

ДОДАТКОВА УГОДА №1
ДО ДОГОВОРУ ВІД 26.03.2024р. №145

м. Кривий Ріг

29. 03. 2024 рік

Виконавчий комітет Криворізької міської ради, іменований надалі «Замовник», в особі керуючої справами виконкому міської ради Шовгелі Олени Миколаївни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про виконавчий комітет Криворізької міської ради, з одного боку та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САПСАН-КР»** директора Лиманського Богдана Федоровича, що діє на підставі Статуту, далі – «Виконавець», з іншого боку, разом – «Сторони», відповідно до пп.1.3., 3.3., 14.2. Договору від 26.03.2024р. №145, пп.1 п.19 Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і Послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цю Додаткову угоду №1 про наступне:

1. Внести зміни до Договору від 26.03.2024р. №145, а саме:

1.1.Зменшити ціну Договору на 11 909, 67 грн. (одинадцять тисяч дев'яtsel дев'ять грн. 67коп.) і викласти п.3.1. в новій редакції:

«3.1. Ціна Договору складає 606 947,11 грн. (шістсот шість тисяч дев'яtsel сорок сім грн. 11коп.), у т.ч. ПДВ - 101 157,85грн.»,

1.2. Викласти в новій редакції додатки 2, 3 до Договору від 26.03.2024р. №145.

2. Ця Додаткова угода №1 набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.

3. Інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою №1, залишаються незмінними і сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

4. Ця Додаткова угода №1 складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

5. Додатки до Додаткової угоди №1:

- договірна ціна (Додаток 2) ;

- локальний кошторис (Додаток 3) .

6. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САПСАН-КР»

50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,

вул. Леоніда Бородича, буд. №15, оф. 119

ЄДРПОУ 39543297

ПІН 395432904817

Витяг № 1504814500062

р/р UA033052990000026000000402991

Найменування банку АТ КБ «Приват Банк»

МФО 305299, тел. 096-77-80-777

Електронна пошта sapsan-kr@meta.ua

Директор



Богдан ЛИМАНСКИЙ

ЗАМОВНИК:

Виконавчий комітет Криворізької
міської ради

50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1

р/р UA318201720344260031000052749

Держказначейська служба України

м. Київ

МФО 820172, ЄДРПОУ 04052169

телефон: (0564) 94-83-15



Керуюча справами виконкому

Олена ШОВГЕЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Розділ 1. Кабінети 109,115								
	***** ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ								
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	KP12-65-14	100м2	0,744	3538,73	3538,73	---	2632,82	33,3
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхторвінілової фарби	KP12-65-15	100м2	0,532	4023,52	4023,52	---	2140,51	27,07
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпательки в укосах	KP6-13-1	100 шт	0,02	18349,98	18349,98	---	367,00	4,42
4	Знімання дверних полотен	KP6-14-1	100 м2	0,0364	4320,91	4320,91	---	157,28	1,95
5	Знімання напичників	KP6-15-1	100 м	0,079	643,11	643,11	---	50,81	0,63
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	KP7-2-5	100м2	0,744	1707,70	1707,70	---	1270,53	16,07
7	Розбирання плінтусів	KP7-3-1	100м	0,441	565,44	565,44	---	249,36	3,15
8	Демонтаж світильників	KP17-4-5	100шт	0,16	2442,07	2442,07	---	390,73	4,5
9	Навантаження сміття вручну	KP20-40-1	1 т	0,535	154,64	154,64	---	82,73	1,05
10	Перевезення сміття до 20 км	С311-20-М	т	0,535	204,81	-	204,81 31,11	109,57	-
	МОНТАЖНІ РОБОТИ								
	**** Пірлога								
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	KP7-17-2	100м2	0,744	6695,97	6695,97	---	4981,76	57,38
12	На кожні 5 мм змінити товщину шару цементної стяжки додавати до товщ. 50мм	KP7-17-9 K=6	100м2	0,744	1350,22	1350,22	---	1004,56	11,57
13	Н1=6								
	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	KP20-17-20	100м3	0,037944	429048,67	29309,76	---	16279,82	14,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Армування стяжки дріотною сіткою H2=1,15	КБ11-11-18	100м2	0,744	1992,37	1854,21	-	1482,32	16,63
15	Сітка сталева під стяжку	С111-870 варіант 1	м2	81,84	97,00	-	-	7938,48	-
16	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	КР7-26-2	100м2	0,744	50333,71	6471,13	-	37448,28	52,08
17	Улаштування плінтусів поліетіленових	КР7-31-5	100м	0,441	1763,18	1763,18	-	777,56	7,82
18	Плітуси для підлог **** Оздоблення стін	С111-1722 варіант 1	м	44,54	53,77	-	-	2394,92	-
19	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтом H2=1,15	КБ13-13-11	100м2	1,258	722,61	722,61	-	909,04	8,16
20	Ґрунтовка кварц-ґрунт	С111-2014- 6	л	31,45	85,72	-	-	2695,89	-
21	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	КР11-54-1	100м2	1,258	14939,58	14027,33	-	18793,99	203,25
22	Сітка фасадна	С111-874 варіант 4	м2	138,38	41,11	-	-	5688,80	-
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівою H2=1,15	КБ15-182-1 H2,5=1,15	100м2	1,258	10168,01	9800,77	-	12791,36	133,36
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. 4мм) H1=3 H2=1,15	КБ15-182-3 H2,5=1,15	100м2	1,258	8715,75	8715,75	-	10964,41	111,87
25	Ґрунтовка глибокопроникна Сегезіт СТ 17	С111-2014- 6	л	25,16	51,53	-	-	1296,49	-
26	Шпаклівка мінеральна Сегезіт СТ 29	С1555-101	кг	679,32	15,24	-	-	10352,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Шпаклівка фінішна	C111-2015-6	кг	176,12	46,94	-	-	8267,07	-
28	Полііміне фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпакатурі	КР12-49-3 варіант 1	100м2	1,258	8595,16	8209,56	-	10812,71	111,71
29	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	25,16	51,53	-	-	1296,49	-
30	Фарба водоемульсійна	C111-2016-6 варіант 2	л	50,32	169,02	-	-	8505,09	-
31	Колор	C111-2016-6 варіант 1 КР7-31-5	л	2,5	602,52	-	-	1506,30	-
32	Улаштування плінтусу стельового	С111-1722 варіант 2	100м	0,465	1763,18	1763,18	-	819,88	8,24
33	Стельовий плінтус (багет) ***** Оздоблення стелі	С111-1722 варіант 2	м	47	40,81	-	-	1918,07	-
34	Грунтування бетонних поверхонь грунтом Н2=1,15	КБ13-13-11	100м2	0,744	722,61	722,61	-	537,62	4,83
35	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	14,88	51,53	-	-	766,77	-
36	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівою Н2=1,15 Н5=1,15	КБ15-182-2	100м2	0,744	13178,92	12811,68	-	9805,12	103,1
37	Додавати на 1 мм зміни товщини шпакліви до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. до 3 мм) Н1=2 Н2=1,15	КБ15-182-3 Н2,5=1,15	100м2	0,744	5810,50	5810,50	-	4323,01	44,11
38	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	14,88	51,53	-	-	766,77	-
39	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	C1555-101	кг	267,84	15,24	-	-	4081,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Шпаклівка фінішна	C111-2015-6 варіант 1 КР12-49-4	кг	104,16	46,94	-	-	4889,27	-
41	Полішнене фарбування поліеілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпукатурці	100м2	0,744	10700,80	10315,20	-	-	7961,40	83,01
42	Ґрунтовка глибокопроникна Seresit СТ 17	C111-2014-6	л	14,88	51,53	-	-	766,77	-
43	Фарба водоемульсійна	C111-2016-6 варіант 2 КР12-31-13	л	29,76	169,02	-	-	5030,04	-
44	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб **** Двері	100м2	0,05856	13117,82	8446,32	-	-	768,18	5,42
45	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни H2=1,15	КБ10-28-4	1 блок	2	645,56	645,56	-	1291,12	13,97
46	Блоки дверні типу Канадка розм. 1,0х2,0м (у компл.)	C123-199-1E варіант 3 C123-199-1E варіант 2 C1545-44 варіант 7 C188888-21	шт	1	4235,70	-	-	4235,70	-
47	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,8х2,05м (у компл.)	шт	1	4133,70	-	-	-	4133,70	-
48	Анкер "Рамний" 10х152	100шт	0,16	959,12	-	-	-	153,46	-
49	Піна монтажна 750 мл	шт	1	260,50	-	-	-	260,50	-
50	Установлення замків дверних урізних	КР6-27-3	100 шт	0,02	19721,95	19721,95	-	394,44	3,64
51	Замок урізний з ручкою	C111-950 варіант 1 КР12-42-3 м.ч, таб. 9л. 13	шт	2	969,16	-	-	1938,32	-
52	Полішнене фарбування білим заповнень дверних прорізів по дереву H1=2,7	100м2	0,0364	67607,15	47605,57	-	-	2460,90	18,74

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	КР13-15-5	100м2	0,15	8094,86	7257,62	837,24	1214,23	13,37
66	Розбирання покриття підлог з керамічних плиток	КР7-2-7	100м2	0,11	9669,32	9669,32	281,42	1063,63	0,44
67	Демонтаж обшивки короба вісокартонними і вісоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	КБ15-63-5	100м2	0,06	40692,29	40471,95	-	2441,54	24,41
	Н1=0,8 Н2=1,15								-
68	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиенням шпакатюри в укосах	КР6-13-1	100 шт	0,05	18349,98	18349,98	-	917,50	11,06
69	Знімання дверних полотен	КР6-14-1	100 м2	0,0676	4320,91	4320,91	-	292,09	3,62
70	Демонтаж підшеви горизонтальних поверхонь підвісних стель з пластика	КБ15-66-1	100 м2	0,1	15880,28	15880,28	-	1588,03	15,06
	Н1=0,8 Н2=1,15 Н5=1,15								-
71	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	КБ15-64-1	100м2	0,1	18046,60	18046,60	-	1804,66	18,14
	Н1=0,8 Н2=1,15 Н5=1,15								-
72	Розбирання трубопроводів з труб чаевних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	КР15-1-2	100м	0,11	9344,68	9344,68	-	1027,91	12,39
73	Знімання шланга	КР15-4-5 застос	шт	2	63,70	63,70	-	127,40	1,54
74	Навантаження сміття вручну	КР20-40-1	1 т	1,78	154,64	154,64	-	275,26	3,48
75	Перевезення сміття до 20 км	С311-20-М	т	1,78	204,81	-	-	364,56	-
	***** Монтажні роботи						204,81		-
	Підлога						31,11		0,51
76	Улаштування покриття з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	КБ11-29-2	100м2	0,11	21545,27	21545,27	-	2369,98	25,04
	Н2=1,15								-
77	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ 17	С111-2014-6	л	2,2	51,53	-	-	113,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг	57,2	15,81	-	-	904,33	-
79	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання підлог	C111-256 варіант 1	м2	11,2	470,13	-	-	5265,46	-
80	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм	C111-2001-2 варіант 1	кг	5	143,31	-	-	716,55	-
81	Хрестики для плитки	C1545-75 варіант 1	100шт	0,79	33,73	-	-	26,65	-
82	**** Стіни Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	КБ15-25-2	100м2	0,25	29039,00	29039,00	-	7259,75	76,7
83	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	C111-2014-6	л	5	51,53	-	-	257,65	-
84	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг	130	15,81	-	-	2055,30	-
85	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	C111-256 варіант 2	м2	25,3	471,40	-	-	11926,42	-
86	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм	C111-2001-2 варіант 1	кг	11,3	143,31	-	-	1619,40	-
87	Хрестики для плитки	C1545-75 варіант 1	100шт	1,81	33,73	-	-	61,05	-
88	**** Стеля Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів H2=1,15 H5=1,15	КБ15-64-1	100м2	0,1	22558,24	22558,24	-	2255,82	22,68
89	Профілі металеві UD 27/3 м	C111-829-1 варіант 2	м	9	33,19	-	-	298,71	-
90	Профілі металеві CD 60/3 м.	C111-829-1 варіант 1	м	12	51,60	-	-	619,20	-
91	ДБМ 6x40мм	C1545-44 варіант 14	100шт	0,24	81,63	-	-	19,59	-
92	Саморіз 3,5x25	C1545-44 варіант 18	100шт	2,1	67,35	-	-	141,44	-
93	Улаштування підлоги горизонтальних поверхонь підвісних стель зіпсокартонними або зіпсолокнистими листами.	КБ15-66-1	100 м2	0,1	20727,64	19850,34	-	2072,76	18,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	H2=1,15 H5=1,15								
94	Стельова панель ПВХ	C188888-28 варіант 1	m2	10,5	377,75	-	-	3966,38	-
95	***** Короб г/к Улаштування коробки віпсочартонними і віпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	K515-63-5	100m2	0,06	44266,68	43991,25	-	2656,00	26,53
96	Листи гіпсокартону	C111-741 варіант 1	m2	6,3	174,54	-	-	1099,60	-
97	Шпаклівка для швів Кнауф FUGENFULLER	C111-1896 варіант 1	кг	0,7	22,06	-	-	15,44	-
98	Профілі металеві UD 27/3 м	C111-829-1 варіант 2	m	9	33,19	-	-	298,71	-
99	Профілі металеві CD 60/3 м.	C111-829-1 варіант 1	m	12	51,60	-	-	619,20	-
100	ДБМ 6x40мм	C1545-44 варіант 14	100шт	0,85	81,63	-	-	69,39	-
101	Саморіз 3,5x9,5	C1545-44 варіант 12	100шт	3,21	50,52	-	-	162,17	-
102	Саморіз 3,5x25	C1545-44 варіант 18	100шт	2,04	67,35	-	-	137,39	-
103	**** Двері Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	K510-28-4	1 блок	4	645,56	645,56	-	2582,24	27,93
	H2=1,15								
104	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,8x1,8м (у компл.)	C123-199- 1E варіант 6	шт	1	3658,38	-	-	3658,38	-
105	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,7x1,8м (у компл.)	C123-199- 1E варіант 7	шт	2	3658,38	-	-	7316,76	-
106	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,7x2,0м (у компл.)	C123-199- 1E варіант 8	шт	1	3984,78	-	-	3984,78	-
107	Анкер "Рамний" 10x152	C1545-44 варіант 7	100шт	0,32	959,12	-	-	306,92	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	Піна монтажна 750 мл	C188888-21	шт	2	260,50	-	-	521,00	-
109	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шліпінгальети-закрутки каатиркові, ручки дверні та віконні тощо]	KP6-27-2	100 шт	0,08	2437,91	2437,91	-	195,03	2,25
110	Засувка накладка	C111-960 варіант 1	шт	4	117,36	-	-	469,44	-
111	Ручка для дверей	C111-960 варіант 2	шт	4	153,06	-	-	612,24	-
112	Поліпшене фарбування білим заповнень дверних прорізі по дереву	KP12-42-3 т.ч.таб.9л. 13	100м2	0,0536	67607,15	47605,57	-	3623,74	27,6
113	Н1=2,7								-
113	Прокидання трубопроводі каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	KP15-18-2	100м	0,11	7660,14	7660,14	-	842,62	8,34
114	Труби поліпропіленові для каналізації діам. 100 мм	C113-2227 варіант 1	м	11	153,04	-	-	1683,44	-
115	Муфта каналізаційна для внутрішньої каналізації ф100мм	C113-1799 варіант 2	шт	5	86,78	-	-	433,90	-
116	Кріплення трубопровода ф100мм	C111-1867 варіант 6	шт	5	35,87	-	-	179,35	-
117	Резулювання змишено бачка з ремонтом на місці та заміною гуми під ковшом та в кульовому крані	KP15-9-3	бачок	1	235,22	235,22	-	235,22	2,4
118	Комплект арматури для бачка унітаза	C130-1181 варіант 1	шт	1	561,38	-	-	561,38	-
119	Установлення унітазіє з безпосередньо приєднанням бачком (матеріал замовника)	KP15-34-1	10к-т	0,2	4869,65	4869,65	-	973,93	10,05
120	Гофра для унітаза АНН гладка	C111-1867 варіант 1	шт	2	433,43	-	-	866,86	-
121	Шланг подвода для води 0,6 BV	C111-1867 варіант 2	шт	2	198,05	-	-	396,10	-
122	Паста для папки UNIPAK 75 гр.	C1546-55-1-1	шт	2	92,26	-	-	184,52	-
123	Заміна сифонів	KP15-44-3	шт	2	89,39	89,39	-	178,78	1,82
124	Сифон для умивальників	C130-615 варіант 2	комплект	2	409,37	-	-	818,74	-
125	Установлення змішувачів (матеріал замовника)	KP15-33-3	10шт	0,2	1575,76	1575,76	-	315,15	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом по розділу будівельні роботи, грн. Розділ 3. Санвузел №2							89065,04 89065,04	369,6 368,65 0,95
	***** Демонтажні роботи								
126	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлоретилової фарби	KP12-65-16	100м2	0,016	5109,81	5109,81	---	81,76	1,03
127	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлоретилової фарби	KP12-65-15	100м2	0,064	4023,52	4023,52	---	257,51	3,26
128	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбилюванням штукатурки в укосах	KP6-13-1	100 шт	0,01	18349,98	18349,98	---	183,50	2,21
129	Знімання дверних полотен	KP6-14-1	100 м2	0,012	4320,91	4320,91	---	51,85	0,64
130	Демонтаж змішувачів	KP15-2-1	100шт	0,01	3886,06	3886,06	---	38,86	0,45
131	Навантаження сміття вручну	KP20-40-1	1 т	0,105	154,64	154,64	---	16,24	0,21
132	Перевезення сміття до 20 км	C311-20-M	т	0,105	204,81	-	204,81 31,11	21,51	-
133	**** Оздоблення стін Грунтування бетонних поверхонь ґрунтом	KБ13-13-11	100м2	0,064	722,61	722,61	---	46,25	0,42
	H2=1,15								
134	Грунтовка кварц-ґрунт	C111-2014- б варіант 3	л	1,6	85,72	-	---	137,15	---
135	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	KP1-54-1	100м2	0,064	14939,58	14027,33	---	956,13	10,34
136	Сітка фасадна	C111-874 варіант 4	м2	7,04	41,11	-	---	289,41	-
137	Шпаклювання стін мінеральною шпаклією	KБ15-182-1 H2,5=1,15	100м2	0,064	10168,01	9800,77	---	650,75	6,78
	H2=1,15								
138	Додати на 1 мм зміни товщини шпаклію до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. 4мм)	KБ15-182-3 H2,5=1,15	100м2	0,064	8715,75	8715,75	---	557,81	5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	Н1=3 Н2=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014- 6	л	1,28	51,53	-	-	65,96	-
140	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	C1555-101	кг	34,56	15,24	-	-	526,69	-
141	Шпаклівка фінішна	C111-2015- 6 варіант 1	кг	8,96	46,94	-	-	420,58	-
142	Полішнене фарбування поліінілацетатними водоемультсійними сумішами стін по штукатурці	KP12-49-3	100м2	0,064	8595,16	8209,56	-	550,09	5,68
143	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014- 6	л	1,28	51,53	-	-	65,96	-
144	Фарба водоемультсійна	C111-2016- 6 варіант 2	л	2,56	169,02	-	-	432,69	-
145	Копор	C111-2016- 6 варіант 1	л	0,15	602,52	-	-	90,38	-
146	***** Оздоблення стелі Грунтування бетонних поверхонь грунтом	КБ13-13-11	100м2	0,016	722,61	722,61	-	11,56	0,1
147	Н2=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014- 6	л	0,32	51,53	-	-	16,49	-
148	Шпаклювання стелі мінеральною шпаклією	КБ15-182-2	100м2	0,016	13178,92	12811,68	-	210,86	2,22
149	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпакліє до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. до 3 мм)	КБ15-182-3 Н2,5=1,15	100м2	0,016	5810,50	5810,50	-	92,97	0,95
150	Н1=2 Н2=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014- 6	л	0,32	51,53	-	-	16,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	Шпаклівка мінеральна Сегезі СТ 29	С1555-101	кг	5,76	15,24	-	-	87,78	-
152	Шпаклівка фінішна	С111-2015- 6 варіант 1	кг	2,24	46,94	-	-	105,15	-
153	Полішнене фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпукатурці	КР12-49-4	100м2	0,016	10700,80	10315,20	-	171,21	1,79
154	Грунтовка глибокопроникна Сегезі СТ 17	С111-2014- 6	л	0,32	51,53	-	-	16,49	-
155	Фарба водоемульсійна	С111-2016- 6 варіант 2	л	0,64	169,02	-	-	108,17	-
156	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	КР12-31-13	100м2	0,00732	13117,82	8446,32	-	96,02	0,68
157	**** Двері Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	КБ10-28-4	1 блок	1	645,56	645,56	-	645,56	6,98
158	Н2=1,15 Блоки дверні типу Канадка розм. 0,6х2,0м (у компл.)	С123-199-1Е	шт	1	3525,78	-	-	3525,78	-
159	Анкер "Рамний" 10х152	варіант 9 С1545-44 варіант 7	100шт	0,08	959,12	-	-	76,73	-
160	Піна монтажна 750 мл	С188888-21	шт	0,5	260,50	-	-	130,25	-
161	Полішнене фарбування білилом заповнень дверних прорізів по дереву	КР12-42-3 м.ч.таб.9т. 13	100м2	0,012	67607,15	47605,57	-	811,29	6,18
162	Н1=2,7 Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закруглки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	КР6-27-2	100 шт	0,02	2437,91	2437,91	-	48,76	0,56
163	Засувка накладна	С111-960 варіант 1	шт	1	117,36	-	-	117,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	Грунтовка кварц-грунт	С111-2014-6	л	8,75	85,72	-	-	750,05	-
178	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	КР11-54-1	100м2	0,35	14939,58	14027,33	-	5228,85	56,55
179	Сітка фасадна	С111-874	м2	38,5	41,11	-	-	1582,74	-
180	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1	100м2	0,35	10168,01	9800,77	-	3558,80	37,1
	Н2=1,15	Н2,5=1,15							
181	Додатки на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. 4мм)	КБ15-182-3	100м2	0,35	8715,75	8715,75	-	3050,51	31,12
	Н1=3 Н2=1,15	Н2,5=1,15							
182	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	С111-2014-6	л	7	51,53	-	-	360,71	-
183	Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ 29	С1555-101	кг	189	15,24	-	-	2880,36	-
184	Шпаклівка фінішна	С111-2015-6	кг	49	46,94	-	-	2300,06	-
		варіант 1							
185	Поліпшене фарбування поліеілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	КР12-49-3	100м2	0,35	8595,16	8209,56	-	3008,31	31,08
186	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	С111-2014-6	л	7	51,53	-	-	360,71	-
187	Фарба водоемульсійна	С111-2016-6	л	14	169,02	-	-	2366,28	-
		варіант 2							
188	Колор	С111-2016-6	л	0,7	602,52	-	-	421,76	-
		варіант 1							
189	Улаштування плінтуса стельового	КР7-31-5	100м	0,13	1763,18	1763,18	-	229,21	2,3
190	Степловий плінтус (барет)	С111-1722	м	13,2	40,81	-	-	538,69	-
	***** Оздоблення стелі	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтом Н2=1,15	КБ13-13-11	100м2	0,084	722,61	722,61	-	60,70	0,54
192	Ґрунтовка глибокопроникна Сегезі СТ 17	С111-2014-6	л	1,68	51,53	-	-	86,57	-
193	Шпаклювання стель мінеральною шпаклією Н2=1,15 Н5=1,15	КБ15-182-2	100м2	0,084	13178,92	12811,68	-	1107,03	11,64
194	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклію до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. до 3 мм) Н1=2 Н2=1,15	КБ15-182-3 Н2,5=1,15	100м2	0,084	5810,50	5810,50	-	488,08	4,98
195	Ґрунтовка глибокопроникна Сегезі СТ 17	С111-2014-6	л	21,68	51,53	-	-	1117,17	-
196	Шпаклівка мінеральна Сегезі СТ 29	С1555-101	кг	30,24	15,24	-	-	460,86	-
197	Шпаклівка фінішна	С111-2015-6 варіант 1	кг	11,76	46,94	-	-	552,01	-
198	Політичене фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	КР12-49-4	100м2	0,084	10700,80	10315,20	-	898,87	9,37
199	Ґрунтовка глибокопроникна Сегезі СТ 17	С111-2014-6	л	1,68	51,53	-	-	86,57	-
200	Фарба водоемульсійна	С111-2016-6 варіант 2	л	7,36	169,02	-	-	1243,99	-
201	***** Електроосвітлення Прокладання коробів пластикових Н2=1,15 Н5=1,15	КБ21-12-2	100м	0,1	3682,13	3682,13	-	368,21	3,94
202	Канал кабельний 10х10	С118-37 варіант 1	м	10,1	18,50	-	-	186,85	-
203	Дюбель-шурупи 6х40мм	С188888-8 варіант 2	шт	50	0,94	-	-	47,00	-

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	505,78926 - 505,78926 101,15785 606,94711	497,77574 - 497,77574 - 497,77574	8,01352 - 8,01352 101,15785 109,17137
12					

Керуюча справами-виконкому

Керівник генеральної
підприємства організації
Директор ТОВ "САПСАНА-КР"

Богдан ЛИМАНСЬКИЙ



ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Заходи (ремонтні роботи) з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул. Співдружності, 107Д, м.Кривий Ріг

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:


будівельні роботи -	606,94711	тис.грн.
вартість устаткування -	497,77574	тис.грн.
у тому числі:	-	тис.грн.
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	8,01352	тис.грн.
податок на додану вартість -	101,15785	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Богдан ДИМАНСЬКИЙ



Формат 3
до додатку № 4.6. до проекту № 145
282 ДД ЛК1 02-01-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

Заходи (ремонтні роботи) з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул.Співдружності, 107А, м.Кривий Ріг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 482,01651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,06003 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 202,40226 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховув.									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
Розділ 1. Кабінети 109,115											
***** ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,744	3538,73	-	2632,82	2632,82	-	44,7600	33,3
2	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,532	4023,52	-	2140,51	2140,51	-	50,8920	27,07
3	KP6-13-1	Демонтаж деревних коробок в кам'яних стінах з відбилюванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	18349,98	-	367,00	367,00	-	221,2440	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР6-14-1	Знімання дверних пологів	100 м2	0,0364	4320,91	-	157,28	157,28	-	53,6160	1,95
5	КР6-15-1	Знімання напичників	100 м	0,079	4320,91	-	50,81	50,81	-	7,9800	0,63
6	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з гіпнолеуму та реліну	100 м2	0,744	643,11	-	1270,53	1270,53	-	21,6000	16,07
7	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100 м	0,441	1707,70	-	249,36	249,36	-	7,1520	3,15
8	КР17-4-5	Демонтаж світильників	100 шт	0,16	565,44	-	390,73	390,73	-	-	-
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,535	2442,07	-	82,73	82,73	-	28,1280	4,5
10	СЗ11-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,535	154,64	-	109,57	-	-	1,9560	1,05
		МОНТАЖНІ РОБОТИ			204,81	31,11	109,57	-	16,64	0,2870	0,15
		**** Підлога			-	-	-	-	-	-	-
11	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2	0,744	6695,91	-	4981,76	4981,76	-	77,1240	57,38
12	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	100 м2	0,744	6695,91	-	1004,56	1004,56	-	15,5520	11,57
		Н1=6			1350,22	-	-	-	-	-	-
13	КР20-17-20	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	100 м3	0,037944	429048,67	-	16279,82	1112,13	-	370,7280	14,07
14	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,744	29309,76	-	1482,32	1379,53	-	22,3560	16,63
		Н2=1,15			1854,21	-	-	-	-	-	-
15	С111-870	Сітка сталева під стяжку	м2	81,84	97,00	-	7938,48	-	-	-	-
16	КР7-26-2	Улаштування покриття з гіпнолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2	0,744	50333,71	-	37448,28	4814,52	-	69,9960	52,08
17	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м	0,441	6471,13	-	777,56	777,56	-	17,7240	7,82
18	С111-1722	Плінтуси для підлог	м	44,54	1763,18	-	2394,92	-	-	-	-
	варіант 1	**** Оздоблення стін			53,77	-	-	-	-	-	-
19	КБ13-13-11	Грунтування бетонних поверхонь грунтом	100 м2	1,258	722,61	-	909,04	909,04	-	6,4860	8,16
					722,61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-2014-6 варіант 3	Н2=1,15 Грунтовка кварц-грунт	л	31,45	<u>85,72</u>	-	2695,89	-	-	-	-
21	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,258	<u>14939,58</u>	-	18793,99	17646,38	-	161,5680	203,25
22	C111-874 варіант 4	Сітка фасадна	м2	138,38	<u>41,11</u>	-	5688,80	-	-	-	-
23	KB15-182-1 H2,5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклією	100м2	1,258	<u>10168,01</u> <u>9800,77</u>	-	12791,36	12329,37	-	106,0116	133,36
24	KB15-182-3 H2,5=1,15	Н2=1,15 Додати на 1 мм зміни товщини шпаклію до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. 4мм)	100м2	1,258	<u>8715,75</u> <u>8715,75</u>	-	10964,41	10964,41	-	88,9272	111,87
25	C111-2014-6	Н1=3 Н2=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	25,16	<u>51,53</u>	-	1296,49	-	-	-	-
26	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	679,32	<u>15,24</u>	-	10352,84	-	-	-	-
27	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	176,12	<u>46,94</u>	-	8267,07	-	-	-	-
28	KP12-49-3	Полішене фарбування поліініцетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,258	<u>8595,16</u> <u>8209,56</u>	-	10812,71	10327,63	-	88,8000	111,71
29	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	25,16	<u>51,53</u>	-	1296,49	-	-	-	-
30	C111-2016-6 варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	50,32	<u>169,02</u>	-	8505,09	-	-	-	-
31	C111-2016-6 варіант 1	Колор	л	2,5	<u>602,52</u>	-	1506,30	-	-	-	-
32	KP7-31-5	Улаштування плінтуса стельового	100м	0,465	<u>1763,18</u> <u>1763,18</u> <u>40,81</u>	-	819,88	819,88	-	17,7240	8,24
33	C111-1722 варіант 2	Степловий плінтус (багет)	м	47	-	-	1918,07	-	-	-	-
		***** Оздоблення стелі			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ13-13-11	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтом	100м2	0,744	722,61 722,61	-	537,62	537,62	-	6,4860	4,83
		H2=1,15				-			-	-	-
35	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	14,88	51,53	-	766,77	-	-	-	-
36	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,744	13178,92 12811,68	-	9805,12	9531,89	-	138,5796	103,1
		H2=1,15 H5=1,15				-			-	-	-
37	КБ15-182-3 H2,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. до 3 мм)	100м2	0,744	5810,50 5810,50	-	4323,01	4323,01	-	59,2848	44,11
		H1=2 H2=1,15				-			-	-	-
38	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	14,88	51,53	-	766,77	-	-	-	-
39	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ 29	кг	267,84	15,24	-	4081,88	-	-	-	-
40	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	104,16	46,94	-	4889,27	-	-	-	-
41	КР12-49-4	Полішене фарбування поліефіцетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,744	10700,80	-	7961,40	7674,51	-	111,5760	83,01
42	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	14,88	10315,20	-			-	-	-
43	С111-2016-6 варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	29,76	51,53	-	766,77	-	-	-	-
44	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,05856	169,02 13117,82	-	5030,04	-	-	92,5320	5,42
		ребрисних труб			8446,32	-	768,18	494,62	-	-	-
		Двері				-			-	-	-
45	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	645,56 645,56	-	1291,12	1291,12	-	6,9828	13,97
		H2=1,15				-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46 & C123-199-1E варіант 3	Блоки дверні типу Канадка розм. 1,0х2,0м (у компл.)	шт	1	4235,70	-	4235,70	-	-	-	-	-
47 & C123-199-1E варіант 2	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,8х2,05м (у компл.)	шт	1	4133,70	-	4133,70	-	-	-	-	-
48 C1545-44 варіант 7	Анкер "Рамний" 10х152	100шт	0,16	959,12	-	153,46	-	-	-	-	-
49 C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	260,50	-	260,50	-	-	-	-	-
50 КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	19721,95	-	394,44	394,44	-	-	181,9200	3,64
51 C111-950 варіант 1	Замок урізний з ручкою	шт	2	19721,95	-	1938,32	-	-	-	-	-
52 КР12-42-3 т.ч.табл.9п.13	Поліщене фарбування білштом заповнень дверних прорізі по дереву	100м2	0,0364	67607,15	-	2460,90	1732,84	-	-	514,9332	18,74
53 КР12-31-3 т.ч.табл.9 п.12	Н1=2,7 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [м/к двері] з землі та рихтувань	100м2	0,02	20623,03	-	412,46	177,29	-	-	97,1136	1,94
54 КБ21-12-2	Н1=2,4 ***** Електроосвітлення Прокладання коробів пластикових	100м	1,35	3682,13	-	4970,88	4970,88	-	-	39,3600	53,14
55 C118-37 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Канал кабельний 10х10	м	136,35	18,50	-	2522,48	-	-	-	-	-
56 C188888-8 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40мм	шт	675	0,94	-	634,50	-	-	-	-	-
57 КБ21-13-1	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,35	743,99	-	1004,39	970,92	-	-	7,5120	10,14
58 C1545-186 варіант 2	Провід ПВС 2х1,5 нг	м	55	40,80	-	2244,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1545-186 варіант 1	Провід ПВС 2х2,5 нт	м	80	<u>47,94</u>	-	3835,20	-	-	-	-
60	КР17-12-1	Установлення викидачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2769,21</u>	-	55,38	55,38	-	31,8960	0,64
61	С1547-6 варіант 3	Вимикач подвійний	шт	2	<u>183,76</u>	-	367,52	-	-	-	-
62	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,12	<u>2769,21</u>	-	332,31	332,31	-	31,8960	3,83
63	С1547-6 варіант 4	Розетка потрійна з/з накладна біла	шт	12	<u>214,36</u>	-	2572,32	-	-	-	-
64	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штурах, кількість ламп 1 шт (матеріал замовника)	100шт	0,14	<u>18019,03</u>	-	2522,66	2522,66	-	188,2080	26,35
Разом прямі витрати по розділу 1					<u>18019,03</u>	-			-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							252416,54	109418,03	<u>109,57</u>		<u>1201,14</u>
Загальновиборнічні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборнічних витратах, люд.год.							252416,54		16,64		0,15
заробітна плата в загальновиборнічних витратах, грн.							142888,94				
Всього будівельні роботи, грн.							109434,67				
							59283,89				
							141,48				
							21486,30				
							311700,43				
Всього по розділу 1							311700,43				

Розділ 2. Санвузел №1											
***** Демонтажні роботи											
65	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних гладурованих плиток	100м2	0,15	<u>8094,86</u>	<u>837,24</u>	1214,23	1088,64	<u>125,59</u>	<u>89,1600</u>	<u>13,37</u>
66	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,11	<u>7257,62</u>	<u>281,42</u>	1063,63	1063,63	<u>42,21</u>	<u>2,9394</u>	<u>0,44</u>
67	КБ15-63-5	Демонтаж обшивки короба вісокоерпінними і вісокоерпінними листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,06	<u>9669,32</u>	-	2441,54	2428,32	-	-	-
Н1=0,8 Н2=1,15					<u>40692,29</u>	-			-	406,8350	24,41
					<u>404771,95</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР6-13-1	Демонтаж дверных коробок в кам'яних стінах з відбиенням штукатурки в углубах	100 шт	0,05	18349,98	-	917,50	917,50	-	221,2440	11,06
69	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0676	18349,98	-	292,09	292,09	-	53,6160	3,62
70	КБ15-66-1	Демонтаж підшеви горизонтальних поверхонь підвісних стель з пластика	100 м2	0,1	4320,91	-	1588,03	1588,03	-	150,5525	15,06
		Н1=0,8 Н2=1,15 Н5=1,15			15880,28	-			-		
71	КБ15-64-1	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1	18046,60	-	1804,66	1804,66	-	181,4093	18,14
		Н1=0,8 Н2=1,15 Н5=1,15			18046,60	-			-		
72	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,11	9344,68	-	1027,91	1027,91	-	112,6680	12,39
73	КР15-4-5	Знімання шланга	шт	2	9344,68	-	127,40	127,40	-	0,7680	1,54
74	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,78	63,70	-	275,26	275,26	-	1,9560	3,48
75	СЗ11-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1,78	154,64	-	364,56	-	-	-	-
		***** Монтажні роботи			204,81	31,11			364,56	0,2870	0,51
		Підлога			-				55,38		
76	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,11	21545,27	-	2369,98	2369,98	-	227,6310	25,04
		Н2=1,15			21545,27	-			-		
77	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,2	51,53	-	113,37	-	-	-	-
78	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	57,2	15,81	-	904,33	-	-	-	-
79	С111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання підлог	м2	11,2	470,13	-	5265,46	-	-	-	-
80	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм	кг	5	143,31	-	716,55	-	-	-	-
81	С1545-75	Хрестики для плитки	100шт	0,79	33,73	-	26,65	-	-	-	-
	варіант 1	***** Стіни			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ15-25-2	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,25	<u>29039,00</u>	-	7259,75	7259,75	-	306,8040	76,7
83	С111-2014-6	Грунтовка гіпсокартонника Ceresit СТ 17	л	5	<u>51,53</u>	-	257,65	-	-	-	-
84	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	130	<u>15,81</u>	-	2055,30	-	-	-	-
85	С111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	25,3	<u>471,40</u>	-	11926,42	-	-	-	-
86	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм	кг	11,3	<u>143,31</u>	-	1619,40	-	-	-	-
87	С1545-75	Хрестики для плитки	100шт	1,81	<u>33,73</u>	-	61,05	-	-	-	-
88	КБ15-64-1	**** Стеля Улаштування каркасу одноріневних підвісних стель із металевих профілів Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,1	<u>22558,24</u> <u>22558,24</u>	-	2255,82	2255,82	-	226,7616	22,68
89	С111-829-1	Профілі металеві UD 27/3 м	м	9	<u>33,19</u>	-	298,71	-	-	-	-
90	С111-829-1	Профілі металеві CD 60/3 м.	м	12	<u>51,60</u>	-	619,20	-	-	-	-
91	С1545-44	ДБМ 6x40мм	100шт	0,24	<u>81,63</u>	-	19,59	-	-	-	-
92	С1545-44	Саморіз 3,5x25	100шт	2,1	<u>67,35</u>	-	141,44	-	-	-	-
93	КБ15-66-1	Улаштування підшелек горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	0,1	<u>20727,64</u> <u>19850,34</u>	-	2072,76	1985,03	-	188,1906	18,82
94	С188888-28	Стельова панель ПВХ	м2	10,5	<u>377,75</u>	-	3966,38	-	-	-	-
95	КБ15-63-5	**** Короб г/к Улаштування короба гіпсокартонними і гіпсоволокистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,06	<u>44266,68</u> <u>43991,25</u>	-	2656,00	2639,48	-	442,2120	26,53
96	С111-741	Листи гіпсокартонні	м2	6,3	<u>174,54</u>	-	1099,60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка для швів Knauf FUGENFILLER	кг	0,7	22,06	-	15,44	-	-	-	-
98	C111-829-1 варіант 2	Профілі металеві UD 27/3 м	м	9	33,19	-	298,71	-	-	-	-
99	C111-829-1 варіант 1	Профілі металеві CD 60/3 м.	м	12	51,60	-	619,20	-	-	-	-
100	C1545-44 варіант 14	ДБМ 6x40мм	100шт	0,85	81,63	-	69,39	-	-	-	-
101	C1545-44 варіант 12	Саморіз 3,5x8,5	100шт	3,21	50,52	-	162,17	-	-	-	-
102	C1545-44 варіант 18	Саморіз 3,5x25	100шт	2,04	67,35	-	137,39	-	-	-	-
103	K510-28-4	**** Двері Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни H2=1,15	1 блок	4	645,56	-	2582,24	2582,24	-	6,9828	27,93
104	& C123-199- 1E варіант 6	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,8x1,8м (у компл.)	шт	1	3658,38	-	3658,38	-	-	-	-
105	& C123-199- 1E варіант 7	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,7x1,8м (у компл.)	шт	2	3658,38	-	7316,76	-	-	-	-
106	& C123-199- 1E варіант 8	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,7x2,0м (у компл.)	шт	1	3984,78	-	3984,78	-	-	-	-
107	C1545-44 варіант 7	Анкер "Рамний" 10x152	100шт	0,32	959,12	-	306,92	-	-	-	-
108	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2	260,50	-	521,00	-	-	-	-
109	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шліпінглет-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	2437,91	-	195,03	195,03	-	28,0800	2,25
110	C111-960 варіант 1	Засувка накладна	шт	4	117,36	-	469,44	-	-	-	-
111	C111-960 варіант 2	Ручка для дверей	шт	4	153,06	-	612,24	-	-	-	-
112	KP12-42-3 т.ч. таб. 9п. 13	Поліпшене фарбування білим заповнення дверних прорізів по дереву	100м2	0,0536	67607,15	-	3623,74	2551,66	-	514,9332	27,6
					47605,57	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	KP15-18-2	Н1=2,7	100м	0,11	7660,14	-	842,62	842,62	-	75,8280	8,34
114	C113-2227	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	11	7660,14	-	1683,44	-	-	-	-
115	C113-1799	Труби поліпропіленові для каналізації діам. 100 мм	шт	5	153,04	-	433,90	-	-	-	-
116	C111-1867	Муфта каналізаційна для внутрішньої каналізації ф100мм	шт	5	86,78	-	179,35	-	-	-	-
117	KP15-9-3	Кріплення трубопроводів ф100мм	шт	1	35,87	-	235,22	235,22	-	2,4000	2,4
118	C130-1181	Резулювання злинового бачка з ремонтом на місці та заміною гуми під ковтаком та в кульовому крані	бачок	1	235,22	-	561,38	-	-	-	-
119	KP15-34-1	Комплект арматури для бачка унітаза	шт	0,2	4869,65	-	973,93	973,93	-	50,2440	10,05
120	C111-1867	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком (матеріал замовника)	шт	2	433,43	-	866,86	-	-	-	-
121	C111-1867	Гофра для унітаза АНН гладка	шт	2	198,05	-	396,10	-	-	-	-
122	& C1546-55-1-1	Шланг подавочка для води 0,6 ВВ	шт	2	92,26	-	184,52	-	-	-	-
123	KP15-44-3	Паста для папки UNIPAK 75 гр.	шт	2	89,39	-	178,78	178,78	-	0,9120	1,82
124	C130-615	Заміна сифонів	шт	2	409,37	-	818,74	-	-	-	-
125	KP15-33-3	Сифон для умивальників	комплект	0,2	1575,76	-	315,15	315,15	-	-	-
		Установлення змішувачів (матеріал замовника)	10шт		1575,76	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 2			89065,04	34998,13	490,15	97,59	368,65	0,95	
		Разом будівельні роботи, грн.			89065,04						
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53576,76				
		всього заробітна плата, грн.					35095,72				
		Загальновиборничі витрати, грн.					18642,61				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.					43,75				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					6646,30				
		Всього будівельні роботи, грн.					107707,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					107707,65				
		Розділ 3. Санвузел №2									
		***** Демонтажні роботи									
126	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхторозіркової фарби	100м2	0,016	<u>5109,81</u> 5109,81	-	81,76	81,76	-	64,6320	1,03
127	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхторозіркової фарби	100м2	0,064	<u>4023,52</u> 4023,52	-	257,51	257,51	-	50,8920	3,26
128	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбілюванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>18349,98</u> 18349,98	-	183,50	183,50	-	221,2440	2,21
129	КР6-14-1	Знімання дверних пологів	100 м2	0,012	<u>4320,91</u> 4320,91	-	51,85	51,85	-	53,6160	0,64
130	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>3886,06</u> 3886,06	-	38,86	38,86	-	44,7600	0,45
131	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,105	<u>154,64</u> 154,64	-	16,24	16,24	-	1,9560	0,21
132	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,105	<u>204,81</u> 204,81	204,81	21,51	-	<u>21,51</u> 3,27	-	-
133	КБ13-13-11	**** Оздоблення стін Грунтування бетонних поверхонь грунтом	100м2	0,064	<u>722,61</u> 722,61	-	46,25	46,25	-	6,4860	0,42
		Н2=1,15									
134	С111-2014-6 варіант 3	Грунтовка кварц-грунт	л	1,6	<u>85,72</u> 85,72	-	137,15	-	-	-	-
135	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,064	<u>14939,58</u> 14027,33	-	956,13	897,75	-	161,5680	10,34
136	С111-874 варіант 4	Сітка фасадна	м2	7,04	<u>41,11</u> 41,11	-	289,41	-	-	-	-
137	КБ15-182-1 Н2,5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклією	100м2	0,064	<u>10168,01</u> 9800,77	-	650,75	627,25	-	106,0116	6,78
		Н2=1,15									
138	КБ15-182-3 Н2,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклію до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. 4мм)	100м2	0,064	<u>8715,75</u> 8715,75	-	557,81	557,81	-	88,9272	5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C111-2014-6	H1=3 H2=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,28	<u>51,53</u>	-	65,96	-	-	-	-
140	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	34,56	<u>15,24</u>	-	526,69	-	-	-	-
141	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	8,96	<u>46,94</u>	-	420,58	-	-	-	-
142	KP12-49-3	Полішлене фарбування поліеілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпакатурці	100м2	0,064	<u>8595,16</u>	-	550,09	525,41	-	88,8000	5,68
143	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,28	<u>51,53</u>	-	65,96	-	-	-	-
144	C111-2016-6 варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	2,56	<u>169,02</u>	-	432,69	-	-	-	-
145	C111-2016-6 варіант 1	Колор	л	0,15	<u>602,52</u>	-	90,38	-	-	-	-
146	KB13-13-11	***** Оздоблення стелі Грунтування бетонних поверхонь грунтом	100м2	0,016	<u>722,61</u> <u>722,61</u>	-	11,56	11,56	-	6,4860	0,1
147	C111-2014-6	H2=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,32	<u>51,53</u>	-	16,49	-	-	-	-
148	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,016	<u>13178,92</u> <u>12811,68</u>	-	210,86	204,99	-	138,5796	2,22
149	KB15-182-3 H2,5=1,15	H2=1,15 H5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. до 3 мм)	100м2	0,016	<u>5810,50</u> <u>5810,50</u>	-	92,97	92,97	-	59,2848	0,95
150	C111-2014-6	H1=2 H2=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,32	<u>51,53</u>	-	16,49	-	-	-	-
151	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	5,76	<u>15,24</u>	-	87,78	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	2,24	<u>46,94</u>	-	105,15	-	-	-	-
153	KP12-49-4	Полііміне фарбування поліініацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,016	<u>10700,80</u>	-	171,21	165,04	-	111,5760	1,79
154	C111-2014-6	Грунтівка глибокопроникна Seresit СТ 17	л	0,32	<u>51,53</u>	-	16,49	-	-	-	-
155	C111-2016-6 варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	0,64	<u>169,02</u>	-	108,17	-	-	-	-
156	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,00732	<u>13117,82</u>	-	96,02	61,83	-	92,5320	0,68
157	KБ10-28-4	**** Двері Заповнення дверних прозвізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>645,56</u>	-	645,56	645,56	-	6,9828	6,98
158 & C123-199- 1E	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,6х2,0м (у компл.)	H2=1,15	шт	1	<u>3525,78</u>	-	3525,78	-	-	-	-
159	C1545-44 варіант 7	Анкер "Рамний" 10х152	100шт	0,08	<u>959,12</u>	-	76,73	-	-	-	-
160	C18888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	<u>260,50</u>	-	130,25	-	-	-	-
161	KP12-42-3 т.ч. таб. 9л. 13	Полііміне фарбування білишом заповнень дверних прозвізів по дереву	100м2	0,012	<u>67607,15</u>	-	811,29	571,27	-	514,9332	6,18
162	KP6-27-2	H1=2,7	100 шт	0,02	<u>2437,91</u>	-	48,76	48,76	-	28,0800	0,56
163	C111-960 варіант 1	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [уплігінгати-закруглки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] Засувка накладна	шт	1	<u>117,36</u>	-	117,36	-	-	-	-
164	C111-960 варіант 2	Ручка для дверей	шт	1	<u>153,06</u>	-	153,06	-	-	-	-
165	KP15-34-1	**** Сантехнічні роботи Установлення унітазів з безпосередньо присіднаним бачком (матеріал замовника)	10к-т	0,1	<u>4869,65</u>	-	486,97	486,97	-	50,2440	5,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С111-1867 варіант 1	Гіофра для унітаза АНИ гладка	шт	1	433,43	-	433,43	-	-	-	-
167	С111-1867 варіант 2	Шланг подавдка для води 0,6 ВВ	шт	1	198,05	-	198,05	-	-	-	-
168	& С1546-55-1-1	Паста для папки UNIPAK 75 гр.	шт	1	92,26	-	92,26	-	-	-	-
169	КР15-33-3	Установлення змішувачів (матеріал замовника)	10шт	0,1	1575,76	-	157,58	157,58	-	15,8400	1,58
		Разом прями витрати по розділу 3			1575,76	-	13251,35	5730,72	21,51	-	62,77
		Разом будівельні роботи, грн.					13251,35		3,27		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7499,12				
		всього заробітна плата, грн.					5733,99				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					3113,43				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					7,41				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1126,15				
		Всього будівельні роботи, грн.					16364,78				

		Всього по розділу 3					16364,78				
		Розділ 4. Коридор									
		***** ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
170	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,084	3538,73	-	297,25	297,25	-	44,7600	3,76
171	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,15	4023,52	-	603,53	603,53	-	50,8920	7,63
172	КР7-3-1	Розбирання багетов	100м	0,13	565,44	-	73,51	73,51	-	-	-
173	КР17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,02	565,44	-	73,51	73,51	-	7,1520	0,93
174	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,01	2442,07	-	48,84	48,84	-	28,1280	0,56
175	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,01	154,64	-	1,55	1,55	-	-	-
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
		**** Оздоблення стін									
							2,05	-	2,05	0,2870	-
							204,81	-	0,31	-	-
							31,11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ13-13-11	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтом	100м2	0,35	<u>722,61</u> 722,61	-	252,91	252,91	-	6,4860	2,27
177	С111-2014-6 варіант 3	Грунтувка кварц-ґрунт	л	8,75	<u>85,72</u> -	-	750,05	-	-	-	-
178	КР1-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,35	<u>14939,58</u> 14027,33	-	5228,85	4909,57	-	161,5680	56,55
179	С111-874 варіант 4	Сітка фасада	м2	38,5	<u>41,11</u> -	-	1582,74	-	-	-	-
180	КБ15-182-1 Н2,5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклією	100м2	0,35	<u>10168,01</u> 9800,77	-	3558,80	3430,27	-	106,0116	37,1
181	КБ15-182-3 Н2,5=1,15	Доавати на 1 мм зміни товщини шпакліє до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. 4мм)	100м2	0,35	<u>8715,75</u> 8715,75	-	3050,51	3050,51	-	88,9272	31,12
182	С111-2014-6	Грунтувка глибокопроникна Сегезіт СТ 17	л	7	<u>51,53</u> -	-	360,71	-	-	-	-
183	С1555-101	Шпакліє мінеральна Сегезіт СТ 29	кг	189	<u>15,24</u> -	-	2880,36	-	-	-	-
184	С111-2015-6 варіант 1	Шпакліє фінішна	кг	49	<u>46,94</u> -	-	2300,06	-	-	-	-
185	КР12-49-3	Полішєне фарбування поліеілацетатними водоемульсійними сумішми стін по штукатурці	100м2	0,35	<u>8595,16</u> 8209,56	-	3008,31	2873,35	-	88,8000	31,08
186	С111-2014-6	Грунтувка глибокопроникна Сегезіт СТ 17	л	7	<u>51,53</u> -	-	360,71	-	-	-	-
187	С111-2016-6 варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	14	<u>169,02</u> -	-	2366,28	-	-	-	-
188	С111-2016-6 варіант 1	Колор	л	0,7	<u>602,52</u> -	-	421,76	-	-	-	-
189	КР7-31-5	Улаштування плінтусу стельового	100м	0,13	<u>1763,18</u> 1763,18	-	229,21	229,21	-	17,7240	2,3
190	С111-1722 варіант 2	Степловий плінтус (багет)	м	13,2	<u>40,81</u> -	-	538,69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	***** Оздоблення стелі									
191	КБ13-13-11	Грунтування бетонних поверхонь грунтом Н2=1,15	100м2	0,084	$\frac{722,61}{722,61}$	-	60,70	60,70	-	6,4860	0,54
192	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,68	$\frac{51,53}{51,53}$	-	86,57	-	-	-	-
193	КБ15-182-2	Шпаклювання стелі мінеральною шпаклівкою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,084	$\frac{13178,92}{12811,68}$	-	1107,03	1076,18	-	138,5796	11,64
194	КБ15-182-3 Н2,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. до 3 мм) Н1=2 Н2=1,15	100м2	0,084	$\frac{5810,50}{5810,50}$	-	488,08	488,08	-	59,2848	4,98
195	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	21,68	$\frac{51,53}{51,53}$	-	1117,17	-	-	-	-
196	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ 29	кг	30,24	$\frac{15,24}{15,24}$	-	460,86	-	-	-	-
197	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	11,76	$\frac{46,94}{46,94}$	-	552,01	-	-	-	-
198	КР12-49-4	Поліішене фарбування поліінілацетатними водоемульсійними сумішами стелі по штукатурці	100м2	0,084	$\frac{10700,80}{10315,20}$	-	898,87	866,48	-	111,5760	9,37
199	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,68	$\frac{51,53}{51,53}$	-	86,57	-	-	-	-
200	С111-2016-6 варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	7,36	$\frac{169,02}{169,02}$	-	1243,99	-	-	-	-
201	КБ21-12-2	***** Електроосвітлення Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	$\frac{3682,13}{3682,13}$	-	368,21	368,21	-	39,3600	3,94
202	С118-37 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Канал кабельний 10х10	м	10,1	$\frac{18,50}{18,50}$	-	186,85	-	-	-	-
203	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40мм	шт	50	$\frac{0,94}{0,94}$	-	47,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ21-13-1	Прокладання ізоляованих проводів	100м	0,1	743,99	-	74,40	71,92	-	7,5120	0,75
205	С1545-186	перерізом до 6 мм ² у коробах			719,20	-			-	-	-
	Провід ПВС 2х1,5 нГ		м	10	40,80	-	408,00	-	-	-	-
206	КР17-12-1	Установлення викиначів неуглопненого типу	100шт	0,02	2769,21	-	55,38	55,38	-	31,8960	0,64
	при відкритій проводці				2769,21	-			-	-	-
207	С1547-6	Вимикач подвійний	шт	2	183,76	-	367,52	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
208	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штупах, кількість ламп 1 шт (матеріал заомовику)	100шт	0,02	18019,03	-	360,38	360,38	-	188,2080	3,76
					18019,03	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					35886,27	19117,83	2,05		208,94
		Разом будівельні роботи, грн.					35886,27		0,31		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16766,39				
		всього заробітна плата, грн.					19118,14				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					10357,37				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					24,76				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					3760,99				
		Всього будівельні роботи, грн.					46243,64				

		Всього по розділу 4					46243,64				
		Разом прямі витрати по кошторису					390619,21	169264,71	623,28		1841,5
		Разом будівельні роботи, грн.					390619,21		117,81		1,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220731,22				
		всього заробітна плата, грн.					169382,52				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					91397,30				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					217,4				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					33019,74				
		Всього будівельні роботи, грн.					482016,51				

		Всього по кошторису					482016,51				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2060,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					202402,26				

Сілав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Богдан ЛИМАНСЬКИЙ



Заходи (ремонтні роботи) з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул.Співдружності, 107А, м.Кривий Ріг

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудо-місткості робіт, що передбачені в загальних витратах	Трудо-місткість в загально-робничих витратах	Усереднені на вартість людино-години праці, заробітна плата яких враховується в загальних виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР12-65-14	0,744	44,7600 33,3 50,8920 27,07 221,2440 4,42	0,12	5,3712 4	151,89	815,83 606,98 927,60 493,48 4032,57 80,65	3538,73 2632,82 4023,52 2140,51 18349,98 367,00	958,00 712,75 1089,25 579,48 4924,16 98,48	7,48	334,80 249,09 380,67 202,52 1654,91 33,10	2108,63 1568,82 2397,52 1275,48 10611,64 212,23
2	КР12-65-15	0,532		0,12	6,1070 3,25	151,89				7,48		
3	КР6-13-1	0,02		0,12	26,5493 0,53	151,89				7,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КБ15-182-3	0,744	<u>59,2848</u> 44,11	0,12	<u>7,1142</u> 5,29	151,89	<u>1080,57</u> 803,94	<u>5810,50</u> 4323,01	<u>1516,04</u> 1127,93	7,48	<u>443,45</u> 329,93	<u>3040,06</u> 2261,80
41	КР12-49-4	0,744	<u>111,5760</u> 83,01	0,12	<u>13,3891</u> 9,96	151,89	<u>2033,67</u> 1513,05	<u>10315,20</u> 7674,51	<u>2716,75</u> 2021,27	7,48	<u>834,59</u> 620,93	<u>5565,01</u> 4155,25
44	КР12-31-13	0,06666	<u>92,5320</u> 5,42	0,12	<u>11,1038</u> 0,65	151,89	<u>1686,56</u> 98,76	<u>8446,32</u> 494,62	<u>2229,23</u> 130,55	7,48	<u>692,14</u> 40,53	<u>4607,93</u> 269,84
45	КБ10-28-4	2	<u>6,9828</u> 13,97	0,12	<u>0,8379</u> 1,68	151,89	<u>127,27</u> 254,54	<u>645,56</u> 1291,12	<u>170,02</u> 340,04	7,48	<u>52,23</u> 104,46	<u>349,52</u> 699,04
50	КР6-27-3	0,02	<u>181,9200</u> 3,64	0,12	<u>21,8304</u> 0,44	151,89	<u>3315,82</u> 66,32	<u>19721,95</u> 394,44	<u>5068,31</u> 101,36	7,48	<u>1360,76</u> 27,22	<u>9744,89</u> ~194,90
52	КР12-42-3	0,0364	<u>514,9332</u> 18,74	0,12	<u>61,7920</u> 2,25	151,89	<u>9365,58</u> 341,64	<u>47605,57</u> 1732,84	<u>12538,05</u> 456,38	7,48	<u>3851,70</u> 140,20	<u>25775,33</u> 938,22
53	КР12-31-3	0,02	<u>97,1136</u> 1,94	0,12	<u>11,6536</u> 0,23	151,89	<u>1770,07</u> 35,40	<u>8864,53</u> 177,29	<u>2339,61</u> 46,79	7,48	<u>726,41</u> 14,53	<u>4836,09</u> 96,72
54	КБ21-12-2	1,35	<u>39,3600</u> 53,14	0,097	<u>3,8179</u> 5,15	151,89	<u>579,90</u> 782,87	<u>3682,13</u> 4970,88	<u>937,65</u> 1265,82	7,66	<u>301,50</u> 407,03	<u>1819,05</u> 2455,72
57	КБ21-13-1	1,35	<u>7,5120</u> 10,14	0,097	<u>0,7287</u> 0,98	151,89	<u>110,68</u> 149,42	<u>719,20</u> 970,92	<u>182,57</u> 246,47	7,66	<u>57,54</u> 77,68	<u>350,79</u> 473,57
60	КР17-12-1	0,02	<u>31,8960</u> 0,64	0,097	<u>3,0939</u> 0,06	151,89	<u>469,93</u> 9,40	<u>2769,21</u> 55,38	<u>712,61</u> 14,25	7,66	<u>244,32</u> 4,89	<u>1426,86</u> 28,54
62	КР17-12-10	0,12	<u>31,8960</u> 3,83	0,097	<u>3,0939</u> 0,37	151,89	<u>469,93</u> 56,39	<u>2769,21</u> 332,31	<u>712,61</u> 85,51	7,66	<u>244,32</u> 29,32	<u>1426,86</u> 171,22
64	КР17-11-1	0,14	<u>188,2080</u> 26,35	0,097	<u>18,2562</u> 2,56	151,89	<u>2772,93</u> 388,21	<u>18019,03</u> 2522,66	<u>4574,23</u> 640,40	7,66	<u>1441,67</u> 201,83	<u>8788,83</u> 1230,44
65	КР13-15-5	0,15	<u>92,0994</u> 13,81	0,12	<u>11,0519</u> 1,66	151,89	<u>1678,68</u> 251,80	<u>7539,04</u> 1130,85	<u>2027,90</u> 304,18	7,48	<u>688,90</u> 103,34	<u>4395,48</u> 659,32
66	КР7-2-7	0,11	<u>111,3720</u> 12,25	0,12	<u>13,3646</u> 1,47	151,89	<u>2029,96</u> 223,30	<u>9669,32</u> 1063,63	<u>2573,84</u> 283,11	7,48	<u>833,06</u> 91,64	<u>5436,86</u> 598,05
67	КБ15-63-5	0,06	<u>406,8350</u> 24,41	0,12	<u>48,8202</u> 2,93	151,89	<u>7415,30</u> 444,92	<u>40471,95</u> 2428,32	<u>10535,20</u> 632,11	7,48	<u>3043,13</u> 182,59	<u>20993,63</u> 1259,62
68	КР6-13-1	0,05	<u>221,2440</u> 11,06	0,12	<u>26,5493</u> 1,33	151,89	<u>4032,57</u> 201,63	<u>18349,98</u> 917,50	<u>4924,16</u> 246,20	7,48	<u>1654,91</u> 82,75	<u>10611,64</u> 530,58
69	КР6-14-1	0,0676	<u>53,6160</u> 3,62	0,12	<u>6,4339</u> 0,43	151,89	<u>977,25</u> 66,06	<u>4320,91</u> 292,09	<u>1165,60</u> 78,80	7,48	<u>401,05</u> 27,11	<u>2543,90</u> 171,97
70	КБ15-66-1	0,1	<u>150,5625</u> 15,06	0,12	<u>18,0663</u> 1,81	151,89	<u>2744,09</u> 274,41	<u>15880,28</u> 1588,03	<u>4097,36</u> 409,74	7,48	<u>1126,13</u> 112,61	<u>7967,58</u> 796,76
71	КБ15-64-1	0,1	<u>181,4093</u> 18,14	0,12	<u>21,7691</u> 2,18	151,89	<u>3306,51</u> 330,65	<u>18046,60</u> 1804,66	<u>4697,68</u> 469,77	7,48	<u>1366,94</u> 135,69	<u>9361,13</u> 936,11
72	КР15-1-2	0,11	<u>112,6680</u> 12,39	0,105	<u>11,8301</u> 1,3	151,89	<u>1796,88</u> 197,66	<u>9344,68</u> 1027,91	<u>2451,14</u> 269,63	8,7	<u>980,21</u> 107,82	<u>5228,23</u> 575,11
73	КР15-4-5	2	<u>0,7680</u> 1,54	0,105	<u>0,0806</u> 0,16	151,89	<u>12,25</u> 24,50	<u>63,70</u> 127,40	<u>16,71</u> 33,42	8,7	<u>6,68</u> 13,36	<u>35,64</u> 71,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	KP20-40-1	1,78	1,9560 3,48 0,2870 0,51	0,12	0,2347 0,42 0,0344 0,06	151,89	35,65 63,46 5,23 9,31	154,64 275,26 31,11 55,38	41,86 74,51 7,99 14,22	7,48	14,63 26,04 2,15 3,83	92,14 164,01 15,37 27,36
75	C311-20-M	1,78	227,6310 25,04 306,8040 76,7	0,12	27,3157 3 36,8165 9,2	151,89	4148,98 456,39 5592,06 1398,02	21545,27 2369,98 29039,00 7259,75	5662,74 621,80 7618,83 1904,71	7,48	1702,68 187,29 2294,89 573,72	11504,40 1265,48 15505,78 3876,45
76	K511-29-2	0,11	226,7616 22,68 188,1906 18,82	0,12	27,2114 2,72 22,5829 2,26	151,89	4133,14 413,31 3430,11 8060,11	2255,82 1985,03 43991,25 2639,48	587,21 512,17 11451,30 687,07	7,48	1696,18 169,62 1407,67 3307,75	11701,42 1170,14 9959,48 22819,16
82	K515-25-2	0,25	442,2120 26,53 6,9828 27,93	0,12	53,0654 3,18 0,8379 3,35	151,89	8060,11 483,61 127,27 509,08	43991,25 2639,48 645,56 2582,24	512,17 687,07 170,02 680,08	7,48	198,47 52,23 208,92 1398,08	1369,15 349,52 1398,08 1370,79
93	K515-66-1	0,1	514,9332 27,6 75,8280 8,34	0,12	61,7920 3,31 7,9619 0,88	151,89	9385,58 503,07 1209,34 133,03	47605,57 2551,66 7660,14 842,62	51,92 12538,05 672,04 1951,29	7,48	16,80 3851,70 206,45 659,70	109,66 25775,33 1381,56 3820,33
103	K510-28-4	4	2,4 50,2440 10,05 0,9120	0,105	0,25 5,2756 1,06 0,0958	151,89	38,28 801,31 160,26 14,54	235,22 4869,65 973,93 89,39	60,17 1247,61 249,53 22,86	8,7	20,88 437,12 87,42 7,93	119,33 2486,04 497,21 45,33
109	KP6-27-2	0,08	2,4 50,2440 10,05 0,9120	0,105	0,25 5,2756 1,06 0,0958	151,89	38,28 801,31 160,26 14,54	235,22 4869,65 973,93 89,39	60,17 1247,61 249,53 22,86	8,7	20,88 437,12 87,42 7,93	119,33 2486,04 497,21 45,33
112	KP12-42-3	0,0536	2,4 50,2440 10,05 0,9120	0,105	0,25 5,2756 1,06 0,0958	151,89	38,28 801,31 160,26 14,54	235,22 4869,65 973,93 89,39	60,17 1247,61 249,53 22,86	8,7	20,88 437,12 87,42 7,93	119,33 2486,04 497,21 45,33
113	KP15-18-2	0,11	2,4 50,2440 10,05 0,9120	0,105	0,25 5,2756 1,06 0,0958	151,89	38,28 801,31 160,26 14,54	235,22 4869,65 973,93 89,39	60,17 1247,61 249,53 22,86	8,7	20,88 437,12 87,42 7,93	119,33 2486,04 497,21 45,33
117	KP15-9-3	1	2,4 50,2440 10,05 0,9120	0,105	0,25 5,2756 1,06 0,0958	151,89	38,28 801,31 160,26 14,54	235,22 4869,65 973,93 89,39	60,17 1247,61 249,53 22,86	8,7	20,88 437,12 87,42 7,93	119,33 2486,04 497,21 45,33
119	KP15-34-1	0,2	2,4 50,2440 10,05 0,9120	0,105	0,25 5,2756 1,06 0,0958	151,89	38,28 801,31 160,26 14,54	235,22 4869,65 973,93 89,39	60,17 1247,61 249,53 22,86	8,7	20,88 437,12 87,42 7,93	119,33 2486,04 497,21 45,33
123	KP15-44-3	2	2,4 50,2440 10,05 0,9120	0,105	0,25 5,2756 1,06 0,0958	151,89	38,28 801,31 160,26 14,54	235,22 4869,65 973,93 89,39	60,17 1247,61 249,53 22,86	8,7	20,88 437,12 87,42 7,93	119,33 2486,04 497,21 45,33
125	KP15-33-3	0,2	2,4 50,2440 10,05 0,9120	0,105	0,25 5,2756 1,06 0,0958	151,89	38,28 801,31 160,26 14,54	235,22 4869,65 973,93 89,39	60,17 1247,61 249,53 22,86	8,7	20,88 437,12 87,42 7,93	119,33 2486,04 497,21 45,33
126	KP12-65-16	0,016	3,17 64,6320 1,03 50,8920	0,12	0,33 7,7558 0,12 6,1070	151,89	50,52 1178,03 18,85 927,60	315,15 5109,81 81,76 4023,52	80,45 1383,32 22,13 1089,25	8,7	27,56 483,45 7,74 380,67	158,53 3044,80 48,72 2397,52
127	KP12-65-15	0,064	3,17 64,6320 1,03 50,8920	0,12	0,33 7,7558 0,12 6,1070	151,89	50,52 1178,03 18,85 927,60	315,15 5109,81 81,76 4023,52	80,45 1383,32 22,13 1089,25	8,7	27,56 483,45 7,74 380,67	158,53 3044,80 48,72 2397,52
128	KP6-13-1	0,01	2,21 221,2440 0,64 53,6160	0,12	0,27 26,5493 0,27 6,4339	151,89	40,33 4032,57 977,25 11,73	183,50 18349,98 4320,91 51,85	49,24 4924,16 1165,60 13,99	7,48	16,55 1654,91 401,05 4,81	106,12 10611,64 2543,90 30,53
129	KP6-14-1	0,012	0,64 44,7600 0,45 1,9560	0,12	0,08 4,6998 0,05 0,2347	151,89	977,25 713,85 7,14 35,65	4320,91 3886,06 38,86 154,64	1165,60 1011,98 10,12 41,86	7,48	16,55 1654,91 401,05 4,81	106,12 10611,64 2543,90 30,53
130	KP15-2-1	0,01	0,64 44,7600 0,45 1,9560	0,105	0,08 4,6998 0,05 0,2347	151,89	977,25 713,85 7,14 35,65	4320,91 3886,06 38,86 154,64	1165,60 1011,98 10,12 41,86	7,48	16,55 1654,91 401,05 4,81	106,12 10611,64 2543,90 30,53
131	KP20-40-1	0,105	0,64 44,7600 0,45 1,9560	0,12	0,08 4,6998 0,05 0,2347	151,89	977,25 713,85 7,14 35,65	4320,91 3886,06 38,86 154,64	1165,60 1011,98 10,12 41,86	7,48	16,55 1654,91 401,05 4,81	106,12 10611,64 2543,90 30,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	СЗ11-20-М	0,105	<u>0,2870</u> 0,03	0,12	<u>0,0344</u> 0	151,89	<u>5,23</u> 0,55	<u>31,11</u> 3,27	<u>7,99</u> 0,83	7,48	<u>2,15</u> 0,23	<u>15,37</u> 1,61
133	КБ13-13-11	0,064	<u>6,4860</u> 0,42	0,087	<u>0,5643</u> 0,04	151,89	<u>85,71</u> 5,49	<u>722,61</u> 46,25	<u>177,83</u> 11,37	6,83	<u>44,30</u> 2,84	<u>307,84</u> 19,70
135	КР11-54-1	0,064	<u>161,5680</u> 10,34	0,12	<u>19,3882</u> 1,24	151,89	<u>2944,87</u> 188,47	<u>14027,33</u> 897,75	<u>3733,88</u> 238,97	7,48	<u>1208,53</u> 77,35	<u>7887,28</u> 504,79
137	КБ15-182-1	0,064	<u>106,0116</u> 6,78	0,12	<u>12,7214</u> 0,81	151,89	<u>1932,25</u> 123,66	<u>9800,77</u> 627,25	<u>2581,26</u> 166,20	7,48	<u>792,97</u> 50,75	<u>5306,48</u> 339,61
138	КБ15-182-3	0,064	<u>88,9272</u> 5,69	0,12	<u>10,6713</u> 0,68	151,89	<u>1620,86</u> 103,74	<u>8715,75</u> 557,81	<u>2274,05</u> 145,54	7,48	<u>665,18</u> 42,57	<u>4560,09</u> 291,85
142	КР12-49-3	0,064	<u>88,8000</u> 5,68	0,12	<u>10,6560</u> 0,68	151,89	<u>1618,54</u> 103,59	<u>8209,56</u> 525,41	<u>2162,18</u> 138,38	7,48	<u>664,22</u> 42,51	<u>4444,94</u> 284,48
146	КБ13-13-11	0,016	<u>6,4860</u> 0,1	0,087	<u>0,5643</u> 0,01	151,89	<u>85,71</u> 1,37	<u>722,61</u> 11,56	<u>177,83</u> 2,85	6,83	<u>44,30</u> 0,71	<u>307,84</u> 4,93
148	КБ15-182-2	0,016	<u>138,5796</u> 2,22	0,12	<u>16,6236</u> 0,27	151,89	<u>2525,86</u> 40,41	<u>12811,68</u> 204,99	<u>3374,26</u> 53,99	7,48	<u>1036,58</u> 16,59	<u>6936,70</u> 110,99
149	КБ15-182-3	0,016	<u>59,2848</u> 0,95	0,12	<u>7,1142</u> 0,11	151,89	<u>1080,57</u> 17,29	<u>5810,50</u> 92,97	<u>1516,04</u> 24,25	7,48	<u>443,45</u> 7,10	<u>3040,06</u> 48,64
153	КР12-49-4	0,016	<u>111,5760</u> 1,79	0,12	<u>13,3891</u> 0,21	151,89	<u>2033,67</u> 32,54	<u>10315,20</u> 165,04	<u>2716,75</u> 43,47	7,48	<u>834,59</u> 13,35	<u>5585,01</u> 89,36
156	КР12-31-13	0,00732	<u>92,5320</u> 0,68	0,12	<u>11,1038</u> 0,08	151,89	<u>1686,56</u> 12,35	<u>8446,32</u> 61,83	<u>2229,23</u> 16,31	7,48	<u>692,14</u> 5,07	<u>4607,93</u> 33,73
157	КБ10-28-4	1	<u>6,9828</u> 6,98	0,12	<u>0,8379</u> 0,84	151,89	<u>127,27</u> 127,27	<u>645,56</u> 645,56	<u>170,02</u> 170,02	7,48	<u>52,23</u> 52,23	<u>349,52</u> 349,52
161	КР12-42-3	0,012	<u>514,9332</u> 6,18	0,12	<u>61,7920</u> 0,74	151,89	<u>9385,58</u> 112,63	<u>47605,57</u> 571,27	<u>12538,05</u> 150,45	7,48	<u>3851,70</u> 46,22	<u>25775,33</u> 309,30
162	КР6-27-2	0,02	<u>28,0800</u> 0,56	0,12	<u>3,3696</u> 0,07	151,89	<u>511,81</u> 10,24	<u>2437,91</u> 48,76	<u>648,94</u> 12,98	7,48	<u>210,04</u> 4,20	<u>1370,79</u> 27,42
165	КР15-34-1	0,1	<u>50,2440</u> 5,02	0,105	<u>5,2756</u> 0,53	151,89	<u>801,31</u> 80,13	<u>4869,65</u> 486,97	<u>1247,61</u> 124,76	8,7	<u>437,12</u> 43,71	<u>2486,04</u> 248,60
169	КР15-33-3	0,1	<u>15,8400</u> 1,58	0,105	<u>1,6632</u> 0,17	151,89	<u>252,62</u> 25,26	<u>1575,76</u> 157,58	<u>402,24</u> 40,23	8,7	<u>137,81</u> 13,78	<u>792,67</u> 79,27
170	КР12-65-14	0,084	<u>44,7600</u> 3,76	0,12	<u>5,3712</u> 0,45	151,89	<u>815,83</u> 68,53	<u>3538,73</u> 297,25	<u>958,00</u> 80,47	7,48	<u>334,80</u> 28,12	<u>2108,63</u> 177,12
171	КР12-65-15	0,15	<u>50,8920</u> 7,63	0,12	<u>6,1070</u> 0,92	151,89	<u>927,60</u> 139,14	<u>4023,52</u> 603,53	<u>1089,25</u> 163,39	7,48	<u>380,67</u> 57,10	<u>2397,52</u> 359,63
172	КР7-3-1	0,13	<u>7,1520</u> 0,93	0,12	<u>0,8582</u> 0,11	151,89	<u>130,36</u> 16,95	<u>565,44</u> 73,51	<u>153,08</u> 19,89	7,48	<u>53,50</u> 6,96	<u>336,94</u> 43,80
173	КР17-4-5	0,02	<u>28,1280</u> 0,56	0,097	<u>2,7284</u> 0,05	151,89	<u>414,42</u> 8,29	<u>2442,07</u> 48,84	<u>628,43</u> 12,57	7,66	<u>215,46</u> 4,31	<u>1258,31</u> 25,17
174	КР20-40-1	0,01	<u>1,9560</u> 0,02	0,12	<u>0,2347</u> 0	151,89	<u>35,65</u> 0,36	<u>154,64</u> 1,55	<u>41,86</u> 0,41	7,48	<u>14,63</u> 0,15	<u>92,14</u> 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	СЗ11-20-М	0,01	<u>0,2870</u>	0,12	<u>0,0344</u>	151,89	5,23	<u>31,11</u>	<u>7,99</u>	7,48	<u>2,15</u>	<u>15,37</u>
176	КБ13-13-11	0,35	<u>0</u> <u>6,4860</u>	0,087	<u>0</u> <u>0,5643</u>	151,89	0,05	<u>0,31</u>	<u>0,08</u>	7,48	<u>0,02</u>	<u>0,15</u>
178	КР11-54-1	0,35	<u>2,27</u> <u>161,5680</u>	0,12	<u>0,2</u> <u>19,3882</u>	151,89	85,71	<u>722,61</u>	<u>177,83</u>	6,83	<u>44,30</u>	<u>307,84</u>
180	КБ15-182-1	0,35	<u>56,55</u> <u>106,0116</u>	0,12	<u>6,79</u> <u>12,7214</u>	151,89	30,00	<u>252,91</u>	<u>62,23</u>	7,48	<u>15,51</u>	<u>107,74</u>
181	КБ15-182-3	0,35	<u>37,1</u> <u>88,9272</u>	0,12	<u>4,45</u> <u>10,6713</u>	151,89	2944,87	<u>14027,33</u>	<u>3733,88</u>	7,48	<u>1208,53</u>	<u>7887,28</u>
185	КР12-49-3	0,35	<u>31,12</u> <u>88,8000</u>	0,12	<u>3,73</u> <u>10,6560</u>	151,89	1030,70	<u>4909,57</u>	<u>1306,86</u>	7,48	<u>422,99</u>	<u>2760,55</u>
189	КР7-31-5	0,13	<u>2,3</u> <u>17,7240</u>	0,12	<u>0,28</u> <u>2,1269</u>	151,89	676,29	<u>9800,77</u>	<u>2581,26</u>	7,48	<u>792,97</u>	<u>5306,48</u>
191	КБ13-13-11	0,084	<u>0,54</u> <u>6,4860</u>	0,087	<u>0,05</u> <u>0,5643</u>	151,89	567,30	<u>3430,27</u>	<u>903,44</u>	7,48	<u>277,54</u>	<u>1857,27</u>
193	КБ15-182-2	0,084	<u>11,64</u> <u>138,5796</u>	0,12	<u>1,4</u> <u>16,6296</u>	151,89	8209,56	<u>8715,75</u>	<u>2274,05</u>	7,48	<u>665,18</u>	<u>4560,09</u>
194	КБ15-182-3	0,084	<u>4,98</u> <u>59,2848</u>	0,12	<u>0,6</u> <u>7,1142</u>	151,89	1618,54	<u>3050,51</u>	<u>795,92</u>	7,48	<u>232,81</u>	<u>1596,03</u>
198	КР12-49-4	0,084	<u>9,37</u> <u>111,5760</u>	0,12	<u>1,12</u> <u>13,3891</u>	151,89	566,49	<u>8209,56</u>	<u>2162,18</u>	7,48	<u>664,22</u>	<u>4444,94</u>
201	КБ21-12-2	0,1	<u>3,94</u> <u>39,3600</u>	0,097	<u>0,38</u> <u>3,8179</u>	151,89	2873,35	<u>2873,35</u>	<u>756,76</u>	7,48	<u>232,48</u>	<u>1555,73</u>
204	КБ21-13-1	0,1	<u>0,75</u> <u>7,5120</u>	0,097	<u>0,07</u> <u>0,7287</u>	151,89	323,05	<u>1763,18</u>	<u>458,97</u>	7,48	<u>132,58</u>	<u>914,60</u>
206	КР17-12-1	0,02	<u>0,64</u> <u>31,8960</u>	0,097	<u>0,06</u> <u>3,0939</u>	151,89	42,00	<u>229,21</u>	<u>59,66</u>	7,48	<u>17,24</u>	<u>118,90</u>
208	КР17-11-1	0,02	<u>3,76</u> <u>188,2080</u>	0,097	<u>0,37</u> <u>18,2562</u>	151,89	85,71	<u>722,61</u>	<u>177,83</u>	6,83	<u>44,30</u>	<u>307,84</u>
Разом:			1842,63		217,4		33019,74	169382,52	44528,28		13849,28	91397,30

Сілаб

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Богдан ЛИМАНСЬКИЙ



Заходи (ремонтні роботи) з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул.Співдружності, 107А, м.Кривий Ріг

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Заходи (ремонтні роботи) з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул.Співдружності, 107А, м.Кривий Ріг

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	транс-портна складова, грн.	затогі-вельно-складові витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1733,25	91,80					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	108,25	93,75					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,44	95,74					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,69	108,40					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	217,4	151,89					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2060,03						
	Середній розряд робіт		розряд	3,4						
	II. Будівельні машини і механізми									

9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	0,3834	<u>327,56</u>			
10	СЗ11-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2,43	125,59			
					<u>204,81</u>			
					497,69			
		Разом по розділу II	грн.		623,28			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
11	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	3,517632				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,14294				
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,88044				
14	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,7668				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	19,798632				
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,08296				
17	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	5,514				
18	КБМ270-126	Фарбозрозплювачі ручні	маш. год	15,268704				
19	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	30,840456				
		<u>III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти</u>						
20	+С1545-75 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	2,6	<u>33,73</u>	<u>33,00</u>	<u>0,07</u>	<u>0,66</u> 30 км.
					87,70	85,80	0,18	1,72
21	+С111-2014-6	Грунтовака глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	144,819	<u>51,53</u>	<u>50,00</u>	<u>0,52</u>	<u>1,01</u> 30 км.
					7462,52	7240,95	75,31	146,26

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+С1545-44 варіант 7	Анкер "Рамний" 10х152	100шт	0,56	<u>969,12</u> 537,11	<u>940,00</u> 526,40	<u>0,31</u> 0,17	<u>18,81</u> 10,54	30 км.
23	&С123-199-1Е варіант 9	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,6х2,0м (у компл.)	шт	1	<u>3525,78</u> 3525,78	<u>3450,00</u> 3450,00	<u>6,65</u> 6,65	<u>69,13</u> 69,13	30 км.
24	&С123-199-1Е варіант 8	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,7х2,0м (у компл.)	шт	1	<u>3984,78</u> 3984,78	<u>3900,00</u> 3900,00	<u>6,65</u> 6,65	<u>78,13</u> 78,13	30 км.
25	&С123-199-1Е варіант 6	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,8х1,8м (у компл.)	шт	1	<u>3658,38</u> 3658,38	<u>3580,00</u> 3580,00	<u>6,65</u> 6,65	<u>71,73</u> 71,73	30 км.
26	&С123-199-1Е варіант 2	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,8х2,05м (у компл.)	шт	1	<u>4133,70</u> 4133,70	<u>4046,00</u> 4046,00	<u>6,65</u> 6,65	<u>81,05</u> 81,05	30 км.
27	&С123-199-1Е варіант 3	Блоки дверні типу Канадка розм. 1,0х2,0м (у компл.)	шт	1	<u>4235,70</u> 4235,70	<u>4146,00</u> 4146,00	<u>6,65</u> 6,65	<u>83,05</u> 83,05	30 км.
28	&С123-199-1Е варіант 7	Блоки дверні типу Канадка розм. 0,7х1,8м (у компл.)	шт	2	<u>3658,38</u> 7316,76	<u>3580,00</u> 7160,00	<u>6,65</u> 13,30	<u>71,73</u> 143,46	30 км.
29	+С147-29 варіант 1	Вісзалыный дрiт	100кг	0,015624	<u>6579,2</u> 102,79	<u>6450,2</u> 100,78	- -	<u>129</u> 2,01	
30	+С1547-6 варіант 3	Вимикач подвійний	шт	4	<u>183,76</u> 735,04	<u>180,00</u> 720,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>3,6</u> 14,40	30 км.
31	+С111-219	Гітсові в'язучі Г-3	т	0,418	<u>3649</u> 1525,28	<u>3100,00</u> 1295,80	<u>477,45</u> 199,57	<u>71,55</u> 29,91	30 км.
32	+С111-1867 варіант 1	Гофра для унітаза АНИ гладка	шт	3	<u>433,43</u> 1300,29	<u>424,76</u> 1274,28	<u>0,17</u> 0,51	<u>8,5</u> 25,50	30 км.
33	+С111-2014-6 варіант 3	Грунтова кварц-грунт	л	41,8	<u>85,72</u> 3583,10	<u>85,20</u> 3561,36	<u>0,52</u> 21,74	- -	30 км.
34	+С1545-44 варіант 14	ДБМ 6х40мм	100шт	1,09	<u>81,63</u> 88,98	<u>80,00</u> 87,20	<u>0,03</u> 0,03	<u>1,6</u> 1,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	+С188888-8 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40мм	шт	725	<u>0.94</u> 681,50	<u>0.92</u> 667,00	-	<u>0.02</u> 14,50	
36	+С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм	кг	16,3	<u>143,31</u> 2335,95	<u>140,00</u> 2282,00	<u>0.5</u> 8,15	<u>2.81</u> 45,80	30 км.
37	+С111-950 варіант 1	Замок урізний з ручкою	шт	2	<u>969,16</u> 1938,32	<u>950,00</u> 1900,00	<u>0.16</u> 0,32	<u>19</u> 38,00	30 км.
38	+С111-960 варіант 1	Засувка накладка	шт	5	<u>117,36</u> 586,80	<u>115,00</u> 575,00	<u>0.06</u> 0,30	<u>2.3</u> 11,50	30 км.
39	+С118-37 варіант 1	Канал кабельний 10х10	м	146,45	<u>18,5</u> 2709,33	<u>18,00</u> 2636,10	<u>0.14</u> 20,50	<u>0.36</u> 52,73	30 км.
40	+С111-609 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	38,688	<u>138,24</u> 5348,23	<u>135,00</u> 5222,88	<u>0.53</u> 20,50	<u>2.71</u> 104,85	30 км.
41	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	187,2	<u>15,81</u> 2959,63	<u>15,00</u> 2808,00	<u>0.5</u> 93,60	<u>0.31</u> 58,03	30 км.
42	+С111-2016-6 варіант 1	Колор	л	3,35	<u>602,52</u> 2018,44	<u>590,00</u> 1976,50	<u>0.71</u> 2,38	<u>11.81</u> 39,56	30 км.
43	+С130-1181 варіант 1	Комплект арматури для банки унітаза	шт	1	<u>561,38</u> 561,38	<u>550,00</u> 550,00	<u>0.37</u> 0,37	<u>11.01</u> 11,01	30 км.
44	+С111-1867 варіант 6	Кріплення трубопровода ф100мм	шт	5	<u>35,87</u> 179,35	<u>35,00</u> 175,00	<u>0.17</u> 0,85	<u>0.7</u> 3,50	30 км.
45	+С111-562 варіант 1	Лінолеум	м2	75,888	<u>359,55</u> 27285,53	<u>350,00</u> 26560,80	<u>2.5</u> 189,72	<u>7.05</u> 535,01	
46	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	6,3	<u>174,54</u> 1099,60	<u>167,30</u> 1053,99	<u>3.82</u> 24,07	<u>3.42</u> 21,54	30 км.
47	+С113-1799 варіант 2	Муфта каналізаційна для внутрішньої каналізації ф100мм	шт	5	<u>86,78</u> 433,90	<u>85,00</u> 425,00	<u>0.08</u> 0,40	<u>1.7</u> 8,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0006885	<u>154106,68</u> 106,10	<u>150541,35</u> 103,65	<u>543,63</u> 0,37	<u>3021,7</u> 2,08	30 км.
49	+C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3,5	<u>260,5</u> 911,75	<u>255,00</u> 892,50	<u>0,39</u> 1,37	<u>5,11</u> 17,88	30 км.
50	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	4,24973	<u>887,4</u> 3771,21	<u>870,00</u> 3697,27	-	<u>17,4</u> 73,94	
51	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,70152	<u>459,05</u> 2158,23	<u>450,00</u> 2115,68	<u>0,05</u> 0,24	<u>9</u> 42,31	30 км.
52	&C1546-55-1-1	Паста для напки УНІРАК 75 гр.	шт	3	<u>92,26</u> 276,78	<u>90,10</u> 270,30	<u>0,35</u> 1,05	<u>1,81</u> 5,43	30 км.
53	+C111-1722 варіант 1	Пліттуси для підлог	м	44,54	<u>53,77</u> 2394,92	<u>52,00</u> 2316,08	<u>0,72</u> 32,07	<u>1,05</u> 46,77	30 км.
54	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання підлог	м2	11,2	<u>470,13</u> 5265,46	<u>453,75</u> 5082,00	<u>7,16</u> 80,19	<u>9,22</u> 103,27	30 км.
55	+C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	25,3	<u>471,4</u> 11926,42	<u>455,00</u> 11511,50	<u>7,16</u> 181,15	<u>9,24</u> 233,77	30 км.
56	+C1545-186 варіант 2	Провід ПВС 2х1,5 нг	м	65	<u>40,8</u> 2652,00	<u>40,00</u> 2600,00	-	<u>0,8</u> 52,00	
57	+C1545-186 варіант 1	Провід ПВС 2х2,5 нг	м	80	<u>47,94</u> 3835,20	<u>47,00</u> 3760,00	-	<u>0,94</u> 75,20	
58	+C111-829-1 варіант 2	Профілі металеві UD 27/3 м	м	18	<u>33,19</u> 597,42	<u>32,50</u> 585,00	<u>0,04</u> 0,72	<u>0,65</u> 11,70	30 км.
59	+C111-829-1 варіант 1	Профілі металеві CD 60/3 м.	м	24	<u>51,6</u> 1238,40	<u>50,55</u> 1213,20	<u>0,04</u> 0,96	<u>1,01</u> 24,24	30 км.
60	+C1547-6 варіант 4	Розетка потрійна з/з накладна біла	шт	12	<u>214,36</u> 2572,32	<u>210,00</u> 2520,00	<u>0,16</u> 1,92	<u>4,2</u> 50,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+С111-960 варіант 2	Ручка для дверей	шт	5	<u>153,06</u> 765,30	<u>150,00</u> 750,00	<u>0,06</u> 0,30	<u>3</u> 15,00	30 км.
62	+С111-874 варіант 4	Сітка фасадна	м2	183,92	<u>41,11</u> 7560,95	<u>40,00</u> 7356,80	<u>0,3</u> 55,18	<u>0,81</u> 148,97	30 км.
63	+С111-870 варіант 1	Сітка сталева під стяжку	м2	81,84	<u>97</u> 7938,48	<u>95,00</u> 7774,80	<u>0,1</u> 8,18	<u>1,9</u> 155,50	
64	+С1545-44 варіант 18	Саморіз 3,5x25	100шт	4,14	<u>67,35</u> 278,83	<u>66,00</u> 273,24	<u>0,03</u> 0,12	<u>1,32</u> 5,47	30 км.
65	+С1545-44 варіант 12	Саморіз 3,5x9,5	100шт	3,21	<u>50,52</u> 162,17	<u>49,50</u> 158,90	<u>0,03</u> 0,10	<u>0,99</u> 3,17	30 км.
66	+С130-615 варіант 2	Сифон для умивальників	комплект	2	<u>409,37</u> 818,74	<u>400,00</u> 800,00	<u>1,34</u> 2,68	<u>8,03</u> 16,06	30 км.
67	+С188888-28 варіант 1	Стельова панель ПВХ	м2	10,5	<u>377,75</u> 3966,38	<u>370,00</u> 3885,00	<u>0,34</u> 3,57	<u>7,41</u> 77,81	30 км.
68	+С111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус (багет)	м	60,2	<u>40,81</u> 2456,76	<u>40,00</u> 2408,00	<u>0,01</u> 0,60	<u>0,8</u> 48,16	30 км.
69	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0725	<u>495,78</u> 35,94	<u>485,62</u> 35,21	<u>0,44</u> 0,03	<u>9,72</u> 0,70	30 км.
70	+С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для каналізації діам. 100 мм	м	11	<u>153,04</u> 1683,44	<u>150,00</u> 1650,00	<u>0,04</u> 0,44	<u>3</u> 33,00	
71	+С111-387-1 варіант 2	Фарба ПФ 115	т	0,0103334	<u>189898,21</u> 1962,29	<u>185650,00</u> 1918,40	<u>524,72</u> 5,42	<u>3723,49</u> 38,47	30 км.
72	+С111-2016-6 варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	104,64	<u>169,02</u> 17686,25	<u>165,00</u> 17265,60	<u>0,71</u> 74,29	<u>3,31</u> 346,36	30 км.
73	+С111-1324 варіант 1	Шлакпортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,893405	<u>6019,04</u> 11396,48	<u>5500,00</u> 10413,73	<u>401,02</u> 759,29	<u>118,02</u> 223,46	30 км.

Богдан ЛИМАНСЬКИЙ

