

ДОДАТКОВА УГОДА №6

До Договору про закупівлю робіт № 54-КБ від 06.12.2022р.

м. Кривий Ріг

«03» 11 2023р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВОДОКАНАЛ», іменоване надалі Замовник, в особі директора Маркова Сергія Юрійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку,

та **ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЖАГРОБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД»**, іменоване надалі Підрядник, в особі директора Шпака Володимира Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цю Додаткову угоду про наведене нижче:

1. У зв'язку з виконанням договору та зменшенням фактичних обсягів робіт, Сторони дійшли згоди зменшити суму, визначену в Договору № 54-КБ від 06.12.2022р. (виконання робіт по об'єкту «Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області») на 366 127 грн. 80 коп. з ПДВ (триста шістьдесят шість тисяч сто двадцять сім грн. 80 коп.) в тому числі ПДВ 61 021 грн. 30 коп. (шістдесят одна тисяча двадцять одна грн. 30 коп.) та викласти у новій редакції пункт 2.3. зазначеного Договору:

«2.3. Вартість виконання робіт згідно договірної ціни складає 11 927 505 грн. 00коп. (одинадцять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч п'ятсот п'ять грн, 00 коп.), в тому числі ПДВ 1 987 917 грн. 50 коп. (один мільйон дев'ятсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сімнадцять грн. 50 коп.), з них:

у 2022 році – 7 085 056 грн. 80 коп. (сім мільйонів вісімдесят п'ять тисяч п'ятдесят шість грн. 80 коп.), в тому числі ПДВ 1 180 842 грн. 80 коп. (один мільйон сто вісімдесят тисяч вісімсот сорок дві грн. 80 коп.);

у 2023 році – 4 842 448 грн. 20 коп. (чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі чотириста сорок вісім грн. 20 коп.), в тому числі ПДВ 807 074 грн. 70 коп. (вісімсот сім тисяч сімдесят чотири грн. 70 коп.)»

2. Всі інші умови Договору №54-КБ від 06.12.2022р. залишаються без змін і є обов'язковими до виконання Сторонами.

3. Дана Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін та вступають в силу з моменту її підписання уповноваженими на те представниками Сторін та є невід'ємною частиною Договору №54-КБ від 06.12.2022р.

ПІДРЯДНИК

Дочірнє підприємство «Криворіжагробуд»
приватного акціонерного товариства
«Криворіжгазбуд»

50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Толстого, буд. 67
рахунок UA233052990000026002000400720
в Криворізькій філії АТ КБ «Приватбанк» код
за ЄДРПОУ 32627129,
ПІН №32627129-04181,
Тел. (098) 656 73451
e-mail: krazstroi@ukr.net

Директор

В.О. Шпак


ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Кривбасводоканал»

50027, м. Кривий Ріг,
вул. Джохара Дудаєва, ба
рахунок UA 928201720344321014100048807
в ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ, м. КИЇВ
код за ЄДРПОУ 03341316,
ПІН № 03341316-04842,
Тел. (0564) 99-15-77

Директор

С.Ю. Марков



Замовник: КП "Кривбасводоканал"

Підрядник: ДП "КРИВОРІЖАГРОБУД" ПрАТ "КРИВОРІЖГАЗБУД"

ДОГОВІРНА ЦІНА

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	9937,80900	9937,80900	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	116,21200	116,21200	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	9563,39300	9563,39300	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	258,20400	258,20400	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	80,36700	80,36700	-
		Разом	10018,17600	10018,17600	-
3	Розрахунок N9	Прибуток	13,87700	13,87700	-
4	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	7,05700	-	7,05700
		Разом договірна ціна крім ПДВ	10039,11000	10032,05300	7,05700
5		Податок на додану вартість	2007,82200	-	2007,82200
		Всього договірна ціна	12046,93200	10032,05300	2014,87900
6		Виключається вартість металобрухту без ПДВ	-99,52250	-99,52250	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	9939,58750	9932,53050	7,05700
7		Податок на додану вартість	1987,91750	-	1987,91750
		Всього договірна ціна	11927,50500	9932,53050	1994,97450

Підрядник:
Директор ДП "Криворіжагробуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Замовник:
Директор КП "Кривбасводоканал"

С.Ю. Марков



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВОДОКАНАЛ»
Ідентифікаційний код 03341316
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Замовник: КП "Кривбасводоканал"

Підрядник: ДП "КРИВОРІЖАГРОБУД" ПрАТ "КРИВОРІЖГАЗБУД"

ДОГОВІРНА ЦІНА (Обсяги робіт на 2022 рік)

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	5872,26900	5872,26900	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	25,38800	25,38800	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	5746,21100	5746,21100	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	100,67000	100,67000	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборнічі витрати	25,42500	25,42500	-
		Разом	5897,69400	5897,69400	-
3	Розрахунок N9	Прибуток	4,32200	4,32200	-
4	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,19800	-	2,19800
		Разом договірна ціна крім ПДВ	5904,21400	5902,01600	2,19800
5		Податок на додану вартість	1180,84280	-	1180,84280
		Всього договірна ціна	7085,05680	5902,01600	1183,04080

Підрядник:
Директор ДП "Криворіжагробуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Замовник:
Директор КП "Кривбасводоканал"

С.Ю. Марков

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВОДОКАНАЛ»
Ідентифікаційний код 03341316
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис (Обсяги робіт на 2022 рік)

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

Кошторисна вартість 5897,694 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,565 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 61,018 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,328	28673,42	27084,40	38078	2110	35968	19,5500	25,96
					1589,02	7729,90			10265	62,4750	82,97
		Разом прямі витрати по розділу 1					38078	2110	35968		25,96
		Разом будівельні роботи, грн.					38078		10265		82,97
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1599				
		Всього будівельні роботи, грн.					43698				
		Всього по розділу 1					43698				

2	ЕН22-11-12 К=1,13	Розділ 3. Трубопровід Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 800 мм з гідралічним випробуванням у траншею	1000м	0,254	335034,35 91644,02	243390,33 67150,71	85099	23278	61821 17056	952,8386 625,8799	242,02 158,97
3	С113-1391	Труба ПЕ 100 SDR-17-800x47,4мм питна 10 бар	м	256,54	22398,89	-	5746211	-	-	-	-
4	Е1-27-1	Засипання трубопроводу м'яким ґрунтом товщ. 300мм	1000м3	0,4312	6681,64	6681,64 1689,42	2881	-	2881 728	15,1575	6,54
		Разом прямі витрати по розділу 3			-		5834191	23278	64702 17784		242,02 165,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по розділу 3					5834191 5746211 41062 19805 38,3 5982 5853996 5853996				
		Разом прямі витрати по кошторису					5872269	25388	100670 28049		267,98 248,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по кошторису					5872269 5746211 53437 25425 48,54 7581 5897694 5897694				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					565 61018				

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

Перевірив:

В.О. Шпак

(найменування об'єкта будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів
до Договорної ціни (Обсяги робіт на 2022 рік)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	267,98	94,74				
2			розряд	3,5					
3			люд.год	248,48	112,89				
4			розряд	4,8					
5			люд.год	48,54	156,16				
5.1									
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	565					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
6	СН201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,037842	356,41 726,31				

7	CH215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	18,6563	<u>885,37</u> 16517,73	-	-	-	-
8	CH225-5915	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 800 мм, потужність 15 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	40,527224	<u>194,55</u> 7884,57	-	-	-	-
9	CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,0666	<u>568,65</u> 2881,12	-	-	-	-
10	CH206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	56,44	<u>637,28</u> 35968,08	-	-	-	-
11	CH204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	40,527224	<u>518,78</u> 21024,71	-	-	-	-
12	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	24,7669558	<u>632,61</u> 15667,82	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
13	C142-10-2	Вода	м3	221,0054	-	-	-	-	-
14	C113-1391	Труба ПЕ 100 SDR-17-800x47,4мм питна 10 бар	м	256,54	<u>22398,89</u> 5746211,24	<u>20991,67</u> 5385203,02	<u>1240,48</u> 318232,74	<u>166,74</u> 42775,48	
Разом по розділу III				грн.	5746211	5385203	318233	42775	

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

Перевірив:

Бориско А.В.

В.О. Шпак

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 4 загальноновиробничі витрати до Договорної ціни (Обсяги робіт на 2022 рік)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальноновиробничі витрати, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області	516,46	48,54	7581	53437	13425	3610	809	25425
Разом:		516,46	48,54	7581	53437	13425	3610	809	25425

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірив:

Григорук А.В.

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 9 (Обсяги робіт на 2022 рік)

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

- п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 7,65;
- п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 0,565;
- п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
П731И = 0;
- п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21_1 = 5872,269;
- п.1.5. Загальноновиробничі витрати - всього, тис. грн.
П774 = 25,425;
- п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:
П713 = 0;

2. Розрахунок

- п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (0,565 + 0) X 1 = 4,322;
- п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:
= п.1.4 + п.1.5 - п.1.6 = 5872,269 + 25,425 - 0 = 5897,694;
- п.2.3. Контрольне максимальне допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат
= п.2.2 X 0,15 = 5897,694 X 0,15 = 884,6541;
- п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимальним допустимим значенням прибутку
= п.2.1 : п.2.3 = 4,322 : 884,6541 = 0,004885525;
- п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
= Ц(п2.4) = Ц(0,004885525) = 0;
- п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
= п.2.1 X W(п2.5) + п.2.3 X V(п2.5) = 4,322 X W(0) + 884,6541 X V(0) = 4,322;

Всього кошторисного прибутку: 4,322 тис. грн.

Складає: Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірив:

Григорук О.В.

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 10 (Обсяги робіт на 2022 рік)

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:

ИНП147 = 1;

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

A1471 = 3,89;

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73 = 0,565;

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.10.4. Сума коштів на покриття адміністративних витрат, тис.грн.:


= п.10.1 X (п.10.2 + п.10.3) X ИНП147 = 3,89 X (0,565 + 0) X 1 = 2,198;

Всього коштів на покриття адміністративних витрат: 2,198 тис. грн.

Склав : Директор ДП "Криворіжжягробуд" ПрАТ "Криворіжжязбуд"

В.О. Шпак

Перевірив:



Замовник: КП "Кривбасводоканал"

Підрядник: ДП "КРИВОРІЖАГРОБУД" ПрАТ "КРИВОРІЖГАЗБУД"

ДОГОВІРНА ЦІНА (Обсяги робіт на 2023 рік)

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	4065,54000	4065,54000	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	90,82400	90,82400	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	3817,18200	3817,18200	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	157,53400	157,53400	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	54,94200	54,94200	-
		Разом	4120,48200	4120,48200	-
3	Розрахунок N9	Прибуток	9,55500	9,55500	-
4	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	4,85900	-	4,85900
		Разом договірна ціна крім ПДВ	4134,89600	4130,03700	4,85900
5		Податок на додану вартість	826,97920	-	826,97920
		Всього договірна ціна	4961,87520	4130,03700	831,83820
6		Виключається вартість металобрухту без ПДВ	-99,52250	-99,52250	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	4035,37350	4030,51450	4,85900
7		Податок на додану вартість	807,07470	-	807,07470
		Всього договірна ціна	4842,44820	4030,51450	811,93370

Підрядник:

Директор ДП "Криворіжагробуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

(підпис)

Замовник:

Директор КП "Кривбасводоканал"

С.Ю. Марков

(підпис)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВОДОКАНАЛ»
Ідентифікаційний код 03341316
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис (Обсяги робіт на 2023 рік)

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

Кошторисна вартість 4120,482 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,24887 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 137,304 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

№ ч.ч.	Обрун-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЕН27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0048	36021,70	18312,98	173	85	88	203,9000	0,98	
2	С311-15	Перевезення сміття до 15 км	т	0,768	17708,72	5880,96	135	-	28	59,0153	0,28	
3	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,032	175,29	175,29	131	48	135	-	-	
4	С311-15	Перевезення сміття до 15 км	т	5,6	-	24,97	982	-	19	0,2240	0,17	
5	РН20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,06368	4103,06	2609,95	128	9	83	18,3700	0,59	
					1493,11	480,65	982	-	15	3,6579	0,12	
					175,29	175,29	128	9	982	-	-	
					2012,08	1874,72	128	9	140	0,2240	1,25	
					137,36	502,79	128	9	119	1,6900	0,11	
							128	9	32	4,0635	0,26	
		Разом прямі витрати по розділу 1					1549	142	1407		1,68	
		Разом будівельні роботи, грн.					1549		234		2,08	
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					376					
		Загальновиробничі витрати, грн.					176					

	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	0,36 55 1725								

	Всього по розділу 1	1725								
	Розділ 2. Земляні роботи									
6 Е1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	13358	740	12618 3601	19,5500 62,4750	9,11 29,1				
7 Е1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	2709	2709	-	261,8000	34,09				
8 Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	1533	1533	-	150,4500	19,59				
9 Е1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	10940	-	10940 2766	- 15,1575	- 24,82				
10 Е1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	304	-	304 77	- 0,7740	- 0,69				
	Разом прямі витрати по розділу 2	28844	4982	23862 6444		62,79 54,61				
	Разом будівельні роботи, грн.	28844								
	в тому числі:									
	всього заробітна плата, грн.	11426								
	Загальновиробничі витрати, грн.	5437								
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.	11,02								
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1723								
	Всього будівельні роботи, грн.	34281								

	Всього по розділу 2	34281								
	Розділ 3. Демонтаж									
11 ЕН22-8-15 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 900 мм	122909	45192	77717 8149	1331,3400 213,4367	416,71 66,81				
12 ЕН22-8-16 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм	16097	6046	10051 983	1506,7800 218,5241	55,75 8,09				

13	C1545-104	Брушт металевий (зворотні матеріали)	т	33,65	2957,578	-	99522,5	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					139006	51238	87768	472,46	74,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139006 60370 26910 51,45 8035 165916		9132		
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					99522,5				

		Всього по розділу 3					165916				
		Розділ 4. Трубопровід									
14	ЕН22-11-12 K=1,13	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 800 мм з гідралічним випробуванням у траншею	1000м	0,062	335034,35 91644,02	243390,33 67150,71	20772	5682	15090	952,8386	59,08 38,8
15	C113-1391	Труба ПЕ 100 SDR-17-800x47,4мм питна 10 бар	м	62,62	22398,89	-	1402618	-	-	-	-
16	ЕН22-60-13	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 800 мм	10 м	8,1	1872,25 577,88	1294,37 427,20	15165	4681	10484	5,6500	45,77 31,55
17	C113-1391	Труба ПЕ 100 SDR-17-800x47,4мм питна 10 бар	м	81,81	22398,89	-	1832453	-	-	-	-
18	ЕН22-47-12	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 800 мм	100м	0,81	14556,05 12878,64	220,97 83,09	11790	10432	179	124,0000	100,44 0,67
19	ЕН22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідралічним випробуванням	1000м	0,005	42468,48 30205,02	12145,54 4496,41	212	151	61	310,4000	1,55 0,23
20	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	5,05	313,93	-	1585	-	-	-	-

21	ЕН6-1-2	Улаштування бетонних упорів на кутах повороту	100м3	0,0099	45925,78	-	455	454	-	495.0000	4,9
22	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,0125	45896,40	-	3059	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4			3021,26	-	3288109	21400	25814	-	211,74
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	3288109		7712		71,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3240895				
		всього заробітна плата, грн.					29112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					26,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4154				
		Всього будівельні роботи, грн.					3301560				

		Всього по розділу 4					3301560				
23	ЕН22-34-9 К=1,13	Розділ 5. Фасонні частини Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 800 мм	10 шт	0,6	34205,38	23734,16	20523	6283	14240	102,3780	61,43
24	С113-1331	Втулка під фланець Дн=800мм, L=261мм	шт	1	10471,22	7994,41	31573	-	-	-	-
25	С1533-10	Фланець під втулку Д800мм	шт	1	31572,96	-	44154	-	-	-	-
26	С113-1012	Відвод зварний 30град. Дн=800мм L=1837мм	шт	3	44153,86	-	232541	-	-	-	-
27	С113-1293	Муфта GF SDR Дн=800мм L=484мм	шт	2	77513,50	-	197939	-	-	-	-
28	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	98969,37	2976,48	549	252	297	24,6000	2,46
					2516,09	1106,07			111	11,4566	1,15

29	C113-1307	Втулка під фланець SDR17 Дн110мм, L=150мм	шт	1	138,31	-	138	-	-	-	-
30	C130-969	Фланець під втулку Ду100мм	шт	1	460,48	-	460	-	-	-	-
31	EH22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0118	6899,24	420,56	81	76	5	67,3600	0,79
32	C113-1121	Хомут візний 800 x 100 мм	шт	1	6478,68	158,14	27371	-	2	1,5694	0,02
					27370,99	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	555329	6611	14542		64,68
		Разом будівельні роботи, грн.					555329		4910		46,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					534176				
		всього заробітна плата, грн.					11521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1635				
		Всього будівельні роботи, грн.					560636				

		Всього по розділу 5					560636				
33	EH22-35-3	Розділ 6. Запірна арматура Установлення чавунних засувок або клатанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	308,80	17,82	309	208	18	2,2400	2,24
34	C1630-67	Засувка чавунна 30ч6бр Ду=100мм, L=230мм	шт	1	207,69	6,70	3893	-	7	0,0665	0,07
					3893,22	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	4202	208	18		2,24
		Разом будівельні роботи, грн.					4202		7		0,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3976				
		всього заробітна плата, грн.					215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					4307				

		Всього по розділу 6					4307				

35	E23-1-2	Розділ 7. Камери та колодязі	Улаштування щелевеної основи під колодязі	10м3	0,103	15136,74	-	1559	143	-	16,3200	1,68
36	E23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,173	21330,36	8885,96	3690	1831	1537	111,3600	19,27
37	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3428,99	2770,22	3429	-	479	21,8844	3,79
38	K585521-Л041	Плити покриття 1ПН20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	Плити покриття 1ПН20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3618,61	-	3619	-	-	-	-
39	K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3746,03	-	3746	-	-	-	-
40	C113-753	Люк полімер. тип Л (А-15)	Люк полімер. тип Л (А-15)	шт	1	660,04	-	660	-	-	-	-
41	C113-259	Гільза-труба ст. Дн=920x8мм, L=300м	Гільза-труба ст. Дн=920x8мм, L=300м	шт	2	1392,62	-	2785	-	-	-	-
42	E23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,291	21330,36	8885,96	6207	3080	2586	111,3600	32,41
43	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	3428,99	2770,22	13716	-	806	21,8844	6,37
44	K585521-Л041	Плити покриття 1ПН20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	Плити покриття 1ПН20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3618,61	-	3619	-	-	-	-
45	C113-753	Люк полімер. тип Л (А-15)	Люк полімер. тип Л (А-15)	шт	1	660,04	-	660	-	-	-	-
46	ЕН8-5-9 тех. ч. п.3.3.8 к=1,1	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної] /мурування стін криволінійного окреслення/	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної] /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,99	1848,30	-	1830	1189	-	12,9580	12,83
47	C1422-10936	Цегла керамічна, марка М100	Цегла керамічна, марка М100	1000шт	0,396	7530,30	-	2982	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7	Разом прямі витрати по розділу 7			-	-	48502	6243	4123		66,19
		Разом будівельні роботи, грн.	Разом будівельні роботи, грн.					48502		1285		10,16
		в тому числі:	в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38136				
		всього заробітна плата, грн.	всього заробітна плата, грн.					7528				
		Загальноновиробничі витрати, грн.	Загальноновиробничі витрати, грн.					3556				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					7,18				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1120				
		Всього будівельні роботи, грн.	Всього будівельні роботи, грн.					52058				

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів

до Договорної ціни (Обсяги робіт на 2023 рік)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	881,78	103,00				
2			розряд	4,2					
3			люд.год	258,36	114,45				
4			розряд	4,9					
5			люд.год	1,42	111,47				
6									
6.1			люд.год	107,31	156,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1248,87					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,095712	977,51				
					93,56				

8	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,06949	<u>356,41</u> 737,59			
9	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	128,57832	<u>303,05</u> 38965,66			
10	CH215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	4,5539	<u>885,37</u> 4031,89			
11	CH225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,1968	<u>155,12</u> 185,65			
12	CH225-5915	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 800 мм, потужність 15 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	40,732472	<u>194,55</u> 7924,50			
13	CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	19,7741725	<u>568,65</u> 11244,58			
14	CH206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	19,798625	<u>637,28</u> 12617,27			
15	CH206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,1916768	<u>622,83</u> 119,38			
16	CH204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	40,732472	<u>518,78</u> 21131,19			
17	CH204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,1968	<u>140,55</u> 168,21			
18	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,22248	<u>337,71</u> 75,13			
19	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,7305874	<u>632,61</u> 11849,16			

20	CH215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	38,304	1234,15 47272,88				
21	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,44496	6,13 2,73				
22	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	6,368	175,29 1116,25				
		Разом по розділу II	грн.		157534,00				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
23	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,28611					
24	CH270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,19305					
25	CH203-304	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т]	маш. год	30,9825					
26	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,15					
27	CH209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,045424					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
28	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	51419,22 77,13	50000,00 75,00	411 0,62	1008,22 1,51	
29	C113-1012	Відвод зварний 30град. Дн=800мм L=1837мм	шт	3	77513,5 232540,50	75646,47 226939,41	347,16 1041,48	1519,87 4559,61	
30	C142-10-2	Вода	м3	54,0406131	- -	- -	- -	- -	
31	C113-1307	Втулка під фланець SDR17 Дн110мм, L=150мм	шт	1	138,31 138,31	130,00 130,00	5,6 5,60	2,71 2,71	
32	C113-1331	Втулка під фланець Дн=800мм, L=261мм	шт	1	31572,96 31572,96	29967,40 29967,40	1370,53 1370,53	235,03 235,03	
33	C113-259	Гільза-труба ст. Дн=920x8мм, L=300м	шт	2	1392,62 2785,24	1331,44 2662,88	33,87 67,74	27,31 54,62	

34 C1630-67	Засушка чавунна 30x66р Ду=100мм, L=230мм	шт		1	3893,22 3893,22	3800,00 3800,00	16,88 16,88	76,34 76,34
35 K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт		5	3428,99 17144,95	2994,17 14970,85	367,58 1837,90	67,24 336,20
36 C113-753	Люк полімер. тип Л (А-15)	шт		2	660,04 1320,08	623,25 1246,50	23,85 47,70	12,94 25,88
37 C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т		0,024138	47876,7 1155,65	46296,30 1117,50	641,64 15,49	938,76 22,66
38 C113-1293	Муфта GF SDR Дн=800мм L=484мм	шт		2	98969,37 197938,74	97451,00 194902,00	781,63 1563,26	736,74 1473,48
39 C111-849	Пластина гума рулонна вулканізована	кг		0,1	61,63 6,16	60,00 6,00	0,42 0,04	1,21 0,12
40 K585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт		1	3746,03 3746,03	3305,00 3305,00	367,58 367,58	73,45 73,45
41 K585521- Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт		2	3618,61 7237,22	3205,00 6410,00	342,66 685,32	70,95 141,90
42 C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3		0,55776	2695,12 1503,23	2695,12 1503,23	- -	- -
43 C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3		1,0125	3021,26 3059,03	3021,26 3059,03	- -	- -
44 C113-1391	Труба ПЕ 100 SDR-17-800x47,4мм питна 10 бар	м		144,43	22398,89 3235071,68	20991,67 3031826,90	1240,48 179162,53	166,74 24082,25
45 C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м		5,05	313,93 1585,35	306,00 1545,30	1,77 8,94	6,16 31,11
46 C1533-10	Фланець під втулку Д800мм	шт		1	44153,86 44153,86	42900,00 42900,00	388,1 388,10	865,76 865,76

47 C130-969	Фланець під втулку Ду100мм	шт	1	460,48 460,48	450,00 450,00	1,45 1,45	9,03 9,03
48 C113-1121	Хомут врізний 800 x 100 мм	шт	1	27370,99 27370,99	26832,16 26832,16	2,14 2,14	536,69 536,69
49 C1422-10936	Цегла керамічна, марка М100	1000шт	0,396	7530,3 2982,00	6250,00 2475,00	1132,65 448,53	147,65 58,47
50 C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,2875	1099,61 1415,75	433,15 557,68	644,9 830,31	21,56 27,76
51 C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	33,65	2957,578 99522,50	2957,578 99522,50		
	<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиrobничих витрат</u>						
52 C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0405	3,4755 0,14	3,4755 0,14		
53 C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3118	77,68 24,22	77,68 24,22		
54 C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0075	78,61 0,59	78,61 0,59		
	Разом по розділу III	грн.		3817182,00	3596707,00	187861,00	32614,00

Склад : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

Перевірів:

Богдан П.В.

В.О. Шпак

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 4

загальноновиробничі витрати до Договорної ціни (Обсяги робіт на 2023 рік)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області	1141,56	107,31	16756	120548	30207	7979	0	54942
Разом:		1141,56	107,31	16756	120548	30207	7979	0	54942

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

Перевірив: *Бориско А.В.*

В.О. Шпак

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 9 (Обсяги робіт на 2023 рік)
Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п. 1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п. 1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 1,24887;

п. 1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:


= п. 1.1 X (п. 1.2 + п. 1.3) X ИНП130 = 7,65 X (1,24887 + 0) X 1 = 9,555;

Всього кошторисного прибутку: 9,555 тис. грн.

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірив: 



(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 10 (Обсяги робіт на 2023 рік)
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

A1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 1,24887;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИП147 = 3,89 X (1,24887 + 0) X 1 = 4,859.

Всього коштів на покриття адміністративних витрат: 4,859 тис. грн.

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

Перевірив:



В.О. Шпак

