

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору підряду №233-Пр від 26.10.2023 року

м. Рівне

«20» листопада 2023 р.

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 05517742), в особі начальника Ляшука Володимира Григоровича, що діє на підставі Положення (далі – «Замовник») з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТБУД» (код ЄДРПОУ 40424258) в особі директора Балєєва Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту (далі – «Підрядник»), з другої сторони (далі разом – «Сторони»),

уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду №233-Пр від 26.10.2023 року (далі – «Додаткова угода») про наступне:

1. Сторони, керуючись п. 3.6., 12.3 Договору підряду №233-Пр від 26.10.2023 року щодо виконання робіт з поточного ремонту по об'єкту «Поточний ремонт частини підвального приміщення Рівненського ліцею "Центр надії" ім. Надії Маринівч Рівненської міської ради за адресою: провулок Ігоря Волошина, 12-А у м. Рівне для пристосування під найпростіші укриття» вирішили внести зміни до Договору підряду №233-Пр від 26.10.2023 року, а саме:

1.1. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору становить **4 117 843, 20 грн. (чотири мільйони сто сімнадцять тисяч вісімсот сорок три гривні двадцять копійок)**, в тому числі ПДВ 686 307, 20 грн. (шістсот вісімдесят шість тисяч триста сім гривень двадцять копійок) визначена на підставі Договірної ціни, яка є невід'ємною частиною Договору (Додаток 2). Договірна ціна є твердою».

1.2. Пункт 3.3.1 Договору викласти в наступній редакції: «Сума бюджетних призначень на 2023 рік на виконання Поточного ремонту становить **4 117 843, 20 грн. (чотири мільйони сто сімнадцять тисяч вісімсот сорок три гривні двадцять копійок)**».

1.3. Дефектний акт (Додаток 1 до Договору підряду №233-Пр від 26.10.2023 року) та Договірну ціну (Додаток 2 до Договору підряду №233-Пр від 26.10.2023 року) викласти в новій редакції, що додається.

2. Інші умови Договору підряду №233-Пр від 26.10.2023 року не змінюються даною Додатковою угодою та залишаються чинними, а Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

3. Дана Додаткова угода складена українською мовою, у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, вступає в дію з моменту підписання та є невід'ємною частиною Договору підряду №233-Пр від 26.10.2023 року.

4. Реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
виконавчого комітету Рівненської міської
ради
33028, м. Рівне, вул. Казимира
Любомирського, 6
р/р UA168201720344350057000040069,
в Державній казначейській службі України
м. Київ, МФО 820172
код ЄДРПОУ 05517742, ПІН 055177417168
тел. (0362) 63-59-87

Начальник

Володимир ЛЯШУК

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АДАМАНТБУД»
33028, м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд
19, оф.602
р/р UA053052990000026000030708568
в АТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
Код ЄДРПОУ 40424258
ПІН 404242517164
тел. +380681170614

Директор

Сергій БАЛЄЄВ



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

за «Поточний ремонт частини підвального приміщення Рівненського ліцею "Центр надії" ім. Надії Маринівич Рівненської міської ради за адресою: провулок Ігоря Волошина, 12-А у м. Рівне для пристосування під найпростіше укріття» (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) /мови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
1	Пробивання прорізів в бутових стінах відбійним молотком	м3	3,5	
2	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,25936	
3	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази	м2	2,96	
4	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2	
5	Підсилення проїомів	т	0,398	
6	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	м3	4,96	
7	Улаштування залізобетонних фундаментів	м3	0	
	<u>Розділ 1. Туалети</u>			
8	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	м3	2,06	
9	Обрамовування прорізів у стінах металом	м2	2,85	
10	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	10,1	
11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	10,1	
12	Грунтування підлог	м2	10,1	
13	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,1	
14	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	47,9	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	47,9	
16	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10,68	
17	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	м2	10,68	
	<u>Розділ 2. Технічний приямок</u>			
18	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	0,81	
19	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01508	
20	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,06562	
21	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,06562	
22	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	0,69	
23	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0133	
24	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
25	Знімання дверних полотен	м2	4,5	
26	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у	м2	5,54	

	санвузлах		
27	Монтаж металевих дверей	т	0,452
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,68
<u>Розділ 3. Внутрішнє опорядження</u>			
29	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	50,5
30	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	м3	50,5
31	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	50,5
32	Перевезення ґрунту до 10 км	т	75,75
33	Переміщення піску вручну з переміщенням ручними візками на 20 м	м3	33,7
34	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	м3	33,7
35	Улаштування піщаної основи	м3	33,7
36	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	33,7
37	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	280
38	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	30,1
39	Ґрунтування підлог	м2	255,64
40	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133	м2	255,64
41	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	м3	6,81
42	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	404,41
43	Армування поверхонь стін склосіткою	м2	404,41
44	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	452,81
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	452,81
46	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	452,81
47	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	452,81
48	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	22,8
49	Стягування стін клеєм	м2	22,8
50	Армування поверхонь стін склосіткою	м2	22,8
51	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	106
52	Антикорозійне очищення оголеної арматури в перекриттях	м2	106
53	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	251,62
54	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	251,62
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	211,62
<u>Розділ 4. Вхід в підвал</u>			
56	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунту 2	м3	13,4
57	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	13,4
58	Перевезення ґрунту до 10 км	т	19,43
59	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,2
60	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	9
61	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	9
62	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,25
63	Армування конструкцій	т	0,343
64	Установлення металевих огорож вхід в підвал	м	4,2
65	Улаштування стін підвалів з блоків ФБС	шт	13

66	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	16,04
67	Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	16,04
68	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	16,04
69	Улаштування монолітного поясу та ділянок	м3	0,84
70	Улаштування східців та площадки	м3	1,42
<u>Розділ 5. Пожежний вихід (1,2 поверх)</u>			
71	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3285
72	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3285
73	Виготовлення закладних деталей	т	0,034
74	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,034
75	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,14
76	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,14
77	Виготовлення перил	т	0,135
78	Монтаж перил	т	0,135
79	Установлення металевих огорож без поручня	м	0
80	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази	м2	0
<u>Розділ 6. Навіс вхід в підвал</u>			
81	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,19
82	Улаштування покриття з металопрофілю ТП-20	м2	25
83	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	1,8
<u>Розділ 7. Відмостка</u>			
84	Розбирання облицювання плитки з цоколя	м2	19
85	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	20,5
86	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	20,5
87	Перевезення ґрунту до 10 км	т	30,75
88	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм	м шва	40
89	Розбирання бортових каменів	м	16
90	Розбирання бетонних поребриків	м	21
91	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	6,9
92	Навантаження сміття вручну	т	11,04
93	Перевезення сміття до 10 км	т	11,04
94	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	15,4
95	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	15,4
96	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	15,4
97	Улаштування вимоцнення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	128
98	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	67
99	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	5,2
<u>Розділ 8. Площадка під генератор</u>			
100	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм	м шва	10
101	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	0,5
102	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші	м3	0,5
103	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,86
104	Виготовлення закладних деталей	т	0,007
105	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,007
106	Виготовлення каркасу	т	0,09752
107	Монтаж каркасу	т	0,09752
108	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	4,8

109	при висоті будівлі до 25 м Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	4
110	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	4
111	Улаштування хвртків із готових глухих полотнів висотою до 2 м з установленням стовпів	м2	1,9
112	Улаштування огорож із сітки	м	7,3
113	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	8,4
114	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	8,4
115	Заземлювач з круглої сталі	шт	1
116	Автоматичний ввід резерву, що установлюється на металевій основі	шт	1
117	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	1,28
118	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0812
119	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0812
120	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	1
121	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм	шт	1
122	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	4,89
123	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	1,26
124	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	6,8
125	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	6,8
126	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	1,68
127	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,08
128	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1
<u>Розділ 9. Вхід №2</u>			
129	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,32
130	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,32
131	Виготовлення закладних деталей	т	0,034
132	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,034
133	Виготовлення перил	т	0,024
134	Монтаж перил	т	0,024
135	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази	м2	2
136	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	0,2
137	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,045
<u>Розділ 10. Різне</u>			
138	Навантаження сміття вручну	т	43,4
139	Перевезення сміття до 10 км	т	43,4
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Сантехнічні роботи</u>			
<u>Розділ 1. Туалети</u>			
140	Монтаж водонагрівника електричного проточного ЕПВ- 2А	шт	1
141	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	4

142	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5
143	Установлення кранів	шт	15
144	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	1
145	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	16,4
146	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	18,76
147	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	35
148	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15
149	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	50
150	Установлення фільтрів для очищення води <u>Розділ 2. Встановлення насоса</u>	фільтр	1
151	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	1,73
152	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,73
153	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,73
154	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,3
155	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	5,3
156	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6
157	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8
158	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
159	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1
160	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1
161	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	шт	1
162	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 70 мм	шт	1
163	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	1
164	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	1
165	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	1
166	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм <u>Розділ 3. Зовнішня каналізація</u>	шт	1
167	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними	м3	2,52

168	візками на 20 м, група ґрунту 2		
169	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,63
170	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,75
171	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,26
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,26

Розділ 4. Водомірний вузол (вода)

172	Демонтаж лічильників	шт	1
173	Демонтаж кранів	шт	3
174	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	5
175	Установлення лічильників	шт	1
176	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	36
177	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	36
178	Установлення лічильників [водомірів]	шт	1

Розділ 5. Опалення

179	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	4
180	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	4
181	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	60
182	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	60

Локальний кошторис 02-01-03 на Електромонтажні роботи

183	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	9
184	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1
185	Установлення вимикачів автоматичних одно, 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	8
186	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1
187	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1
188	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	0
189	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	17
190	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1
191	Прокладання коробів пластикових	м	82
192	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	11
193	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	432,92
194	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	13
195	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
196	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	38
197	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6

Розділ 1. Електроконвектори

198	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	21
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Вентиляція</u>		
199	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	6

200	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	шт	6
201	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	6
202	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	6
203	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1
204	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	4
205	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	1,224
206	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	0
207	Установлення клапанів перекидних діаметром понад 1000 до 1600 мм	клапан	4
208	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	8
209	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	0
210	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	38
211	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26
212	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	130
213	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,10472
214	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	104,72
215	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,311
216	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,311
217	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	5,4
218	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	5,4
219	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	5,76
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Влаштування структурованої кабельної мережі по об'єкту:</u>			
<u>Розділ 1. Монтаж структурованої кабельної мережі</u>			
220	Монтаж комутатора	пристрій	1
221	Монтаж точки доступу	шт	1
<u>Розділ 2. Кабельна продукція та витратні матеріали</u>			
222	Прокладання коробів пластикових	м	50
223	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	50
224	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	10
225	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14 (конектор)	шт	5
<u>Розділ 3. Пусконаладжування</u>			
226	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці	ділянка	1

227	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4	буд.довж	1
228	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Силовий кабель</u>	ділянка	1
229	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	13,7
230	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	8,1
231	Перевезення ґрунту до 10 км	т	12,15
232	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	8,1
233	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	8,1
234	Покривання цеглою одного кабелю, прокладеного у траншеї	м	45
235	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	5,4
236	Демонтаж труб діаметром понад 40 мм до 80 мм	м	28
237	Монтаж труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	м	4,5
238	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм, укладених в ґрунті	м	51
239	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	55,5
240	Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	50
241	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт	1
242	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм	шт	1
243	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу</u> <u>Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації</u>	шт	1
244	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1
245	Монтаж модуля релейних ліній	шт	1
246	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	15
247	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	2
248	Монтаж сповіщувача пожежного ручного зовнішнього	шт	1
249	Монтаж акумулятора	шт	1
250	Монтаж ПЗІП <u>Розділ 2. Монтаж системи керування евакуюванням</u>	шт	1
251	Монтаж оповіщувача світлозвукового "Джміль"	шт	1
252	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6
253	Монтаж оповіщувача світлозвукового <u>Розділ 3. Кабельна продукція та витратні матеріали</u>	шт	4
254	Прокладання коробів пластикових	м	150
255	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	150
256	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	10

257	Затягування у прокладені труби проводу	м	10
258	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	240
259	Монтаж світильника аварійного освітлення <u>Розділ 4. Пусконаладжування</u>	шт	1
260	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний	шт	1
261	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	15
262	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3
263	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	6

Склад

Сергій БАЛЄЄВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДОГОВІРНА ЦІНА

на "Поточний ремонт частини підвального приміщення Рівненського ліцею "Центр надії" ім. Надії Маринівч Рівненської міської ради за адресою: провулок Ігоря Волошина, 12-А у м. Рівне для пристосування під найпростіші укриття" (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) , що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: ПІДРІСЛІ
Визначена згідно з

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі:	2956,13800	2956,13800	-
		Розрахунок N1 Заробітна плата	689,82500	689,82500	-
		Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів	2175,11700	2175,11700	-
2		Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	91,19600	91,19600	-
3		Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати	374,76100	374,76100	-
		Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Розрахунок N6 в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Розрахунок N8 Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	-	-	-
7		Розрахунок N9 Прибутки	-	-	-
8		Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3330,89900	3330,89900	-
9		Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків	66,48700	66,48700	-
10		Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	34,15000	-	34,15000
		Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11		Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	3431,53600	3397,38600	34,15000
		Разом договірної ціни крім ПДВ	-	-	-
12		Податок на додану вартість	3431,53600	3397,38600	34,15000
		Всього договірної ціни	686,30720	-	686,30760
		Всього договірної ціни	4117,84320	-	-

Керівник підприємства
(організація замовника)

Керівник генеральної
підрприємств організації

Сергій БАЛІЄВ