

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
Поточний середній ремонт проїзної частини та тротуару вул. Горбатюка від перехрестя з просп. Миру до до перехрестя з пров. Короленка в м. Шепетівка
Хмельницької області

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 на підготовчі роботи Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

59,89347 тис. грн.
0,16485 тис.люд.год.
13,72859 тис. грн.
3,1 розряд


Складений за поточними цінами станом на "3 червня" 2023 р.

Складені за поточними цінами станом на 3 червня 2023 р.												
№	Вання ч.ч.	Об'єкту- (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
						Всього	експлуа- тації	Всього	зайнятих робітників	експлуа- тації	не зайнятих обслуговуванням машин	
							машин		в тому числі за- робітної плати			машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДУ5-4-23	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, до 15 зрізів	1 дерево	10	650,33 43,24	576,60 -	6503,30	432,40	5766,00 -	0,5700 -	5,7 -	
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,317	112,60 112,60 50,00	- - 50,00	35,69	35,69	- - 15,85	1,6300 - -	0,52 - -	
3	СЗ311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,317	- 393,37 330,75	- 41,30 -	15,85	-	- 41,30 -	- 4,3600 -	- 4,36 -	
4	КР16-77-4	Заміна чавунних люків	шт	1	1065,47 971,07	94,40 -	6392,82	5826,42	566,40 -	11,8800 -	71,28 -	
5	КР16-77-1	Підняття люків оглядових та дооптимізованих колодязів на проектну відмітку	шт	6	- 2017,56 -	- - -	363,16	-	- - -	- - -	- - -	
6	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,18	- 112,60 112,60	- - -	87,83	87,83	- - -	1,6300 - -	1,27 - -	
7	КР20-40-1	Навантаження металобрухту вручну	1 т	0,78	- 112,60 112,60	- - -	87,83	87,83	- - -	1,6300 - -	1,27 - -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СЗ31-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,78	<u>140,08</u>	<u>140,08</u>	109,26	-	<u>109,26</u>	-	-
9	С1545-104 (зворотні матеріали)	Бруст металевий (зворотні матеріали)	т	0,78	<u>3527,00</u>	-	2751,06	-	-	-	-
10	С113-754-1	Люк чавунний тип "Т"	шт	5	<u>4640,80</u>	-	23204,00	-	-	-	-
11	С113-750-20	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального коподязя ДБ-1	шт	2	<u>4226,21</u>	-	8452,42	-	-	-	-
12	ДБ2-27-1	Нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою, глибина щілини 600 мм	100 м	0,12	<u>5900,49</u> 23,49	<u>5877,00</u>	708,06	2,82	<u>705,24</u>	<u>0,3400</u>	<u>0,04</u>
13	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,32	<u>9162,54</u> 7047,54	<u>2115,00</u>	2932,01	2255,21	<u>676,80</u>	<u>102,0200</u>	<u>32,65</u>
14	КР20-4-1-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскид, момент ковза	100 т	0,0735	<u>4867,55</u> 228,65	<u>4638,90</u>	357,76	16,81	<u>340,95</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,24</u>
15	СЗ11-10-М	Екскаватор 0,25 м3. Перевезення сміття до 10 км	т	7,35	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	367,50	-	<u>367,50</u>	-	-
16	КР18-1-6 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доругі]	100м3	0,0228	<u>25324,73</u> 25324,73	-	577,40	577,40	-	<u>366,6000</u>	<u>8,36</u>
17	КР20-40-1 к=1,2	Навантаження сміття вручну	1 т	5,24	<u>112,60</u> 112,60	-	590,02	590,02	-	<u>1,6300</u>	<u>8,54</u>
18	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	5,24	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	262,00	-	<u>262,00</u>	-	-
19	КР20-4-1-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0134	<u>4867,55</u> 228,65	<u>4638,90</u>	65,23	3,06	<u>62,17</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,04</u>
20	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,34	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	67,00	-	<u>67,00</u>	-	-
21	КБ23-2-4 к дем.=0,6	Демонтаж трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 500 мм	1000м	0,019	<u>77728,75</u> 53632,75	<u>24096,00</u>	1476,85	1019,02	<u>457,83</u>	<u>663,9360</u>	<u>12,61</u>
22	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,29	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	64,50	-	<u>64,50</u>	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							53026,03	11177,43	<u>9502,80</u>		<u>145,61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						53026,03 32345,80 11177,43 6867,44 19,24 2551,16 59893,47				
	Вартість зворотних матеріалів, грн.						2751,06				
	Всього по кошторису						59893,47				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						164,05				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						13728,59				

Склад


[посада, прізвище (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Дорожній одязі
Дорожній одязі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4105,98254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,39237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 113,79036 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 червня" 2023 р.

Складення за поточними цінами станом на 01 червня 2020 р.											
№ ч.ч.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатаційні	Всього	заробітної плати	експлуатаційні	не зайнятих машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Основний проїзд											
1	КР1-11-1	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	100 м3	2,0168	<u>2133,44</u> -	<u>2133,44</u> -	4302,72	-	<u>4302,72</u> -	- -	- -
2	КР1-7-4	Розподілення ґрунту ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,00767	14830,63	-	113,75	113,75	-	195,5000	1,5
3	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,2796	<u>9907,19</u> 149,99	<u>9757,20</u> -	2770,05	41,94	<u>2728,11</u> -	2,1300	0,6
4	КР1-7-5	Розподілення ґрунту ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,1318	<u>18242,05</u> 18242,05	-	2404,30	2404,30	-	240,4700	31,69
5	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,6126	<u>13105,93</u> 372,52	<u>12733,41</u> -	21134,62	600,73	<u>20533,89</u> -	<u>5,2900</u> -	8,53 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 2					4117,01				
		Розділ 3. Тропуари та пішохідні доріжки									
11	КР1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, ґрунта ґрунту 2	100 м3	2,0932	<u>2504,08</u>	<u>2504,08</u>	5241,54	-	<u>5241,54</u>	-	-
12	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, ґрунта ґрунту 1-2	100 м3	1,9029	<u>12706,93</u>	<u>11107,80</u>	24180,02	3042,98	<u>21137,04</u>	<u>21,0800</u>	<u>40,11</u>
13	КБ1-135-1	Полів водою ущільнювального ґрунту в настилах	1000м3	0,09515	<u>26173,05</u>	<u>24846,52</u>	2490,37	126,22	<u>2364,15</u>	<u>20,7400</u>	<u>1,97</u>
14	КР1-7-2	Планування площ механізованим способом, ґрунта ґрунту 2	1000 м2	1,185	<u>2137,32</u>	<u>2137,32</u>	2532,72	-	<u>2532,72</u>	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3			-	-	34444,65	3169,20	31275,45		42,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34444,05 3169,20 1971,30 5,55 737,31 36415,95				
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					36415,95				
		Розділ 4. Доцоприймальні колодязі									
15	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, ґрунта ґрунту 2	100 м3	0,0244	<u>10845,19</u>	<u>10476,30</u>	264,62	9,00	<u>255,62</u>	<u>5,3400</u>	<u>0,13</u>
16	КБ27-6-2	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водоприймальних колодязів залізобетонних	колодязь	1	<u>2774,11</u>	<u>1335,32</u>	2774,11	1438,79	<u>1335,32</u>	<u>19,3100</u>	<u>19,31</u>
17	С1421-9453	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,08	<u>1160,25</u>	-	92,82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1898,79 5,33 707,88 42217,11				
		- - - - -									
		Всього по розділу 4					42217,11				
		Розділ 5. Поток 1500х395х650									
31	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,6592	10845,19 368,89	10476,30	7149,15	243,17	6905,98	5,3400	3,52
32	КБ27-5-1	Улаштування водоскопних споруд із проізоної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	0,51	39232,24 6390,66	30024,85	20008,44	3259,24	15312,67	82,1000	41,87
33	С1121 У153	Щебень із природного каміння для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,69	1160,25	-	5325,55	-	-	-	-
34	& С1411-106-1	Лоток залізобетонний 1,5х0,393х0,6 м	шт	34	2125,00	-	72250,00	-	-	-	-
35	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів	100шт	0,34	30594,41 8328,88	21721,92	10402,10	2831,82	7385,45	107,0000	36,38
36	К585521-П014	Плити перекриття	шт	34	425,00	-	14450,00	-	-	-	-
37	КБ30-5-1	Омонолічування стілок, бетон В20	100 м3	0,0486	355960,10 35629,11	64303,06	17299,66	1731,57	3125,13	420,7500	20,45
38	KP20-25-15	Пробивання отворів діаметром 300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (к=0,07065/0,0625=1,13)	10шт	0,113	1166,78 1134,88	-	131,85	128,24	-	15,6600	1,77
39	КБ30-5-1	Омонолічування стілок, бетон В20	100 м3	0,0003	355960,10 35629,11	64303,06	106,79	10,69	19,29	420,7500	0,13
40	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,4878	1428,32	1428,32	696,73	-	696,73	-	-
41	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбіками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,4878	12706,93 1599,13	11107,80	6198,44	780,06	5418,38	21,0800	10,28
42	КБ1-135-1	Полів водою ущільнювального ґрунту в настилах	1000м3	0,02439	26173,05 1326,53	24846,52	638,36	32,35	606,01	20,7400	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та коптованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, зрупа ґрунту 2	100 м3	0,1714	<u>13105,93</u> 372,52	<u>12733,41</u>	2246,36	63,85	<u>2182,51</u>	<u>5,2900</u>	<u>0,91</u>
44	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км *****	т	30	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	150,00	-	<u>150,00</u>	-	-
45	KP2-12-1	Улаштування основи із ШПС	100 м3	0,0073	<u>112324,22</u> 38388,95	<u>3043,20</u>	819,97	280,24	<u>22,22</u>	<u>506,0500</u>	<u>3,69</u>
46	C1421-9603	Готова щебенево-піщана суміш С7	м3	0,92	<u>1407,95</u>	-	1295,31	-	-	-	-
47	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на двох коліях]	100м	0,18	<u>28634,49</u> 11365,39	<u>891,55</u>	5154,21	2045,77	<u>160,48</u>	<u>151,2360</u>	<u>27,22</u>
48	K-1,2 C1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	18	<u>422,28</u>	-	7601,04	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							171923,96	11407,00	<u>41984,85</u>	-	<u>146,73</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							171923,96	-	-	-	-
Всього по розділу 5							178875,41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 6. Тип 1 підсилення											
49	KP18-5-2 тех. ч. п. 1.2.3 табл.3 п.1	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доріжці]	100м2	21,566	<u>7776,97</u> 881,55	<u>6895,42</u>	167718,14	19011,51	<u>148706,63</u>	<u>12,0480</u>	<u>259,83</u>
50	KP18-20-2 тех. ч. п. 1.2.3 табл.3 п.1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доріжці]	100м3	4,0975	<u>14980,75</u> 2218,94	<u>12761,81</u>	61383,62	9092,11	<u>52291,51</u>	<u>31,2000</u>	<u>127,84</u>
51	C1421-9603 к=1,2 варіант 1	Готова щебенево-піщана суміш С7	м3	499,9	<u>1407,95</u>	-	703834,21	-	-	-	-
52	KP18-5-2 тех. ч. п. 1.2.3 табл.3 п.1	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доріжці]	1м	1,271	<u>597,60</u>	<u>597,60</u>	759,55	-	<u>759,55</u>	-	-
53	C1111-1901 варіант 1 к=1,2	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	1,309	<u>23680,32</u>	-	30997,54	-	-	-	-
54	KP18-43-1 тех. ч. п. 1.2.3 табл.3 п.1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доріжці]	100м2	20,171	<u>3771,81</u> 623,80	<u>3013,20</u>	76081,18	12582,67	<u>60779,26</u>	<u>7,2840</u>	<u>146,93</u>
55	KP18-43-2 тех. ч. п. 1.2.3 табл.3 п.1	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доріжці]	100м2	20,171	<u>9,56</u> 4,11	-	192,83	82,90	-	<u>0,0480</u>	<u>0,97</u>
56	C1421-9835 к=1,2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	257,382	<u>4850,10</u>	-	1248328,44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1421-9835	призма Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 Шар ЛЕМС Приготування щебенево-піщаних сумішей на машиничку механізовано Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше Щебень-вісівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 3-5 мм, марка варіант 1	т	0,167	<u>4850,10</u> -	<u>-</u> -	809,97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-
58	КБ27-41-1		100 м3	0,2584	<u>8990,65</u> 80,41	<u>8910,24</u> -	2323,18	20,78	<u>2302,40</u> -	<u>1,0600</u> -	<u>0,27</u> -
59	С1421-9450		м3	8,47	<u>1513,74</u> -	<u>-</u> -	12821,38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-
60	С1421-9455-3		м3	9,64	<u>1105,74</u> -	<u>-</u> -	10659,33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-
61	С1421-9450		м3	7,73	<u>1513,74</u> -	<u>-</u> -	11701,21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-
62	ДБ5-7-9	М1000 і більше Навантажування суміші	100 м3	0,2584	<u>50/2,00</u> -	<u>50/2,00</u> -	1310,50	-	<u>1310,00</u> -	<u>-</u> -	-
63	ДБ2-16-1	Улаштування тонкошарового покриття машинно, верхнього шару товщиною 10 мм	1000 м2	2,0171	<u>172617,86</u> 263,61	<u>4219,70</u> -	348187,49	531,73	<u>8511,56</u> -	<u>2,8600</u> -	<u>5,77</u> -
Разом прями витрати по розділу 6							2677108,67	41321,70	<u>274661,51</u> -		<u>541,61</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							2677108,67				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2361125,46				
всього заробітна плата, грн.							41321,70				
Загальновиборничі витрати, грн.							25487,19				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							71,5				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							9488,41				
Всього будівельні роботи, грн.							2702595,86				
Всього по розділу 6							2702595,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КР18-22-3 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	Розділ 7. Тип 2 розширення Улаштування основ та покриттів з підано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з підано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 19 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	5,772	<u>2973,06</u> 580,28	<u>2392,78</u> -	17160,50	3349,38	<u>13811,12</u> -	<u>7,7880</u> -	<u>44,95</u> -
65	КР18-22-4 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з підано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 19 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	5,772	<u>258,77</u> -	<u>258,77</u> -	1493,62	-	<u>1493,62</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С1421-0603 варіант 1 КР18-58-1 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,303	<u>597,60</u> -	<u>597,60</u> -	181,07	-	<u>181,07</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С111-1901 варіант 1 КР18-43-1 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,312	<u>23680,32</u> -	<u>-</u> -	7388,26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КР18-43-1 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	4,81	<u>3771,81</u> 623,80	<u>3013,20</u> -	18142,41	3000,48	<u>14493,49</u> -	<u>7,2840</u> -	<u>35,04</u> -
70	КР18-43-2 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	4,81	<u>9,56</u> 4,11	<u>-</u> -	45,98	19,77	<u>-</u> -	<u>0,0480</u> -	<u>0,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	61,376	4850,10	-	297679,74	-	-	-	-
72	КБ27-41-1	Шар ЛЕМС Приготування щебенево-підцанних сумішей на майданчику механізовано	100 м3	0,0616	8990,65 80,41	8910,24	553,82	4,95	548,87	1,0600	0,07
73	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	2,02	1513,74	-	3057,75	-	-	-	-
74	С1421-9455-3	Щебінь-віскви, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	2,3	1105,74	-	2543,20	-	-	-	-
75	С1421-9450 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 3-5 мм, марка М1000 і більше	м3	1,84	1513,74	-	2785,28	-	-	-	-
76	ДБС-7-0	Нодапталурданін суміші	100 м3	0,0616	6072,00	6072,00	312,44	-	312,44	-	-
77	ДБ2-16-1	Улаштування тонкошарового покриття машиною, верхнього шару товщиною 10 мм	1000 м2	0,481	172617,86 263,61	4219,70	83029,19	126,80	2029,68	2,8600	1,38
Разом прямі витрати по розділу 7							629740,40	6501,38	32870,29	-	81,67
Разом будівельні роботи, грн.							629740,40				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							590368,73				
всього заробітна плата, грн.							6501,38				
загальноновиробничі витрати, грн.							3902,46				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							10,77				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							1430,61				
Всього будівельні роботи, грн.							633642,86				
Всього по розділу 7							633642,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КР1-9-10	Розділ 8. Досипка узбіччя Розробка ґрунту у відвалі екскаваторами місткістю ковш 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,005	<u>13105,93</u> 372,52	<u>12733,41</u> -	13171,46	374,38	<u>12797,08</u> -	<u>5,2900</u> -	<u>5,32</u> -
79	СЗ11-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	175,88	<u>25,00</u> -	<u>25,00</u> -	4397,00	-	<u>4397,00</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР1-11-2	Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,995	<u>2504,08</u> -	<u>2504,08</u> -	2491,56	-	<u>2491,56</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,9046	<u>12706,93</u> 1599,13	<u>11107,80</u> -	11494,69	1446,57	<u>10048,12</u> -	<u>21,0800</u> -	<u>19,07</u> -
82	КБ1-135-1	Полів водою ущільнювального ґрунту в насіпах	1000м3	0,04523	<u>26173,05</u> 1326,53	<u>24846,52</u> -	1183,81	60,00	<u>1123,81</u> -	<u>20,7400</u> -	<u>0,94</u> -
83	КР1-1-2	Планування цукри механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,725	<u>2137,32</u> -	<u>2137,32</u> -	1549,56	-	<u>1549,56</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ1-145-18	Планування укосів насипів екскаватором- планувальником, група ґрунту 2	1000м2	0,15	<u>18693,88</u> 8005,40	<u>10688,48</u> -	2004,00	1200,81	<u>1603,27</u> -	<u>111,6400</u> -	<u>17,85</u> -
85	КР1-9-9	Розробка ґрунту у відвалі екскаваторами місткістю ковш 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	1,3781	<u>10198,48</u> 292,24	<u>9906,24</u> -	14054,53	402,74	<u>13651,79</u> -	<u>4,1500</u> -	<u>5,72</u> -
86	СЗ11-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	165,37	<u>5,00</u> -	<u>5,00</u> -	826,85	-	<u>826,85</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КР1-11-1	Насування рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	100 м3	1,3125	<u>2133,44</u> -	<u>2133,44</u> -	2800,14	-	<u>2800,14</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КР18-54-16 тех. ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав [на одній половині проежджної частини при систематичному русі транспорту на доріжній]	100м2	7,25	<u>3275,80</u> 1916,56	<u>-</u> -	23749,55	13895,06	<u>-</u> -	<u>27,7440</u> -	<u>201,14</u> -
89	КБ1-152-2 к=1,2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	1,5	<u>4297,24</u> -	<u>2938,00</u> -	6445,86	-	<u>4407,00</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ1-153-1	Полів посівів трав водою	100м2	8,75	<u>3670,85</u> 172,69	<u>3498,16</u> -	32119,94	1511,04	<u>30608,90</u> -	<u>2,7000</u> -	<u>23,63</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					117089,03	18890,60	<u>86305,08</u> -		<u>273,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					117089,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11893,35 18890,60 12434,36 36,09 4790,71 129523,39				
		Всього по розділу 8					129523,39				
		Розділ 9. Тип 1 підсилення									
91	КР18-5-2 тех.ч. п.1.2.3	Виправлення профілю осное щебеневих без додавання нового матеріалу [на одній поїжджій частині при виконанні планових робіт]	100м2	1,269	<u>7776,97</u> 881,55	<u>6895,42</u> -	9868,97	1118,69	<u>8750,28</u> -	<u>12,0480</u> -	<u>15,29</u> -
92	КР18-20-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші [на одній половині поїжджій частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	0,241	<u>14980,75</u> 2218,94	<u>12761,81</u> -	3611,86	534,99	<u>3076,87</u> -	<u>31,2000</u> -	<u>7,52</u> -
93	С1421-9603 варіант 1	Готова щебенево-піщана суміш С7	м3	29,41	<u>1407,95</u> -	<u>-</u> -	41407,81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині поїжджій частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,077	<u>597,60</u> -	<u>597,60</u> -	46,02	-	<u>46,02</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,079	<u>23680,32</u> -	<u>-</u> -	1870,75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КР18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині поїжджій частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	1,209	<u>3771,81</u> 623,80	<u>3013,20</u> -	4560,12	754,17	<u>3642,96</u> -	<u>7,2840</u> -	<u>8,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР18-43-2 тех. ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	1,209	<u>9,56</u> 4,11	-	11,56	4,97	-	<u>0,0480</u> -	<u>0,06</u> -
98	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 призма Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	15,427	<u>4850,10</u> -	-	74822,49	-	-	-	-
99	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,011	<u>4850,10</u> -	-	53,35	-	-	-	-
100	КБ27-41-1	Шар ЛЕМС Приготування щебенего-піщаних сумішей на майданчику механізовано	100 м3	0,0155	<u>8990,65</u> 80,41	<u>8910,24</u> -	139,36	1,25	<u>138,11</u> -	<u>1,0600</u> -	<u>0,02</u> -
101	С1421-9450	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,51	<u>1513,74</u> -	-	772,01	-	-	-	-
102	С1421-9455-3	Щебень-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	0,58	<u>1105,74</u> -	-	641,33	-	-	-	-
103	С1421-9450 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 3-5 мм, марка М1000 і більше	м3	0,46	<u>1513,74</u> -	-	696,32	-	-	-	-
104	ДБ5-7-9	Навантажування суміші	100 м3	0,0155	<u>5072,00</u> -	<u>5072,00</u> -	78,62	-	<u>78,62</u> -	-	-
105	ДБ2-16-1	Улаштування тонкошарового покриття машинно, верхнього шару товщиною 10 мм	1000 м2	0,1209	<u>172617,86</u> 263,61	<u>4219,70</u> -	20869,50	31,87	<u>510,16</u> -	<u>2,8600</u> -	<u>0,35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					159450,07	2445,94	<u>16243,02</u> -		<u>32,05</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборнічних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічних витратах, грн.					159450,07				
							140761,11				
							2445,94				
							1508,00				
							4,23				
							561,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					160958,07				
		-----					160958,07				
		Всього по розділу 9					160958,07				
		Розділ 10. Тип 2 розширення									
106	КР18-22-2 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	Улаштування основ та покриттів з підано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см [на одній поверхні проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] На кожний 1 см зміни товщини шару	100м2	0,949	<u>3089,92</u> 377,32	<u>2712,60</u> -	2932,33	358,08	<u>2574,25</u> -	<u>5,0640</u> -	<u>4,81</u> -
107	КР18-22-4 тех. ч. п. 1 к=1,2	Улаштування основ та покриттів з підано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см [на одній поверхні проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] На кожний 1 см зміни товщини шару	100м2	0,949	<u>258,77</u> -	<u>258,77</u> -	245,57	-	<u>245,57</u> -	-	-
108	С1421-9601 Варіант 1	Готова щебеневো-підана суміш С5	м3	25,19	<u>1414,66</u> -	-	35635,29	-	-	-	-
109	КР18-22-3 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	Улаштування основ та покриттів з підано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см [на одній поверхні проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] На кожний 1 см зміни товщини шару	100м2	0,869	<u>2973,06</u> 580,28	<u>2392,78</u> -	2583,59	504,26	<u>2079,33</u> -	<u>7,7880</u> -	<u>6,77</u> -
110	КР18-22-4 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	Улаштування основ та покриттів з підано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см [на одній поверхні проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] На кожний 1 см зміни товщини шару	100м2	0,869	<u>258,77</u> -	<u>258,77</u> -	224,87	-	<u>224,87</u> -	-	-
111	С1421-9603 Варіант 1	Готова щебенево-підана суміш С7	м3	20,89	<u>1407,95</u> -	-	29412,08	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на друкі]	1т	0,051	<u>597,60</u>	<u>597,60</u>	30,48	-	<u>30,48</u>	-	-
113	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,053	<u>23680,32</u>	-	1255,06	-	-	-	-
114	КР18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на друкі]	100м2	0,804	<u>3771,81</u> 623,80	<u>3013,20</u>	3032,54	501,54	<u>2422,61</u>	<u>7,2840</u>	<u>5,86</u>
115	КР18-43-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або википати до норми 18-43-1	100м2	0,804	<u>9,56</u> 4,11	-	7,69	3,30	-	<u>0,0480</u>	<u>0,04</u>
п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 (приведено до 6 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на друкі]											
116	С1421-9835 к=1,2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 призма	т	10,259	<u>4850,10</u>	-	49757,18	-	-	-	-
117	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 призма	т	0,01	<u>4850,10</u>	-	48,50	-	-	-	-
118	КБ27-41-1	Шар ЛЕМС Приготування щебенево-піщаних сумішей на майданчику механізовано	100 м3	0,0103	<u>8990,65</u> 80,41	<u>8910,24</u>	92,60	0,83	<u>91,77</u>	<u>1,0600</u>	<u>0,01</u>
119	С1421-9450	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,34	<u>1513,74</u>	-	514,67	-	-	-	-
120	С1421-9455-3	Щебень-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	0,38	<u>1105,74</u>	-	420,18	-	-	-	-
121	С1421-9450 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 3-5 мм, марка М1000 і більше	м3	0,31	<u>1513,74</u>	-	469,26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	ДБ5-7-9	Навантажування суміші	100 м3	0,0103	<u>5072.00</u>	<u>5072.00</u>	52,24	-	<u>52.24</u>	-	-
123	ДБ2-16-1	Улаштування тонкошарового покриття машиною, верхнього шару товщиною 10 мм	1000 м2	0,0804	<u>172617.86</u>	<u>4219.70</u>	13878,48	21,19	<u>339.26</u>	<u>2.8600</u>	<u>0.23</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10			263,61	-	140592,61	1389,20	<u>8060.38</u>	-	<u>17.72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					140592,61				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131143,03				
		всього заробітна плата, грн.					1389,20				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					841,75				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					2,33				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					310,27				
		Всього будівельні роботи, грн.					141434,36				
		-									
		Всього по розділу 10					141434,36				
124	КР18-22-3	Розділ 11. Заїзди у двори									
	тех.ч.	Улаштування основ та покриттів з піцано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доругі]	100м2	1,35	<u>2973.06</u>	<u>2392.78</u>	4013,63	783,38	<u>3230.25</u>	<u>7.7880</u>	<u>10.51</u>
	п.1.2.3				580,28	-			-	-	-
	табл.3										
	п.1										
	к=1,2										
125	КР18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піцано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 15 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доругі]	100м2	1,35	<u>143.76</u>	<u>143.76</u>	194,08	-	<u>194.08</u>	-	-
	тех.ч.										
	п.1.2.3										
	табл.3										
	п.1										
	к=1,2										
126	С1421-9603	Готова щебенево-піщана суміш С7	м3	25,65	<u>1407.95</u>	-	36113,92	-	-	-	-
	варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 11					40321,63	783,38	<u>3424.33</u>	-	<u>10.51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40321,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36113,92 783,38 490,63 1,39 184,19 40812,26				

		Всього по розділу 11					40812,26				
		Разом прямі витрати по кошторису					4048453,47	92242,26	533244,78	-	1230,03
		Разом будівельні роботи, грн.					4048453,47				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34122866,43 92242,26 57529,07 162,34 21548,10 4105982,54				

		Всього по кошторису					4105982,54				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1392,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				113790,36				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний середній ремонт проїзної частини та тротуару вул. Горбатука від перехрестя з просп. Миру до до перехрестя з пров. Короленка в м. Шепетівка
Хмельницької області

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Облаштування дороги
Облаштування дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2325,15526 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,29572 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 275,84375 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 червня" 2023 р.

№ п.ч.	Облаштування (шифр норми)	Найменування робіт і виїзні	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатаційні	Всього	заробітної плати	експлуатаційні	не зайнятих машин	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP2-12-1	Улаштування основи із ШЛПС	100 м3	0,161	<u>112324,22</u> 38388,95	<u>3043,20</u> -	18084,20	6180,62	<u>489,96</u> -	<u>506,0500</u> -	<u>81,47</u> -
2	C1421-9603 варіант 1	Готова щебенево-піщана суміш С7	м3	20,29	<u>1407,95</u> -	<u>-</u> -	28567,31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP18-29-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на дорозі]	100м	4,03	<u>28634,49</u> 11365,39	<u>891,55</u> -	115396,99	45802,52	<u>3592,95</u> -	<u>151,2360</u> -	<u>609,48</u> -
4	C1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	403	<u>422,28</u> -	<u>-</u> -	170178,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	397	<u>249,62</u> 98,35	<u>-</u> -	99099,14	39044,95	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>524,04</u> -
6	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	397	<u>175,44</u> -	<u>-</u> -	69649,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,04095	13152,83	-	538,61	538,61	-	190,4000	7,8
8	KP18-47-1	Улаштування осное під тротуари товщиною 12 см із ЦПС	100м2	5,7	13152,83	-	34294,22	18791,93	15502,29	43,8700	250,06
9	C1421-9603	Готова щебеневো-піщана суміш C7	м3	89,59	3296,83	-	126138,24	-	-	-	-
10	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів	100м2	5,7	102789,51	244,62	585900,21	57137,60	1394,33	119,8200	682,97
11	& C1425-11682-1	Розчин для укладки ФЕМ РЦГ-75 Ж-1	м3	29,625	1954,32	-	57896,73	-	-	-	-
12	C1426-11789	Плитка бетонна тротуарна фігура, товщина 60 мм	м2	575,7	408,00	-	234885,60	-	-	-	-
13	KP18-49-2	Різнання дрібнорозмірних фігурних елементів товщиною ФЕМ	1м різну	225,5	50,90	-	11477,95	11130,68	-	0,5900	133,05
14	KP18-49-1	Улаштування покриттів з елементів товщиною ФЕМ	100м2	0,57	13953,95	244,62	7716,57	5712,37	124,76	170,8200	67,17
15	& C1426-11789-20	Плити тактильні для слабзорих та сліпих (300х300х60мм)	м2	51	2346,00	-	119646,00	-	-	-	-
16	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, зрула ґрунту 2	1000 м2	0,398	2137,32	2137,32	850,65	-	850,65	-	-
17	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди, зрула ґрунту 1	100 м3	0,6269	10198,48	9906,24	6393,43	183,21	6210,22	4,1500	2,6
18	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	75,23	5,00	5,00	376,15	-	376,15	-	-
19	KB47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,98	4422,38	-	17601,07	17601,07	-	62,8000	249,94
20	KB47-25-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	3,98	1626,08	-	6471,80	2464,58	-	8,2400	32,8
21	KB1-153-1	Полів посівів трав водою	100м2	3,98	3670,85	3498,16	14609,98	687,31	13922,67	2,7000	10,75
22	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стовпах	100шт	0,33	73092,63	27200,25	24120,57	12576,98	8976,08	502,4000	165,79
23	KP18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,35	38112,06	-	2944,60	2412,16	-	90,8500	31,8
					8413,14	-			-		
					6891,88	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00951	<u>102510,00</u>	-	974,87	-	-	-	-
38	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,189	<u>149634,00</u>	-	28280,83	-	-	-	-
39	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0,006	<u>255612,00</u>	-	1533,67	-	-	-	-
40	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0,002	<u>595612,00</u>	-	1191,22	-	-	-	-
41	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Noftap TS 290 ТЕ, тип лінії 1.6 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,247	<u>4653,79</u> 568,04	<u>4084,78</u>	1149,49	140,31	<u>1008,94</u>	<u>7,4880</u>	<u>1,85</u>
42	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	<u>0,004941</u>	<u>102510,00</u>	-	506,50	-	-	-	-
43	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,098	<u>149634,00</u>	-	14664,13	-	-	-	-
44	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0,0029	<u>255612,00</u>	-	741,27	-	-	-	-
45	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0,001	<u>595612,00</u>	-	595,61	-	-	-	-
46	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Noftap TS 290 ТЕ, тип лінії 1.7 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,059	<u>4653,79</u> 568,04	<u>4084,78</u>	274,57	33,51	<u>241,00</u>	<u>7,4880</u>	<u>0,44</u>
47	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,000885	<u>102510,00</u>	-	90,72	-	-	-	-
48	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,018	<u>149634,00</u>	-	2693,41	-	-	-	-
49	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0,0005	<u>255612,00</u>	-	127,81	-	-	-	-
50	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0,0002	<u>595612,00</u>	-	119,12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ27-47-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на доругі/	10 м2	7,1	<u>1702,31</u> 163,86	<u>1538,45</u> -	12086,40	1163,41	<u>10922,99</u> -	<u>2.1600</u> -	<u>15,34</u> -
52	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0213	<u>102510,00</u>	-	2183,46	-	-	-	-
53	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,433	<u>149634,00</u>	-	64791,52	-	-	-	-
54	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0,013	<u>255612,00</u>	-	3322,96	-	-	-	-
55	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0,0043	<u>595612,00</u>	-	2561,13	-	-	-	-
56	КБ27-47-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами по трафарету (1.34, 1.35) /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на доругі/	10 м2	2,112	<u>5727,34</u> 652,66	<u>5174,78</u> -	12090,14	1107,01	<u>10929,13</u> -	<u>7,2840</u> -	<u>15,38</u> -
57	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,006336	<u>102510,00</u>	-	649,50	-	-	-	-
58	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,129	<u>149634,00</u>	-	19302,79	-	-	-	-
59	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0,0039	<u>255612,00</u>	-	996,89	-	-	-	-
60	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0,0013	<u>595612,00</u>	-	774,30	-	-	-	-
61	ДБ3-32-2 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування одностороннього металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стовпів, з відстанню між стовпами 2 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м	0,32	<u>25479,33</u> <u>7300,05</u>	<u>18179,28</u> -	8153,39	2336,02	<u>5817,37</u> -	<u>95,0280</u> -	<u>30,41</u> -
62	С121-296 варіант 1	Бар'єрне огороження 11ДЮ-КЖ-2,0.128/1,5	т	0,848	<u>74291,16</u>	-	62998,90	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2187548,13	224835,44	<u>81438,56</u>	-	<u>2911,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- ----- -----					2187548,13 1881274,13 224835,44 137607,13 384,28 51008,31 2325155,26				
		Всього по кошторису					2325155,26				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3295,72 275843,75				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
 Поточний середній ремонт проїзної частини та тротуару вул. Горбатюка від перехрестя з просп. Миру до до перехрестя з пров. Короленка в м. Шепетівка
 Хмельницької області

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на Облаштування Дороги

Номер пози- ції Л.К.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що переда- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників, бу-	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-роз- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що переда-	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витрат-	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по попраще-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP2-12-1	0,161	506,0500 81,47	0,132	66,7986 10,75	132,72	8865,51 1427,35	38388,95 6180,62	10395,98 1673,75	8,9	4503,85 725,12	23765,34 3826,22
3	KP18-29-2	4,03	151,2360 609,48	0,132	19,9632 80,45	132,72	2649,51 10677,53	11365,39 45802,52	3083,28 12425,61	8,9	1346,00 5424,38	7078,79 28527,52
5	KP18-30-1	397	1,3200 524,04	0,132	0,1742 69,17	132,72	23,13 9182,61	98,35 39044,95	26,73 10611,81	8,9	11,75 4664,75	61,61 24459,17
7	KP1-20-2	0,04095	190,4000 7,8	0,132	25,1328 1,03	132,72	3335,63 136,59	13152,83 538,61	3627,46 148,55	8,9	1694,56 69,39	8657,65 354,53
			люди, год		люди, год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люди, год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
			інженерів, кін- та робітників, що об- слуговують машини)	прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах		таж						у цілому,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КР18-47-1	5,7	43,8700 250,06	0,132	5,7908 33,01	132,72	768,56 4380,79	3296,83 18791,93	894,39 5098,02	8,9	390,44 2225,51	2053,39 11704,32
10	КР18-49-1	5,7	119,8200 682,97	0,132	15,8162 90,15	132,72	2099,13 11965,04	10024,14 57137,60	2667,12 15202,59	8,9	1066,40 6078,48	5832,65 33246,11
13	КР18-49-2	225,5	0,5900 133,05	0,132	0,0779 17,56	132,72	10,34 2331,67	49,36 11130,68	13,13 2960,81	8,9	5,25 1183,88	28,72 6476,36
14	КР18-49-1	0,51	119,8200 61,11	0,132	15,8162 8,07	132,72	2099,13 1070,56	10024,14 5112,31	2667,12 1360,23	8,9	1066,40 543,86	5832,65 2974,65
17	КР1-9-9	0,6269	4,1500 2,6	0,132	0,5478 0,34	132,72	72,70 45,58	292,24 183,21	80,29 50,33	8,9	36,94 23,16	189,93 119,07
19	КБ47-25-4	3,98	62,8000 249,94	0,132	8,2896 32,99	132,72	1100,20 4378,80	4422,38 17601,07	1214,97 4835,58	8,9	558,92 2224,50	2874,09 11438,88
20	КБ47-25-6	3,98	8,2400 32,8	0,132	1,0877 4,33	132,72	144,36 574,55	619,24 2464,58	167,99 668,61	8,9	73,34 291,89	385,69 1535,05
21	КБ1-153-1	3,98	2,7000 10,75	0,132	0,3564 1,42	132,72	47,30 188,25	172,69 687,31	48,40 192,64	8,9	24,03 95,64	119,73 476,53
22	КР18-61-1	0,33	502,4000 165,79	0,132	66,3168 21,00	132,72	8801,57 2904,52	38112,06 12570,90	10321,00 3405,93	8,9	4471,36 1475,55	23593,93 7706,00
23	КР18-61-4	0,35	90,8500 31,8	0,132	11,9922 4,2	132,72	1591,60 557,06	6891,88 2412,16	1866,37 653,23	8,9	808,57 283,00	4266,54 1493,29
35	КБ27-43-1	0,623	4,5600 2,84	0,132	0,6019 0,37	132,72	79,89 49,77	345,92 215,51	93,68 58,37	8,9	40,58 25,28	214,15 133,42
36	КБ27-47-1	0,317	4,7880 1,52	0,132	0,6320 0,2	132,72	83,88 26,59	363,22 115,14	98,36 31,18	8,9	42,61 13,51	224,85 71,28
41	ДБ3-12-1	0,247	7,4880 1,85	0,132	0,9884 0,24	132,72	131,18 32,40	568,04 140,31	153,83 38,00	8,9	66,64 16,46	351,65 86,86
46	ДБ3-12-1	0,059	7,4880 0,44	0,132	0,9884 0,06	132,72	131,18 7,74	568,04 33,51	153,83 9,08	8,9	66,64 3,93	351,65 20,75
51	КБ27-47-2	7,1	2,1600 15,34	0,132	0,2851 2,02	132,72	37,84 268,66	163,86 1163,41	44,37 315,03	8,9	19,22 136,46	101,43 720,15
56	КБ27-47-3	2,112	7,2840 15,38	0,132	0,9615 2,03	132,72	127,61 269,51	552,56 1167,01	149,64 316,04	8,9	64,83 136,92	342,08 722,47
61	ДБ3-32-2	0,32	95,0280 30,41	0,132	12,5437 4,01	132,72	1664,80 532,74	7300,05 2336,02	1972,27 631,12	8,9	845,75 270,64	4482,82 1434,50
Разом:			2911,44		384,28		51008,31	224835,44	60686,51		25912,31	137607,13

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (51008,31 + 224835,44 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для ураховання коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (51008,31 + 224835,44 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н146} / 100 = \\ & = (51008,31 + 224835,44 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 137607,13 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 137607,13 грн.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КР1-9-10	0,2752	<u>5,2900</u> 1,46	0,132	<u>0,6983</u> 0,19	132,72	<u>92,68</u> 25,51	<u>372,52</u> 102,52	<u>102,34</u> 28,16	8,9	<u>47,08</u> 12,96	<u>242,10</u> 66,63
12	КР1-14-1	1,9029	<u>21,0800</u> 40,11	0,132	<u>2,7826</u> 5,29	132,72	<u>369,30</u> 702,74	<u>1599,13</u> 3042,98	<u>433,05</u> 824,05	8,9	<u>187,61</u> 357,00	<u>989,96</u> 1883,79
13	КБ1-135-1	0,09515	<u>20,7400</u> 1,97	0,132	<u>2,7377</u> 0,26	132,72	<u>363,34</u> 34,57	<u>1326,53</u> 126,22	<u>371,77</u> 35,38	8,9	<u>184,59</u> 17,56	<u>919,70</u> 87,51
15	КР1-5-2	0,0244	<u>5,3400</u> 0,13	0,132	<u>0,7049</u> 0,02	132,72	<u>93,55</u> 2,28	<u>368,89</u> 9,00	<u>101,74</u> 2,48	8,9	<u>47,53</u> 1,16	<u>242,82</u> 5,92
16	КБ27-6-2	1	<u>19,3100</u> 19,31	0,132	<u>2,5489</u> 2,55	132,72	<u>338,29</u> 338,29	<u>1438,79</u> 1438,79	<u>390,96</u> 390,96	8,9	<u>171,86</u> 171,86	<u>901,11</u> 901,11
21	КБ8-3-7	0,0418	<u>33,5000</u> 1,4	0,132	<u>4,4220</u> 0,18	132,72	<u>586,89</u> 24,53	<u>2836,78</u> 118,58	<u>753,21</u> 31,49	8,9	<u>298,15</u> 12,46	<u>1638,25</u> 68,48
22	КБ22-11-8	0,02	<u>489,6000</u> 9,79	0,132	<u>64,6272</u> 1,29	132,72	<u>8577,32</u> 171,55	<u>40019,90</u> 800,40	<u>10691,39</u> 213,82	8,9	<u>4357,44</u> 87,15	<u>23626,15</u> 472,52
24	КР20-25-15	0,113	<u>15,6600</u> 1,77	0,132	<u>2,0671</u> 0,23	132,72	<u>274,35</u> 31,00	<u>1134,88</u> 128,24	<u>310,03</u> 35,03	8,9	<u>139,37</u> 15,75	<u>723,75</u> 81,78
25	КР20-25-15	0,405	<u>16,6600</u> 6,34	0,132	<u>2,0671</u> 0,84	132,72	<u>274,35</u> 111,11	<u>1134,88</u> 459,03	<u>310,03</u> 125,57	8,9	<u>139,37</u> 66,11	<u>723,75</u> 293,12
26	КР1-20-2	0,0074	<u>190,4000</u> 1,41	0,132	<u>25,1328</u> 0,19	132,72	<u>3335,63</u> 24,68	<u>13152,83</u> 97,33	<u>3627,46</u> 26,85	8,9	<u>1694,56</u> 12,54	<u>8657,65</u> 64,07
27	КР1-14-1	0,0074	<u>21,0800</u> 0,16	0,132	<u>2,7826</u> 0,02	132,72	<u>369,30</u> 2,73	<u>1599,13</u> 11,83	<u>433,05</u> 3,21	8,9	<u>187,61</u> 1,39	<u>989,96</u> 7,33
28	КБ1-135-1	0,00037	<u>20,7400</u> 0,01	0,132	<u>2,7377</u> 0	132,72	<u>363,34</u> 0,13	<u>1326,53</u> 0,49	<u>371,77</u> 0,14	8,9	<u>184,59</u> 0,07	<u>919,70</u> 0,34
29	КР1-9-10	0,017	<u>5,2900</u> 0,09	0,132	<u>0,6983</u> 0,01	132,72	<u>92,68</u> 1,58	<u>372,52</u> 6,33	<u>102,34</u> 1,74	8,9	<u>47,08</u> 0,80	<u>242,10</u> 4,12
31	КР1-5-2	0,6592	<u>5,3400</u> 3,52	0,132	<u>0,7049</u> 0,46	132,72	<u>93,55</u> 61,67	<u>368,89</u> 243,17	<u>101,74</u> 67,07	8,9	<u>47,53</u> 31,33	<u>242,82</u> 160,07
32	КБ27-5-1	0,51	<u>82,1000</u> 41,87	0,132	<u>10,8372</u> 5,53	132,72	<u>1438,31</u> 733,54	<u>6390,66</u> 3259,24	<u>1722,37</u> 878,41	8,9	<u>730,69</u> 372,65	<u>3891,37</u> 1984,60
35	КБ7-64-3	0,34	<u>107,0000</u> 36,38	0,132	<u>14,1240</u> 4,8	132,72	<u>1874,54</u> 637,34	<u>8328,88</u> 2831,82	<u>2244,75</u> 763,22	8,9	<u>952,30</u> 323,78	<u>5071,59</u> 1724,34
37	КБ30-5-1	0,0486	<u>420,7500</u> 20,45	0,132	<u>55,5390</u> 2,7	132,72	<u>7371,14</u> 358,24	<u>35629,11</u> 1731,57	<u>9460,06</u> 459,76	8,9	<u>3744,68</u> 181,99	<u>20575,88</u> 999,99
38	КР20-25-15	0,113	<u>15,6600</u> 1,77	0,132	<u>2,0671</u> 0,23	132,72	<u>274,35</u> 31,00	<u>1134,88</u> 128,24	<u>310,03</u> 35,03	8,9	<u>139,37</u> 15,75	<u>723,75</u> 81,78
39	КБ30-5-1	0,0003	<u>420,7500</u> 0,13	0,132	<u>55,5390</u> 0,02	132,72	<u>7371,14</u> 2,21	<u>35629,11</u> 10,69	<u>9460,06</u> 2,84	8,9	<u>3744,68</u> 1,12	<u>20575,88</u> 6,17
41	КР1-14-1	0,4878	<u>21,0800</u> 10,28	0,132	<u>2,7826</u> 1,36	132,72	<u>369,30</u> 180,14	<u>1599,13</u> 780,06	<u>433,05</u> 211,24	8,9	<u>187,61</u> 91,52	<u>989,96</u> 482,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	КБ1-135-1	0,02439	<u>20,7400</u> 0,51	0,132	<u>2,7377</u> 0,07	132,72	<u>363,34</u> 8,86	<u>1326,53</u> 32,35	<u>371,77</u> 9,07	8,9	<u>184,59</u> 4,50	<u>919,70</u> 22,43
43	КР1-9-10	0,1714	<u>5,2900</u> 0,91	0,132	<u>0,6983</u> 0,12	132,72	<u>92,68</u> 15,89	<u>372,52</u> 63,85	<u>102,34</u> 17,54	8,9	<u>47,08</u> 8,07	<u>242,10</u> 41,50
45	КР2-12-1	0,0073	<u>506,0500</u> 3,69	0,132	<u>66,7986</u> 0,49	132,72	<u>8865,51</u> 64,72	<u>38388,95</u> 280,24	<u>10395,98</u> 75,89	8,9	<u>4503,85</u> 32,88	<u>23765,34</u> 173,49
47	КР18-29-2	0,18	<u>151,2360</u> 27,22	0,132	<u>19,9632</u> 3,59	132,72	<u>2649,51</u> 476,91	<u>11365,39</u> 2045,77	<u>3083,28</u> 554,99	8,9	<u>1346,00</u> 242,28	<u>7078,79</u> 1274,18
49	КР18-5-2	21,566	<u>12,0480</u> 259,83	0,132	<u>1,5903</u> 34,3	132,72	<u>211,07</u> 4551,94	<u>881,55</u> 19011,51	<u>240,38</u> 5184,03	8,9	<u>107,23</u> 2312,52	<u>558,68</u> 12048,49
50	КР18-20-2	4,0975	<u>31,2000</u> 127,84	0,132	<u>4,1184</u> 16,88	132,72	<u>546,59</u> 2239,65	<u>2218,94</u> 9092,11	<u>608,42</u> 2493,01	8,9	<u>1432,69</u> 1137,79	<u>1432,69</u> 5870,45
54	КР18-43-1	20,171	<u>7,2840</u> 146,93	0,132	<u>0,9615</u> 19,39	132,72	<u>127,61</u> 2574,02	<u>623,80</u> 12582,67	<u>165,31</u> 3334,47	8,9	<u>64,83</u> 1307,69	<u>357,75</u> 7216,18
55	КР18-43-2	20,171	<u>0,0480</u> 0,97	0,132	<u>0,0063</u> 0,13	132,72	<u>0,84</u> 16,94	<u>4,11</u> 82,90	<u>1,09</u> 21,99	8,9	<u>0,43</u> 8,67	<u>2,36</u> 47,60
59	КБ27-41-1	0,2584	<u>1,0600</u> 0,27	0,132	<u>0,1399</u> 0,04	132,72	<u>18,57</u> 4,80	<u>80,41</u> 20,78	<u>21,78</u> 6,62	8,9	<u>9,43</u> 2,44	<u>49,79</u> 12,85
63	ДБ2-16-1	2,0171	<u>2,8600</u> 5,77	0,132	<u>0,3775</u> 0,76	132,72	<u>50,10</u> 101,06	<u>263,61</u> 531,73	<u>69,02</u> 139,21	8,9	<u>25,45</u> 51,34	<u>144,57</u> 291,61
64	КР18-22-3	5,772	<u>7,7880</u> 44,95	0,132	<u>1,0280</u> 5,93	132,72	<u>136,44</u> 787,53	<u>580,28</u> 3349,38	<u>157,68</u> 910,13	8,9	<u>69,31</u> 400,06	<u>363,43</u> 2097,72
69	КР18-43-1	4,81	<u>7,2840</u> 35,04	0,132	<u>0,9615</u> 4,62	132,72	<u>127,61</u> 613,80	<u>623,80</u> 3000,48	<u>165,31</u> 795,15	8,9	<u>64,83</u> 311,83	<u>357,75</u> 1720,78
70	КР18-43-2	4,81	<u>0,0480</u> 0,23	0,132	<u>0,0063</u> 0,03	132,72	<u>0,84</u> 4,04	<u>4,11</u> 19,77	<u>1,09</u> 5,24	8,9	<u>0,43</u> 2,07	<u>2,36</u> 11,35
72	КБ27-41-1	0,0616	<u>1,0600</u> 0,07	0,132	<u>0,1399</u> 0,01	132,72	<u>18,57</u> 1,14	<u>80,41</u> 4,95	<u>21,78</u> 1,35	8,9	<u>9,43</u> 0,58	<u>49,78</u> 3,07
77	ДБ2-16-1	0,481	<u>2,8600</u> 1,38	0,132	<u>0,3775</u> 0,18	132,72	<u>50,10</u> 24,10	<u>263,61</u> 126,80	<u>69,02</u> 33,20	8,9	<u>25,45</u> 12,24	<u>144,57</u> 69,54
78	КР1-9-10	1,005	<u>5,2900</u> 5,32	0,132	<u>0,6983</u> 0,7	132,72	<u>92,68</u> 93,14	<u>372,52</u> 374,38	<u>102,34</u> 102,85	8,9	<u>47,08</u> 47,32	<u>242,10</u> 243,31
81	КР1-14-1	0,9046	<u>21,0800</u> 19,07	0,132	<u>2,7826</u> 2,52	132,72	<u>369,30</u> 334,07	<u>1599,13</u> 1446,57	<u>433,05</u> 391,74	8,9	<u>187,61</u> 169,71	<u>989,96</u> 895,52
82	КБ1-135-1	0,04523	<u>20,7400</u> 0,94	0,132	<u>2,7377</u> 0,12	132,72	<u>363,34</u> 16,43	<u>1326,53</u> 60,00	<u>371,77</u> 16,82	8,9	<u>184,59</u> 8,35	<u>23765,34</u> 41,60
84	КБ1-145-18	0,15	<u>117,6400</u> 17,65	0,132	<u>15,5285</u> 2,33	132,72	<u>2060,94</u> 309,14	<u>8005,40</u> 1200,81	<u>2214,59</u> 332,19	8,9	<u>1047,00</u> 157,05	<u>5322,53</u> 798,38
85	КР1-9-9	1,3781	<u>4,1500</u> 5,72	0,132	<u>0,5478</u> 0,75	132,72	<u>72,70</u> 100,19	<u>292,24</u> 402,74	<u>80,29</u> 110,64	8,9	<u>36,94</u> 50,91	<u>189,93</u> 261,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	КР18-54-16	7,25	<u>27,7440</u> 201,14	0,132	<u>3,6622</u> 26,55	132,72	<u>486,05</u> 3523,86	<u>1916,56</u> 13895,06	<u>528,57</u> 3832,14	8,9	<u>246,92</u> 1790,17	<u>1261,54</u> 9146,17
90	КБ1-153-1	8,75	<u>2,7000</u> 23,63	0,132	<u>0,3564</u> 3,12	132,72	<u>47,30</u> 413,88	<u>172,69</u> 1511,04	<u>48,40</u> 423,50	8,9	<u>24,03</u> 210,26	<u>119,73</u> 1047,64
91	КР18-5-2	1,269	<u>12,0480</u> 15,29	0,132	<u>1,5903</u> 2,02	132,72	<u>211,07</u> 267,85	<u>881,55</u> 1118,69	<u>240,38</u> 305,04	8,9	<u>107,23</u> 136,07	<u>558,68</u> 708,96
92	КР18-20-2	0,2411	<u>31,2000</u> 7,52	0,132	<u>4,1184</u> 0,99	132,72	<u>546,59</u> 131,78	<u>2218,94</u> 534,99	<u>608,42</u> 146,69	8,9	<u>277,68</u> 66,95	<u>1432,69</u> 345,42
96	КР18-43-1	1,209	<u>7,2840</u> 8,81	0,132	<u>0,9615</u> 1,16	132,72	<u>127,61</u> 154,28	<u>623,80</u> 754,17	<u>165,31</u> 199,86	8,9	<u>64,83</u> 78,38	<u>357,75</u> 432,52
97	КР18-43-2	1,209	<u>0,0480</u> 0,06	0,132	<u>0,0063</u> 0,01	132,72	<u>0,84</u> 1,02	<u>4,11</u> 4,97	<u>1,09</u> 1,31	8,9	<u>0,43</u> 0,52	<u>2,36</u> 2,85
100	КБ27-41-1	0,0155	<u>1,0600</u> 0,02	0,132	<u>0,1399</u> 0	132,72	<u>18,57</u> 0,29	<u>80,41</u> 1,25	<u>21,78</u> 0,33	8,9	<u>9,43</u> 0,15	<u>49,78</u> 0,77
105	ДБ2-16-1	0,1209	<u>2,8600</u> 0,35	0,132	<u>0,3775</u> 0,05	132,72	<u>50,10</u> 6,06	<u>263,61</u> 31,87	<u>69,02</u> 8,34	8,9	<u>25,45</u> 3,08	<u>144,57</u> 17,48
106	КР18-22-2	<u>0,9449</u> 4,81	<u>5,0640</u> 7,7880	0,132	<u>0,6684</u> 0,63	132,72	<u>88,72</u> 84,20	<u>347,32</u> 350,00	<u>102,53</u> 97,30	8,9	<u>45,07</u> 12,77	<u>230,32</u> 224,27
109	КР18-22-3	0,869	<u>6,77</u> 7,2840	0,132	<u>1,0280</u> 0,89	132,72	<u>136,44</u> 118,57	<u>580,28</u> 504,26	<u>157,68</u> 137,02	8,9	<u>69,31</u> 60,23	<u>363,43</u> 315,82
114	КР18-43-1	0,804	<u>5,86</u> 7,2840	0,132	<u>0,9615</u> 0,77	132,72	<u>127,61</u> 102,60	<u>623,80</u> 501,54	<u>165,31</u> 132,91	8,9	<u>64,83</u> 52,12	<u>357,75</u> 287,63
115	КР18-43-2	0,804	<u>0,0480</u> 0,04	0,132	<u>0,0063</u> 0,01	132,72	<u>0,84</u> 0,68	<u>4,11</u> 3,30	<u>1,09</u> 0,87	8,9	<u>0,43</u> 0,35	<u>2,36</u> 1,90
118	КБ27-41-1	0,0103	<u>1,0600</u> 0,01	0,132	<u>0,1399</u> 0	132,72	<u>18,57</u> 0,19	<u>80,41</u> 0,83	<u>21,78</u> 0,22	8,9	<u>9,43</u> 0,10	<u>49,78</u> 0,51
123	ДБ2-16-1	0,0804	<u>2,8600</u> 0,23	0,132	<u>0,3775</u> 0,03	132,72	<u>50,10</u> 4,03	<u>263,61</u> 21,19	<u>69,02</u> 5,54	8,9	<u>25,45</u> 2,05	<u>144,57</u> 11,62
124	КР18-22-3	1,35	<u>7,7880</u> 10,51	0,132	<u>1,0280</u> 1,39	132,72	<u>136,44</u> 184,19	<u>580,28</u> 783,38	<u>157,68</u> 212,87	8,9	<u>69,31</u> 93,57	<u>363,43</u> 490,63
Разом:			1230,03		162,34		21548,10	92242,26	25033,97		10947,00	57529,07

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(21548,10 + 92242,26 * 1) * 0 = 0,00 грн.

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноувиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (21548,10 + 92242,26 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;


Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (21548,10 + 92242,26 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину / (на величину) вартості непрацездатності понад 5 днів, %;
- Разом загальноувиробничі витрати: 57529,07 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 57529,07 грн.**

Склад

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний середній ремонт проїзної частини та тротуару вул. Горбатюка від перехрестя з просп. Миру до до перехрестя з пров. Коропенка в м. Шепетівка
Хмельницької області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-01-01

на підготовчі роботи

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу-	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-роз- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра-	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДП5-4-23	10	0,5700 5,7	0,132	0,0752 0,75	132,72	99,90 28,56	432,40 112,60	117,10 31,06	8,9	5,07 50,70	26,77 267,70
2	КР20-40-1	0,317	1,6300 0,52	0,132	0,2152 0,07	132,72	9,05 76,38	35,69 330,75	9,85 89,57	8,9	14,51 4,60	74,13 23,50
4	КР16-77-4	1	4,3600 4,36	0,132	0,5755 0,58	132,72	76,38 208,13	330,75 971,07	89,57 259,42	8,9	38,80 105,73	204,75 573,28
5	КР16-77-1	6	11,8800 71,28	0,132	1,5682 9,41	132,72	1248,78	5826,42	1556,52		634,38	3439,68
			люд. год		люд. год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд. год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КР20-40-1	0,78	<u>1,6300</u> 1,27	0,132	<u>0,2152</u> 0,17	132,72	<u>28,56</u> 22,28	<u>112,60</u> 87,83	<u>31,06</u> 24,22	8,9	<u>14,51</u> 11,32	<u>74,13</u> 57,82
12	ДБ2-27-1	0,12	<u>0,3400</u> 0,04	0,132	<u>0,0449</u> 0,01	132,72	<u>5,96</u> 0,72	<u>23,49</u> 2,82	<u>6,48</u> 0,78	8,9	<u>3,03</u> 0,36	<u>15,47</u> 1,86
13	КР18-2-1	0,32	<u>102,0200</u> 32,65	0,132	<u>13,4666</u> 4,31	132,72	<u>1787,29</u> 571,93	<u>7047,54</u> 2255,21	<u>1943,66</u> 621,98	8,9	<u>907,98</u> 290,55	<u>4638,93</u> 1484,46
14	КР20-41-1	0,0735	<u>3,3100</u> 0,24	0,132	<u>0,4369</u> 0,03	132,72	<u>57,99</u> 4,26	<u>228,65</u> 16,81	<u>63,06</u> 4,63	8,9	<u>29,46</u> 2,17	<u>150,51</u> 11,06
16	КР18-1-6	0,0228	<u>366,6000</u> 8,36	0,132	<u>48,3912</u> 1,1	132,72	<u>6422,48</u> 146,43	<u>25324,73</u> 577,40	<u>6984,39</u> 159,25	8,9	<u>3262,74</u> 74,39	<u>16669,61</u> 380,07
17	КР20-40-1	5,24	<u>1,6300</u> 8,54	0,132	<u>0,2152</u> 1,13	132,72	<u>28,56</u> 149,65	<u>112,60</u> 590,02	<u>31,06</u> 162,76	8,9	<u>14,51</u> 76,03	<u>74,13</u> 388,44
19	КР20-41-1	0,0134	<u>3,3100</u> 0,04	0,132	<u>0,4369</u> 0,01	132,72	<u>57,99</u> 0,78	<u>228,65</u> 3,06	<u>63,06</u> 0,85	8,9	<u>29,46</u> 0,39	<u>150,51</u> 2,02
21	КБ23-2-4	0,019	<u>663,9360</u> 12,61	0,132	<u>87,6396</u> 1,67	132,72	<u>11631,52</u> 221,00	<u>53632,75</u> 1019,02	<u>14358,14</u> 272,81	8,9	<u>5909,03</u> 112,27	<u>31898,69</u> 606,08
Разом:			116,61		19,24		2551,16	11177,43	3090,32		1295,96	6867,44

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (2551,16 + 11177,43 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

Де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (2551,16 + 11177,43 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

Де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (2551,16 + 11177,43 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: $6867,44 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 6867,44$ грн.

Склав


[посада, ім'я (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Облаштування дороги

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування основи із ЩПС	м3	16,1	
2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м	403	
3	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	397	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	4,095	
5	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із ЩПС	м2	570	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	570	
7	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	225,5	
8	Улаштування тактильних смуг "зрізаних конусів"	м2	51	
9	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	398	
10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	62,69	
11	Перевезення ґрунту до 1 км	т	75,23	
12	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	398	
13	Посів газонів звичайних вручну	м2	398	
14	Полив посівів трав водою	м2	398	
15	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	33	
16	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	шт	35	
17	Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	км лінії	0,623	
18	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	км лінії	0,317	

1	2	3	4	5
19	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.6 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	км	0,247	
20	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.7 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	км	0,059	
21	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м2	71	
22	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами по трафарету (1.34, 1.35) /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м2	21,12	
23	Улаштування одnobічного металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м	32	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Дорожній одяг

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	м3	201,68	
2	Розподілення ґрунту ручним способом, група ґрунту 1	м2	7,67	
3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	27,96	
4	Розподілення ґрунту ручним способом, група ґрунту 2	м2	131,8	
5	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	161,26	
6	Перевезення ґрунту до 1 км	т	282,21	
7	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	597,6	
8	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	27,52	
9	Перевезення ґрунту до 1 км	т	48,16	
10	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	94,9	
11	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	м3	209,32	
12	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	190,29	
13	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	м3	95,15	
14	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	1185	
15	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	2,44	
16	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водоприймальних колодязів залізобетонних	колодязь	1	
17	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4,18	
18	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм з гідравличним випробуванням	м	20	
19	Пробивання отворів діаметром 300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (к=0, 07065/0,0625=1,13)	шт	1,13	

1	2	3	4	5
20	Пробивання отворів 460х550 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах ($\kappa=0,253/0,0625=4,05$)	шт	4,05	
21	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	0,74	
22	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,74	
23	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	м3	0,37	
24	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	1,7	
25	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2,975	
26	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	65,92	
27	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	51	
28	Укладання плит перекриття каналів	шт	34	
29	Омонолічування стиків, бетон В20	м3	4,86	
30	Пробивання отворів діаметром 300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах ($\kappa=0,07065/0,0625=1,13$)	шт	1,13	
31	Омонолічування стиків, бетон В20	м3	0,03	
32	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	48,78	
33	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	48,78	
34	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	м3	24,39	
35	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	17,14	
36	Перевезення ґрунту до 1 км *****	т	30	
37	Улаштування основи із ЩПС	м3	0,73	
38	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м	18	
39	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	2156,6	
40	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	409,75	
41	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	1,271	
42	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	2017,1	
43	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	2017,1	
	призма Шар ЛЕМС			
44	Приготування щебенево-піщаних сумішей на майданчику механізовано	м3	25,84	
45	Навантажування суміші	м3	25,84	
46	Улаштування тонкошарового покриття машиною, верхнього шару товщиною 10 мм	м2	2017,1	

1	2	3	4	5
47	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	577,2	
48	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 19 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	577,2	
49	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	0,303	
50	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	481	
51	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	481	
	Шар ЛЕМС			
52	Приготування щебенево-піщаних сумішей на майданчику механізовано	м3	6,16	
53	Навантажування суміші	м3	6,16	
54	Улаштування тонкошарового покриття машиною, верхнього шару товщиною 10 мм	м2	481	
55	Розробка ґрунту у відвалі екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	100,5	
56	Перевезення ґрунту до 5 км	т	175,88	
57	Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	м3	99,5	
58	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	90,46	
59	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	м3	45,23	
60	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	725	
61	Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2	м2	150	
62	Розробка ґрунту у відвалі екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	137,81	
63	Перевезення ґрунту до 1 км	т	165,37	
64	Насування рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	м3	131,25	
65	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	725	
66	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	м2	150	
67	Полив посівів трав водою	м2	875	
68	Виправлення профілю основ щебених без додавання нового матеріалу [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	126,9	
69	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	24,11	

1	2	3	4	5
70	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	0,077	
71	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	120,9	
72	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	120,9	
	призма Шар ЛЕМС			
73	Приготування щебенево-піщаних сумішей на майданчику механізовано	м3	1,55	
74	Навантажування суміші	м3	1,55	
75	Улаштування тонкошарового покриття машиною, верхнього шару товщиною 10 мм	м2	120,9	
76	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	94,9	
77	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 21 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	94,9	
78	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	86,9	
79	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 19 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	86,9	
80	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	0,051	
81	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	80,4	
82	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	80,4	
	призма Шар ЛЕМС			
83	Приготування щебенево-піщаних сумішей на майданчику механізовано	м3	1,03	
84	Навантажування суміші	м3	1,03	
85	Улаштування тонкошарового покриття машиною, верхнього шару товщиною 10 мм	м2	80,4	
86	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	135	

1	2	3	4	5
87	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 15 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	135	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт підготовчі роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, до 15 зрізів	дерево	10	
2	Навантаження сміття вручну	т	0,317	
3	Перевезення сміття до 10 км	т	0,317	
4	Заміна чавунних люків	шт	1	
5	Підняття люків оглядових та дощоприймальних колодязів на проектну відмітку	шт	6	
6	Навантаження металообробки вручну	т	0,78	
7	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,78	
8	Нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою, глибина щілини 600 мм	м	12	
9	Розбирання бортових каменів	м	32	
10	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,35	
11	Перевезення сміття до 10 км	т	7,35	
12	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	2,28	
13	Навантаження сміття вручну	т	5,24	
14	Перевезення сміття до 10 км	т	5,24	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1,34	
16	Перевезення сміття до 10 км	т	1,34	
17	Демонтаж трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 500 мм	м	19	
18	Перевезення сміття до 10 км	т	1,29	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]