

**Додаткова угода № 7 до Договору № 134-11/19 від 25 листопада 2019 року
на закупівлю робіт: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого
значення С141516 Славське – Хашованя на ділянці км 5+550 – км 12+200 Сколівського району Львівської
області**

м. Львів

«22» листопада 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник) з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь», в особі директора філії «Львівське будівельне управління» Окрепкого Андрія Антоновича, що діє на підставі Довіреності № 04-22/ЛФ (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.3 Договору № 134-11/19 від 25.11.2019 р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:
2. 1.1 зменшити обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника та викласти п. 4.1 Договору в наступній редакції:
«4.1 Ціна цього Договору становить – **49 435 236,00** (сорок дев'ять мільйонів чотириста тридцять п'ять тисяч двісті тридцять шість) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 8 239 206,00 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною даного Договору, у тому числі:
- вартість виконаних робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2020 рік становить – **48 718 408,00** (сорок вісім мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісім) гривень 00 копійок з врахуванням ПДВ – 8 119 734,67 грн., та підтверджується Договірною ціною робіт у 2020 році (Додаток 4), що є невід'ємною частиною Договору;
- вартість виконаних робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2021 рік становить – **716 828,00** (сімсот шістнадцять тисяч вісімсот двадцять вісім) гривень 00 копійок з врахуванням ПДВ – 119 471,33., та підтверджується Договірною ціною робіт у 2021 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору.».
- 1.2 викласти «Додаток 3 – Графік виконання робіт», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;
- 1.3 викласти «Додаток 1 – Договірна ціна», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди;
2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.
4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.
5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:
- Додаток 1 – Графік виконання робіт;
- Додаток 2 – Договірна ціна.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
e-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 48 820172 0344230017000057620 у

ДКСУ м. Київ
МФО – 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Директор

департаменту дорожнього
господарства Львівської обласної
державної адміністрації

О.О. Шуліковський

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Автомагістраль-Південь"
вул. Романа Кармена, 21, м. Одеса, 65058
e-mail: office_to@automagistral.com.ua
p/p UA 52 3001190000026003057955001 у
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
МФО – 300119
ЄДРПОУ – 34252469

**Директор філії «Львівське будівельне
управління»**

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Автомагістраль-Південь»

А.А. Окрепкий



ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

№п/п	Найменування робіт	Од. виміру	Об'єми робіт (по проекту)	Об'єми робіт 2019 р.	Об'єми робіт 2020 р.	Об'єми робіт 2021 р.	Об'єми робіт 2022 р.	Об'єми робіт 2023 р.
	Підготовчі роботи							
1	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся	га	-	-	-	-		-
2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся викорчовувачами-збирачами	га	-	-	-	-		-
3	Перетрушування валів з середнього чагарника, дрібнолісся і коріння викорчовувачами-збирачами	га	-	-	-	-		-
	Дорожній одяг							
4	Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу	м²	40 291,68	-	40 291,68	-		-
5	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором САТ М315, місткість ковша 0,75 м³ у відвал, ґрунт II групи	м³	369,06	-	362,75	6,31		-
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м³	369,06	-	362,75	6,31		-
7	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором САТ М315, місткість ковша 0,75 м³ з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м³	620,24	-	620,24	-		-
8	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 10 см	м²	1 843,22	-	1 812,00	31,22		-
9	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш	м	4 851,00	-	4 768,00	83,00		-
10	Влаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м³	3 620,56	-	3 552,53	68,03		-
11	Улаштування основ та покриття з щебенево-піщаної суміші автогрейдером при товщині шару 10 см	м²	36 136,25	-	35 460,25	676,00		-
12	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,83л/м²	т	29,48	-	28,92	0,56		-
13	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	33 833,17	-	33 189,00	644,17		-
14	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,33л/м²	т	11,07	-	11,07	-		-
15	Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	31 937,00	-	31 937,00	-		-
16	Встановлення поребриків на цементобетонну суміш	м	557,00	-	557,00	-		-
17	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 10 см	м²	870,00	-	870,00	-		-
18	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів	м²	870,00	-	870,00	-		-
19	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за товщини шару 10 см	м²	-	-	-	-		-
	Примикання та пересічення							
20	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 10 см	м²	-	-	-	-		-
21	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш	м	-	-	-	-		-
22	Улаштування основ та покриття з щебенево-піщаної суміші автогрейдером при товщині шару 17 см	м²	-	-	-	-		-
23	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,83л/м²	т	-	-	-	-		-
24	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	-	-	-	-		-
25	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,33л/м²	т	-	-	-	-		-
26	Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	-	-	-	-		-
27	Встановлення поребриків на цементобетонну суміш	м	-	-	-	-		-
28	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 10 см	м²	-	-	-	-		-
29	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів	м²	-	-	-	-		-
30	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за товщини шару 10 см	м²	-	-	-	-		-
	В'їзд у двір							
31	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 10 см	м²	-	-	-	-		-
	Водовідведення							

32	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором САТ М315, місткість ковша 0,75 м³ з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м³	-	-	-	-	-
33	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором САТ М315, місткість ковша 0,75 м³ з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м³	-	-	-	-	-
34	Улаштування щебеневі основи під прямокутні з/б лотки	м³	-	-	-	-	-
35	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м²	-	-	-	-	-
36	Установлення між спорудами лотків перерізом до 0,5 м²	шт	-	-	-	-	-
37	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м²	шт	-	-	-	-	-
38	Засипання вручну пазах зовні лотків щебенем М 800 фр. 20-40мм	м³	-	-	-	-	-
39	Укладання трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	м	-	-	-	-	-
Облаштування дороги							
40	Влаштування однобічного металевого бар'єрного огороження	м	-	-	-	-	-
41	Улаштування перильних огорож доріг	м	-	-	-	-	-
42	Установлення дорожніх знаків на одному стояку, однібічних	шт	-	-	-	-	-
43	Установлення дорожніх знаків на одному стояку, двобічних	шт	-	-	-	-	-
44	Установлення дорожніх знаків на двох стояках, однібічних	шт	-	-	-	-	-
45	Установлення дорожніх знаків на двох стояках, двобічних	шт	-	-	-	-	-
46	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	км	-	-	-	-	-
Підпірні стіни							
47	ПК71+63 –ПК71+87	м³	-	-	-	-	-
48	ПК73+90 –ПК75+13	м³	-	-	-	-	-
49	ПК92+36 –ПК93+02	м³	-	-	-	-	-
50	ПК112+40 –ПК113+21	м³	-	-	-	-	-
51	ПК113+66 –ПК114+23	м³	-	-	-	-	-
52	ПК114+95 –ПК115+37	м³	-	-	-	-	-
53	ПК115+56 –ПК115+83	м³	-	-	-	-	-
54	ПК116+78 –ПК117+05	м³	-	-	-	-	-
Міст на км 8+244							
55	Демонтажні роботи	м³	-	-	-	-	-
56	Прогонові будови	м³	-	-	-	-	-
57	Улаштування гідроізоляції наплавної	м²	-	-	-	-	-
58	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,83л/м²	т	0,12	-	0,06	0,06	-
59	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	128,00	-	64,00	64,00	-
60	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,33л/м²	т	-	-	-	-	-
61	Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	-	-	-	-	-
62	Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м²	-	-	-	-	-
63	Антикорозійний захист опор мосту	м²	-	-	-	-	-
64	Антикорозійний захист прогонової будови	м²	-	-	-	-	-
65	Посилення фундаменту опори	м³	-	-	-	-	-
66	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	-	-	-	-	-
67	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	км	-	-	-	-	-
68	Влаштування однобічного металевого бар'єрного огороження	м	-	-	-	-	-
Міст на км 9+224							
69	Демонтажні роботи	м³	-	-	-	-	-
70	Прогонові будови	м³	-	-	-	-	-
71	Улаштування гідроізоляції наплавної	м²	-	-	-	-	-
72	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,83л/м²	т	0,07	-	-	0,07	-
73	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	-	-	-	-	-
74	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,33л/м²	т	-	-	-	-	-
75	Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	-	-	-	-	-
76	Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м²	-	-	-	-	-
77	Антикорозійний захист опор мосту	м²	-	-	-	-	-
78	Антикорозійний захист прогонової будови	м²	-	-	-	-	-
79	Посилення фундаменту опори	м³	-	-	-	-	-

80	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	-	-	-	-	-	-
81	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	км	-	-	-	-	-	-
82	Влаштування однобічного металевого бар'єрного огороження	м	-	-	-	-	-	-
Міст на км 11+355								
83	Демонтажні роботи	м³	3,55	-	-	3,55	-	-
84	Прогонові будови	м³	-	-	-	-	-	-
85	Улаштування гідроізоляції наплавної	м²	-	-	-	-	-	-
86	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,83л/м²	т	0,07	-	-	0,07	-	-
87	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	80,00	-	-	80,00	-	-
88	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,33л/м²	т	-	-	-	-	-	-
89	Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	-	-	-	-	-	-
90	Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м²	-	-	-	-	-	-
91	Антикорозійний захист опор мосту	м²	-	-	-	-	-	-
92	Антикорозійний захист прогонової будови	м²	-	-	-	-	-	-
93	Посилення фундаменту опори	м³	-	-	-	-	-	-
94	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	-	-	-	-	-	-
95	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	км	-	-	-	-	-	-
96	Влаштування однобічного металевого бар'єрного огороження	м	-	-	-	-	-	-
Міст на км 11+979								
97	Демонтажні роботи	м³	4,00	-	-	4,00	-	-
98	Прогонові будови	м³	-	-	-	-	-	-
99	Улаштування гідроізоляції наплавної	м²	-	-	-	-	-	-
100	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,83л/м²	т	0,07	-	-	0,07	-	-
101	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	80,00	-	-	80,00	-	-
102	Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 0,33л/м²	т	-	-	-	-	-	-
103	Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м²	-	-	-	-	-	-
104	Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м²	-	-	-	-	-	-
105	Антикорозійний захист опор мосту	м²	-	-	-	-	-	-
106	Антикорозійний захист прогонової будови	м²	-	-	-	-	-	-
107	Посилення фундаменту опори	м³	-	-	-	-	-	-
108	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	-	-	-	-	-	-
109	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	км	-	-	-	-	-	-
110	Влаштування однобічного металевого бар'єрного огороження	м	-	-	-	-	-	-
Всього вартість надання послуг:		грн	49 435 236,00	0,00	48 718 408,00	716 828,00	0,00	0,00

Замовник:
Департамент дорожнього господарства Львівської обласної
державної адміністрації

Директор:  О.О. Шуховський

Підприємство:
ТОВ "Автомагістраль-Південь"
Директор філії:  А. Окроккий



Додаток 2

до Додаткової угоди № 7 від 22 листопада 2023 року
до Договору № 134-11/19 від 25 листопада 2019 року

Замовник Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Автомобістраль-Південь"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА
2019-2023 рік

на будівництво **Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С141516 Славське - Хашована на ділянці км 5+550 – км 12+200 Сколівського району Львівської області, що здійснюється в 2019-2023 роках**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		36547,89426	36547,89426	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1279,5494	1279,5494	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	33137,87230	33137,87230	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1158,78703	1158,78703	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання тимчасових будівель і споруд	2549,42468	2549,42468	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	757,38214	-	757,38214
7	Розрахунок N9	Прибуток	39 854,70108	39097,31894	757,38214
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	854,6218	854,6218	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	486,70712	-	486,70712
			-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (пп. 1-10)		41196,03000	39951,94074	1244,08926
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
	Разом договірна ціна крім ПДВ		41196,03000	39951,94074	1244,08926
12		Податок на додану вартість	8239,20600	-	8239,20600
	Всього договірна ціна		49435,23600		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
публічної організації



А.А. Окрепкий