

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до Договору № 71 від 30.11.2023

м. Дніпро

20.11.2023

Дніпровський ліцей № 139 Дніпровської міської ради, в особі директора Полущкіна Владислава Віталійовича, що діє на підставі Статуту, далі за текстом «Замовник», з однієї сторони, та

Фізична особа-підприсмець Гераймович Олександр Олександрович, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Підрядник), з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами, уклали цю додаткову угоду (надалі – Угода) до Договору про надання послуг з поточного ремонту споруд цивільного захисту № 71 від 30.11.2023 на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (надалі – Договір) про наступне:

1. На підставі пунктів 14.2, 14.3, 14.4 Договору, керуючись п.п 1 п. 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, Сторони дійшли згоди:

1.1. Зменшити обсяг закупівлі та ціну Договору на 10 672,41 грн. (десять тисяч шістсот сімдесят дві гривні 41 копійка), без ПДВ та викласти пункт 2.1 Договору у новій редакції:

«2.1. Договірна ціна за цим Договором складас: 404 156,24 грн. (чотириста чотири тисячі сто п'ятдесят шість гривень 24 копійки), без ПДВ, згідно з договірною ціною.»

1.2. Додатки до Договору, а саме: договірна ціна, дефектний акт викласти у новій редакції, що додаються до цієї Угоди.

2. Всі інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.

3. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін і є невід'ємною частиною Договору.

4. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Юридичні адреси та реквізити Сторін

Підрядник

Замовник

Фізична особа-підприсмець
Гераймович Олександр Олександрович

Дніпровський ліцей № 139
Дніпровської міської ради

Юридична адреса: 53303, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Верхня, буд. 24

Юридична адреса: 49108, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4

Поштова адреса: 53303, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Верхня, буд. 24
р\р UA673052990000026009050034978
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
РНОКПП 2609506452
тел.: +380 (66) 474-62-44
електронна адреса: agerafor@gmail.com

Поштова адреса: 49108, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4
Код ЄДРПОУ 24445669
р\р UA068201720344250004000041425
Держказначейська служба України м. Київ
тел. 098-170-30-16
електронна адреса: 24445669@ukr.net

Фізична особа-підприсмець



О.О. Гераймович

Директор



Полушкін В. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дніпровський ліцей № 139
Дніпровської міської ради
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20.12.2013

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)


Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання основи бетонного	м3	1,1	
2	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	0,4	
3	Демонтаж тротуарів із бетонних плит	м2	11	
	Розділ №2. Прорізи			
4	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,8	
	Розділ №3. Підлоги			
5	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	0,8	
6	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1,6	
7	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	1,6	
8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщини 100 мм	м2	1,6	
9	Готування цементного розчину вручну	м3	0,16	
10	Ґрунтування підлог	м2	1,6	
11	Просте фарбування колером олійним підлог	м2	1,6	
	Розділ №4. Інші роботи			
12	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	30	
13	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм виключати до діаметру 12 мм	шт	-30	
14	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг // для фіксування арматурної сітки	т	0,0066	
15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	5,4	
16	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	5,4	
17	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	5,4	
18	Виключати улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	-0,540	
19	Виключати улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	-0,3240	
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	26,48	
21	Розбирання монолітних підпірних стін	м3	7,2	

1	2	3	4	5
22	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм // ремонт	м3	5,56	
23	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації // площадок сходів	м2	2	
24	Виключати укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	-2	
25	Улаштування залізобетонних сходів	м3	2,16	
26	Грунтування простих фасадів під штукатурення з землі та риштувань	м2	20,5	
27	Оклеювання стін сіткою штукатурною	м2	20,5	
28	Грунтування простих фасадів під штукатурення з землі та риштувань	м2	20,5	
29	Штукатурення стін фасадів	м2	20,5	
30	Грунтування простих фасадів під штукатурення з землі та риштувань	м2	20,5	
31	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	20,5	
32	Установлення металевих огорож без поручня	м	10	
33	Установлення металевих огорож	м	10	
34	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] // каркасу навісу	т	0,1073	
35	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // каркасу навісу	т	0,1073	
36	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	7	
37	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	10	
38	Улаштування з листової сталі кутиків примикання	м	15,2	
39	Різання поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	5,1	
40	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів до товщ. 300 мм	м різ.	5,1	
41	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] // обрамлення	т	0,11611	
42	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // обрамлення	т	0,11611	
Розділ №5. Електромонтажні роботи				
43	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	10	
44	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	10	
45	Монтаж світильників	шт	1	
46	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
Розділ №6 Сміття				
47	Навантаження сміття вручну	т	20,73	
48	Перевезення сміття до 30 км	т	20,73	
49	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	26,48	
50	Перевезення ґрунту до 30 км	т	49,1	

Склав


[посада/підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада/підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території Дніпропетровської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ), Настанова [4.43] | 5,00 | % |
| 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку. Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,61055 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,545 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

68,40395 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8

19458,04 грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8

19458,04 грн.

Всього договірна ціна:

404,15624 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

383,94843 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

20,20781 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

 Гераймович О.О.

Перевірив:



Замовник Дніпровський ліцей № 139 Дніпровської міської ради
(назва організації)

Підрядник Фізична особа-підприємець Гераймович Олександр Олександрович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	348,52115	348,52115	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	56,76602	56,76602	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	204,46483	204,46483	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	87,29030	87,29030	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	30,75657	30,75657	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	379,27772	379,27772	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	4,67071	4,67071	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 383,94843	- 383,94843	- -
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	20,20781 404,15624 404,15624	- 383,94843	20,20781 20,20781

Керівник підприємства
(організації замовника)



Керівник генеральної
підрядної організації



Гераймович О.О.

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах.№1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах.№4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)	56,76602	204,46483	-	87,29030	0,00959	56,77561	30,75657
	Разом: будівельні роботи	56,76602	204,46483	-	87,29030	0,00959	56,77561	30,75657

Примітки:

- Вартість матеріальних ресурсів будови (204,46483) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".
- Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів будови (87,2903) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,61055;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (0,61055 + 0) X 1 = 4,67071;

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.13.1. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ):
= 20,20781;

п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

2.
= 20,20781;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:
= 0;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.
= 0;

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Кошторисна вартість	379,27772	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61055	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,40395	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	PR11-6001	Розбирання основи бетонного	м3	1,1	<u>1964,93</u>	<u>1121,00</u>	2161,42	928,32	<u>1233,10</u>	<u>8,7400</u>	<u>9,61</u>
					843,93	-			-	-	-
2	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,004	<u>30651,63</u>	<u>18809,20</u>	122,61	47,37	<u>75,24</u>	<u>127,7500</u>	<u>0,51</u>
					11842,43	-			-	-	-
3	KP18-48-1	Демонтаж тротуарів із бетонних плит	100м2	0,11	<u>6734,43</u>	-	740,79	740,79	-	<u>66,1600</u>	<u>7,28</u>
					6734,43	-			-	-	-
		H1=0,8									
		Разом прямі витрати по розділу 1					3024,82	1716,48	<u>1308,34</u>		<u>17,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3024,82		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1716,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					961,56				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,08				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ11-11-4	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщини 100 мм	100м2	0,016	<u>5314.46</u> 5314.46	- -	85,03	85,03	- -	<u>52,2100</u> -	<u>0.84</u> -
11	C111-1716 варіант 1	Н1=10 Н2=1,15 Н5=1,15 Плівка гідроізоляційна	м2	1,84	<u>27.42</u> -	- -	50,45	-	- -	- -	- -
12	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0016	<u>42560.42</u> 42560.42	- -	68,10	68,10	- -	<u>459,1200</u> -	<u>0.73</u> -
13	C111-1313 варіант 1	Цемент загальнобудівельного призначення, марка 400	т	0,0448	<u>6284.24</u> -	- -	281,53	-	- -	- -	- -
14	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,2	<u>1550.00</u> -	- -	310,00	-	- -	- -	- -
15	C1555-104	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	0,32	<u>460.19</u> -	- -	147,26	-	- -	- -	- -
16	КР12-66-1	Грунтування підлог	100м2	0,016	<u>749.94</u> 749.94	- -	12,00	12,00	- -	<u>8,0900</u> -	<u>0.13</u> -
17	C111-2014-7 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	0,32	<u>61.53</u> -	- -	19,69	-	- -	- -	- -
18	КР12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	100м2	0,016	<u>4396.70</u> 4396.70	- -	70,35	70,35	- -	<u>40,5600</u> -	<u>0.65</u> -
19	& C1113-246-4 варіант 4	Фарба Kompozit для бетонної підлоги АК-11	кг	0,8	<u>360.47</u> -	- -	288,38	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							2336,51	1012,00	- -		<u>10,46</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							2336,51				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1324,51				
всього заробітна плата, грн.							1012,00				
Загальновиробничі витрати, грн.							573,56				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							223,51				
Всього будівельні роботи, грн.							2910,07				

Всього по розділу 3							2910,07				
Розділ 4. Інші роботи											
20	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,3	<u>14546.66</u> 14097,86	<u>448,80</u> -	4364,00	4229,36	<u>134.64</u> -	<u>115,6700</u> -	<u>34.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм виключати до діаметру 12 мм	100шт	-0,30	<u>5256,75</u> 5089,71	<u>167,04</u> -	-1577,03	-1526,91	<u>-50,12</u> -	<u>41,7600</u> -	<u>-12,53</u> -
		H1=1,2									
22	KБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг // для фіксування арматурної сітки	т	0,0066	<u>28796,46</u> 28796,46	<u>-</u> -	190,06	190,06	<u>-</u> -	<u>265,6500</u> -	<u>1,75</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
23	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0069	<u>46441,14</u> -	<u>-</u> -	320,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,54	<u>172,99</u> 172,99	<u>-</u> -	93,41	93,41	<u>-</u> -	<u>1,6560</u> -	<u>0,89</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
25	C111-1716 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	6,21	<u>27,42</u> -	<u>-</u> -	170,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,054	<u>220,48</u> 220,48	<u>-</u> -	11,91	11,91	<u>-</u> -	<u>2,0600</u> -	<u>0,11</u> -
27	C124-65-П варіант 1	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	5,94	<u>129,09</u> -	<u>-</u> -	766,79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	5,4	<u>173,66</u> 156,69	<u>-</u> -	937,76	846,13	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>8,1</u> -
29	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,6	<u>5712,78</u> -	<u>-</u> -	3427,67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP18-20-1	Виключати улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	-0,00540	<u>2481,44</u> 2481,44	<u>-</u> -	-13,40	-13,40	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>-0,140</u> -
31	KP18-20-4	Виключати улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	-0,003240	<u>3755,70</u> 3755,70	<u>-</u> -	-12,17	-12,17	<u>-</u> -	<u>39,0000</u> -	<u>-0,130</u> -
32	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,2648	<u>27893,43</u> 27893,43	<u>-</u> -	7386,18	7386,18	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>79,68</u> -
33	KP2-1-3	Розбирання монолітних підпірних стін	1 м3	7,2	<u>3898,57</u> 885,57	<u>3013,00</u> -	28069,70	6376,10	<u>21693,60</u> -	<u>8,7000</u> -	<u>62,64</u> -
34	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм // ремонт	100 м3	0,0556	<u>238698,87</u> 156593,90	<u>387,72</u> 124,20	13271,66	8706,62	<u>21,56</u> 6,91	<u>1499,0800</u> 1,0800	<u>83,35</u> 0,06
35	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,67	<u>5712,78</u> -	<u>-</u> -	32391,46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C124-2-A варіант 1	Арматурна сталь, діаметр 12 мм	м	655,2	53,60	-	35118,72	-	-	-	-
37	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації // площадок сходів	100м2	0,02	123156,86 5695,16	-	2463,14	113,90	-	54.5200	1,09
38	KP18-36-1	Виключати укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	-0,020	220,48 220,48	-	-4,41	-4,41	-	2.0600	-0,040
39	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних сходів	100 м3	0,0216	238698,87 156593,90	387,72 124,20	5155,90	3382,43	8,37 2,68	1499,0800 1,0800	32,38 0,02
40	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,2	5712,78	-	12568,12	-	-	-	-
41	& C124-2-A варіант 1	Арматурна сталь, діаметр 12 мм	м	67,6	53,60	-	3623,36	-	-	-	-
42	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під штукатурення з землі та риштувань	100м2	0,205	848,93 848,93	-	174,03	174,03	-	8.3400	1,71
43	C111-2014-7 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	4,1	61,53	-	252,27	-	-	-	-
44	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,205	3942,71 3942,71	-	808,26	808,26	-	29.7900	6,11
45	C1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна	м2	23,575	52,13	-	1228,96	-	-	-	-
46	C1550-27 варіант 1	Шпаклівка Knauf Rotband	кг	86,1	35,94	-	3094,43	-	-	-	-
47	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під штукатурення з землі та риштувань	100м2	0,205	848,93 848,93	-	174,03	174,03	-	8.3400	1,71
48	C111-2014-7 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	4,1	61,53	-	252,27	-	-	-	-
49	KP11-41-1	Штукатурення стін фасадів	100м2	0,205	14129,55 14129,55	-	2896,56	2896,56	-	115.9300	23,77
50	C111-2009-7 варіант 1	Штукатурка Siltek PM-11	кг	153,75	8,55	-	1314,56	-	-	-	-
51	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під штукатурення з землі та риштувань	100м2	0,205	848,93 848,93	-	174,03	174,03	-	8.3400	1,71
52	C111-2014-7 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	4,1	61,53	-	252,27	-	-	-	-
53	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,205	1219,41 1219,41	-	249,98	249,98	-	10.6100	2,18
54	& C111- 2016-10 варіант 2	Фарба Ceresit CT 48	л	5,125	453,66	-	2325,01	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] // обрामлення	т	0,11611	<u>18328,36</u>	-	2128,11	1942,96	-	<u>145,6000</u>	<u>16,91</u>
72	& С1110-175-1 варіант 2	Сталь кутова 100*100*7	м	10,61	<u>16733,81</u> <u>690,69</u>	-	7328,22	-	-	-	-
73	& С111-1810-1	Сталь штабова, розмір 40х4 мм	м	4,99	<u>80,16</u>	-	400,00	-	-	-	-
74	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // обрामлення	1т	0,11611	<u>11572,05</u> <u>11428,51</u>	-	1343,63	1326,96	-	<u>88,7100</u>	<u>10,3</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							256595,43	45277,66	<u>33609,45</u> 9,59	-	<u>424,96</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							256595,43				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							177708,32				
всього заробітна плата, грн.							45287,25				
Загальновиробничі витрати, грн.							24219,68				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9079,76				
Всього будівельні роботи, грн.							280815,11				
Всього по розділу 4							280815,11				
Розділ 5. Електромонтажні роботи											
75	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,1	<u>2881,01</u> 2881,01	-	288,10	288,10	-	<u>27,5800</u>	<u>2,76</u>
76	& С1545-318-1-К варіант 1	Гофрорукав негорючий, діаметр 20 мм з протяжкою	м	10,1	<u>15,09</u>	-	152,41	-	-	-	-
77	С113-1879 варіант 1	Кріплення для гофрорукава діам. 20 мм	шт	20	<u>9,01</u>	-	180,20	-	-	-	-
78	& С1512-5-1-4 варіант 1	Коробка розподільна	шт	1	<u>161,01</u>	-	161,01	-	-	-	-
79	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,1	<u>1015,86</u> 993,69	-	101,59	99,37	-	<u>9,6400</u>	<u>0,96</u>
80	& С199-50006 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м.	0,0103	<u>47144,21</u>	-	485,59	-	-	-	-
81	КР17-10-4	Монтаж світильників	100шт	0,01	<u>237387,95</u> 12900,39	-	2373,88	129,00	-	<u>108,9100</u>	<u>1,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C1545-43-13 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	2	<u>5,30</u>	-	10,60	-	-	-	-
83	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2705,58</u> 2705,58	-	27,06	27,06	-	<u>26,5800</u>	<u>0,27</u>
84	& C101-1505-28 варіант 1	Вимикач одноклавішний вологостійкий для відкритої установки	шт	1	<u>261,52</u>	-	261,52	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							4041,96	543,53	-	-	<u>5,08</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4041,96				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3498,43				
всього заробітна плата, грн.							543,53				
Загальновиробничі витрати, грн.							265,47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							87,71				
Всього будівельні роботи, грн.							4307,43				
Всього по розділу 5							4307,43				
Розділ 6. Сміття											
85	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,73	<u>151,10</u> 151,10	-	3132,30	3132,30	-	<u>1,6300</u>	<u>33,79</u>
86	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	20,73	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	15547,50	-	<u>15547,50</u>	-	-
87	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,2648	<u>17019,72</u> 17019,72	-	4506,82	4506,82	-	<u>183,6000</u>	<u>48,62</u>
88	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	49,1	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	36825,00	-	<u>36825,00</u>	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							60011,62	7639,12	<u>52372,50</u>	-	<u>82,41</u>
Разом будівельні роботи, грн.							60011,62				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							7639,12				
Загальновиробничі витрати, грн.							4445,80				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1761,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					64457,42				

		Всього по розділу 6					64457,42				
		Разом прямі витрати по кошторису					348521,15	56766,02	87290,30		545,18
									9,59		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					348521,15				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204464,83				
		всього заробітна плата, грн.					56775,61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30756,57				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11628,34				
		Всього будівельні роботи, грн.					379277,72				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					540,1				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					56222,49				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					5,08				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					543,53				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					0,08				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					9,59				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

		Всього по кошторису					379277,72				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					610,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68403,95				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гераймович О.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

**Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) :
адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	540,1	104,10				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками.	розряд	3,2					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5,08	107,06				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,08	115,00				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиборчих витрат	люд.год	65,29	178,10				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	610,55					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
8	+КБМ205-101 варіант 1	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	39,94552	560 22369,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	+КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	10,566	<u>8</u> 84,53				
10	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	42,16304	<u>15</u> 632,45				
11	+КБМ233-605 варіант 1	Наріжчик швів	маш. год	4,539	<u>2600</u> 11801,40				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,1688	<u>7,18</u> 29,93				
13	+С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	49,1	<u>750</u> 36825,00				
14	+С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	20,73	<u>750</u> 15547,50				
		Разом по розділу II	грн.		87290,30				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	22,095					
		Мастильні матеріали	кг	0,167					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,9695994					
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,510923					
17	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,05488					
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,1571					
19	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,058					
20	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,114471					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	&C124-2-A варіант 1	Арматурна сталь, діаметр 12 мм	м	724,88	<u>53,6</u> 38853,57	<u>52,44</u> 38012,71	<u>0,11</u> 79,74	<u>1,05</u> 761,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,009264	<u>68996.64</u> 639,18	<u>67339.52</u> 623,83	<u>304.24</u> 2,82	<u>1352.88</u> 12,53	
23	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,01458	<u>4855.85</u> 70,80	<u>4528.12</u> 66,02	<u>232.52</u> 3,39	<u>95.21</u> 1,39	
24	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,014668	<u>10270.03</u> 150,64	<u>9836.14</u> 144,28	<u>232.52</u> 3,41	<u>201.37</u> 2,95	
25	&C101-1505-28 варіант 1	Вимикач одноклавішний вологостійкий для відкритої установки	шт	1	<u>261.52</u> 261,52	<u>256.32</u> 256,32	<u>0.07</u> 0,07	<u>5.13</u> 5,13	
26	+C142-10-2	Вода	м3	0,4861261	-	-	-	-	
27	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0069	<u>46441.14</u> 320,44	<u>45255.15</u> 312,26	<u>275.38</u> 1,90	<u>910.61</u> 6,28	
28	&C1545-318-1-K варіант 1	Гофрорукав негорючий, діаметр 20 мм з протяжкою	м	10,1	<u>15.09</u> 152,41	<u>14.23</u> 143,72	<u>0.56</u> 5,66	<u>0.3</u> 3,03	
29	+C111-2014-7 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	12,62	<u>61.53</u> 776,51	<u>59.80</u> 754,68	<u>0.52</u> 6,56	<u>1.21</u> 15,27	
30	&C121-251-B2 варіант 1	Дверні блоки металеві утепленні (в комплекті з замком, ручками та кріпильними елементами)	м2	1,8	<u>12185.33</u> 21933,59	<u>12090.00</u> 21762,00	<u>4.62</u> 8,32	<u>90.71</u> 163,27	
31	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,00048	<u>5001.91</u> 2,40	<u>4671.31</u> 2,24	<u>232.52</u> 0,11	<u>98.08</u> 0,05	
32	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0002	<u>5715.66</u> 1,14	<u>5371.07</u> 1,07	<u>232.52</u> 0,05	<u>112.07</u> 0,02	
33	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,16984	<u>9554.3</u> 1622,70	<u>9134.44</u> 1551,39	<u>232.52</u> 39,49	<u>187.34</u> 31,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	&C1545-43-13 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	2	<u>5.3</u> 10,60	<u>5.20</u> 10,40	- -	<u>0.1</u> 0,20	
35	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.00918535	<u>64602.62</u> 593,40	<u>62977.01</u> 578,47	<u>358.89</u> 3,30	<u>1266.72</u> 11,63	
36	&C1113-246-3 варіант 1	Емаль ПФ-116 кольорована	т	0.001911	<u>126479.75</u> 241,70	<u>123404.12</u> 235,83	<u>595.63</u> 1,14	<u>2480</u> 4,73	
37	&C199-50006 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м.	0.0103	<u>47144.21</u> 485,59	<u>46150.00</u> 475,35	<u>69.81</u> 0,72	<u>924.4</u> 9,52	
38	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0.84896	<u>38.31</u> 32,52	<u>31.70</u> 26,91	<u>5.86</u> 4,97	<u>0.75</u> 0,64	
39	&C1512-5-1-4 варіант 1	Коробка розподільна	шт	1	<u>161.01</u> 161,01	<u>157.83</u> 157,83	<u>0.02</u> 0,02	<u>3.16</u> 3,16	
40	+C113-1879 варіант 1	Кріплення для гофрорукава діам. 20 мм	шт	20	<u>9.01</u> 180,20	<u>8.75</u> 175,00	<u>0.08</u> 1,60	<u>0.18</u> 3,60	
41	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0.067023	<u>247.9</u> 16,62	<u>242.78</u> 16,27	<u>0.26</u> 0,02	<u>4.86</u> 0,33	
42	&C126-1300-1BA варіант 3	Кутик оцинкований з полімерним покриттям	м	16,72	<u>568.98</u> 9513,35	<u>563.95</u> 9429,24	<u>0.79</u> 13,21	<u>4.24</u> 70,90	
43	C111-1702	Мастика бітумна	т	0.00108	<u>19295.45</u> 20,84	<u>18382.94</u> 19,85	<u>534.17</u> 0,58	<u>378.34</u> 0,41	
44	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0.2	<u>1550</u> 310,00	<u>1550.00</u> 310,00	- -	- -	
45	+C111-1716 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	8.05	<u>27.42</u> 220,73	<u>26.68</u> 214,77	<u>0.2</u> 1,61	<u>0.54</u> 4,35	
46	&C126-1254-1 варіант 1	Поручні з кріпленням до стіни погрунтовані та пофарбовані	м	20	<u>1894.78</u> 37895,60	<u>1880.00</u> 37600,00	<u>0.67</u> 13,40	<u>14.11</u> 282,20	
47	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0.08177	<u>123.52</u> 10,10	<u>112.33</u> 9,19	<u>8.77</u> 0,72	<u>2.42</u> 0,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	&C111-1797-2BA-И варіант 1	Профнастил оцинкований з полімерним покриттям НС 20	м2	11	<u>526.15</u> 5787.65	<u>519.48</u> 5714,28	<u>2.75</u> 30,25	<u>3.92</u> 43,12	
49	+C124-65-П варіант 1	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	7,7	<u>129.09</u> 993.99	<u>123.00</u> 947,10	<u>3.56</u> 27,41	<u>2.53</u> 19,48	
50	+C1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна	м2	23,575	<u>52.13</u> 1228,96	<u>51.00</u> 1202,33	<u>0.11</u> 2,59	<u>1.02</u> 24,04	
51	&C111-1849-14BA варіант 1	Саморіз покрівельний 4,6х35 з гумовою прес-шайбою	шт	171	<u>1.76</u> 300,96	<u>1.73</u> 295,83	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 5,13	
52	&C1547-7-2-Ц варіант 1	Світильник світлодіодний	шт	1	<u>2244.46</u> 2244,46	<u>2200.00</u> 2200,00	<u>0.45</u> 0,45	<u>44.01</u> 44,01	
53	&C1110-175-1 варіант 2	Сталь кутова 100*100*7	м	10,61	<u>690.69</u> 7328,22	<u>675.50</u> 7167,06	<u>1.65</u> 17,51	<u>13.54</u> 143,65	
54	&C111-1810-1	Сталь штабова, розмір 40х4 мм	м	4,99	<u>80.16</u> 400,00	<u>79.20</u> 395,21	<u>0.36</u> 1,80	<u>0.6</u> 2,99	
55	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,019	<u>138.54</u> 2,63	<u>135.03</u> 2,57	<u>0.79</u> 0,02	<u>2.72</u> 0,04	
56	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,878	<u>5712.78</u> 50718,06	<u>4780.20</u> 42438,62	<u>820.56</u> 7284,93	<u>112.02</u> 994,51	
57	+C113-6 варіант 1	Труба профільна 40*20*2	м	22,88	<u>138.69</u> 3173,23	<u>136.50</u> 3123,12	<u>1.16</u> 26,54	<u>1.03</u> 23,57	
58	+C113-6 варіант 5	Труба профільна 40*40*2	м	31,2	<u>215.12</u> 6711,74	<u>212.36</u> 6625,63	<u>1.16</u> 36,19	<u>1.6</u> 49,92	
59	+C1555-104	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	0,32	<u>460.19</u> 147,26	<u>450.69</u> 144,22	<u>0.48</u> 0,15	<u>9.02</u> 2,89	
60	&C111-2016-10 варіант 2	Фарба Ceresit CT 48	л	5,125	<u>453.66</u> 2325,01	<u>444.05</u> 2275,76	<u>0.71</u> 3,64	<u>8.9</u> 45,61	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&C1113-246-4 варіант 4	Фарба Kompozit для бетонної підлоги АК-11	кг	0,8	<u>360,47</u> 288,38	<u>352,80</u> 282,24	<u>0,6</u> 0,48	<u>7,07</u> 5,66	
62	+C111-180 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,0066083	<u>18756,15</u> 123,95	<u>18035,78</u> 119,19	<u>352,6</u> 2,33	<u>367,77</u> 2,43	
63	+C111-1313 варіант 1	Цемент загальнобудівельного призначення, марка 400	т	0,0448	<u>6284,24</u> 281,53	<u>5760,00</u> 258,05	<u>401,02</u> 17,97	<u>123,22</u> 5,51	
64	+C1550-27 варіант 1	Шпаклівка Knauf Rotband	кг	86,1	<u>35,94</u> 3094,43	<u>35,00</u> 3013,50	<u>0,24</u> 20,66	<u>0,7</u> 60,27	
65	+C111-2009-7 варіант 1	Штукатурка Siltek PM-11	кг	153,75	<u>8,55</u> 1314,56	<u>7,88</u> 1211,55	<u>0,5</u> 76,88	<u>0,17</u> 26,13	
66	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	7,9516	<u>441,14</u> 3507,77	<u>427,15</u> 3396,53	<u>5,34</u> 42,46	<u>8,65</u> 68,78	
67	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0244	<u>609,66</u> 14,88	<u>590,09</u> 14,40	<u>7,62</u> 0,19	<u>11,95</u> 0,29	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
68	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4042	-	-			
		Разом по розділу III	грн.		204464,83	193716,82	7785,26	2962,75	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	22,499					
		Мастильні матеріали	кг	0,167					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	18,08956					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гераймович О.О.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова: Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Таблиця 2-1. Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин

В знаменнику граф 3-12 вказані витрати замовника (у тому числі), грн.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробітна плата всього, грн (M1)	Аморт. відрахування, Орендна плата(*) грн. (M2)	Частини, що швидко спрацювуються, грн (M3)	Енергоносії, грн. (M4)	Гідравл. рідина, грн. (M4г)	Масляні матеріали, грн. (M5)	Ремонт, техобслуговування, податки, грн. (M6)	Перебазування, грн. (M7)	Інші витрати, грн. (M9)	Вартість експлуатації 1 маш. год, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	2.30	0.69	2.73	-	-	-	1.10	0.36	-	7.18
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2, 2 м3/хв (варіант 1)	-	*560.00	-	-	-	-	-	-	-	560.00
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	-	*8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
КБМ233-605	Наріжчик швів (варіант 1)	-	*2600.00	-	-	-	-	-	-	-	2600.00
КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій (варіант 1)	-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	*15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
		-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2-2. Підсумкова вартість експлуатації машин

В чисельнику граф 3-12 вказані витрати підрядника, в знаменнику - витрати замовника.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробітна плата всього, грн.	Аморт. відрахування, Орендна плата(*) грн.	Частини, що швидко спрацювуються, грн.	Енергоносії, грн.	Гідравл. рідина, грн.	Масляні матеріали, грн.	Ремонт, техобслуговування, податки, грн.	Перебазування, грн.	Інші витрати, грн.	Вартість експлуатації машини, грн.
Кількість маш. годин											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ204-502 4,1688	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	9.59	2.88	11.38	-	-	-	4.59	1.50	-	29.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ205-101 39.94552	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2, 2 м3/хв (варіант 1)	-	*22369.49	-	-	-	-	-	-	-	22369.49
КБМ233-201 10.566	Машини свердлильні електричні	-	*84.53	-	-	-	-	-	-	-	84.53
КБМ233-605 4.539	Наріжчик швів (варіант 1)	-	*11801.40	-	-	-	-	-	-	-	11801.40
КБМ233-803 42.16304	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій (варіант 1)	-	*632.45	-	-	-	-	-	-	-	632.45
		-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом		9.59	2.88	11.38	-	-	-	4.59	1.50	-	34917.80
орендна плата		-	34887.87	-	-	-	-	-	-	-	-

Шифр машини	Найменування машин та механізмів (продовження)	Заробітна плата ремонту та техобслуговування	Витрати труда на ремонт та техобслуговування	Заробітна плата перебазування	Витрати труда на перебазування
Кількість маш.годин		грн.	люд.год.	грн.	люд.год.
1	2	13	14	15	16
КБМ204-502 4.1688	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	4.79	0.0417	4.79	0.0417
		-	-	-	-
Итого		4.79	0.04	4.79	0.04
		-	-	-	-

Таблиця 2-3. Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат

У знаменнику граф 3-11 - витрати і вартості Замовника (у тому числі).

Шифр машини	Кількість маш. год.	Найменування машин і механізмів	Витрати на 1 маш.год.			Витрати разом			Вартість разом, грн.			Найменування та одиниця виміру енергоносія
			Енерго-носії	Гідрав-лічна рідина, кг	Мастильні, кг	Енерго-носії	Гідрав-лічна рідина, кг	Мастильні, кг	Енерго-носії	Гідрав-лічна рідина, кг	Мастильні, кг	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ270-106 0.9695994		Апарат для газового зварювання і різання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КБМ270-115 0.510923		Дрилі електричні	0.42	-	-	0.21	-	-	-	-	-	Електроенергія, кВт-год
КБМ270-119 0.114471		Шуруповерти	0.32	-	-	0.04	-	-	-	-	-	Електроенергія, кВт-год
КБМ270-135 0.1571		Перфоратори електричні	0.42	-	-	0.07	-	-	-	-	-	Електроенергія, кВт-год
КБМ270-150 0.05488		Киркувальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КБМ270-236 0.058		Пилосос промисловий	1.50	-	-	0.09	-	-	-	-	-	Електроенергія, кВт-год
		Підсумки по енергоносіях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Електроенергія, кВт-год	2.66	-	-	0.40	-	-	-	-	-	-
Итого			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав Гераймович О.О.

Перевірів

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Дніпровському ліцеї № 139 Дніпровської міської ради (евакуаційного виходу) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності.
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР11-6001	1,1	<u>8,7400</u> 9,61	0,12	<u>1,0488</u> 1,15	178,1	<u>186,79</u> 205,47	<u>843,93</u> 928,32	<u>226,76</u> 249,43	7,48	<u>65,38</u> 71,92	<u>478,93</u> 526,82
2	КР18-1-7	0,004	<u>127,7500</u> 0,51	0,12	<u>15,3300</u> 0,06	178,1	<u>2730,27</u> 10,92	<u>11842,43</u> 47,37	<u>3205,99</u> 12,83	7,48	<u>955,57</u> 3,82	<u>6891,83</u> 27,57
3	КР18-48-1	0,11	<u>66,1600</u> 7,28	0,12	<u>7,9392</u> 0,87	178,1	<u>1413,97</u> 155,54	<u>6734,43</u> 740,79	<u>1792,65</u> 197,19	7,48	<u>494,88</u> 54,44	<u>3701,50</u> 407,17
4	КБ10-96-2	0,018	<u>270,7330</u> 4,87	0,12	<u>32,4880</u> 0,58	178,1	<u>5786,11</u> 104,15	<u>32068,32</u> 577,23	<u>8327,97</u> 149,90	7,48	<u>2025,08</u> 36,45	<u>16139,16</u> 290,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КР1-3-2	0,008	<u>731.0000</u> 5,85	0,12	<u>87.7200</u> 0,7	178,1	<u>15622.93</u> 124,98	<u>68450.84</u> 547,61	<u>18496.23</u> 147,98	7,48	<u>5467.88</u> 43,74	<u>39587.04</u> 316,70
7	КБ11-11-18	0,016	<u>18.6300</u> 0,3	0,12	<u>2.2356</u> 0,04	178,1	<u>398.16</u> 6,37	<u>1811.77</u> 28,99	<u>486.18</u> 7,78	7,48	<u>139.35</u> 2,23	<u>1023.69</u> 16,38
9	КБ11-11-3	0,016	<u>122.7510</u> 1,96	0,12	<u>14.7301</u> 0,24	178,1	<u>2623.43</u> 41,97	<u>12494.82</u> 199,92	<u>3326.02</u> 53,22	7,48	<u>918.18</u> 14,69	<u>6867.63</u> 109,88
10	КБ11-11-4	0,016	<u>52.2100</u> 0,84	0,12	<u>6.2652</u> 0,1	178,1	<u>1115.83</u> 17,85	<u>5314.46</u> 85,03	<u>1414.66</u> 22,64	7,48	<u>390.53</u> 6,25	<u>2921.02</u> 46,74
12	КР20-14-3	0,0016	<u>459.1200</u> 0,73	0,12	<u>55.0944</u> 0,09	178,1	<u>9812.31</u> 15,70	<u>42560.42</u> 68,10	<u>11522.00</u> 18,44	7,48	<u>3434.22</u> 5,49	<u>24768.53</u> 39,63
16	КР12-66-1	0,016	<u>8.0900</u> 0,13	0,12	<u>0.9708</u> 0,02	178,1	<u>172.90</u> 2,77	<u>749.94</u> 12,00	<u>203.02</u> 3,24	7,48	<u>60.51</u> 0,97	<u>436.43</u> 6,98
18	КР12-39-3	0,016	<u>40.5600</u> 0,65	0,12	<u>4.8672</u> 0,08	178,1	<u>866.85</u> 13,87	<u>4396.70</u> 70,35	<u>1157.98</u> 18,53	7,48	<u>303.39</u> 4,85	<u>2328.22</u> 37,25
20	КР20-27-7	0,3	<u>115.6700</u> 34,7	0,12	<u>13.8804</u> 4,16	178,1	<u>2472.10</u> 741,63	<u>14097.86</u> 4229,36	<u>3645.39</u> 1093,62	7,48	<u>865.21</u> 259,56	<u>6982.70</u> 2094,81
21	КР20-27-9	-0,3	<u>41.7600</u> -12,53	0,12	<u>5.0112</u> -1,5	178,1	<u>892.49</u> -267,75	<u>5089.71</u> -1526,91	<u>1316.08</u> -394,82	7,48	<u>312.36</u> -93,71	<u>2520.93</u> -756,28
22	КБ6-11-7	0,0066	<u>265.6500</u> 1,75	0,12	<u>31.8780</u> 0,21	178,1	<u>5677.47</u> 37,47	<u>28796.46</u> 190,06	<u>7584.26</u> 50,06	7,48	<u>1987.06</u> 13,11	<u>15248.79</u> 100,64
24	КБ26-30-1	0,54	<u>1.6560</u> 0,89	0,092	<u>0.1524</u> 0,08	178,1	<u>27.13</u> 14,65	<u>172.99</u> 93,41	<u>44.03</u> 23,78	7,15	<u>11.84</u> 6,39	<u>83.00</u> 44,82
26	КР18-36-1	0,054	<u>2.0600</u> 0,11	0,12	<u>0.2472</u> 0,01	178,1	<u>44.03</u> 2,38	<u>220.48</u> 11,91	<u>58.19</u> 3,14	7,48	<u>15.41</u> 0,83	<u>117.63</u> 6,35
28	КР18-50-2	5,4	<u>1.5000</u> 8,1	0,12	<u>0.1800</u> 0,97	178,1	<u>32.06</u> 173,12	<u>156.69</u> 846,13	<u>41.53</u> 224,26	7,48	<u>11.22</u> 60,59	<u>84.81</u> 457,97
30	КР18-20-1	-0,0054	<u>26.0000</u> -0,140	0,12	<u>3.1200</u> -0,020	178,1	<u>555.67</u> -3,00	<u>2481.44</u> -13,40	<u>668.16</u> -3,61	7,48	<u>194.48</u> -1,05	<u>1418.31</u> -7,66
31	КР18-20-4	-0,00324	<u>39.0000</u> -0,130	0,12	<u>4.6800</u> -0,020	178,1	<u>833.51</u> -2,70	<u>3755.70</u> -12,17	<u>1009.63</u> -3,27	7,48	<u>291.72</u> -0,950	<u>2134.86</u> -6,92
32	КР1-18-2	0,2648	<u>300.9000</u> 79,68	0,12	<u>36.1080</u> 9,56	178,1	<u>6430.83</u> 1702,88	<u>27893.43</u> 7386,18	<u>7551.34</u> 1999,60	7,48	<u>2250.73</u> 595,99	<u>16232.90</u> 4298,47
33	КР2-1-3	7,2	<u>8.7000</u> 62,64	0,12	<u>1.0440</u> 7,52	178,1	<u>185.94</u> 1338,77	<u>885.57</u> 6376,10	<u>235.73</u> 1697,25	7,48	<u>65.08</u> 468,58	<u>486.75</u> 3504,60
34	КР2-14-3	0,0556	<u>1500.1600</u> 83,41	0,12	<u>180.0192</u> 10,01	178,1	<u>32061.42</u> 1782,61	<u>156718.10</u> 8713,53	<u>41531.49</u> 2309,15	7,48	<u>11221.20</u> 623,90	<u>84814.11</u> 4715,66
37	КР18-34-1	0,02	<u>54.5200</u> 1,09	0,12	<u>6.5424</u> 0,13	178,1	<u>1165.20</u> 23,30	<u>5695.16</u> 113,90	<u>1509.28</u> 30,19	7,48	<u>407.81</u> 8,16	<u>3082.29</u> 61,65
38	КР18-36-1	-0,02	<u>2.0600</u> -0,040	0,12	<u>0.2472</u> 0	178,1	<u>44.03</u> -0,880	<u>220.48</u> -4,41	<u>58.19</u> -1,16	7,48	<u>15.41</u> -0,310	<u>117.63</u> -2,35
39	КР2-14-3	0,0216	<u>1500.1600</u> 32,4	0,12	<u>180.0192</u> 3,89	178,1	<u>32061.42</u> 692,53	<u>156718.10</u> 3385,11	<u>41531.49</u> 897,07	7,48	<u>11221.20</u> 242,38	<u>84814.11</u> 1831,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	КР12-27-1	0,205	<u>8.3400</u>	0,12	<u>1.0008</u>	178,1	<u>178.24</u>	<u>848.93</u>	<u>225.98</u>	7,48	<u>62.38</u>	<u>466.60</u>
			1,71		0,21		36,54	174,03	46,32		12,79	95,65
44	КР12-46-4	0,205	<u>29.7900</u>	0,12	<u>3.5748</u>	178,1	<u>636.67</u>	<u>3942.71</u>	<u>1007.46</u>	7,48	<u>222.83</u>	<u>1866.96</u>
			6,11		0,73		130,52	808,26	206,53		45,68	382,73
47	КР12-27-1	0,205	<u>8.3400</u>	0,12	<u>1.0008</u>	178,1	<u>178.24</u>	<u>848.93</u>	<u>225.98</u>	7,48	<u>62.38</u>	<u>466.60</u>
			1,71		0,21		36,54	174,03	46,32		12,79	95,65
49	КР11-41-1	0,205	<u>115.9300</u>	0,12	<u>13.9116</u>	178,1	<u>2477.66</u>	<u>14129.55</u>	<u>3653.59</u>	7,48	<u>867.16</u>	<u>6998.41</u>
			23,77		2,85		507,92	2896,56	748,98		177,77	1434,67
51	КР12-27-1	0,205	<u>8.3400</u>	0,12	<u>1.0008</u>	178,1	<u>178.24</u>	<u>848.93</u>	<u>225.98</u>	7,48	<u>62.38</u>	<u>466.60</u>
			1,71		0,21		36,54	174,03	46,32		12,79	95,65
53	КР12-51-6	0,205	<u>10.6100</u>	0,12	<u>1.2732</u>	178,1	<u>226.76</u>	<u>1219.41</u>	<u>318.16</u>	7,48	<u>79.36</u>	<u>624.28</u>
			2,18		0,26		46,49	249,98	65,22		16,27	127,98
55	КР9-20-4	0,1	<u>69.2100</u>	0,12	<u>8.3052</u>	178,1	<u>1479.16</u>	<u>7769.51</u>	<u>2034.71</u>	7,48	<u>517.69</u>	<u>4031.56</u>
			6,92		0,83		147,92	776,95	203,47		51,77	403,16
56	КР9-20-4	0,1	<u>69.2100</u>	0,12	<u>8.3052</u>	178,1	<u>1479.16</u>	<u>7769.51</u>	<u>2034.71</u>	7,48	<u>517.69</u>	<u>4031.56</u>
			6,92		0,83		147,92	776,95	203,47		51,77	403,16
57	КБ9-72-1	0,1073	<u>145.6000</u>	0,12	<u>17.4720</u>	178,1	<u>3111.76</u>	<u>16733.81</u>	<u>4366.03</u>	7,48	<u>1089.09</u>	<u>8566.88</u>
			15,62		1,87		333,89	1795,54	468,48		116,86	919,23
61	КР20-12-1	0,1073	<u>88.7100</u>	0,12	<u>10.6452</u>	178,1	<u>1895.91</u>	<u>11428.51</u>	<u>2931.37</u>	7,48	<u>663.55</u>	<u>5490.83</u>
			9,52		1,14		203,43	1226,28	314,54		71,20	589,17
62	КР12-54-4	0,07	<u>122.2000</u>	0,12	<u>14.6640</u>	178,1	<u>2611.66</u>	<u>13246.48</u>	<u>3488.79</u>	7,48	<u>914.06</u>	<u>7014.51</u>
			8,55		1,03		182,82	927,25	244,22		63,98	491,02
63	КБ9-42-1	0,1	<u>58.3280</u>	0,12	<u>6.9994</u>	178,1	<u>1246.59</u>	<u>6092.94</u>	<u>1614.70</u>	7,48	<u>436.29</u>	<u>3297.58</u>
			5,83		0,7		124,66	609,29	161,47		43,63	329,76
66	КР8-40-4	0,152	<u>41.2700</u>	0,12	<u>4.9524</u>	178,1	<u>882.02</u>	<u>4311.06</u>	<u>1142.48</u>	7,48	<u>308.70</u>	<u>2333.20</u>
			6,27		0,75		134,07	655,28	173,66		46,92	354,65
69	КБ46-68-1	5,1	<u>1.3900</u>	0,12	<u>0.1668</u>	178,1	<u>29.71</u>	<u>150.68</u>	<u>39.69</u>	7,48	<u>10.40</u>	<u>79.80</u>
			7,09		0,85		151,52	768,47	202,42		53,04	406,98
70	КБ46-68-2	5,1	<u>0.3900</u>	0,12	<u>0.0468</u>	178,1	<u>8.34</u>	<u>42.28</u>	<u>11.14</u>	7,48	<u>2.92</u>	<u>22.40</u>
			1,99		0,24		42,53	215,63	56,82		14,89	114,24
71	КБ9-72-1	0,11611	<u>145.6000</u>	0,12	<u>17.4720</u>	178,1	<u>3111.76</u>	<u>16733.81</u>	<u>4366.03</u>	7,48	<u>1089.09</u>	<u>8566.88</u>
			16,91		2,03		361,31	1942,96	506,94		126,45	994,70
74	КР20-12-1	0,11611	<u>88.7100</u>	0,12	<u>10.6452</u>	178,1	<u>1895.91</u>	<u>11428.51</u>	<u>2931.37</u>	7,48	<u>663.55</u>	<u>5490.83</u>
			10,3		1,24		220,13	1326,96	340,37		77,04	637,54
75	КР17-7-12	0,1	<u>27.5800</u>	0,097	<u>2.6753</u>	178,1	<u>476.46</u>	<u>2881.01</u>	<u>738.64</u>	7,66	<u>211.26</u>	<u>1426.36</u>
			2,76		0,27		47,65	288,10	73,86		21,13	142,64
79	КР17-8-2	0,1	<u>9.6400</u>	0,097	<u>0.9351</u>	178,1	<u>166.54</u>	<u>993.69</u>	<u>255.25</u>	7,66	<u>73.84</u>	<u>495.63</u>
			0,96		0,09		16,65	99,37	25,53		7,38	49,56
81	КР17-10-4	0,01	<u>108.9100</u>	0,097	<u>10.5643</u>	178,1	<u>1881.50</u>	<u>12900.39</u>	<u>3252.02</u>	7,66	<u>834.25</u>	<u>5967.77</u>
			1,09		0,11		18,82	129,00	32,52		8,34	59,68
83	КР17-12-1	0,01	<u>26.5800</u>	0,097	<u>2.5783</u>	178,1	<u>459.19</u>	<u>2705.58</u>	<u>696.25</u>	7,66	<u>203.60</u>	<u>1359.04</u>
			0,27		0,03		4,59	27,06	6,96		2,04	13,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	KP20-40-1	20,73	<u>1.6300</u> 33,79	0,12	<u>0.1956</u> 4,05	178,1	<u>34.84</u> 722,23	<u>151.10</u> 3132,30	<u>40.91</u> 848,07	7,48	<u>12.19</u> 252,70	<u>87.94</u> 1823,00
87	KP1-6-1	0,2648	<u>183.6000</u> 48,62	0,12	<u>22.0320</u> 5,83	178,1	<u>3923.90</u> 1039,05	<u>17019.72</u> 4506,82	<u>4607.60</u> 1220,09	7,48	<u>1373.33</u> 363,66	<u>9904.83</u> 2622,80
Разом:			545,26		65,29		11628,34	56775,61	15049,02		4079,21	30756,57

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (11628,34 + 56775,61 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (11628,34 + 56775,61 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (11628,34 + 56775,61 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


$$\text{Разом загальноновиробничі витрати: } 30756,57 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = \mathbf{30756,57 \text{ грн.}}$$

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гераймович О.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]