

**Додаткова угода № 7 до Договору № 48-12/22 від 30 грудня 2022 року
на закупівлю послуг:
Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)**

м. Львів

«05» жовтня 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту – начальника управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Одиноцького Миколи Павловича, що діє на підставі Наказу № 42-К від 25 березня 2021 року, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Приватне підприємство «РОМА»**, в особі директора Демчини Романа Івановича, що діє на підставі Статуту Товариства (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.3. Договору № 48-12/22 від 30.12.2022р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1 викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить - **913 785 342,00** (дев'ясот тринадцять мільйонів сімсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок дві) гривні 00 копійок, з врахуванням ПДВ - 152 297 557,00 грн. та підтверджується Договірною ціною (Додаток 2), що є невід'ємною частиною даного Договору, у тому числі:

- вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік:

- згідно Переліку об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти і утримання яких планується проводити в 2023 році за рахунок коштів обласного бюджету (Розпорядження № 612/0/5-23ВА від 04.08.2023 Додаток 1 п.4) становить – **60 800 000,00** (шістдесят мільйонів вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 10 133 333,33 грн.;

- згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №635/0/5-22ВА від 25.11.2022 (Додаток 2 п.1 О141604 Червоноград – Перетоки, С141625 Угринів – Старгород, С141610 Ульвівок - Забужжя), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №126/0/5-22ВА від 28.06.2022 (Додаток 2 п.3 С140675 Надичі – Малі Підліски), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №226/0/5-22ВА від 03.08.2022 (Додаток 2 п. 2 С141605 Ільковичі – Копитів, С141604 Комарів – Переспа та п.3 С140675 Надичі – Малі Підліски), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №713/0/5-22ВА від 12.12.2022 (Додаток 2 п.3 С141611 Шарпанці – Тартаків, С141605 Ільковичі – Копитів, п.4 С142001 Немирів - Грині – Середкевичі, С142002 Віжомля – Прилбичі, С142006 Вербляни – Руда-Краковецька, С142009 Немирів – Добросин, С142012 Брожки – Мельники, С142013 Черчик – Оселя – Дернаки, С142034 Наконечне – Гостинцеве), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №311/0/5-22ВА від 26.08.2022 (Додаток 2 п.2 С141606 Скоморохи – Роятин, С141610 Ульвівок – Забужжя, С141611 Шарпанці – Тартаків, О141606 КПП "Варяж" – Бояничі, С141643 Тартаків – Романівка, п.6 С142001 Немирів - Грині – Середкевичі, С142009 Немирів – Добросин, С142019 Колониці – Завадів, С142037 Краковець – Передвір'я), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №604/0/5-22ВА від 18.11.2022 (Додаток 2 п.1 С142013 Черчик – Оселя – Дернаки), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №803/0/5-22ВА від 27.12.2022 (Додаток 2 п.1 С142001 Немирів - Грині – Середкевичі, С142006 Вербляни – Руда-Краковецька, С142012 Брожки – Мельники, С142027 (Львів-Краковець) – Роснівка, С142034 Наконечне – Гостинцеве, С142037 Краковець – Передвір'я), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №391/0/5-22ВА від 23.09.2022 (Додаток 2 п.4 С142036 (Львів – Краковець) – Вороців, С142035 (Жорниська –

Карачинів), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №518/0/5-22ВА від 25.10.2022 (Додаток 2 п.2 С142035 (Жорниська – Карачинів) та згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №53/0/5-23ВА від 14.02.2023 (Додаток 3) становить – **92 662 355,00** (дев'яносто два мільйони шістсот шістдесят дві тисячі триста п'ятдесят п'ять) гривень 00 копійок з врахуванням ПДВ – 15 443 725,83 грн ;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 912/0/5-23ВА від 02.10.2023 року Додаток 6 та Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 140/0/5-23ВА від 15.04.2023 року (Додаток 2 п.3 С142002 Віжомля – Прилбичі, С140307 Городок – Лісна, С142051 Шкло – Коти, С142004 (Рава-Руська – Судова Вишня) – Терновиця, п. 5 О141607 Сокаль – Червоноград, О141604 Червоноград – Перетоки, С141615 Сілець – Соснівка, С141617 (Броди – Червоноград) – Волсвин та п. 7 С140675 Надичі – Малі Підліски) становить – **40 389 075,67** (сорок мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч сімдесят п'ять) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 6 731 512,61 грн;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 912/0/5-23ВА від 02.10.2023 року (Додаток 5 п.8 С142009 Немирів – Добросин) становить – **2 200 000,00** (два мільйони двісті тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 366 666,67 грн;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 912/0/5-23ВА від 18.04.2023 року (Додаток 5 п.7 С140307 Городок – Лісна та п. 10 С142013 Черчик – Оселя – Дернаки) становить – **17 181 414,82** (сімнадцять мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста чотирнадцять) гривень 82 копійки, з врахуванням ПДВ – 2 863 569,14 грн;

- згідно Напрямів використання залишків субвенції, які утворилися станом на 01.01.2023 за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласному бюджету Львівської області становить – **56 500 000,00** (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 9 416 666,67 грн;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 436/0/5-23ВА від 12.06.2023 року (Додаток 5 п.6 С140615 Пристань - В'язова, С140617 Любеля – Туринка, п.13 О141604 Червоноград – Перетоки, О141606 КПП "Варяж" – Бояничі, С141604 Комарів – Переспа, С141605 Ільковичі – Копитів, С141638 Свитязів – Равщина, С141606 Скоморохи – Роятин, С141607 Тартаків – Княже, С141643 Тартаків – Романівка, С141632 Забужжя - (Сокаль-Червоноград), С141603 Хоробрів – Опільсько, п.15 С142012 Брожки – Мельники, С142034 Наконечне – Гостинцеве) становить – **31 200 000,00** (тридцять один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 5 200 000,00 грн

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 623/0/5-23ВА від 07.08.2023 року (Додаток 5 п.2 С140307 Городок – Лісна) становить- **7 570 000,00** (сім мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч) гривень 00 копійок , з врахуванням ПДВ – 1 261 666,67 грн

-згідно з Напрямів використання субвенції, передбаченої у 2023 році за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласному бюджету Львівської області становить - **40 000 000,00** (сорок мільйонів) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 6 666 666,67 грн

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 777/0/5-23ВА від 31.08.2023 року (Додаток 5 п.2 О141604 Червоноград – Перетоки, О141606 КПП "Варяж" – Бояничі, С141629 Гута – Савчин, С141636 Тудорковичі – Войславичі, С141625 Угринів - Старгород) становить- **3 100 000,00** (три мільйони сто тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 516 666,67 грн

та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору.»

1.2 викласти «Додаток 4 – Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;

1.3 викласти «Додаток 5 – Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди;

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік надання послуг;
- Додаток 2 – Договірна ціна у 2023 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 74 820172 0344291014107057620
p/p UA 42 820172 0344260016000057620
p/p UA 48 820172 0344230017000057620 у
у ДКСУ у м. Київ
МФО – 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Приватне підприємство «РОМА»
вул. Воїнів УПА, 42а, м. Рава-Руська
Львівський р-н, Львівська обл.; 80316
E-mail: pp-roma@ukr.net
p/p UA 62 325796 0000026001300112664 у

АТ «Ощадбанк»
МФО – 325796
ЄДРПОУ – 22357406

**Заступник директора департаменту-
начальника управління ремонтів та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг**



М.П. Одиноцький

**Директор
Приватного підприємства**



М.П.

Р.І. Демчина

Додаток
до Додаткової угоди № 1 від 05 жовтня 2023 р.
до Договору № 48-12/22 від 30 грудня 2022 р.

Графік надання послуг

Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)
(ДК 021:2015:4523000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Роки		
1	2	3	4	2023	2024	2025
1	Формування конусів із протижелезедного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	1110	50	530	530
2	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР [БАТ] від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,5 м	км	182	0	91	91
3	Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля з обладнанням від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	7604	0	3802	3802
4	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від снігу товщиною шару до 0,5 м	км	127	0	63,5	63,5
5	Очищення доріг трактором потужністю до 40 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	1922	0	961	961
6	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	1925	0	962,5	962,5
7	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером	км	1922	500	711	711
8	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	1922	500	711	711
9	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером	км	1922	0	961	961
10	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,5 м бульдозером	км	961	0	480,5	480,5
11	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем	км	1920	0	960	960
12	Посипання дорожнього покриття протижелезедними матеріалами вручну	т	554,4	50	252,2	252,2
13	Розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю машиною для розподілення протижелезедних матеріалів з обладнанням на базі автомобіля при ширині розподілення до 4 м	м2	211200000	50400000	80400000	80400000
14	Одноразове очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю	км	12038,4	0	6019,2	6019,2
15	Одноразове очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю	км	6019,2	0	3009,6	3009,6
16	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 10 %	м3	8242	5000	1621	1621
17	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 20 %	м3	8242	0	4121	4121
18	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 30 %	м3	2200	0	1100	1100
19	Навантаження протижелезедних матеріалів	м3	18684	5000	6842	6842
20	Сколювання льоду вручну на проїзній частині дороги	м2	528	0	264	264
21	Встановлення вказівних віх восени	шт	660	0	330	330
22	Встановлення вказівних віх взимку	шт	660	0	330	330
23	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи навантажувача без виїзду	година	7680	1200	3240	3240
24	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів пікорозкидувача без виїзду	година	7680	1200	3240	3240
25	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів автогрейдера без виїзду	година	7680	0	3840	3840
26	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля (пікорозкидача) з виїздом	година	2560	0	1280	1280
27	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиніст автогрейдера з виїздом	година	2560	0	1280	1280
28	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 3 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	7680	0	3840	3840
29	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	7680	0	3840	3840
30	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	7680	1500	3090	3090
31	Повне відновлення профілю водовідвідних каналів вручну: I групи	м3/грун.	317	0	158,5	158,5
32	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	км.пр	317	0	158,5	158,5
33	Планування узбіч автогрейдером середнього типу	км од.с	1540	80	740	740
34	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	1529728	0	764864	764864
35	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	3584	400	1592	1592
36	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	3584	400	1592	1592
37	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	3584	400	1592	1592
38	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	3584	400	1592	1592
39	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	3584	400	1592	1592
40	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	3584	500	1542	1542
41	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	1250	400	425	425
42	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	850	400	225	225
43	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	1100	400	350	350
44	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5584	500	2542	2542
45	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5584	700	2442	2442
46	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5584	700	2442	2442
47	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5584	2000	1792	1792
48	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5584	500	2542	2542
49	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5584	500	2542	2542
50	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5584	450	2567	2567
51	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5584	500	2542	2542
52	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5584	450	2567	2567
53	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5584	450	2567	2567
54	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5584	420	2582	2582
55	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5584	400	2592	2592
56	Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 50 мм	м2	792	0	396	396

57	Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	792	0	396	396
58	Розлив в'язких матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	т	240	18	111	111
59	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	т	43200	30761,20765	6219,396176	6219,396176
60	Влаштування шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, товщиною 5 см при ширині укладання 3,5 м	м2	18000	12773	2613,5	2613,5
61	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером, товщиною 10 см	м2	142800	21302	60749	60749
62	Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'язкими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм	м2	10336	3400	3468	3468
63	Ліквідація вибоїн покриттів холодним способом, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	140,8	15	62,9	62,9
64	Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	7936	3000	2468	2468
65	Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	8448	3671	2388,5	2388,5
66	Ущільнення віброплитою, при глибині вибоїн до 50 мм	м2	948,8	315	316,9	316,9
67	Холодне фрезерування покриття фрезою, при глибині фрезерування 50 мм	м2	113000	29573	41713,5	41713,5
68	Розпушування покриття фрезою при глибині фрезерування 5 см	м2	187000	143183,0351	21908,48246	21908,48246
69	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м3	24950	14138,072	5405,964	5405,964
70	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	58560	25000	16780	16780
71	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	86960	30500	28230	28230
72	Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	1505	700	402,5	402,5
73	Влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т	1408	250	579	579
74	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	26400	0	13200	13200
75	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, слабозабруднене покриття	м2	26400	0	13200	13200
76	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	370	125	122,5	122,5
77	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	370	125	122,5	122,5
78	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	160	65	47,5	47,5
79	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	1 опора	250	120	65	65
80	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	370	125	122,5	122,5
81	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	370	125	122,5	122,5
82	Встановлення щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	160	50	55	55
83	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну	шт	158,4	50	54,2	54,2
84	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	6883,68	3000	1941,84	1941,84
85	Скошування трави з використанням куцюріза	м2	120592	60000	30296	30296
86	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	69104	34000	17552	17552
87	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура до 100 мм з використанням бензопилки	дерево	275	80	97,5	97,5
88	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 150 мм до 200 мм з використанням бензопилки	дерево	280	85	97,5	97,5
89	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	4224	1400	1412	1412
90	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер.	4224	1400	1412	1412
91	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	7920	3900	2010	2010
92	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	7920	3900	2010	2010
93	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід к щорізом	м2	100320	40000	30160	30160
94	Видалення порослі кущів м'яколистяних порід мотокосаркою	м2	51504	30000	10752	10752
95	Видалення твердостяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	158	50	54	54
96	Видалення хвойних [окрім модрина] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см бензопилами	шт	158	50	54	54
97	Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, 5 зрізів	дерево	431	215	108	108
98	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	557,12	150	203,56	203,56
99	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	70,4	10	30,2	30,2
100	Приготування бетонної суміші вручну	м3	70,4	10	30,2	30,2
101	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	211,2	75	68,1	68,1
102	Очищення водопропускних труб від наносів та бруду поливально-мийною машиною	м	105,6	75	15,3	15,3
103	Побілка автопавільонів щіткою	м2	1056	75	490,5	490,5
104	Фарбування стін автопавільонів щіткою	м2	1056	75	490,5	490,5
105	Фарбування стель автопавільонів щіткою	м2	800	40	380	380
106	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	150	50	50	50
107	Розробка ґрунту бульдозером з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	5280	1000	2140	2140
108	Викидання ґрунту II групи	м3	84,48	20	32,24	32,24
109	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковшу 1,25 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	31680	15000	8340	8340
110	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковшу 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	39600	16000	11800	11800
111	Перевезення ґрунту II групи самоскидами на відстань до 10 км	т	55440	18480	18480	18480
112	Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см	м2	23400	7000	8200	8200
113	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера	м2	15600	15600	0	0
114	Засипання промоїн і просідань щебнем	м3	2085	1666	209,5	209,5
115	Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером, ґрунт II групи	м3	672	150	261	261
116	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	1656	0	828	828
117	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	1656	0	828	828
118	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	1656	0	828	828
119	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	1656	0	828	828
120	Влаштування шару основи з піску	м3	496,8	0	248,4	248,4
121	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача за товщини шару 10 см	м2	4968	0	2484	2484
122	Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	4968	0	2484	2484
123	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	1700	0	850	850
124	Навантажування сипких матеріалів однокошівим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебінь, гравій, глинисті та піщані ґрунти природної вологості)	м3	3184	1100	1042	1042
125	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	80	5	37,5	37,5
126	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	м3	15,84	10	2,92	2,92
127	Улаштування монолітних фундаментів	м3	31,68	10	10,84	10,84
128	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	7,2	1,5	2,85	2,85
129	Встановлення автопавільонів	шт	7	3	2	2
130	Подрібнення порослі трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: кущів м'яколистяних порід за один прохід трактора	м2	4237000	588779,4968	1824110,252	1824110,252
131	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	65	15	25	25
132	Укладання ланок однокошівих і двокошівих круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,0 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	17,75	11,84	2,955	2,955
133	Укладання ланок однокошівих і двокошівих круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	м3	8,9	5	1,95	1,95
134	Укладання ланок однокошівих і двокошівих круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	6,72	3	1,86	1,86
135	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т	3,1	1	1,05	1,05
136	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	22	6	8	8
137	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	180	25	77,5	77,5
138	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	м3	55	15	20	20
139	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	м3	158	26	66	66

140	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	м3	984	50	467	467
141	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	м2	1968	150	909	909
142	Бетонування плит прогонових будов	м3	44	5	19,5	19,5
143	Армування плит прогонових будов	т	2,06	0	1,03	1,03
144	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,15	0	0,075	0,075
145	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,95	0	0,475	0,475
146	Влаштування монолітних перехідних плит	м3	51	15	18	18
147	Армування монолітних перехідних плит	т	3,6	1	1,3	1,3
148	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	14784	6978	3903	3903
149	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	14784	9585	2609,5	2609,5
150	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	13768	3190	5319	5319
151	Перевезення асфальтогрануляту самоскидами на відстань 15 км	т	4972	2500	1250	1236
152	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 50 км	т	850	850	0	0
Сумма(грн.):			913785,92	351002845,49	281091248,26	281091248,26

Заступник директора департаменту дорожнього господарства-начальник управління

Микола ОДИНОЦЬКИЙ



Роман ДЕМЧИНА

28/10/2020

Демченко М.В.

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Підрядник - ПП "РОМА"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)
(ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

що здійснюється в 2023 рр.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на «25» грудня 2022р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис.грн	Загальна вартість тис.грн
1	Формування конусів із протижелезедного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	50	0,11889	5,94450
2	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР [БАТ] від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,5 м	км	0	1,46622	0,00000
3	Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля з обладнанням від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	0	0,06867	0,00000
4	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,5 м	км	0	2,49657	0,00000
5	Очищення доріг трактором потужністю до 40 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	0	0,26999	0,00000
6	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	0	0,25702	0,00000
7	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером	км	500	0,40243	201,21500
8	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	500	0,23365	116,82500
9	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером	км	0	0,2378	0,00000
10	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,5 м бульдозером	км	0	0,89461	0,00000
11	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем	км	0	0,23414	0,00000
12	Посипання дорожнього покриття протижелезедними матеріалами вручну	т	50	1,06851	53,42550
13	Розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю машиною для розподілення протижелезедних матеріалів з обладнанням на базі автомобіля при ширині розподілення до 4 м	м2	50400000	0,00007543	3801,67200
14	Одноразове очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю	км	0	0,24717	0,00000
15	Одноразове очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю	км	0	0,22449	0,00000
16	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 10 %	м3	5000	1,0717002	5358,50100
17	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 20 %	м3	0	1,9741992	0,00000
18	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 30 %	м3	0	2,4008592	0,00000
19	Навантаження протижелезедних матеріалів	м3	5000	0,0471914	235,95700
20	Сколювання льоду вручну на проїзній частині дороги	м2	0	0,0089664	0,00000
21	Встановлення вказівних віх восени	шт	0	0,0029231	0,00000
22	Встановлення вказівних віх взимку	шт	0	0,0014472	0,00000
23	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи навантажувача без виїзду	година	1200	0,35354	424,24800
24	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів піскорозкидувача без виїзду	година	1200	0,45873	550,47600
25	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів автогрейдера без виїзду	година	0	0,1489	0,00000
26	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля (піскорозкидача) з виїздом	година	0	1,58705	0,00000
27	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиніст автогрейдера з виїздом	година	0	2,04875	0,00000
28	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 3 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	0	0,09966	0,00000
29	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	0	0,11252	0,00000
30	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	1500	0,12957	194,35500
31	Повне відновлення профілю водовідвідних каналів вручну, ґрунт II групи	м3ґрун.	0	0,34943	0,00000
32	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	км пр	0	0,60701	0,00000
33	Планування узбіч автогрейдером середнього типу	км од.с	60	1,20729	72,43740
34	Прибирання сміття на узбіччях, в смугі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	0	0,0007245	0,00000
35	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	400	0,97384	389,53600
36	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	400	1,15309	461,23600
37	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	400	1,3333	533,32000
38	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	400	0,89543	358,17200
39	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	400	1,04822	419,28800
40	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	500	1,20099	600,49500
41	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	400	0,86995	347,98000
42	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	400	1,00852	403,40800
43	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	400	1,14709	458,83600
44	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	500	0,86995	434,97500
45	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	700	0,83858	587,00600
46	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	700	0,82239	575,67300
47	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	2000	0,076408	1528,16000
48	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	500	1,01782	508,91000
49	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	500	0,96685	483,42500
50	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	450	0,92617	416,77650
51	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	500	0,89971	449,85500
52	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	450	1,15934	521,70300

53	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	450	1,09512	492,80400
54	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	420	1,0564	443,68800
55	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	400	1,02898	411,59200
56	Ліквідація вибоїв покриття методом просочення, при глибині вибоїв до 50 мм	м2	0	0,57884	0,00000
57	Ліквідація вибоїв покриття методом просочення, при глибині вибоїв до 60 мм	м2	0	0,67709	0,00000
58	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	т	18	28,80759	518,53662
59	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	т	30761,20765	5,652341	173872,83520
60	Влаштування шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, товщиною 5 см при ширині укладання 3,5 м	м2	12773	0,67282544	8593,99935
61	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером, товщиною 10 см	м2	21302	0,30352292	6465,64524
62	Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'язучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм	м2	3400	0,0025865	8,79410
63	Ліквідація вибоїв покриттів холодним способом, при глибині вибоїв до 60 мм	м2	15	0,54253	8,13795
64	Ліквідація вибоїв пневмоструменевим методом, при глибині вибоїв 20 мм	м2	3000	0,2715416	814,62480
65	Ліквідація вибоїв пневмоструменевим методом, при глибині вибоїв 50 мм	м2	3671	0,6023945	2211,39021
66	Ущільнення віброплитою, при глибині вибоїв до 50 мм	м2	315	0,04896	15,42240
67	Холодне фрезерування покриття фрезою, при глибині фрезерування 50 мм	м2	29573	0,04831223	1428,73758
68	Розпушування покриття фрезою при глибині фрезерування 5 см	м2	143183,0351	0,03439827	4925,24870
69	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м3	14138,072	2,9871242	42232,17701
70	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	25000	0,19036024	4759,00600
71	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	30500	0,038493	1174,03650
72	Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	700	1,82925	1280,47500
73	Влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т	250	5,4616135	1365,40338
74	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	0	0,00007633	0,00000
75	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, слабозабруднене покриття	м2	0	0,00006554	0,00000
76	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	125	2,10453	263,06625
77	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	125	4,15552	519,44000
78	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	65	2,26691	147,34915
79	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	1 опора	120	1,60716	192,85920
80	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	125	3,35709	419,63625
81	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	125	5,45095	681,36875
82	Встановлення щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	50	4,39709	219,85450
83	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну	шт	50	0,008491	0,42455
84	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	3000	0,26999	809,97000
85	Скошування трави з використанням кущоріза	м2	60000	0,0009542	57,25200
86	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	34000	0,0008259	28,08060
87	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура до 100 мм з використанням бензопилки	дерево	80	0,04375	3,50000
88	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 150 мм до 200 мм з використанням бензопилки	дерево	85	0,09423	8,00955
89	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	1400	0,0061189	8,56646
90	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер.	1400	0,0019433	2,72062
91	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	кущ	3900	0,0037871	14,76969
92	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ	3900	0,0049331	19,23909
93	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід к щорізом	м2	40000	0,0073164	292,65600
94	Видалення порослі кущів м'яколистяних порід мотокосаркою	м2	30000	0,0022129	66,38700
95	Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	50	0,079896	3,99480
96	Видалення хвойних (окрім модрині) і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см бензопилою	шт	50	0,066448	3,32240
97	Вирізання сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, 5 зрізів	дерево	215	0,06479	13,92985
98	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	150	0,34562	51,84300
99	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	10	3,65584	36,55840
100	Приготування бетонної суміші вручну	м3	10	4,49303	44,93030
101	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	75	0,04628	3,47100
102	Очищення водопропускних труб від наносів та бруду поливально-мийною машиною	м	75	0,27493	20,61975
103	Побілка автопавільйонів щіткою	м2	75	0,016111	1,20833
104	Фарбування стін автопавільйонів щіткою	м2	75	0,0270554	2,02916
105	Фарбування стель автопавільйонів щіткою	м2	40	0,0304796	1,21918
106	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	50	0,12251	6,12550
107	Розробка ґрунту бульдозером з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	1000	0,0068693	6,86930
108	Викидання ґрунту II групи	м3	20	0,10252	2,05040
109	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковшу 1,25 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	15000	0,0266459	399,68850
110	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковшу 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	16000	0,037522	600,35200
111	Перевезення ґрунта II групи самоскидами на відстань до 10 км	т	18480	0,078	1441,44000
112	Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см	м2	7000	0,0199222	139,45540
113	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера	м2	15600	0,2980219	4649,14164
114	Засипання промоїн і просідань щебнем	м3	1666	3,55492	5922,49672
115	Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером, ґрунт II групи	м3	150	0,113413	17,01195
116	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	0	0,45265	0,00000
117	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	0	0,62771	0,00000
118	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	0	0,46831	0,00000
119	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	0	0,64298	0,00000
120	Влаштування шару основи з піску	м3	0	1,2730667	0,00000
121	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача за товщини шару 10 см	м2	0	0,323745	0,00000
122	Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	0	0,53475	0,00000
123	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	0	1,32086633	0,00000
124	Навантажування силкових матеріалів однокішавим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебіню, гравій, глинисті та піщані ґрунти природної вологості)	м3	1100	0,0701351	77,14861
125	Улаштування водоскидних посудів із проізоної частини з лотків в укосах насипу	м	5	1,465562	7,32781
126	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	м3	10	3,4438484	34,43848
127	Улаштування монолітних фундаментів	м3	10	4,3471428	43,47143
128	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	1,5	28,85084	43,27626
129	Встановлення автопавільйонів	шт	3	77,41841	232,25523
130	Подрібнення порослі трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: кущів м'яколистяних порід за один прохід трактора	м2	588779,4968	0,00134466	791,70824
131	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	15	3,65584	54,83760

132	Укладання ланок одноочкових і двоочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,0 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	11,84	11,79076	139,60260
133	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	м3	5	22,401	112,00500
134	Укладання ланок одноочкових і двоочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	3	22,4857	67,45710
135	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т	1	50,35347	50,35347
136	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	6	5,0716883	30,43013
137	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	25	0,9574579	23,93645
138	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	м3	15	18,776951	281,65427
139	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	м3	26	3,4438484	89,54006
140	Встановлення габионних ящиків з розмірами до 3 м x 1 м x 1 м з завантаженням каменем	м3	50	2,21093	110,54650
141	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	м2	150	0,14070123	21,10518
142	Бетонування плит прогонових будов	м3	5	5,61739	28,08695
143	Армування плит прогонових будов	т	0	54,27439	0,00000
144	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0	71,91941	0,00000
145	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0	56,283	0,00000
146	Влаштування монолітних перехідних плит	м3	15	5,61724	84,25860
147	Армування монолітних перехідних плит	т	1	54,2744506	54,27445
148	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	6978	0,015161	105,79346
149	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	9565	0,01516	145,00540
150	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	3130	0,12696	397,38480
151	Перевезення асфальтогрануляту самоскидами на відстань 15 км	т	2500	0,25453	636,32500
152	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 50 км	т	850	0,82456	700,87600
Всього дорожніх робіт та послуг					293002,37124
Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг					0
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами					0
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					
Податок на додану вартість					58600,47425
Всього дорожніх робіт та послуг					351602,84549



Заступник директора департаменту дорожнього господарства-начальник управління
Микола ОДИНОЦЬКИЙ



Директор ПП «РОМА»
Роман ДЕМЧИНА