

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до Договору

від 08.04.2024 року № 473

м. Київ

10 травня 2024 року

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Сукеннікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ» в особі генерального директора Гладкого Вячеслава Володимировича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали дану Додаткову угоду № 2 від 10 травня 2024 року (далі – Угода) до Договору № 473 від 08.04.2024 року, (далі – Договір), відповідно до п. 3.2. та п.16.3. Договору, про наступне:

1. Відповідно до п. 3.2. та п. 16.2 Договору сторони погодилися п.3.1. Договору № 473 від 08.04.2024 року на виконання «Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)», викласти в наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору на момент підписання становить: **121 314 грн. 00 коп. (Сто двадцять одна тисяча триста чотирнадцять грн. 00 коп.)** без ПДВ.».

2. Затвердити Додаток № 3 - кошторисна документація до Договору у новій редакції (додається).

4. Решта пунктів і розділів основного Договору № 473 від 08.04.2024 року лишаються незмінними. Кожна із сторін підтверджує по них свої зобов'язання.

5. Дана угода набирає чинності з моменту підписання.

6. Цю угоду складено при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін, та є невід'ємною частиною основного Договору.

7. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ»

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А

тел. 044-403-30-03

р/р UA

в ГУДКСУ м. Києва

Код банку – 820172

Код за ЄДРПОУ – 37498536

04212, м. Київ, вулиця Левка Лук'яненка, будинок 9

Тел.: (067) 406-76-97

п/р: UA36 305299 00000 26005020110008

в Київське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 305299

E-mail: alexost@email.ua

Начальник

Генеральний директор

О.В. Сукенніков

В.В. Гладкий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Головний О.В. Сученко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"10" травня 2024р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПОКРІВЛЯ			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	44,38	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	3,06	
3	Розбирання цементних покриттів	м2	3,06	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	3,06	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50 мм)	м2	3,06	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	3,06	
7	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	5,66	
8	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,02	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	45,88	
10	Заміна окремими місцями 1 шару рулонного покриття	м2	14,7875	
11	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,05	
12	Оббивання стін вентканалів покрівельною сталлю оцинкованою	м2	5,09	
	ГОСПОДАРЧА БУДІВЛЯ			
13	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	22,8	
14	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	32,33	

1	2	3	4	5
15	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	32,33	
16	Улаштування крокв з дощок	м3	0,4548	
17	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	м2	32,33	
18	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	32,33	
19	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	22,8	
20	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	32,33	
21	Улаштування підшивки карнизів сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	8,717	
22	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	м2	12,328	
23	Навантаження сміття вручну	т	0,4723	
24	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	0,4723	

Склав Генеральний директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.В. Гладкий

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Математик О.В. Євменюк

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 123,265 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"10" травня 2024р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва
(код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)

Складений за поточними цінами станом на 12 квітня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Покрівля закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	108,393	-	-	108,393
			108,393	-	-	108,393
			108,393	-	-	108,393
			108,393	-	-	108,393
			108,393	-	-	108,393


1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (з ПДВ) (1,5 %) (K=1,2)	-	-	1,951	1,951
	Разом по главі 10:		-	-	1,951	1,951
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (з ПДВ) (K=1,2)	-	-	4,272	4,272
	Разом по главі 12:					
	Разом по главах 1-12:		-	-	4,272	4,272
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	108,393	-	6,223	114,616
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	1,854	-	-	1,854
		Разом	-	-	0,943	0,943
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	110,247	-	7,166	117,413
		у тому числі:	-	-	5,852	5,852
		- Єдиний податок за ставкою 5%				
	Настанова [4.43]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	5,852	5,852
			110,247	-	13,018	123,265

Керівник проектної організації

В.В. Гладкий

Інженер-проектувальник

В.В. Гладкий



Замовник Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЕКС ОСТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у
Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 12 квітня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	96,79300 21,17800 75,42400 0,19100 11,60000 -	96,79300 21,17800 75,42400 0,19100 11,60000 -	- - - - - -
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	4,27200	-	4,27200
5	Розрахунок N9	Разом	112,66500	108,39300	4,27200
6		Прибуток	1,85400	1,85400	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,94300	-	0,94300
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		115,46200	110,24700	5,21500
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	5,85200	-	5,85200
	Всього по Розділу I		121,31400	110,24700	11,06700
	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар				
	Всього договірної ціна (р.I + р.II)		121,31400		



Керівник підприємства
(організації) замовника

О.В. Сукеніков



Керівник генеральної
підрядної організації

В.В. Гладкий

Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)
АКТ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва
(код ДК 021:2015 (СРV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Покрівля закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

108,393 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,24239 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

25,571 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 квітня" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлу- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР8-4-1	ПОКРІВЛЯ Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, зливів тощо з листової сталі	100м	0,4438	1506,45	-	-	669	-	-	-	17,2560	7,66
2	КР8-2-1	Розбирання покріттів покрівлі з рупонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,0306	1506,45	-	-	88	-	-	-	33,0120	1,01
3	КР7-2-8	Розбирання цементних покріттів	100м2	0,0306	2881,95	-	-	227	-	-	-	61,0560	1,87
4	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,0306	7404,79	1551,96	515,31	250	48	16	-	4,8852	0,15
5	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50 мм)	100м2	0,0306	8163,92	-	-	26	-	-	-	82,9920	2,54
6	С111-2005-1 варіант 1	Цементна стяжка 20-80 мм Kreisel 440	кг	290,7	840,47	-	-	26	-	-	-	8,5440	0,26
					9,38	-	-	2727	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,0306	32491,61 2882,62	-	994	88	-	27,2640	0,83
8	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,0566	18222,56 4871,68	-	1031	276	-	49,5240	2,8
9	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	0,02	10930,35	-	219	107	-	53,0880	1,06
10	KP8-44-1	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і паралетів з рулонних покрівельних матеріалів	100 м	0,4588	5351,27 62317,58 12275,30	-	28591	5632	-	120,2400	55,17
11	KP8-9-1	Заміна окремими місцями 1 шару рулонного покриття	100м2	0,147875	37877,68 4168,13	-	5601	616	-	42,3720	6,27
12	KP3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,05	13870,84 4619,60	-	694	231	-	49,0560	2,45
13	KP3-39-8	Оббивання стін вентканалів покрівельною сталлю оцинкованою	100 м2	0,0509	34233,52 7070,14	-	1742	360	-	72,8280	3,71
14	C111-1851 варіант 1	Гвинти самонарізні покрівельні 35 мм	шт	40	2,05	-	82	-	-	-	-
15	KP8-4-1	ГОСПОДАРЧА БУДІВЛЯ Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, записів тощо з листової сталі	100м	0,228	1506,45 1506,45	-	343	343	-	17,2560	3,93
16	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,3233	2881,95 2881,95	-	932	932	-	33,0120	10,67
17	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,3233	16933,37 3464,42	-	5475	1120	-	37,1400	12,01
18	KP8-24-1	Улаштування крокв з дошок	м3	0,4548	15002,20 4619,69	-	6823	2101	-	48,1920	21,92
19	C111-1844-1П варіант 1	Кутник монтажний з ребром жорсткості 90*90*65*2 мм	шт	80	27,25	-	2180	-	-	-	-
20	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 8х60	шт	80	8,22	-	658	-	-	-	-
21	C111-1849-1П варіант 1	Гвинти самонарізні, оцинковані 4*50 мм	шт	160	1,43	-	229	-	-	-	-
22	KP20-20-3	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	100м2	0,3233	5858,09 1348,68	-	1894	436	-	13,0560	4,22
23	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,3233	1582,80 1582,80	-	512	512	-	15,5040	5,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1555-112 варіант 1	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	35,563	19,49	-	693	-	-	-	-
25	KP8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,228	35700,46	-	8140	4360	-	189,6960	43,25
26	K59-42-1 K=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,3233	19121,36 6885,27 6885,27	-	2226	2226	-	69,9936	22,63
27	& C111- 1235-1	Листи металевого профілю RAL	м2	35,563	375,07	-	13339	-	-	-	-
28	C111-1851 варіант 1	Гвинти самонарізні покрівельні 35 мм	шт	269	2,05	-	551	-	-	-	-
29	KP4-17-7	Улаштування підшивки карнизів сталю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	0,08717	4971,70	-	433	433	-	54,2880	4,73
30	& C111- 1235-1	Листи металевого профілю RAL	м2	9,5887	375,07	-	3596	-	-	-	-
31	C111-1851 варіант 1	Гвинти самонарізні покрівельні 35 мм	шт	84	2,05	-	172	-	-	-	-
32	K512-13-2 K=1,15	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, поски, балкони та ін.], без водостічних труб	100м2	0,12328	1023,90	-	126	126	-	10,6812	1,32
33	& C111- 1235-1	Листи металевого профілю RAL	м2	13,5608	375,07	-	5086	-	-	-	-
34	C111-1851 варіант 1	Гвинти самонарізні покрівельні 35 мм	шт	114	2,05	-	234	-	-	-	-
35	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,4723	142,30	-	67	67	-	1,6300	0,77
36	S311-30-M варіант 1	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	0,4723	142,30	-	143	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису				302,03	49,20	-	143	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.				96793	21178	-	96793	-	-	-	-
в тому числі:				96793	21178	-	96793	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				75424	-	-	75424	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.				21217	-	-	21217	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.				11600	-	-	11600	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				25,96	-	-	25,96	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4354	-	-	4354	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.				108393	-	-	108393	-	-	-	-
Разом				96793	21178	-	96793	-	-	-	-
в тому числі:				96793	21178	-	96793	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				75424	-	-	75424	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.				21217	-	-	21217	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.				11600	-	-	11600	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				25,96	-	-	25,96	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4354	-	-	4354	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.				108393	-	-	108393	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					108393				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					242,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25571				

Склад Інженер-проектувальник В.В. Гладкий
Госада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив Генеральний директор В.В. Гладкий
Госада, підпис (ініціали, прізвище)



Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

на Поточний ремонт покрівлі у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	216,09	98,00			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,15	105,48			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,19	119,71			
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	25,96	167,80			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	242,39				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
7	КБМ205-101	II. Будівельні машини і механізми Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,12668	368,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,12668	6,29			
9	С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	0,4723	302,03			
10	КБМ270-115	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат	маш. год	1,72215444				
11	КБМ270-224	Дрилі електричні	маш. год	0,1604664				
12	КБМ270-135	Пальник газопламеневий	маш. год	8,5557024				
		Перфоратори електричні						
13	+С111-859 варіант 1	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти	м2	57,22863	183,40	178,00	1,80	3,60
14	С111-89	Бікроеласт ЕКП 4,0						
15	+С112-28	Болти із шестигранною головою, діаметр різьби 8 мм	т	0,000375	44991,05	43756,27	352,60	882,18
16	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,073788	7887,17	7500,00	232,52	154,65
17	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,072768	7852,63	7466,14	232,52	153,97
18	+С112-285	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,19398	7887,17	7500,00	232,52	154,65
19	+С1555-112 варіант 1	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,18552	7887,17	7500,00	232,52	154,65
20	+С111-1851 варіант 1	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	35,563	19,49	19,00	0,11	0,38
21	+С111-1849-1П	Гвинти самонарізні покрівельні 35 мм	шт	507	2,05	2,00	0,01	0,04
22	варіант 1	Гвинти самонарізні, оцинковані 4*50 мм	шт	160	1,43	1,40	-	0,03
23	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0005	6867,17	6500,00	232,52	134,65
24	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,38796	6867,17	6500,00	232,52	134,65
25	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,377484	8376,87	7980,10	232,52	164,25
26	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,006	6867,17	6500,00	232,52	134,65
27	+С112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	0,41952	7887,17	7500,00	232,52	154,65
	С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00032828	26241,86	25451,93	275,38	514,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 8x60	шт	80	8,22	8,05	0,01	0,16
29	+&C111-1844-1П варіант 1	Кутник монтажний з ребром жорсткості 90*90*65*2 мм	шт	80	27,25	27,00	0,05	0,20
30	+&C111-1235-1 варіант 1	Листи металевого профілю RAL	м2	58,7125	375,07	365,00	2,72	7,35
31	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,189351	19237,60	18382,94	477,45	377,21
32	+C1113-292 варіант 2	Паста антисептична Страж-1	т	0,017617	112735,21	110000,00	524,72	2210,49
33	+C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	37,6768	100,50	98,00	0,53	1,97
34	C111-1816	Прокат шлябовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,03441	48180,21	47546,17	275,38	358,66
35	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,2754	53,11	43,30	8,77	1,04
36	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,48174	4482,06	3642,00	752,18	87,88
37	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,00506	4439,22	3600,00	752,18	87,04
38	+C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,1311454	61734,95	61000,00	275,38	459,57
39	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0009605	43150,32	42000,00	304,24	846,08
40	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,002166	43199,65	42000,00	352,60	847,05
41	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0052144	82673,65	80700,00	352,60	1621,05
42	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000199	43199,65	42000,00	352,60	847,05
43	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,00804	11084,48	9800,00	1067,14	217,34
44	+C111-2005-1 варіант 1	Цементна стяжка 20-80 мм Kreisel 440	кг	290,7	9,38	8,70	0,50	0,18
45	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	4,3167	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 квітня 2024 р.

- 4 -

Склад	Інженер-проектувальник [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	 В.В. Гладкий
Перевірів	Генеральний директор [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	В.В. Гладкий