

**Додаткова угода №6 до Договору № 11-02/22 від 18 лютого 2022 року
про закупівлю послуг:
«Експлуатаційне утримання мостового переходу розташованого на автомобільній дорозі
загального користування місцевого значення С141401 Рогізно-Бірчиці км 1+930
Самбірського району Львівської області (аварійні роботи)»**

м. Львів

«29» вересня 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту – начальник управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Одиноцького Миколи Павловича, що діє на підставі Наказу № 42-К від 25 березня 2021 року, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Товариство з обмеженою відповідальністю "РБП ТРАНС-МОСТ"**, в особі директора Риця Володимира Ростиславовича, що діє на підставі Протоколу Засновника (учасника) від 17 лютого 2012 № 02/12, Наказу від 17.02.2012 р. № 14/12 р. та Статуту Товариства (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.3. Договору № 11-02/22 від 18.02.2022р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1 зменшити обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника та викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1. Ціна цього Договору становить – **5 695 814,61** (п'ять мільйонів шістсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) гривень 61 копійка, з врахуванням ПДВ – 949 302,43 грн., та підтверджується Договірною ціною (Додаток 2), що є невід'ємною частиною даного Договору»;

- вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2022 рік становить – **5 622 632,35** (п'ять мільйонів шістсот двадцять дві тисячі шістсот тридцять дві) гривні 35 копійок з врахуванням ПДВ – 937 105,39 грн., та підтверджується Договірною ціною у 2022 році (Додаток 4), що є невід'ємною частиною Договору.

- згідно з Напрямів використання субвенції, передбаченої у 2023 році за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласному бюджету Львівської області становить – **73 182,26** (сімдесят три тисячі сто вісімдесят дві) гривні 26 копійок, з врахуванням ПДВ – 12 197,04 грн та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору»

1.2. викласти Додаток 1 – «Договірна ціна», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди»

1.3. викласти Додаток 2 – «Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди»

1.4. викласти Додаток 3 – «Обсяг фінансування», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 3 до цієї Додаткової угоди»

1.5. доповнити Договір «Додатком 5 – Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору у відповідності з Додатком 4 до цієї Додаткової угоди та викласти п. 13.1 Договору у наступній редакції: «13.1 Невід'ємною частиною даного Договору є: - Додаток 1 – Договірна ціна; - Додаток 2 – Графік надання послуг; - Додаток 3 – Обсяг фінансування; - Додаток 4 – Договірна ціна у 2022 році»

1.6. доповнити банківські реквізити Замовника наступним розрахунковим рахунком:
р/р UA 74 820172 0344291014107057620

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Договірна ціна;
- Додаток 2 – Графік надання послуг
- Додаток 3 – Обсяг фінансування;
- Додаток 4 – Договірна ціна у 2023 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації

вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008

E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 42 820172 0344260016000057620
p/p UA 74 820172 0344291014107057620 у
ДКСУ м. Київ
МФО - 820172
ЄДРПОУ – 43493483

**Заступник директора департаменту-
начальник управління ремонтів та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг**



М.П. Одиноцький

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РБП ТРАНС-МОСТ"

Юрид.адреса: вул. Перемоги, буд. 2, с.
Ратнів,
Луцький р-н, Волинська область,
45650

Факт. адреса: вул. Липинського, 11 оф. 155
Волинська область, м. Луцьк, 43023
E-mail: rbp.most@gmail.com
p/p UA 34 303398 0000026000300411421 у
в ПАТ «Державний ощадний банк України»
МФО – 303398
ЄДРПОУ – 35128833

**Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
"РБП ТРАНС-МОСТ"**



В.Р. Рицай

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	616,50052	616,50052	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	4749,17577 - 4749,17577	4584,62888 - 4584,62888	164,54689 - 164,54689
12		Вартість ресурсів, що повертаються	2,6636	2,6636	-
13		Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються Податок на додану вартість Всього договірна ціна	4746,51217 949,30244 5695,81461	4581,96528 - -	164,54689 949,30244 -

Керівник підприємства
(організації) замовника

М. П. Одноцикий



В.Р. Гицай

Додаток 2
до Додаткової угоди № 6 від «25» вересня 2023р.
до Договору № 11-02/22 від «18» лютого 2022 року

Графік надання послуг

Експлуатаційне утримання мостового переходу розташованого на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С141401 Рогізно-Бірчиці км 1+930 Самбірського району Львівської області (аварійні роботи)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	2022 рік	2023 рік
Відділ №1. Підготовчі роботи					
Розділ №1. Влаштування з'їзду та будівельного майданчика для влаштування посилення опори					
1	Відсіпання насипу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів I	м3	57,24	57,24	-
2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів I, 2	м3	57,24	57,24	-
3	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	200	200	-
4	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	16,2	16,2	-
5	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	16,2	16,2	-
6	Плити для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження 30 т прямокутні, довжина 5,5 м та більше	м2	29,7	29,7	-
7	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	14	14	-
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	23	23	-
9	Перевезення сміття на відстань 25 км	т	23	23	-
Розділ №2. Розбирання елементів існуючого мосту					
10	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	10,6	10,6	-
11	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини (до 150 мм) різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів	м різ.	-10,6	-10,6	-
12	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	9,53	9,53	-
13	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3	м3	9,53	9,53	-
14	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	20,966	20,966	-
15	Розбирання залізобетонних відкритків, шафових стінок	м3	33,3	33,3	-
16	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3	м3	33,3	33,3	-
17	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	83,25	83,25	-
18	Демонтаж металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	0,6659	0,6659	-
19	Демонтоване перильне огороження (зворотні матеріали)	т	0,6659	0,6659	-
20	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	0,6659	0,6659	-
21	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,6659	0,6659	-
Відділ №2. Залізобетонний міст					
Розділ №1. Підсилення берегових опор					
22	Заглиблення віброзанурювачем сталених паль масою 1 м до 70 кг на глибину до 10 м	т	11,894	11,894	-
23	Труби сталеві 325x8 мм	т	11,894	11,894	-
24	Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонки діаметром до 80 см	м3	115,52	115,52	-
25	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], F200 W6	м3	117,8304	117,8304	-
26	Виготовлення арматурних каркасів	т	2,475	2,475	-
27	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	0,45	0,45	-
28	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	2,025	2,025	-

29	Установлення арматурних сіток	т	2,475	2,475	-
30	Влаштування сталевого бездонного колодязя для підсилення паль	т	1,372	1,372	-
31	Сталевий бездонний колодязь	т	1,372	1,372	-
32	Водовідлив із котлованів	м3	208,52	208,52	-
33	Виготовлення арматурних каркасів	т	3,154	3,154	-
34	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,154	3,154	-
35	Установлення арматурних сіток	т	3,154	3,154	-
36	Влаштування ростверку підсилення опори монолітним залізобетоном	м3	93	93	-
37	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], F200 W6	м3	94,86	94,86	-
Розділ №2. Влаштування шафових стінок та крил стоянів					
38	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 на проїжджій частині вулиць і доріг при наявності систематичного руху	м3	13,2	13,2	-
39	Улаштування щебеневих подушок з щебню із природного каменю, фракції 20-40 мм	м3	1,9	1,9	-
40	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	226	226	-
41	Додається або вилучається на кожні (до 150 мм) 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних	шт	-226	-226	-
42	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1-го м	т	0,41	0,41	-
43	Анкерні деталі з арматурною сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,41	0,41	-
44	Хімічний анкер BASF MasterFlow 920 AN	л	4,738	4,738	-
45	Улаштування з монолітного залізобетону шафових стінок та крил стоянів з бетону М400 F200 W6	м3	45	45	-
46	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], F200 W6	м3	46,8	46,8	-
47	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	0,83	0,83	-
48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,83	0,83	-
49	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,356	1,356	-
50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,356	1,356	-
51	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,303	0,303	-
52	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,303	0,303	-
53	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	17,2	17,2	-
54	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумним лаком	м2	23,64	23,64	-
55	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	м2	23,64	23,64	-
Розділ №3. Ремонт накладної плити					
56	Розбирання слабкого шару бетону накладної плити	м3	0,54	0,54	-
57	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковшу 0,25 м3	м3	0,54	0,54	-
58	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	1,296	1,296	-
59	Очищення бетону накладної плити піскоструменевим апаратом	м2	70,5	70,5	-
60	Знепилювання поверхонь	м2	70,5	70,5	-
61	Влаштування адгезійного та антикорозійного захисного шару Sika MonoTop-Armatec 110 EpoCem	м2	70,5	70,5	-
62	Sika MonoTop-Armatec 110 EpoCem	кг	282	282	-

63	Влаштування поновленого захисного шару накладної плити матеріалом Sika MonoTop-412 ECO вручну при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	м2	42,3	42,3	-
64	При зміні товщини шару на кожні 10 мм додавати (до 40 мм) або виключати за нормою 4-1-1	м2	25,38	25,38	-
65	Sika MonoTop-412 ECO	кг	2571,84	2571,84	-
66	Влаштування перекриття зазору між прогоновими будовами і шафовою стінкою з гідроізоляції наплавної за два рази	м2	15,2	15,2	-
67	Техноеласт Мост С (8)	м2	33,44	33,44	-
68	Влаштування гідроізоляції наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні проїзної частини на мостах та шляхопроводах Техноеласт Мост С (8)	м2	78,1	78,1	-
69	Техноеласт Мост С (8)	м2	85,91	85,91	-
Розділ №4. Влаштування дорожнього одягу					
70	Влаштування основи дорожнього одягу з ЩПС М40 середньою товщиною шару 18 см	м2	44,5	44,5	-
71	Влаштування основи з ЩПС М40 середньою товщиною шару 18 см (до 15 см)	м2	-44,5	-44,5	-
72	Розлив в'язучого (0,8 кг/м2) і влаштування вирівнюючого шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 6 см асфальтоукладачем	т	14,4	14,4	-
73	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором	т	0,0379	0,0379	-
74	Бітуми нафтові дорожні/ емульсія бітумна	т	0,0368	0,0368	-
75	Суміші асфальтобетонні типу АСГ Др.Щ.А.1.НП.1	т	14,544	14,544	-
76	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим Hamm HD 110 масою 10,6 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	46	46	-
77	Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів за чотири проходи	м2	-46	-46	-
78	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим Hamm HD 130 масою 14,2 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	46	46	-
79	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним на пневмоколiсному ходу Hamm HD 150 TT масою 14,33 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	46	46	-
80	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним комбінованої дії Hamm HD 110K масою 9,3 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	46	46	-
81	Розлив в'язучого (0,3 кг/м2) і влаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м2	180	180	-
82	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 6 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м2	-180	-180	-
83	Бітуми нафтові дорожні/ емульсія бітумна	т	0,054	0,054	-
84	Суміші асфальтобетонні типу Др.Щ.А.1.НП.1	т	25,92	25,92	-
85	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим Hamm HD 110 масою 10,6 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	180	180	-
86	Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів за чотири проходи	м2	-180	-180	-
87	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим Hamm HD 130 масою 14,2 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	180	180	-
88	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним на пневмоколiсному ходу Hamm HD 150 TT масою 14,33 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	180	180	-
89	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним комбінованої дії Hamm HD 110K масою 9,3 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	180	180	-
90	Розлив в'язучого (0,3кг/м2) і влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м2	180	-	180

91	Бітуми нафтові дорожні/ емульсія бітумна	т	0,054	-	0,054
92	Суміші асфальтобетонні типу Др.Щ.А.І.НП.І	т	21,888	-	21,888
93	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим Hamm HD 110 масою 10,6 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	180	-	180
94	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим Hamm HD 130 масою 14,2 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	180	-	180
95	Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів за чотири проходи	м2	-180	-	-180
96	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ході Hamm HD 150 ТТ масою 14,33 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	180	-	180
97	Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів за вісім проходів	м2	180	-	180
Розділ №5. Деформаційні шви					
98	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	21,4	-	21,4
99	Додавати або виключати на кожні (до 40 мм) 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів	м різ.	-21,4	-	-21,4
100	Герметизація мастикою швів	м шва	10,7	-	10,7
101	Бітумінозна мастика BIGUMA ICP TL82	кг	9,4168	-	9,4168
Розділ №6. Влаштування огороження					
102	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	88	88	-
103	Епоксидне в'язуче HILTI HIT RE500 V3	л	12,32	12,32	-
104	Шпильки оцинковані стяжні з гайками і шайбами, діаметр різьби 20 мм, довжина 250 мм (міст)	т	0,05892	0,05892	-
105	Влаштування підливки під бар'єрне огороження середньою товщиною 3 мм з високоміцного розчину Emckrete Fergussmasse 60	м2	1,31	1,31	-
106	Збільшення товщини підливки до 50 мм	м2	1,31	1,31	-
107	Безусадкова підливка Emckrete Fergussmasse 60 F	т	0,13428	0,13428	-
108	Влаштування металевого бар'єрного огороження мостового однібічного з відстанню між стояками 2 м	м	46,5	46,5	-
109	Металева бар'єрна огорожа оцинкована мостова	т	1,66751	1,66751	-
110	Влаштування однібічного металевого бар'єрного огороження на металевих стояках вручну з використанням для засипки щебенево-піщаної суміші, з відстанню між стояками 2 м	м	43,5	43,5	-
111	Металева бар'єрна огорожа оцинкована дорожня	т	1,34952	1,34952	-
Всього вартість надання послуг:		грн	5 695 814,61	5 622 632,35	73 182,26

Замовник:

Заступник директора департаменту- начальник
управління ремонтів та експлуатаційного утримання
автомобільних доріг

М.П.

М.П. Одиноцький

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю

"РВП ТРАНС-МОСТ"

М.П.

В.Р. Рицай



Додаток 3
до Додаткової угоди № 6
від «25» вересня 2023 року
до Договору №11-02/22
від «18» лютого 2022 р.

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПОСЛУГ

Експлуатаційне утримання мостового переходу розташованого на автомобільній
дорозі загального користування місцевого значення С141401 Рогізно-Бірчиці км 1+930
Самбірського району Львівської області (аварійні роботи)

Період надання послуг	2022 рік	2023 рік
Обсяг фінансування, грн. з ПДВ	5 622 632,35	73 182,26

Замовник:

Заступник директора департаменту-
начальник управління ремонтів та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг



М.П. Одиноцький

Підрядник:

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю
«РБП ТРАНС-МОСТ»



В.Р. Рицай

до Додаткової угоди № 6 від «25» Вересня, 2023р.

до Договору № 11-02/22 від «18» лютого 2022 року

Замовник Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник ТЗОВ "РБЛ ТРАНС-МОСТ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

послуг у 2023 році

на **Експлуатаційне утримання мостового переходу розташованого на автомобільній дорозі загального користування****місцевого значення С 141401 Рогізно-Біричі км 1+930 Самбірського району Львівської області (аварійні роботи)**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	58,89185	58,89185	-
		Заробітна плата	2,18983	2,18983	-
		Вартість матеріальних ресурсів	53,7955	53,7955	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2,90652	2,90652	-
		Загальновиборобничі витрати	1,46866	1,46866	-
		Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
		Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	60,36051	60,36051	-
		Прибуток	0,47849	0,47849	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,14622	-	0,14622

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	60,98522	60,839	0,14622
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	60,98522 12,19704 73,18226	60,839 -	0,14622 12,19704

Керівник підприємства
(організації) замовника

М.П. Одиноцький



Керівник генеральної
підприємства організації

В.Р. Рицай

