

м. Черкаси

«28» листопада 2023 р.

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області в особі директора Валерія ЗАВІНОВСЬКОГО, що діє на підставі Статуту, у подальшому «Замовник», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасиміськбудпроект», в особі директора Миколи ПЕРЕСУНЬКА, що діє на підставі Статуту та є платником податку згідно витягу з реєстру платників податку а додану вартість № 2323014500388 від 12.10.2023, в подальшому іменованій «Підрядник», з другої сторони, які разом, у подальшому - Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись частиною 1 статті 651 і статтями 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, підпунктом 6 пункту 19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, в зв’язку із реєстрацією Підрядника платником ПДВ, а також перенесенням фінансування робіт на 2024 рік, склали цю додаткову угоду (надалі – Додаткова угода) до договору № 25 від 11.08.2023 р. (надалі – Договір) про наступне:

1. Пункт 3.1. Договору викласти в такій редакції:

«3.1. Ціна Договору, згідно Договірної ціни (Додаток №2) є твердою і становить **21 412 000,00 грн. (Двадцять один мільйон чотириста дванадцять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 3568666,67 грн.:**

фінансування 2023 року – **0,00 грн;**

фінансування 2024 року – **21 412 000,00 грн. (Двадцять один мільйон чотириста дванадцять тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ – 3568666,67 грн.»**

2. Викласти в новій редакції такі додатки до Договору:

2.1. Додаток № 2 «Договірна ціна» - додається;

2.2. Додаток № 3 «Локальний кошторис на будівельні роботи» - додається;

2.3. Додаток № 4 «Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва» - додається;

2.4. Додаток № 5 «Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису» - додається.

3. Ця Додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у 2 (двох) автентичних примірниках та мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання та скріплення печатками Сторін.

5. Інші пункти Договору залишити без змін.

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№3 Черкаської міської ради Черкаської області
18002, Україна, Черкаська область,
м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 58
Код ЄДРПОУ 25728487
р/р UA348201720344211006400040539
Державна казначейська служба України м. Київ
тел. (0472) 37-20-87



Валерій ЗАВІНОВСЬКИЙ

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЧЕРКАСИМІСЬКБУДПРОЕКТ»

18007, Черкаська обл.,
м. Черкаси, вул. Смілянська, б.83, офіс 24
тел. +38 067536 30 26
Код ЄДРПОУ: 40448108 ІПН 404481023017
IBAN UA583005280000026002455021742 в
Акціонерному Товаристві «ОТП Банк»



Микола ПЕРЕСУНЬКО

45_ДЦ_ДЦ

Додаток №2 до Договору № 25 від «11» серпня 2023р.
(в редакції Додаткової угоди №1 від «28» листопада 2023р.)

Замовник Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області

Підрядник ТОВ «ЧЕРКАСИМІСЬКБУДПРОЕКТ»
(назва організації)
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.
Б. Вишневецького, 58 в м. Черкаси

Вид договірної ціни: тверда.

Складена в поточних цінах станом на 21.11.2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, у тому числі	17129,31700	17129,31700	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1220,69200	1220,69200	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	15814,47600	15814,47600	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	94,14900	94,14900	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	493,23300	493,23300	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
		Разом	17622,55000	17622,55000	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	138,14000	138,14000	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	70,24400	-	-	70,24400
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	10,60000	10,60000	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	1,79933	1,79933	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	17843,33333	17773,08933	70,24400
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	17843,33333 3568,66667 21412,00000	17773,08933 -	70,24400 3568,66667

ЗАМОВНИК:

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3
Черкаської міської ради Черкаської області



Валерій ЗАВІНОВСЬКИЙ

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЧЕРКАСИМІСЬКБУДПРОЕКТ»



Микола ПЕРЕСУНЬКО

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№3 Черкаської міської ради Черкаської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Директор Валерій ЗАВІНОВСЬКИЙ

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 21412,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Договір № 25 від «11» серпня 2023 року
(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 58 в м. Черкаси

Складений за поточними цінами станом на 01.11. 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Черкаська СШ І-ІІІ ступенів № 3	17622,550	-	-	17622,550
		Разом по главі 2:	17622,550	-	-	17622,550
		Разом по главах 1-7:	17622,550	-	-	17622,550
		Разом по главах 1-8:	17622,550	-	-	17622,550
		Разом по главах 1-9:	17622,550	-	-	17622,550
		Разом по главах 1-12:	17622,550	-	-	17622,550
		Кошторисний прибуток (П)	138,140	-	-	138,140
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	70,244	70,244

Настанова [4.38]

Настанова [4.39]

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40] Настанова [4.41]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) Разом	10,600 1,79933 17773,08933 - 17773,08933	- - - - -	- - 70,244 3568,66667 3638,91067	10,600 1,79933 17843,33333 3568,66667 21412,000
	Настанова [4.43]	Податок на вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку				

ЗАМОВНИК:

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3
Черкаської міської ради Черкаської області



Валерій ЗАВНОВСЬКИЙ

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЧЕРКАСИМІСЬКБУДПРОЕКТ»



Микола ПЕРЕСУНЬКО

Додаток №5 до Договору №25 від «11» серпня 2023р.

(в редакції Додаткової угоди №1 від «~~01~~» листопада 2023р.)

Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 58 в м. Черкаси

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиборничих витрат	люд.год	16983,67	71,87				
2			розряд	3,7					
3			люд.год	199,8	76,09				
4			розряд	4,1					
5			люд.год	23,48	82,32				
6									
6.1			люд.год	850,52	115,37				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	18057,47					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
7	КБМ203-101	II. Будівельні машини і механізми Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,88142	532,74				
					1535,05				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,888777	<u>343,23</u> 1334,74				
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,112	<u>11,66</u> 1,31				
10	КБМ212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,02846	<u>79,25</u> 81,51				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,251	<u>442,27</u> 2764,63				
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	12,65628	<u>86,6</u> 1096,03				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	21,68091	<u>330,63</u> 7168,36				
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	30,3048	<u>386,14</u> 11701,90				
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,112	<u>53,58</u> 6,00				
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	58,695944	<u>80,35</u> 4716,22				
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	17,752238	<u>631,96</u> 11218,70				
18	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,62504	<u>816,47</u> 1326,80				
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,53111	<u>5,39</u> 8,25				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	5,4868	553,26 3035,63				
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,249462	378,41 5013,73				
22	КБМ203-1080	Підйомачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	14,1565138	102,19 1446,65				
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,219	39,93 88,60				
24	+С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	104,8	396,98 41603,50				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		94147,61				
		Бензин	кг	151,457					
		Дизельне паливо	кг	327,631					
		Електроенергія	кВт-год	43,207					
		Стиснене повітря	м3	106,106					
		Мастильні матеріали	кг	27,21					
		Гідравлічна рідина	кг	0,842					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,357623					
26	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,468					
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,59078					
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,1269					
29	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,3776					
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,002					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	6,39					
32	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	10,2					
33	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	31,866868					
34	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	28,776					
35	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,15					
36	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	40,2996					
37	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	470,61445					
38	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	1522,0583					
39	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	25,31256					
40	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	18,788					
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	30,3048					
42	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	294,834472					
43	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти	маш. год	857,5994					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
44	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00356	348950,4 1242,26	341614,40 1216,15	493,84 1,76	6842,16 30 км. 24,35	
45	&C179-429-24 варіант 1	Анкер рамний 10x92 мм	шт	16	5,33 85,28	5,20 83,20	0,03 0,48	0,1 30 км. 1,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C111-1600	Бензин розчинник	Т	0,00065	22099,25 14,36	21131,76 13,74	534,17 0,35	433,32 0,27	30 км.
47	&C123-57-1-7A варіант 1	Блоки віконні металопластикові	М2	10	4913,32 49133,20	4800,00 48000,00	16,98 169,80	96,34 963,40	30 км.
48	&C123-198-5-2 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	М2	5	6090,23 30451,15	5935,00 29675,00	35,81 179,05	119,42 597,10	30 км.
49	C111-1846	Болти анкерні	Т	0,014	54485,28 762,79	53115,42 743,62	301,52 4,22	1068,34 14,95	30 км.
50	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,014708	68996,64 1014,80	67339,52 990,43	304,24 4,47	1352,88 19,90	30 км.
51	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	Т	0,0005214	81517,02 42,50	79527,69 41,47	390,96 0,20	1598,37 0,83	30 км.
52	&C126-910B варіант 1	Відливи віконні 120мм 0,45 Термастил	М	10	230,02 2300,20	228,00 2280,00	0,31 3,10	1,71 17,10	30 км.
53	&C126-910B варіант 2	Відливи віконні 280 мм 0,45 Термастил	М	571,2	328,76 187787,71	326,00 186211,20	0,31 177,07	2,45 1399,44	30 км.
54	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3,6	130,68 470,45	127,72 459,79	0,4 1,44	2,56 9,22	30 км.
55	C142-10-2	Вода	М3	28,52186	42,1 1200,77	42,10 1200,77	- -	- -	
56	&C1530-102-14 варіант 1	Воронка "GAMRAT" 125/110мм Термастил	шт	22	429,18 9441,96	420,00 9240,00	0,76 16,72	8,42 185,24	30 км.
57	&C1421-963-1	Гарцовка РЦГ М100 Ж-1	М3	23,24	3418 79434,32	2700,00 62748,00	650,98 15128,78	67,02 1557,54	30 км.
58	&C111-1850-12	Гвинти самонарізні	шт	127984	1,54 197095,36	1,50 191976,00	0,01 1279,84	0,03 3839,52	80 км.
59	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	1,2	538,21 645,85	527,00 632,40	0,66 0,79	10,55 12,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0009	77690,75 69,92	75571,77 68,01	595,63 0,54	1523,35 1,37	30 км.
61	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,71	41,3 277,12	39,73 266,59	0,76 5,10	0,81 5,43	30 км.
62	+C111-233-2 варіант 1	Грунтовка покрівельна	кг	264	80,12 21151,68	78,00 20592,00	0,55 145,20	1,57 414,48	30 км.
63	+C123-521 варіант 1	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,25011	10435,71 2610,08	9965,00 2492,35	266,09 66,55	204,62 51,18	30 км.
64	&C1110-132-7-19-10 варіант 3	Деталі закладні 100x100x200	шт	26	203,24 5284,24	195,90 5093,40	3,35 87,10	3,99 103,74	30 км.
65	+C112-59 варіант 1	Дошка 100x20	м3	2,64	11457,17 30246,93	11000,00 29040,00	232,52 613,85	224,65 593,08	30 км.
66	+C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,006084	9009,17 54,81	8600,00 52,32	232,52 1,41	176,65 1,08	30 км.
67	+C112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00031	11457,17 3,55	11000,00 3,41	232,52 0,07	224,65 0,07	30 км.
68	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,028	26241,86 734,77	25451,93 712,65	275,38 7,71	514,55 14,41	30 км.
69	&C121-781-1-Д варіант 1	Драбини металеві	шт	1	34214,44 34214,44	34214,44 34214,44	- -	- -	
70	C111-1608	Дрантя	кг	0,80061	12,11 9,70	11,10 8,89	0,77 0,62	0,24 0,19	30 км.
71	&C188888-56-1 варіант 1	Дюбель фасадний 12x100 мм	шт	26695	8,5 226907,50	8,33 222369,35	- -	0,17 4538,15	
72	&C188888-56-12 варіант 1	Дюбель фасадний з металевим стержнем тарільчастого типу L=150 мм	шт	26684	16,12 430146,08	15,80 421607,20	- -	0,32 8538,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	&C188888-8Ш варіант 1	Дюбель-шурупи 10x100мм	шт	39	<u>2,45</u> 95,55	<u>2,40</u> 93,60	-	<u>0,05</u> 1,95	
74	+C114-4-У варіант 1	Екструзійний пінополістирол 50мм	м3	9,15	<u>7183,82</u> 65731,95	<u>7000,00</u> 64050,00	<u>42,96</u> 393,08	<u>140,86</u> 1288,87	30 км.
75	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0019216	<u>35785,35</u> 68,77	<u>34724,79</u> 66,73	<u>358,89</u> 0,69	<u>701,67</u> 1,35	30 км.
76	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00064	<u>34867,5</u> 22,32	<u>33824,93</u> 21,65	<u>358,89</u> 0,23	<u>683,68</u> 0,44	30 км.
77	&C171-25Ж варіант 1	Жолоб "GAMRAT" 125мм Термастил	м	363	<u>353,06</u> 128160,78	<u>346,00</u> 125598,00	<u>0,14</u> 50,82	<u>6,92</u> 2511,96	30 км.
78	&C113-1466- 11 варіант 3	З'єднувач жолоба "GAMRAT" 125мм Термастил	шт	110	<u>214,89</u> 23637,90	<u>210,00</u> 23100,00	<u>0,68</u> 74,80	<u>4,21</u> 463,10	30 км.
79	&C113-1466- 11 варіант 4	З'єднувач труби "GAMRAT" 110мм Термастил	шт	96	<u>194,49</u> 18671,04	<u>190,00</u> 18240,00	<u>0,68</u> 65,28	<u>3,81</u> 365,76	30 км.
80	&C113-1861-1 варіант 1	Заглушка П/Л "GAMRAT" 125мм Термастил	шт	16	<u>190,39</u> 3046,24	<u>185,90</u> 2974,40	<u>0,76</u> 12,16	<u>3,73</u> 59,68	30 км.
81	&C111-327-27 варіант 1	Затирка Cerezit CE 40	кг	15,3	<u>141,25</u> 2161,13	<u>138,00</u> 2111,40	<u>0,48</u> 7,34	<u>2,77</u> 42,39	30 км.
82	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,012421	<u>24032,41</u> 298,51	<u>23285,81</u> 289,23	<u>275,38</u> 3,42	<u>471,22</u> 5,86	30 км.
83	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6984	<u>11,88</u> 8,30	<u>5,79</u> 4,04	<u>5,86</u> 4,09	<u>0,23</u> 0,17	30 км.
84	&C111-79-9-2 варіант 1	Клей для пенополистирола	кг	1098	<u>27,1</u> 29755,80	<u>26,00</u> 28548,00	<u>0,57</u> 625,86	<u>0,53</u> 581,94	30 км.
85	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	174,46	<u>19,69</u> 3435,12	<u>18,80</u> 3279,85	<u>0,5</u> 87,23	<u>0,39</u> 68,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86 & C113-1466-10 варіант 1	Коліно труб "GAMRAT" 110мм Термастил	шт	66	269,97 17818,02	264,00 17424,00	0,68 44,88	5,29 349,14	30 км.	
87 & C113-1466-11 варіант 1	Коліно внутр "GAMRAT" 125мм Термастил	шт	1	344,6 344,60	344,60 344,60	- -	- -	-	
88 & C113-1466-11 варіант 2	Коліно зовніш. "GAMRAT" 125мм Термастил	шт	2	300,57 601,14	294,00 588,00	0,68 1,36	5,89 11,78	30 км.	
89 & C1110-132-7-19-10 варіант 2	Кронштейн 100x100x200	шт	20	202,32 4046,40	195,00 3900,00	3,35 67,00	3,97 79,40	30 км.	
90 & C111-782-2 варіант 1	Кронштейн 200x50x1,5 Термастил	шт.	12798,4	32,72 418763,65	31,70 405709,28	0,38 4863,39	0,64 8190,98	30 км.	
91 & C1110-132-7-19-10 варіант 1	Кронштейн кроквяний "GAMRAT" 125мм Термастил	шт	570	191,1 108927,00	184,00 104880,00	3,35 1909,50	3,75 2137,50	30 км.	
92 +C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,28182	357,13 100,65	350,00 98,64	0,13 0,04	7 1,97	30 км.	
93 & C111-1714-1 варіант 4	Лобова планка 0,45мм (Термастил)	м	363	183,66 66668,58	180,00 65340,00	0,06 21,78	3,6 1306,80	30 км.	
94 C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,0295	19237,6 567,51	18382,94 542,30	477,45 14,08	377,21 11,13	30 км.	
95 C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0024353	37330,6 90,91	36064,46 87,83	534,17 1,30	731,97 1,78	30 км.	
96 C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,4392	32344,68 14205,78	31176,30 13692,63	534,17 234,61	634,21 278,54	30 км.	
97 & C111-1844-1Н варіант 1	Навіс на металевому каркасі з полікарбонатом 5мм - 32 м2 (готовий виріб)	шт	1	50405,13 50405,13	50000,00 50000,00	29,91 29,91	375,22 375,22	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C111-1844-1Н варіант 2	Навіс на металевому каркасі з полікарбонатом 5мм - 15 м2 (готовий виріб)	шт	1	15475,11 15475,11	15330,00 15330,00	29,91 29,91	115,2 115,20	30 км.
99	&C126-1317-8	Нащільник сталевий оц. з полімерним покриттям	м	383	147,56 56515,48	144,00 55152,00	2,46 942,18	1,1 421,30	80 км.
100	+C188888-21 варіант 2	Піна монтажна	шт	4	326,8 1307,20	320,00 1280,00	0,39 1,56	6,41 25,64	30 км.
101	+C188888-21 варіант 3	Піна монтажна	шт	1	326,8 326,80	320,00 320,00	0,39 0,39	6,41 6,41	30 км.
102	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,528	634,81 5413,66	132,68 1131,50	489,68 4175,99	12,45 106,17	30 км.
103	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,42576	227,87 324,89	223,35 318,44	0,05 0,07	4,47 6,38	30 км.
104	&C111-1714-1 варіант 3	Паралетна панель Термастил "Класік" 0,7 мм, шир. 800мм	м	75,9	540,66 41036,09	530,00 40227,00	0,06 4,55	10,6 804,54	30 км.
105	C1113-292	Паста антисептична	т	0,025872	121762,26 3150,23	118850,04 3074,89	524,72 13,58	2387,5 61,76	30 км.
106	&C111-1714-1 варіант 2	Планка примикання 0,45мм (Термастил)	м	546,7	191,82 104867,99	188,00 102779,60	0,06 32,80	3,76 2055,59	30 км.
107	&C111-327-26 варіант 1	Плитка керамічна	м2	34,22	699,7 23943,73	680,00 23269,60	5,98 204,64	13,72 469,49	30 км.
108	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,37202	32446,03 12070,57	31457,23 11702,72	352,6 131,17	636,2 236,68	30 км.
109	&C172-851-9-2 варіант 1	Поробрик 100.20.8	м	366	201,74 73836,84	188,00 68808,00	9,78 3579,48	3,96 1449,36	30 км.
110	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,5469	5406,02 2956,55	4899,00 2679,26	401,02 219,32	106 57,97	30 км.
111	+C123-361 варіант 1	Поручні	м	10	2795,23 27952,30	2740,00 27400,00	0,42 4,20	54,81 548,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	&C126-1317-9 варіант 3	Прихований кутик на укос 30x30x0,45 мм Термастил	М	2025,21	<u>184,46</u> 373570,24	<u>182,00</u> 368588,22	<u>1,09</u> 2207,48	<u>1,37</u> 2774,54	30 км.
113	C1546-66	Пропан-бутан технічний	М3	59,46402	<u>53,11</u> 3158,13	<u>43,30</u> 2574,79	<u>8,77</u> 521,50	<u>1,04</u> 61,84	30 км.
114	&C126-1317-9 варіант 1	Профіль кутик 50x50x1,2 Термастил	М	6539,9	<u>273,12</u> 1786177,49	<u>270,00</u> 1765773,00	<u>1,09</u> 7128,49	<u>2,03</u> 13276,00	30 км.
115	&C126-1317-9 варіант 2	Профіль омега 20x17x50x7x20 0,9мм Термастил	М	6309,9	<u>318</u> 2006548,20	<u>318,00</u> 2006548,20	-	-	
116	&C111-1807-12 варіант 4	Профнастил С10 0,45мм (Термастил)	М2	303,6	<u>472,62</u> 143487,43	<u>468,00</u> 142084,80	<u>1,1</u> 333,96	<u>3,52</u> 1068,67	30 км.
117	&C114-252-1 варіант 2	Профнастил покрівельний Н44 (Термастил) 0,5мм	М2	75,9	<u>530,27</u> 40247,49	<u>518,00</u> 39316,20	<u>1,87</u> 141,93	<u>10,4</u> 789,36	30 км.
118	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	М3	10,098	<u>3228,88</u> 32605,23	<u>2413,39</u> 24370,41	<u>752,18</u> 7595,51	<u>63,31</u> 639,31	30 км.
119	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	М3	2,9547	<u>2909,22</u> 8595,87	<u>2100,00</u> 6204,87	<u>752,18</u> 2222,47	<u>57,04</u> 168,53	30 км.
120	+C111-852 варіант 2	Руберойд покрівельний (верхній шар)	М2	379,5	<u>301,12</u> 114275,04	<u>294,00</u> 111573,00	<u>1,22</u> 462,99	<u>5,9</u> 2239,05	30 км.
121	+C111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний (нижній шар)	М2	372,9	<u>255,22</u> 95171,54	<u>249,00</u> 92852,10	<u>1,22</u> 454,94	<u>5</u> 1864,50	30 км.
122	C111-856	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	М2	14,52	<u>43,55</u> 632,35	<u>41,86</u> 607,81	<u>0,84</u> 12,20	<u>0,85</u> 12,34	30 км.
123	&C111-1480- CO варіант 1	Саморізи оцинковані 16мм*32	шт	2850	<u>1,84</u> 5244,00	<u>1,80</u> 5130,00	-	<u>0,04</u> 114,00	
124	&C111-1477- 1-2K варіант 1	Саморізи по профнастилу	шт	472	<u>2,86</u> 1349,92	<u>2,80</u> 1321,60	-	<u>0,06</u> 28,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	&C123-15-1В варіант 1	Сендвіч панель для скління віконної рами	м2	8	4039,55 32316,40	3950,00 31600,00	10,34 82,72	79,21 633,68	30 км.
126	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,97265	71700,91 69739,89	71700,91 69739,89	- -	- -	
127	&C111-870-12 варіант 1	Стартовий профіль 30x35x30x10 0,45мм Термастил	м	355	156,79 55660,45	156,79 55660,45	- -	- -	
128	+C1421-9507 варіант 1	Суміш ЦПС С7	м3	56,2176	1018,96 57283,49	348,00 19563,72	650,98 36596,53	19,98 1123,24	30 км.
129	&C171-3166- 11-К варіант 1	Суміш суха штукатурна для зовнішніх робіт	кг	4347,24	17,51 76120,17	16,70 72598,91	0,47 2043,20	0,34 1478,06	30 км.
130	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,21278	3998,97 4849,87	3100,00 3759,62	820,56 995,16	78,41 95,09	30 км.
131	+C111-1720 варіант 4	Супердифузійна мембрана THERMASTEEL, 115 г/м2	м2	3788,2	45,08 170772,06	44,00 166680,80	0,2 757,64	0,88 3333,62	30 км.
132	C111-1762	Толь з крупнозернистою посыпкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	8,9232	39,14 349,25	38,03 339,35	0,34 3,03	0,77 6,87	30 км.
133	&C113-1466- 11 варіант 5	Тримач труби "GAMRAT" довж 350мм Термастил	шт	130	238,35 30985,50	233,00 30290,00	0,68 88,40	4,67 607,10	30 км.
134	+C1426-11789 варіант 3	Тротуарна плитка б/в	м2	112,1	- -	- -	- -	- -	
135	+C1426-11789 варіант 2	Тротуарна плитка, товщина 40 мм	м2	257,6	523,79 134928,30	460,00 118496,00	53,52 13786,75	10,27 2645,55	30 км.
136	+C1115-2417 варіант 1	Труба профільна 40x40x3	т	0,3	80281,41 24084,42	78417,00 23525,10	290,26 87,08	1574,15 472,24	30 км.
137	&C171-25Ж варіант 2	Труби водостічні "GAMRAT" 110мм Термастил	м	297,44	336,1 99969,58	328,00 97560,32	1,51 449,13	6,59 1960,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	&C126-1101-1 варіант 1	Утеплювач мінераловатний 100мм 80кг/м3 Термастил	М2	2918	550,12 1605250,16	545,00 1590310,00	1,02 2976,36	4,1 11963,80	30 км.
139	&C126-1101-1 варіант 3	Утеплювач мінераловатний 20мм Термастил	М2	521	222,68 116016,28	220,00 114620,00	1,02 531,42	1,66 864,86	30 км.
140	&C126-1101-1 варіант 5	Утеплювач мінераловатний 50мм 80кг/м3 Термастил	М2	2918	573,29 1672860,22	573,29 1672860,22	- -	- -	-
141	&C126-1101-1 варіант 2	Утеплювач склопіна 100 мм	М2	284,1	551,12 156573,19	546,00 155118,60	1,02 289,78	4,1 1164,81	30 км.
142	&C1632-55- 111 варіант 1	Фарба Hammerite молоткова	л	12,5	685,97 8574,63	672,00 8400,00	0,52 6,50	13,45 168,13	30 км.
143	+C111-341 варіант 1	Фарба фасадна	т	0,0314868	150003,97 4723,15	146538,00 4614,01	524,72 16,52	2941,25 92,62	30 км.
144	&C111-1807- 12 варіант 2	Фасадні панелі Термастил "Дежавю" 0,45мм	М2	296,7	822,22 243952,67	815,00 241810,50	1,1 326,37	6,12 1815,80	30 км.
145	&C111-1807- 12 варіант 1	Фасадні панелі Термастил "Класік" 0,7мм	М2	3535,6	977,38 3455624,73	969,00 3425996,40	1,1 3889,16	7,28 25739,17	30 км.
146	&C111-1807- 12 варіант 3	Фасадні панелі Термастил "Класік" 0,7мм (планка відкосна)	М2	585,7	773,86 453249,80	767,00 449231,90	1,1 644,27	5,76 3373,63	30 км.
147	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,01857	25789,56 478,91	24979,64 463,87	304,24 5,65	505,68 9,39	30 км.
148	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0002028	25789,56 5,23	24979,64 5,07	304,24 0,06	505,68 0,10	30 км.
149	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головою 4, 0x100 мм	т	0,00276	24529,06 67,70	23695,50 65,40	352,6 0,97	480,96 1,33	30 км.
150	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головою 5, 0x120 мм	т	0,019008	24341,83 462,69	23511,94 446,91	352,6 6,70	477,29 9,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000033	<u>28647,43</u> 0,95	<u>27733,12</u> 0,92	<u>352,6</u> 0,01	<u>561,71</u> 0,02	30 км.
152	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,03762	<u>45065,13</u> 1695,35	<u>43828,90</u> 1648,84	<u>352,6</u> 13,26	<u>883,63</u> 33,25	30 км.
153	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00825	<u>35832,23</u> 295,62	<u>34777,04</u> 286,91	<u>352,6</u> 2,91	<u>702,59</u> 5,80	30 км.
154	C111-195	Цвяхи толеві круглі 3,0х40 мм	т	0,00552	<u>27235,19</u> 150,34	<u>26348,57</u> 145,44	<u>352,6</u> 1,95	<u>534,02</u> 2,95	30 км.
155	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,73713	<u>10166,48</u> 48159,94	<u>8900,00</u> 42160,46	<u>1067,14</u> 5055,18	<u>199,34</u> 944,30	30 км.
156	+C111-1896 варіант 1	Шлакпівка фасадна	кг	149,148	<u>33,22</u> 4954,70	<u>32,00</u> 4772,74	<u>0,57</u> 85,01	<u>0,65</u> 96,95	30 км.
157	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	20,7522	<u>1318,52</u> 27362,19	<u>641,69</u> 13316,48	<u>650,98</u> 13509,27	<u>25,85</u> 536,44	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
158	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1259,9393	<u>4,91182</u> 6188,59	<u>4,91182</u> 6188,59			
159	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2879	<u>184,55</u> 53,13	<u>184,55</u> 53,13			
	Разом		грн.		6241,72	6241,72			
	Разом по розділу III		грн.		15814466,48	15545765,12	139081,37	129619,99	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	1303,146					
	Стиснене повітря		м3	106,106					
	Мастильні матеріали		кг	27,497					
	Гідравлічна рідина		кг	0,842					
	Бензин		л	204,671					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Дизельне паливо		л	385,448					
	Будівельне сміття	Довідкові дані	т	104,481062					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

ЗАМОВНИК:

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3
Черкаської міської ради Черкаської області



ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЧЕРКАСИМІСЬКБУДПРОЕКТ»



Валерій ЗАВІНОВСЬКИЙ

Микола ПЕРЕСУНЬКО

Додаток №3 до Договору № 3 до Договору №25 від «11» серпня» 2023р.
(в редакції Додаткової угоди №1 від «~~08~~» листопада 2023р.)

Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 58 в м. Черкаси

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області
по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси»**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17622,550 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,05747 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1335,954 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 01.11.2023 р.

№ п.п.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб та воронки з листової сталі	100м	2,55	1098,55	-	2801	2801	-	17,4400	44,47
2	КР13-15-5	Демонтаж плити з фасаду	100м ²	9,46	1098,55	-	53717	43459	-	-	-
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	100м ²	2,75	4593,97	1084,40	9844	8741	10258	74,3000	702,88
4	КР8-2-4	Розбирання покриттів ганку з металочерепиці	100м ²	0,2457	3579,56	284,52	687	670	2692	3,8357	36,29
5	КБ15-77-2 к=1,15; к=0,8	Демонтаж вагонки з ганку	100м ²	0,1697	401,11	105,92	2305	2302	1103	52,9300	145,56
6	КБ20-36-1 к=0,8	Демонтаж зовнішнього блока кондиціонера	шт	5	3178,45	105,92	2084	2084	291	1,3038	3,59
7	КР8-4-1	Розбирання парпетних планок з оцинкованого листа (шир. 500мм)	100м	0,688	2797,17	69,10	611	594	17	45,4300	11,16
					2728,07	60,81			15	0,8772	0,22
					13582,69	14,72			3	190,9368	32,4
					13567,97	12,26			2	0,1598	0,03
					416,77	-			-	6,5520	32,76
					416,77	-			-	-	-
					888,02	-			-	14,3800	9,89
					863,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової оцинк. сталі (шир. 150мм)	100м	5,6098	888,02	-	4982	4844	-	14,3800	80,67
9	KP8-2-2	Розбирання покриттів прямиків з листової оцинк. сталі	100м2	0,2921	863,52	25,71	298	291	7	16,5700	4,84
10	KP20-12-2	(Демонтаж) Демонтаж металевого каркасу з прямиків (29,21 м2)	1т	0,12	1020,74	22,63	733	485	7	0,3264	0,1
11	KP20-12-2	(Демонтаж) Демонтаж решіток металевого з прямиків (27,93 м2)	1т	0,101	6105,72	2063,50	617	408	248	48,4330	5,81
12	KP20-12-1	(Демонтаж) Демонтаж вхідної конструкції з металу (12,13 м2)	1т	0,044	4042,22	273,46	350	228	33	2,8848	0,35
13	KP20-12-1	Демонтаж козирька з ганку	1т	0,09	6105,72	2063,50	716	466	209	48,4330	4,89
14	KP8-2-2	Демонтаж профнастилу з ганку	100м2	0,0975	4042,22	273,46	100	97	28	2,8848	0,29
15	KP7-2-8	Розбирання стяжки з сходів ганку	100м2	0,4438	7953,58	2770,96	2003	1489	122	62,0970	2,73
16	KP11-50-1	Демонтаж штукатурки з відкосів вікон та дверей	100м2	2,38	5182,62	352,48	9664	8709	16	3,7222	0,16
17	KP11-50-1	Демонтаж штукатурки з ганків	100м2	0,2531	1020,74	25,71	1028	926	250	62,0970	5,59
18	KP15-114-1	Розбирання вентиляційних каналів з оцинк.сталі (2шт.)	м2	33,26	5182,62	352,48	1522	1522	32	3,7222	0,33
19	KP9-6-1	Розбирання поручнів	100м	0,1	995,03	22,63	84	81	3	16,5700	1,62
20	KB10-20-2	Демонтаж віконних блоків з м/п	100м2	0,1679	4514,30	1159,27	778	770	2	0,3264	0,03
21	KP6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,1	3355,03	295,39	367	352	514	50,8800	22,58
22	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	4060,56	401,11	449	402	131	4,0710	1,81
23	KP8-5-1	Розбирання металевої драбини на покрівлю	100м	0,1	3659,45	105,92	151	147	955	60,9400	145,04
24	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (шир. 1000мм)	100м3	0,1398	4060,56	401,11	2565	2565	252	1,3038	3,1
25	KP18-48-2	Демонтаж плити вимощення (шир. 1000мм)	100м2	1,07	3659,45	105,92	1941	1941	102	60,9400	15,42
26	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з парпетів	100м2	0,9496	3659,45	105,92	3399	3018	27	1,3038	0,33
27	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з оцинкованого заліза (карнизна частина)	100м2	3,23	995,03	22,63	6657	6657	2	0,7400	24,61
28	KB7-53-11	Демонтаж парпетних плит	100шт	0,69	45,75	-	-	-	-	-	-
	к=0,8; к=1,15				45,75	-	84	81	3	13,5000	1,35
					810,68	8,99	778	770	1	0,1107	0,01
					4633,16	-	-	-	-	59,8000	10,04
					4588,45	-	-	-	-	-	-
					3667,11	150,22	367	352	15	56,8800	5,69
					3516,89	125,20	449	402	13	1,6317	0,16
					11228,02	1161,72	449	402	46	159,5800	6,38
					10051,94	306,75	151	147	12	3,7761	0,15
					1506,46	33,75	151	147	4	23,3800	2,34
					1472,71	29,70	2565	2565	3	0,4284	0,04
					18345,28	-	1941	1941	-	305,5000	42,71
					18345,28	-	-	-	-	-	-
					1814,41	-	-	-	-	27,5160	29,44
					1814,41	-	-	-	-	-	-
					3579,56	401,11	3399	3018	381	52,9300	50,26
					3178,45	105,92	3297	3214	101	1,3038	1,24
					1020,74	25,71	6657	6657	83	16,5700	53,52
					995,03	22,63	-	-	73	0,3264	1,05
					9648,37	-	-	-	-	137,4020	94,81
					9648,37	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ10-28-2 к=0,4	Демонтаж дверних блоків з металопластику (замок)	100м2	0,05	2306,41	-	115	115	-	31,7120	1,59
30	КБ15-207-1 к=0,4	Демонтаж склопакета	м2	8	2306,41	-	375	375	-	0,6920	5,54
		Разом прями витрати по розділу 1			46,83	-	114240	99753	14323	-	1596,59
		Разом будівельні роботи, грн.					114240		3731		49,28
		в тому числі:					164				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103484				
		всього заробітна плата, грн.					43786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80,72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9313				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158026				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					158026				
		Розділ 2. Оздоблювальні роботи									
		=====									
		ЦОКОЛЬ									
		=====									
31	КБ15-80-2	Опорядження цоколю металосайдингом з утепленням з рихтувань	100 м2	2,7059	17685,99	315,89	47857	46562	855	231,1300	625,41
32	С126- 1101-1 варіант 2	Утеплювач склопіна 100 мм	м2	284,1	17207,63	126,70	156573	-	343	1,6332	4,42
33	С111-1720 варіант 4	Супердифузійна мембрана THERMASTEEL, 115 г/м2	м2	284,1	551,12	-	12807	-	-	-	-
34	С111-782- 2	Кронштейн 200x50x1,5 Термастил	шт.	1082,4	32,72	-	35416	-	-	-	-
35	С126- 1317-9 варіант 1	Профіль кутик 50x50x1,2 Термастил	м	681,9	273,12	-	186241	-	-	-	-
36	С126- 1317-9 варіант 2	Профіль омега 20x17x50x7x20 0,9мм Термастил	м	451,9	318,00	-	143704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37 & C111-870-12	Стартовий профіль 30x35x30x10 0,45мм Термастил	М	340	156,79	-	-	53309	-	-	-	-
38 & C111-1807-12	Фасадні панелі Термастил "Класік" 0,7мм	М2	319,3	977,38	-	-	312077	-	-	-	-
39 & C188888-56-1	Дюбель фасадний 12x100 мм	шт	2165	8,50	-	-	18403	-	-	-	-
40 & C111-1850-12	Гвинти самонарізні	шт	10824	1,54	-	-	16669	-	-	-	-
41 & C126-1317-8	Націльний сталевий оц. з полімерним покриттям	М	32	147,56	-	-	4722	-	-	-	-
42 & C188888-56-12	Дюбель фасадний з металевим стержнем тарільчастого типу L=150 мм	шт	2368	16,12	-	-	38172	-	-	-	-
43 КБ8-36-2	=====										
	ФАСАД										
	=====										
44 КР3-28-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вл	27,79	5636,60 3033,15	-	-	156641	84291	-	45,4200	1262,22
45 КБ15-80-2	Мурування віконних прорізів цегляною кладкою 250мм	100 м3	0,0434	535432,24 61671,81	5408,92 4508,05	2677	23238		235 196	889,5400 58,7523	38,61 2,55
46 & C126-1101-1	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	27,79	17685,99	315,89	478200	491494		8779	231,1300	6423,1
47 & C126-1101-1	Утеплювач мінераловатний 100мм 80кг/м3 Термастил	М2	2918	17207,63 550,12	126,70		1605250		3521	1,6332	45,39
48 С111-1720	Утеплювач мінераловатний 50мм 80кг/м3 Термастил	М2	2918	573,29	-	-	1672860		-	-	-
49 & C111-782-2	Супердифузійна мембрана THERMASTEEL, 115 г/м2	М2	2918	45,08	-	-	131543		-	-	-
50 & C126-1317-9	Кронштейн 200x50x1,5 Термастил	шт.	11116	32,72	-	-	363716		-	-	-
	Профіль кутик 50x50x1,2 Термастил	М	5558	273,12	-	-	1518001		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C126-1317-9	Профіль омега 20x17x50x7x20 0,9мм Термастил	м	5558	318,00	-	1767444	-	-	-	-
52	C111-1807-12	Фасадні панелі Термастил "Класік" 0,7мм	м2	2981,9	977,38	-	2914449	-	-	-	-
53	C111-1807-12	Фасадні панелі Термастил "Дежаю" 0,45мм	м2	296,7	822,22	-	243953	-	-	-	-
54	C188888-56-1	Дюбель фасадний 12x100 мм	шт	22232	8,50	-	188972	-	-	-	-
55	C111-1850-12	Гвинти самонарізні	шт	111160	1,54	-	171186	-	-	-	-
56	C126-1317-8	Націльний сталевий оц. з полімерним покриттям	м	333	147,56	-	49137	-	-	-	-
57	C188888-56-12	Дюбель фасадний з металевим стержнем тарільчастого типу L=150 мм	шт	24316	16,12	-	391974	-	-	-	-
58	KP11-41-1	Штукатурення по каменю стін прямих	100м2	0,4586	9268,58	101,17	4251	4197	46	115,9300	53,17
59	C171-3166-11-K	Суміш суха штукатурна для зовнішніх робіт	кг	1559,24	9152,67	84,32	27302	-	39	1,0989	0,5
60	KP12-27-7	Шлякювання простих фасадів під фарбування	100м2	0,4586	2617,10	-	1200	1033	-	34,1600	15,67
61	C111-1896	Шлякювання фасадна	кг	82,548	33,22	-	2742	-	-	-	-
62	KP12-51-6	Фарбування нових фасадів	100м2	0,4586	6492,29	1,02	2977	362	-	10,6100	4,87
63	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,259	789,91	0,85	3334	1184	28	0,0111	0,01
64	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,22	12872,55	109,34	352	340	24	69,3500	17,96
65	C111-1714-1	Планка примикання 0,45мм (Термастил)	м	24,2	4572,94	91,13	4642	-	-	1,1877	0,31
66	K56-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0624	1600,24	11,25	1217	1164	2	22,8300	5,02
	K=1,15				1544,91	9,90			2	0,1428	0,03
					191,82	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					19505,17	259,10			16	265,6500	16,58
					18653,94	55,71			3	0,5822	0,04

до додатку 2 до ДП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1110-132-7-19-10 варіант 3	Деталі закладні 100x100x200	шт	16	203,24	-	3252	-	-	-	-
68	КР20-12-1	Улаштування навісу металевого	1т	0,192	12394,83	3958,52	2380	1422	760	88,7100	17,03
69	& C111-1844-1Н варіант 1	Навіс на металевому каркасі з полікарбонатом 5мм - 32 м2 (готовий виріб)	шт	1	7403,74	503,54	50405	-	97	5,3174	1,02
70	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1	50405,13	-	1007	1000	-	130,3525	13,04
71	& C123-57-1-7А варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	10	10070,55	-	49133	-	-	-	-
72	C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	1,2	538,21	-	646	-	-	-	-
73	C18888-21 варіант 2	Піна монтажна	шт	4	326,80	-	1307	-	-	-	-
74	& C18888-8Ш варіант 1	Дюбель-шурупи 10x100мм	шт	39	2,45	-	96	-	-	-	-
75	КР8-40-4	Улаштування віконних відливів	100м	0,1	3048,10	-	305	279	-	41,2700	4,13
76	& C111-1480-СО варіант 1	Саморізи оцинковані 16мм*32	шт	50	2792,74	-	92	-	-	-	-
77	& C126-910В варіант 1	Відливи віконні 120мм 0,45 Термастил	м	10	1,84	-	2300	-	-	-	-
78	КР11-41-6	Штукатурення укосів	100м2	0,03	230,02	522,19	1685	1668	16	666,0200	19,98
79	& C171-3166-11-К варіант 1	Суміш суха штукатурна для зовнішніх робіт	кг	102	55586,03	435,22	1786	-	13	5,6721	0,17
80	КР12-27-7	Шпаклювання укосів	100м2	0,03	17,51	-	79	68	-	34,1600	1,02
81	C1111-1896 варіант 1	Шпаклівка фасадна	кг	5,4	2617,10	-	179	-	-	-	-
82	КР12-51-6	Фарбування укосів	100м2	0,03	2252,51	-	195	24	-	10,6100	0,32
					33,22	1,02			-	0,0111	-
					789,91	0,85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР12-51-6	Фарбування нових фасадів	100м2	0,14	6492,29	1,02	909	111	-	10,6100	1,49
98	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,3355	789,91	0,85	4319	1534	37	0,0111	23,27
99	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	33,55	12872,55	109,34	13240	12807	31	69,3500	0,4
100	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	174,46	4572,94	91,13	3435	-	-	1,1877	178,15
101	С111-327-27	Затирка Cerezit CE 40	кг	15,3	394,62	1,02	2161	-	-	5,3100	0,37
102	С111-327-26	Плитка керамічна	м2	34,22	381,74	0,85	23944	-	-	0,0111	-
103	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,039	19505,17	259,10	761	728	10	265,6500	10,36
104	С1110-132-7-19-10	Деталі закладні 100х100х200	шт	10	18653,94	55,71	2032	-	-	0,5822	0,02
105	КР20-12-1	Улаштування навісу металевого	1т	0,09	203,24	-	1116	666	356	-	-
106	С111-1844-1Н	Навіс на металевому каркасі з полікарбонатом 5мм - 15 м2 (готовий виріб)	шт	1	12394,83	3958,52	15475	-	45	88,7100	7,98
107	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокозлабних вагою до 0,1 т (каркас з проф.труби 40х40х3)	1т	0,1	7403,74	503,54	1239	740	396	5,3174	0,48
108	С1115-2417	Труба профільна 40х40х3	т	0,1	80281,41	-	8028	-	-	-	-
109	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,34	12394,83	3958,52	666	308	4	88,7100	8,87
110	С111-1720	Супердифузійна мембрана THERMASTEEL, 115 г/м2	м2	37,4	7403,74	503,54	1686	-	50	5,3174	0,53
111	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,34	80281,41	-	1363	1342	-	-	-
112	С114-252-1	Профнастил покрівельний Н44 (Термастил) 0,5мм	м2	37,4	4008,87	-	19832	-	-	58,3280	19,83
113	С111-1477-1-2К	Саморізи по профнастилу	шт	272	3947,06	-	778	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	KP4-17-7	Улаштування підшивки карнизу профнастилом	100 м2	0,01	2967,71	23,50	30	28	-	45,2400	0,45
115	& C114-252-1 варіант 2	Профнастил покрівельний Н44 (Термастил) 0,5мм	м2	11	2849,67	19,59	5833	-	-	0,2553	-
116	KB9-42-1 K=1,15	Зашивка каркасу фасадними панелями	100м2	0,2	4008,87	-	802	789	-	58,3280	11,67
117	& C111-1807-12	Фасадні панелі Термастил "Класік" 0,7мм	м2	22	3947,06	-	21502	-	-	-	-
118	KP8-40-6 варіант 1	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,4	977,38	-	640	618	5	22,8300	9,13
119	& C111-1714-1	Планка примикання 0,45мм (Термастил)	м	44	1544,91	9,90	8440	-	4	0,1428	0,06
120	KP9-20-1 варіант 2	Установлення поручнів	100м	0,1	191,82	-	2376	2226	33	290,1500	29,02
121	C123-361 варіант 1	Поручні	м	10	22263,21	12,34	27952	-	1	0,1668	0,02
122	KB10-28-2 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05	2795,23	-	334	332	-	91,1720	4,56
123	& C123-198-5-2	Блоки дверні металопластикові	м2	5	6688,78	-	30451	-	-	-	-
124	& C179-429-24 варіант 1	Анкер рамний 10x92 мм	шт	16	6630,94	-	85	-	-	-	-
125	C18888-21 варіант 3	Піна монтажна	шт	1	6090,23	-	327	-	-	-	-
126	KB15-80-4	Парапет покрівлі та фронтон покрівлі	100 м2	1,5	5,33	-	15291	14722	416	126,0900	189,14
127	& C111-782-2	Опорядження парапетів та фронтону покрівлі металосайдингом без утеплення з рихтувань	шт.	600	92,76	-	19632	-	139	1,1436	1,72
128	& C126-1317-9 варіант 1	Кронштейн 200x50x1,5 Термастил	м	300	32,72	-	81936	-	-	-	-
		Профіль кутик 50x50x1,2 Термастил			273,12	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129 & C126-1317-9	Профіль омега 20x17x50x7x20 0,9мм	Термастил	м	300	318,00	-	95400	-	-	-	-
130 & C111-1807-12	Фасадні панелі Термастил "Класік" 0,7мм		м2	177	977,38	-	172996	-	-	-	-
131 & C188888-56-1	Дюбель фасадний 12x100 мм		шт	1200	8,50	-	10200	-	-	-	-
132 & C111-1850-12	Гвинти самонарізні		шт	6000	1,54	-	9240	-	-	-	-
133 & C126-1317-8	Націльний сталевий оц. з полімерним покриттям		м	18	147,56	-	2656	-	-	-	-
134 КР8-40-5	Улаштування з листової сталі паралетів		100м	0,69	5579,71	17,68	3850	3553	12	76,0900	52,5
135 & C111-1714-1	Парапетна панель Термастил "Класік" 0,7 мм, шир. 800мм		м	75,9	5149,01	15,56	41036	-	11	0,2244	0,15
136 КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін		100м	0,9	1600,24	11,25	1440	1390	10	22,8300	20,55
137 & C111-1714-1	Планка примикання 0,45мм (Термастил)		м	99	1544,91	9,90	18990	-	9	0,1428	0,13
	=====				191,82	-			-	-	-
	Вимощення										
	=====										
138 КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою		100 м2	1,83	11338,69	-	20750	6544	-	48,5800	88,9
139 КБ10-64-1	Утеплення підземної частини цоколю		100м	1,83	3575,97	-	11391	11391	-	93,2075	170,57
140 С114-4-У	Екструзійний пінополістирол 50мм		м3	9,15	6224,40	-	65732	-	-	-	-
141 & C111-79-9-2	Клей для пенополистирола		кг	1098	7183,82	-	29756	-	-	-	-
142 & C188888-56-1	Дюбель фасадний 12x100 мм		шт	1098	27,10	-	9333	-	-	-	-
143 КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шарів з ЦПС С7 (120мм)-366 м2		м3	43,92	8,50	293,07	82006	11758	12872	4,0600	178,32
					267,72	63,39			2784	0,8699	38,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ27-65-5 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мошння з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,366	<u>65616,51</u> 55462,34	<u>7838,67</u> 848,05	24016	20299	<u>2869</u> 310	<u>771,4890</u> 11,2501	<u>282,36</u> 4,12
145	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,94	<u>634,81</u>	-	1232	-	-	-	-
146	& C1421- 963-1	Гарцовка РЦГ М100 Ж-1	м3	23,24	<u>3418,00</u>	-	79434	-	-	-	-
147	C1426-11789 варіант 2	Тротуарна плитка, товщина 40 мм	м2	257,6	<u>523,79</u>	-	134928	-	-	-	-
148	C1426-11789 варіант 3	Тротуарна плитка б/в	м2	112,1	-	-	-	-	-	-	-
149	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щелеву основу	м	366	<u>196,52</u> 102,34	-	71926	37456	-	<u>1,5800</u>	<u>578,28</u>
150	& C172-851- 9-2 варіант 1	Поребрик 100.20.8	м	366	<u>201,74</u>	-	73837	-	-	-	-
=====											
Водостічна система											
=====											
151	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (карниз шир. 1000мм)	100м2	3,3	<u>14922,17</u> 4680,06	<u>157,49</u> 138,59	49243	15444	<u>520</u> 457	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>228,23</u> 6,6
152	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	3,3	<u>3410,14</u> 2413,18	<u>40,98</u> 36,06	11253	7963	<u>135</u> 119	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>109,49</u> 1,72
153	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка покрівельна	кг	264	<u>80,12</u>	-	21152	-	-	-	-
154	C111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний (нижній шар)	м2	372,9	<u>255,22</u>	-	95172	-	-	-	-
155	C111-852 варіант 2	Руберойд покрівельний (верхній шар)	м2	379,5	<u>301,12</u>	-	114275	-	-	-	-
156	КР8-42-1	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	100м	3,3	<u>11044,72</u> 10308,02	<u>133,38</u> 117,38	36448	34016	<u>440</u> 387	<u>141,7300</u> 1,6932	<u>467,71</u> 5,59
157	& C171-25Ж варіант 1	Жолоб "GAMRAT" 125мм Термастил	м	363	<u>353,06</u>	-	128161	-	-	-	-
158	& C1110- 132-7-19-10 варіант 1	Кронштейн кроквяний "GAMRAT" 125мм Термастил	шт	570	<u>191,10</u>	-	108927	-	-	-	-

- 12 -											
№, ДД, ММ, РР, 02-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159 & C1530-102-14 варіант 1	Воронка "GAMRAT" 125/110мм Термастил		шт	22	429,18	-	9442	-	-	-	-
160 & C113-1861-1 варіант 1	Заглушка ПЛ "GAMRAT" 125мм Термастил		шт	16	190,39	-	3046	-	-	-	-
161 & C113-1466-11 варіант 1	Коліно внутр "GAMRAT" 125мм Термастил		шт	1	344,60	-	345	-	-	-	-
162 & C113-1466-11 варіант 2	Коліно зовніш. "GAMRAT" 125мм Термастил		шт	2	300,57	-	601	-	-	-	-
163 & C113-1466-11 варіант 3	З'єднувач жолоба "GAMRAT" 125мм Термастил		шт	110	214,89	-	23638	-	-	-	-
164 КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів		100м	2,86	7115,91	-	20352	11515	-	55,3600	158,33
165 & C171-25Ж варіант 2	Труби водостічні "GAMRAT" 110мм Термастил		м	297,44	4026,33	-	99970	-	-	-	-
166 & C113-1466-10 варіант 1	Коліно труб "GAMRAT" 110мм Термастил		шт	66	269,97	-	17818	-	-	-	-
167 & C113-1466-11 варіант 4	З'єднувач труби "GAMRAT" 110мм Термастил		шт	96	194,49	-	18671	-	-	-	-
168 & C113-1466-11 варіант 5	Тримач труби "GAMRAT" довж 350мм Термастил		шт	130	238,35	-	30986	-	-	-	-
169 КР8-40-4	Улаштування лобової планки		100м	3,3	3055,33	7,23	10083	9216	24	41,2700	136,19
170 & C111-1714-1 варіант 4	Лобова планка 0,45мм (Термастил)		м	363	2792,74	6,36	66669	-	21	0,0918	0,3
171 КР8-24-1	Улаштування каркасу з дошки		м3	2,64	5528,17	40,98	14594	6991	108	40,1600	106,02
172 С112-59 варіант 1	Дошка 100x20		м3	2,64	2648,15	36,06	30247	-	95	0,5202	1,37
173 КР8-27-3	Підшивка карнизу пронастилом С10 0,45мм (Термастил)		100 м2	2,31	27224,29	28,12	62888	62697	65	353,7300	817,12
174 & C111-1807-12 варіант 4	Профнастил С10 0,45мм (Термастил)		м2	254,1	27141,70	24,75	120093	-	57	0,3570	0,82
					472,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	3,3	1600,24	11,25	5281	5098	37	22,8300	75,34
176	& C111-1714-1 варіант 2	Планка примикання 0,45мм (Термастил)	м	363	1544,91 191,82	9,90	69631	-	33	0,1428	0,47
		=====									
		Інші роботи									
		=====									
177	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,8	755,59	73,26	604	485	59	8,5300	6,82
178	& C1110-132-7-19-10 варіант 2	Кронштейн 100x100x200	шт	20	606,14 202,32	6,09	4046	-	5	0,0698	0,06
179	KB20-36-1	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів б/в	шт	5	719,35	31,60	3597	2605	158	8,1900	40,95
180	KP12-31-11	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих вент.каналів (2шт.)	100м2	0,4	520,97 6149,73	6,79	2460	2458	34	0,0710	0,36
181	& C1632-55-111	Фарба Hammerite молоткова	л	10	6146,10 685,97	-	6860	-	-	88,6500	35,46
182	варіант 1 KP20-38-1	Очищення металевих драбин від корозії металевими щітками	м2	10	21,01 16,81	-	210	168	-	0,2800	2,8
183	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	1171,35	78,40	117	39	8	4,7800	0,48
184	KP12-31-7	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих драбин	100м2	0,1	393,59 8475,76	4,33	848	847	-	0,0587	0,01
185	& C1632-55-111	Фарба Hammerite молоткова	л	2,5	8472,13 685,97	-	1715	-	-	122,2000	12,22
186	варіант 1 KP9-17-1	Установлення готових драбин	т	0,15	-	-	-	-	-	-	-
187	& C121-781-1-Д	Драбини металеві	шт	1	5052,59 1072,31	-	2088	1066	758	97,6900	14,65
188	варіант 1 KP15-121-1	Монтаж вент каналів з оцинкованої сталі бу (2шт.)	100м2	0,4	7104,99 34214,44	-	34214	-	161	11,2150	1,68
189	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін фасада та парпетів окремими місцями	1 м3	7,5	25564,90 20373,41	-	10226	8149	-	301,0700	120,43
190	KP11-10-3	Часткове відрінювання фасада та парпетів штукатуркою	100м2	3	8125,55 3067,16	220,96	60942	23004	1657	44,2400	331,8
					17124,28	91,51	51373	50106	686	1,1616	8,71
					16701,87	401,11			1203	211,5500	634,65
						105,92			318	1,3038	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191 & C171-3166-11-K варіант 1	Суміш суха штукатурна для зовнішніх робіт		кг	1530	17,51	-	26790	-	-	-	-
	=====										
	Вхід в підвал										
	=====										
192 КР20-12-1	Монтаж дрібних металокожухових вагою до 0,1 т (каркас з проф.труби 40x40x3)		1т	0,2	12394,83	3958,52	2479	1481	792	88,7100	17,74
193 C1115-2417 варіант 1	Труба профільна 40x40x3		т	0,2	7403,74	503,54	16056	-	101	5,3174	1,06
194 КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з рихтувань		100 м2	0,3	80281,41	-	3058	2944	-	-	-
195 & C111-870-12 варіант 1	Стартовий профіль 30x35x30x10 0,45мм Термастил		м	15	10194,00	277,32	2352	-	83	126,0900	37,83
196 & C111-1807-12 варіант 1	Фасадні панелі Термастил "Класік" 0,7мм		м2	35,4	9814,85	92,76	34599	-	-	-	-
197 КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м		100м2	0,25	156,79	-	1002	987	-	58,3280	14,58
198 & C114-252-1 варіант 2	Профнастил покрівельний Н44 (Термастил) 0,5мм		м2	27,5	4008,87	-	14582	-	-	-	-
199 & C111-1477-1-2К варіант 1	Саморізи по профнастилу		шт	200	3947,06	-	572	-	-	-	-
200 КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін		100м	0,15	530,27	11,25	240	232	2	22,8300	3,42
201 & C111-1714-1 варіант 2	Планка примикання 0,45мм (Термастил)		м	16,5	1600,24	9,90	3165	-	1	0,1428	0,02
202 КР11-41-1	Штукатурення по каменю стін входу		100м2	0,2	1544,91	-	1854	1831	20	115,9300	23,19
203 & C171-3166-11-K варіант 1	Суміш суха штукатурна для зовнішніх робіт		кг	680	9152,67	84,32	11907	-	17	1,0989	0,22
204 КР12-27-7	Шпаклювання простих фасадів під фарбування		100м2	0,2	17,51	-	523	451	-	-	6,83
205 C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фасадна		кг	36	2617,10	-	1196	-	-	34,1600	-
					2252,51	-					
					33,22	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	KP12-51-6	Фарбування нових фасадів	100м2	0,2	6492,29	1,02	1298	158	-	10,6100	2,12
207	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,25	789,91	0,85	490	227	-	0,0111	-
208	C111-1720 варіант 4	Супердифузійна мембрана THERMASTEEL, 115 г/м2	м2	27,5	1959,95	10,45	1240	-	3	12,9200	3,23
209	KP8-27-3	Зашиєка профнастилом С10 стін (Термастил)	100 м2	0,2	907,24	9,19	5445	5428	-	0,1326	0,03
210	& C111-1807-12 варіант 4	Профнастил С10 0,45мм (Термастил)	м2	22	45,08	-	10398	-	-	-	-
211	KP8-27-3	Зашиєка профнастилом С10 стелі (Термастил)	100 м2	0,25	27224,29	28,12	6806	6785	6	353,7300	70,75
212	& C111-1807-12 варіант 4	Профнастил С10 0,45мм (Термастил)	м2	27,5	27141,70	24,75	12997	-	5	0,3570	0,07
213	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,8	472,62	-	959	959	-	-	-
214	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,95	27224,29	28,12	2953	189	-	1,6300	15,97
215	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	104,8	27141,70	24,75	41604	-	2764	3,3100	3,14
		Разом прями витрати по розділу 2			198,77	675,37	642	-	41604	8,5540	8,13
		Разом будівельні роботи, грн.			396,98	396,98	41604	-	1933	0,2240	23,48
		в тому числі:			18,44	18,44	17015077	1120939	79826	15387,08	174
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	17015077	-	13405	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	15814312	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	1134344	-	-	-	-
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	449447	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	769,8	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	88813	-	-	-	-
		-----			-	-	17464524	-	-	-	-
		Всього по розділу 2			-	-	17464524	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	17129317	1220692	94149	16983,67	223,28
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	17129317	-	17136	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15814476 1237828 493233 850,52 98126 17622550				
		Всього по кошторису					17622550				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18057,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1335954				

ЗАМОВНИК:

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3
Черкаської міської ради Черкаської області

ПІДРЯДНИК:


Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЧЕРКАСИМСЬКБУДПРОЕКТ»



Директор

Валерій ЗАВІНОВСЬКИЙ

МП



Директор

Микола ПЕРЕСУНЬКО