

13 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.1) Укр.
 Будова - Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Мікрорегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, лт Е, м. Київ.

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
 вартості об'єкта будівництва**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками	люд.-год. розряд	39734,74 3,4	60,59			
2	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками	люд.-год. розряд	12709,3 3,5	61,91			
3		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.-год.	1232	87,87			
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	2063,16	70,91			
5		Середній розряд, планки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.-год.	152,82	72,41			
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8		загальновиборничих витрат	люд.-год.	2270,54	101,47			
9								
9.1								
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	58162,56				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
10	СН201-11	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	455,72	180,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	143,24109	223,04			
12	СН201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	6,12474	241,93			
13	СН203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	23,82827	301,93			
14	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	5,68081	166,96			
15	СН234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м ³ /год	маш-год	26,6923	8,34			
16	СН212-1560	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	0,50489	39,48			
17	СН233-605-ХБ3	Двотопорна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 30 кВт	маш-год	25,665	107,92			
18	СН204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град. С	маш-год	28,1446	32,39			
19	СН204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	6,2132	44,40			
20	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-год	291,46029	189,60			
21	СН205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш-год	25,86283	26,48			
22	СН202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	36,33553	67,72			
23	СН202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-год	3,46433	341,36			
24	СН202-810	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,16	133,97			
25	СН202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	7,52	385,86			
26	СН202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	12,8199	371,18			
27	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	417,0859	373,26			
28	СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	59,4425	446,52			
29	СН233-201	Машини свердильні електричні	маш-год	655,98091	3,40			
30	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	100,51506	3,83			
31	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	25,33815	222,96			
32	СН203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-год	7,57505	283,33			
33	СН212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш-год	7,335	724,77			
34	СН203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	2,41204	118,24			
35	СН203-1080	Підіймачі шоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	22,4019	83,71			
36	СН204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	37,128	61,29			
37	СН233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	1,1424	66,55			
38	СН211-901-1	Розчинозмичувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	2,22952	70,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	CH211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-год	1,6422	70,07			
40	CH233-605-ХБ1	Ручна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 4 кВт	маш-год	67,85	24,42			
41	CH233-605-ХБ2	Ручна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 9 кВт	маш-год	121,54	45,72			
42	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	671,27503	25,71			
43	CH211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш-год	1,05	83,08			
44	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	271,59086	184,51			
45	+СЗ11-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження)	т	100,249	184,51			
III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
46	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	142,4099578				
47	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	1,296				
48	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	152,2504				
49	CH203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	12,4164144				
50	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	258,63479096				
51	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	128,922				
52	CH203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	204,176352				
53	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,446647				
54	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	56,7285877				
55	CH270-123	Плюшки двоісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-год	14,27426				
56	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	10,596				
57	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	47,96				
58	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	196,16				
59	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	40,8871808				
60	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	12,42639216				
61	CH270-236	Пилосос промисловий	маш-год	10,825				
62	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	351,5152336				
63	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	206,028384				
64	CH270-126	Фарбозапилювачі ручні	маш-год	62,4256378				
65	CH270-119	Шуруповерти	маш-год	39,6633776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
66	+&15096-2011-291	JE-H(ST)H...VD...E30 01x2x0,8 OR	100м	4	1600,33	1600,00	0,33	-
67	+&15096-2011-290-H	JE-H(ST)H...VD...E30 02x2x0,8 OR	м	400	17,63	17,30	0,33	-
68	+&1715-10060-113H	M-Z модуль	шт	6	441,07	441,00	0,07	-
69	+&1715-10060-189M	M-net + модуль	шт	2	636,57	636,50	0,07	-
70	+&1504-18081-31ПР	SPR-1 сповіслювач пожежний ручний	шт	23	120,17	120,10	0,07	-
71	+&1602-30076-30	ІПК-3 комбінований пожежний сповіслювач	шт	197	260,09	260,00	0,09	-
72	+&1504-18081-9	ІРТС сповіслювач охоронний	шт	2	91,27	91,20	0,07	-
73	+&2405-1792-15	Ізострічка електротехнічна 0,13мм х 15мм синя 10м	шт	13	14,77	14,70	0,07	-
74	варіант 1 +&1511-3001-77B	Акум. батарея В-12-7АН типу AGM	шт	14	314,47	312,70	1,77	-
75	+&1511-3001-18	Акум. батарея LP 12-18АН типу AGM	шт	11	979,57	977,80	1,77	-
76	+&C1545-44-108	Анкер 10x100 мм	шт.	352	4,59	4,30	0,20	0,09
77	варіант 3 +&C1545-44-108	Анкер рамный оконный 10x100 мм	шт.	250	4,87	4,75	0,02	0,10
78	варіант 2 +&15096-2011-10M	Антенa GSM Y-9 (SMA роз'єм, кабель 10м)	шт.	2	511,61	511,50	0,11	-
79	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Cereheatm	м2	97,75	23,27	22,79	0,02	0,46
80	C111-384-1	Біліпо пустотерте цинкове	т	0,044125	97968,71	95723,47	324,28	1920,96
81	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,18	85,51	83,76	0,07	1,68
82	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СТ, рідкі	т	0,0112364	14675,38	14003,09	384,54	287,75
83	C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	1,02	35783,71	35344,32	173,01	266,38
84	+&1504-13252-3Ж	Блок живлення "БЖ 1215"	шт	6	1530,54	1530,10	0,44	-
85	+&1504-13252-2Ж	Блок живлення "БЖ 1230"	шт	3	2460,84	2460,40	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+С123-216 варіант 1	Блоки дверні вхідні зовнішні металеві (протипожежні)	М2	13,7592	5928,18	5800,00	11,94	116,24
87	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0033812	65044,50	63550,00	219,12	1275,38
88	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,072	42988,67	41926,63	219,12	842,92
89	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1145102	66023,28	64523,78	204,93	1294,57
90	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	М3	9,392152	7873,22	7574,56	144,28	154,38
91	С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	М3	10,213133	8977,70	8657,39	144,28	176,03
92	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	М3	2,1161252	8118,79	7815,32	144,28	159,19
93	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	М3	0,072	6690,32	6414,86	144,28	131,18
94	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	М3	10,068264	3871,70	3651,50	144,28	75,92
95	+&С126-81-1 варіант 3	Вікна із металопластику Reschau	М2	49,28	2097,14	2052,00	4,02	41,12
96	+&С123-386-3 варіант 1	Відливи віконні	М.П	90,88268	61,88	58,33	2,34	1,21
97	+&15096- 2011-15М	ВВГ 3х1,5 Кабель	М	100	18,83	18,50	0,33	-
98	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,16864	2480,08	2139,31	292,14	48,63
99	+1504-1010 варіант 1	Вимикач автоматичний 1ф	шт	20	149,14	146,00	0,22	2,92
100	+1504-1007 варіант 1	Вимикач автоматичний 3ф	шт	5	413,12	405,00	0,02	8,10
101	+С1547-16	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 50 А, виконання розчиплювачів М, Т номінальний струм 1,6 2, 5 4 6 4 10 16 25 40 50 АП-2МТУ3, АП50-2МУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3	шт	0,4	356,13	348,95	0,20	6,98
102	+&1602- 30082-9	Виносна панель індикації "P-IND32"	шт	4	2364,07	2364,00	0,07	-
103	С142-10-2	Вода	М3	183,99877	28,75	28,75	-	-
104	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,55	87,88	85,87	0,29	1,72
105	+С111-1760 варіант 1	Гідробарер	М2	1845,8484	19,15	18,00	0,77	0,38
106	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,13708	1597,82	1271,43	295,06	31,33
107	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	14,254176	26382,36	25692,05	173,01	517,30
108	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	1,614048	26045,05	25361,35	173,01	510,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	9,99888	26686,32	25990,05	173,01	523,26
110	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	Т	0,01683	35455,16	34540,84	219,12	695,20
111	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	Т	0,2030008	303067,17	296921,58	203,10	5942,49
112	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	Т	0,00051408	385453,73	377692,71	203,10	7557,92
113	+8C111-196-103	Герметик Ceresit силіконовий універсальний	Л.	7,384	307,65	301,54	0,08	6,03
114	варіант 1 +8C1550-57-ІНБ	Гермобутил	кг	25,73987	73,44	71,70	0,30	1,44
115	варіант 1 C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	Т	0,0251051	56889,20	55405,63	368,10	1115,47
116	+8C111-233-23	Грунтовка СТ-17	Л	216,2861	21,69	21,00	0,26	0,43
117	варіант 2 +C111-233-1	Грунтовка гідроізоляційна Пенетрон	кг	980,5	132,95	130,00	0,34	2,61
118	варіант 1 C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	Л	737,5	294,63	288,55	0,30	5,78
119	C1555-56	Грунтування Sikafloor-156	кг	1,5	599,25	587,21	0,29	11,75
120	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	844,884	74,15	72,45	0,25	1,45
121	+C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	171,72	19,83	19,19	0,25	0,39
122	варіант 1 +81602-30050-340	Датчик Swap RGB	шт	64	703,03	703,00	0,03	-
123	+81602-30050-87	Датчик Swap Quad	шт	141	288,23	288,20	0,03	-
124	C1555-66	Двокомпонентний епоксидний клей Sikadur-30	кг	50	545,57	534,58	0,29	10,70
125	+C123-521	Дерев'яні деталі рилтувань	м3	0,006375	4487,37	4235,90	163,48	87,99
126	+C111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Пенетрон Адмикс	кг	79,6824	194,12	190,00	0,31	3,81
127	варіант 1 +C111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Пенетрон Адмикс 2,5кг/м.куб	кг	355,515	153,32	150,00	0,31	3,01
128	варіант 2 C112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,001649	3542,44	3328,70	144,28	69,46
129	C112-78	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт	м3	0,648	2790,70	2591,70	144,28	54,72
130	C112-80	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,385248	4241,00	4013,56	144,28	83,16
131	C112-82	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт	м3	3,39324	2579,05	2384,20	144,28	50,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	C112-138	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,14385	2316,89	2127,18	144,28	45,43
133	C112-49	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,12	5259,27	5011,87	144,28	103,12
134	C112-52	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	20,136528	6157,28	5892,27	144,28	120,73
135	C112-53	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,16052	4854,25	4614,79	144,28	95,18
136	C112-60	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,9075	5910,75	5650,57	144,28	115,90
137	C112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,2	4646,87	4411,47	144,28	91,12
138	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	39	38,74	37,81	0,17	0,76
139	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	577,2	27,93	27,21	0,17	0,55
140	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0364	29429,32	28679,26	173,01	577,05
141	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00406	24855,37	24195,00	173,01	487,36
142	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,7266	23378,93	22747,51	173,01	458,41
143	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0165	35689,70	34768,26	221,64	699,80
144	+C111-1608	Дрантя	кг	26,53337	8,65	8,00	0,48	0,17
145	+8C111-155-1-2	Дюбелі розпірні поліетиленові в комплекті	шт	27,22	0,51	0,25	0,25	0,01
146	варіант 1 +8C111-150-1	Дюбелі фасадні 12х100 мм	шт	686,8	12,47	12,00	0,23	0,24
147	+C111-1786	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	0,85	1,44	0,20	1,21	0,03
148	варіант 2 +C1545-44	Дюбель-шуруп 6х60 мм	100шт	69,76	181,76	178,00	0,20	3,56
149	варіант 1 C1550-56	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	150	88,02	85,99	0,30	1,73
150	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	т	0,00307385	88772,52	86808,85	223,03	1740,64
151	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,00274	43966,62	42881,50	223,03	862,09
152	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	т	0,2283759	45762,28	44641,95	223,03	897,30
153	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	т	0,033626	42833,17	41770,27	223,03	839,87
154	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,005775	47624,65	46467,80	223,03	933,82
155	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка З42	т	0,212024	43328,61	42256,00	223,03	849,58
156	+82405-1820-100	Затиск для проводу "Універсал №1" (100 шт.)	уп	10	28,24	28,20	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	+8,2405-1820-102	Затиск для проводу "Універсал №2" (100 шт.)	уп	5	28,24	28,20	0,04	-
158	+8,1602-30082-416	КЛІАВІАТУРА К-LED 16	шт	6	918,07	918,00	0,07	-
159	+8,15096-2011-69	Кабель FTP CAT-5E 4x2x0,5 Cu LDPE зовнішній	м	400	11,23	10,90	0,33	-
160	+С152-50	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5 мм2	1000м	1,6395	28777,69	28160,00	53,42	564,27
161	варіант 1 +8,15096-2011-17H	Кабель КСВВнг-LS 10x0,4	м	1700	9,43	9,10	0,33	-
162	+8,15096-2011-16H	Кабель КСВВнг-LS 8x0,4	м	3750	6,63	6,30	0,33	-
163	+8,15096-2011-55	Кабель вогнестійкий ННХН-У Е90 3x1,5 РЕ ОР	100м	0,6	3140,33	3140,00	0,33	-
164	+8,2405-1210-2010	Кабельний канал 20x10 (140) 220тм (3925)	м.	1500	7,83	7,80	0,03	-
165	+8,2405-1210-3928	Кабельний канал 40x16 (80) 220тм (3925)	м	1000	12,93	12,90	0,03	-
166	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	25,50976	876,38	450,05	409,15	17,18
167	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	1,42101	404,96	386,89	10,13	7,94
168	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,13622	419,10	405,34	5,54	8,22
169	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,022232205	154409,55	151184,31	197,60	3027,64
170	+С111-1797	Каркас з профілів оцинкованих товщиною 0,5 мм	т	6,32463	56141,23	55560,30	173,01	417,92
171	варіант 4 +С111-1797	Каркас з профілів оцинкованих товщиною 0,5 мм	т	1,2879	56824,00	56227,98	173,01	423,01
172	варіант 7 +С111-1797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0002692	48075,67	46960,00	173,01	942,66
173	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	71,17367	8,03	4,25	3,62	0,16
174	+8,1602-30082-450	Клавіатура К-LCD	шт	2	1699,57	1699,50	0,07	-
175	С111-328	Клей гумовий П-9	кг	109,4161	57,98	56,54	0,30	1,14
176	С1421-9479-1	Клинєць, марка 300	м3	12,75488	876,38	450,05	409,15	17,18
177	С112-284	Колоди будівельні	м3	3,11202	2300,09	2087,05	167,94	45,10
178	+8,2405-1210-604	Короб 60/40	м	4	26,93	26,90	0,03	-
179	+8,1504-5289-90К	Коробка наружна 90_90	шт	12	55,64	55,60	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	+&1504-5289-17	Коробка розподільна КМС-2-26	шт	8	55,54	55,50	0,04	-
181	+&1914-9343-2	Кронштейн к СОМК-1-8	шт	56	26,31	26,30	0,01	-
182	+С1555-163	Круг відрізний алмазний	шт	1,1067	285,65	280,00	0,05	5,60
183	варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,16	747,74	733,04	0,04	14,66
184	С111-1776-П1	Круги армовані абразивні зачислі, діаметр 180х6 мм	шт	0,4692	183,77	180,01	0,16	3,60
185	С111-1639	Кругнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Seresit	кг	1050	25,43	24,63	0,30	0,50
186	С1550-48	CD 22	т	0,0037206	15717,59	15114,34	295,06	308,19
187	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	м	85	4,19	4,07	0,04	0,08
188	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м3	0,936	2299,28	2086,26	167,94	45,08
189	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,12	2255,68	2043,51	167,94	44,23
190	С112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення піломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	т	0,00522	59535,46	58000,00	368,10	1167,36
191	+С1113-79	Лак БТ-577	м2	1890,087	256,24	249,55	1,67	5,02
192	+&С111-1235-1	Листи металевого профілю RAL	м3	156	911,19	885,00	8,32	17,87
193	варіант 1	Мінеральна вата	уп	60	49,17	49,10	0,07	-
194	+&2405-5004-МН	МН-1 кріплення	шт	2	2138,07	2138,00	0,07	-
195	варіант 1	МЦА-GSM	т	9,67274	21442,21	20691,65	330,12	420,44
196	+С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,287696	14083,78	13477,51	330,12	276,15
197	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,208676	20572,06	19838,57	330,12	403,37
198	С111-1575	Мастика бутликаучукова будівельна МББП-65 "Ліго-1"	м	3200	15,35	15,00	0,05	0,30
199	+С113-2126	Металопоруків	шт	338,57853	14,38	13,98	0,12	0,28
200	варіант 1	Мило тверде господарське 72%	шт	6	1942,57	1942,50	0,07	-
201	+&1715-10060-113В	Модуль розширення M-ZP box	л	18,48	193,69	189,67	0,22	3,80
202	+&С1550-38-В1	Монтажна піна Seresit TS 62 професійна універсальна	шт	0,561	360,85	352,12	1,65	7,08
203	варіант 1	Муфти прями короткі [флінгінг] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	шт	10	360,85	352,12	1,65	7,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,000975	32291,81	31290,54	368,10	633,17
204	C1555-68	Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Betoscolor	кг	2,85	434,42	425,61	0,29	8,52
205	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стожки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,7390384	40583,69	40057,01	224,57	302,11
206	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0073435	85250,67	83243,13	335,96	1671,58
207	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,3392	165,20	161,62	0,34	3,24
208	+&1704- 50724-43У	Оповісвач УС-3 світлодіод	шт	2	31,24	31,10	0,14	-
209	+&1704- 50724-12Г	Оповісвач пожежний світлозвуківий "Гном-1"	шт	6	507,04	506,90	0,14	-
210	C1545-159	Очіс льяний	т	0,015624	25904,87	25139,83	257,10	507,94
211	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	5,704	601,41	295,18	294,44	11,79
212	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	109,25088	622,26	296,00	314,06	12,20
	варіант 2							
213	+&1602- 30035-16М	ППКП Трас 16Г (метал)	шт	6	6946,30	6946,10	0,20	-
214	+C111-1604	Плпір шліфувальний	м2	14,47459	169,35	166,00	0,03	3,32
215	+C111-1760	Паробар'єр	м2	1716	18,64	17,50	0,77	0,37
	варіант 2							
216	C1113-292	Паста антисептична	т	0,7000176	89208,68	87135,21	324,28	1749,19
217	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	11,99	202,78	198,07	0,73	3,98
218	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,55	4281,13	4187,88	9,31	83,94
219	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	36,5	39,61	38,68	0,15	0,78
220	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні	м2	131,502	278,73	240,00	33,26	5,47
	варіант 1							
221	+C1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм	м2	93,5	291,54	280,00	5,82	5,72
222	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,701846	30968,22	30141,88	219,12	607,22
223	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2126	2372,32	2087,01	238,79	46,52
224	+C1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	954,712	51,34	50,00	0,33	1,01
225	+&1602- 30035-78Л	Прийлад приймально-контрольний "ОПІОН NOVA L"	шт	2	3607,70	3607,50	0,20	-
226	+&1602- 30035-16Г1	Прийлад приймально-контрольний "Трас 16.128-Г1"	шт	2	9745,95	9745,75	0,20	-
227	+&2405-5008- 60	Прийліт ПОС-60 100г на катушці	уп	6	179,53	179,50	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	Т	0,00018	745199,99	730415,22	173,01	14611,76
229	С111-1154	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 18 мм	Т	1,9	17955,23	17648,56	173,01	133,66
230	С111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1І, діаметр 12 мм	Т	0,072	18548,98	18237,89	173,01	138,08
231	+С111-1825 варіант 1	Прокат кутовий різнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	Т	1,278	22272,43	21933,62	173,01	165,80
232	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	Т	0,486	43957,54	43457,30	173,01	327,23
233	С1546-66	Пропан-бутан технічний	МЗ	15,94958	37,90	31,74	5,42	0,74
234	+С111-1797 варіант 3	Профнастил з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	Т	10,54105	65863,31	65200,00	173,01	490,30
235	+С111-1797 варіант 6	Профнастил з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	Т	2,1465	63848,31	63200,00	173,01	475,30
236	+82405-5004-452	Рідкі цвяхи	ШТ.	4	77,67	77,60	0,07	-
237	+С1425-11682 варіант 1	РПГ М75 Ж1	МЗ	8,28723	2113,54	1600,00	472,10	41,44
238	+82405-5004-13	Резистор 3 кОм	ШТ	200	0,77	0,70	0,07	-
239	+С1547-6 варіант 1	Розетка з заземленням	ШТ	12	64,77	63,40	0,10	1,27
240	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	МЗ	27,454	2164,54	1650,00	472,10	42,44
241	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	МЗ	45,9408	2215,54	1700,00	472,10	43,44
242	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	МЗ	0,34	1374,78	875,72	472,10	26,96
243	+С1425-11688 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	МЗ	0,12	2562,34	2040,00	472,10	50,24
244	+С1425-11688 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	МЗ	1,292	2067,64	1555,00	472,10	40,54
245	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	МЗ	4,1664	2611,30	2088,00	472,10	51,20
246	+С1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	МЗ	0,054	2256,34	1740,00	472,10	44,24
247	+С1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	МЗ	17,40355	2297,14	1780,00	472,10	45,04
248	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	Т	0,0004371	34746,37	33696,97	368,10	681,30
249	С1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 рго для приклеювання мінераловатних плит	кг	510	9,56	9,22	0,15	0,19
250	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	510	10,26	9,91	0,15	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	+8С188888-21-1 варіант 1	Ролетні ворота з калиткою на електричному приводі (розмір 4,045м х3,050м) виробник АЛУТЕСН	шт	2	66347,20	65000,00	46,27	1300,93
252	+8С188888-21-1 варіант 2	Ролетні ворота з калиткою на електричному приводі	шт	2	66347,20	65000,00	46,27	1300,93
253	+8С111-859-Н варіант 1	Рулонний матеріал для гідроізоляції Техноніколь	м2	2813,888	56,19	54,00	1,09	1,10
254	+С111-874 варіант 1	Сітка штукатурна	м2	140,616	15,49	15,00	0,19	0,30
255	+С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	51,71494	15,49	15,00	0,19	0,30
256	+8С111-140-5 варіант 2	Саморез покрівельний 4,8х28 мм	шт.	14041,36	1,85	1,80	0,01	0,04
257	+8С1-565-2 +81704-50724-311	Світильник герметичний Світлове табло ОС-1 "ВИХІД"	шт	118	613,58	600,00	1,55	12,03
258	+81704-50724-311	Світлове табло ОС-1 "ВИХІД"	шт	12	287,14	287,00	0,14	-
259	+8С100-1507-22 варіант 1	Світлодіодна панель (світильник)	шт	20	613,58	600,00	1,55	12,03
260	+81704-50724-312В	Світлозвуковий сповіслювач "ВИХІД" ОС3-12	шт	12	377,64	377,50	0,14	-
261	+81704-50724-315	Світлозвуковий сповіслювач "Пожар" ОС3-2	шт	12	377,64	377,50	0,14	-
262	+С1550-31 варіант 1	Силіконова фарба Seregit ST 48 з колеруванням	кг	53,7	153,15	150,00	0,15	3,00
263	+82405-1792-44	Скоба 4мм (100 шт)	уп	10	12,77	12,70	0,07	-
264	+С1545-241 С111-985	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст6сп, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	100шт т	80 2,6376	205,39 25376,99	201,25 25015,07	0,11 173,01	4,03 188,91
266	+81602-30007-98	Сповіслювач СОМК 1-8 (ГО 102-9-8) магнітоконтактний накладний на метал	шт	34	92,30	92,30	-	-
267	+С111-1843 С111-1814	Сталеві деталі рихтувань Сталь кутлова 150х150х10	т т	0,0306 6,3924	18093,86 22531,48	17758,00 22190,74	201,17 173,01	134,69 167,73
269	С1110-172 +С111-1797 варіант 5	Сталь кутлова 32х32 мм Сталь листовая оцинкована з покриттям, товщина листа 0,5 мм	т т	0,009 0,147	31941,94 30097,06	31142,62 29700,00	173,01 173,01	626,31 224,05
271	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,28325	31566,66	30774,70	173,01	618,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	+82405-1792-42	Стрічка 2-х стор	рул.	7	14,97	14,90	0,07	-
273	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Тара"	кг	3,691	105,95	103,38	0,49	2,08
274	C1555-65	Стрічка з вуглецевих волокон SikaCardoDur, ширина 150 мм	м.п.	50	2244,10	2199,98	0,12	44,00
275	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,4056	42630,80	41599,26	195,64	835,90
276	+82405-1820-253	Стяжка 150х3 мм чорна	уп	38	16,14	16,10	0,04	-
277	+8C111-1358-9	Суміш Кнауф Rotband	кг	13139,895	5,70	5,35	0,24	0,11
278	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	146,72496	1851,32	1300,00	515,02	36,30
279	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,672	2020,64	1466,00	515,02	39,62
280	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	327,4608	2463,32	1900,00	515,02	48,30
281	C111-1881	Талк мелений, 1 сорт	т	0,008175	8335,54	7877,04	295,06	163,44
282	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	17,6572	667,67	652,89	1,69	13,09
283	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	9,84352	33,78	32,39	0,73	0,66
284	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004944	116104,04	113583,69	243,80	2276,55
285	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неокінковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	8,316	77,10	76,12	0,41	0,57
286	C1555-57	Трьохкомпонентний тиксотропний епоксидний ремонтний розчин Sikadur 41	кг	50	440,70	431,77	0,29	8,64
287	C1550-41	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 QUARTZ для промислових підлог	кг	7375	20,90	20,19	0,30	0,41
288	C1555-58	Універсальний очищувач Sika Solita Cleaner	кг	1,5	423,93	415,33	0,29	8,31
289	+C111-1626-1	Фарба Kolort Interior	кг	23,4	94,22	92,00	0,37	1,85
290	C1550-22	Фарба грунтуюча Ceresit СТ 16 Рю для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	63,75	37,60	36,56	0,30	0,74
291	+C111-1626-1	Фарба дисперсійна AURA LUX PRO Extramat	кг	422,52264	153,38	150,00	0,37	3,01
292	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0133	30739,58	29812,56	324,28	602,74
293	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003617	30739,58	29812,56	324,28	602,74
294	C111-1853-3	Цвахи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0017	24622,87	23935,14	204,93	482,80
295	C111-1853-7	Цвахи будівельні 3,5х90 мм	т	0,006132	24622,87	23935,14	204,93	482,80
296	C111-176	Цвахи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,1087326	23202,89	22528,81	219,12	454,96
297	C111-179	Цвахи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0040287	29914,06	29108,39	219,12	586,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
298	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0054588	27328,46	26573,49	219,12	535,85
299	C1422-10984	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою	1000шт	2,47432	5495,14	4735,56	651,83	107,75
300	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,76	4132,90	3400,03	651,83	81,04
301	C1555-67	Цементно-епоксидний розчин SikaCard-720 Eposеп	кг	30	217,98	213,42	0,29	4,27
302	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,01490818	20629,94	20303,36	173,01	153,57
303	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,284	39581,27	39113,61	173,01	294,65
304	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2,5296	2623,23	2333,00	238,79	51,44
305	+C111-1896	Шпаклівка Кнауф Satengips	кг	356,292	6,73	6,25	0,35	0,13
306	+&C111-1376-2-1K	Шпаклівка Saten power	кг	1127,052	5,19	4,80	0,29	0,10
307	варіант 1	Шпаклівка клеєва	т	0,050611	13932,20	13308,45	350,57	273,18
308	C111-1895	Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ 29	кг	90	6,18	5,76	0,30	0,12
309	+C1545-291	Шпилька	комплект	281,52	20,92	20,42	0,09	0,41
310	+&2405-5004-8P	Штекер RJ45 модель 8P8CS	шт	4	4,57	4,50	0,07	-
311	+C1550-6	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit СТ 60, зерно 1,5 мм	кг	382	31,51	30,59	0,30	0,62
312	+&290220-3290-95	Шуруп 3,9х9,5	уп	40	19,12	19,10	0,02	-
313	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0006804	36221,41	35292,07	219,12	710,22
314	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	24,9552	824,22	450,05	358,01	16,16
315	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	12,4776	728,21	355,92	358,01	14,28
316	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	138,64	580,94	211,54	358,01	11,39
317	+&C1512-3-1-A	Шит монтажний розподільчий ШМР-8Н	шт	4	442,69	434,00	0,01	8,68
318	+C123-509-Y	Шит настилу	м2	1,955	269,47	250,00	14,19	5,28
319	варіант 1	Шити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	5,724	377,72	367,00	3,31	7,41
320	C123-514-Y	Шити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	19,58344	521,96	507,00	4,73	10,23
321	+C1514-1	Ящик (шит) електричний	шт	5	732,77	717,70	0,70	14,37
	варіант 1							


1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	+8,2405-5004-15	Шуруп 3,5х16	уп	40	15,57	15,50	0,07	-
323	C1999-9010	Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки Стиснене повітря	м3	124,74	0,07223	0,07223		
324	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	496,9106	3,3343	3,3343		
325	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	8,4212	72,85	72,85		
326	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2483	74,42	74,42		
327	C1999-9009	Дрова	м3	15,4706	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2021 р.

Склад інженер-проектувальник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив директор [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Рудницький О.С.

Воевідко В.В.



Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.
2021 закрито актами №№1-11+

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-12

на Капітальний ремонт складських приміщень (ЗАЛІШКИ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ) за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.
Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2416,2111 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,63989 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 942,85244 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.

Складення в поточних цінах станом на 11 травня 2021 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлу-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлу-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт-ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. СКЛАД 11-12											
1	ЕН10-25-4 K=1,15	ВІКНА Установлення віконних запівів	100м	0,2912	1874,53	-	545,86	544,05	-	31,3950	9,14
2	С123-386-3	Відливи віконні	м.п	30,19744	1868,32	-	1868,62	-	-	-	-
3	варіант 1				61,88	-			-	-	-
3	С1550-57-ІНБ	Гермобутил	кг	8,552544	73,44	-	628,1	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			3042,58		3042,58	544,05	-		9,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			3042,58		3042,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2498,53 544,05 195,2 0,45 45,9 3237,78				
		Всього по розділу 1					3237,78				
		Розділ 2. СКЛАД 13-14									
	4 ЕН10-25-4 K=1,15	ВІКНА Установлення віконних зливів	100м	0,084	<u>1956,12</u> 1868,32	81,59 57,98	164,31	156,94	<u>6,85</u> 4,87	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>2,64</u> 0,07
	5 & C123-386-3	Відливи віконні	м.п	8,7108	<u>61,88</u>	-	539,02	-	-	-	-
	6 & C1550-57-ІНБ	Гермобутил	кг	2,46708	<u>73,44</u>	-	181,18	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 2					884,51	156,94	<u>6,85</u> 4,87		<u>2,64</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					884,51 720,72 161,81 57,96 0,13 13,59 942,47				
		Всього по розділу 2					942,47				
		Розділ 3. СКЛАД 15									
	7 ЕН10-25-4 K=1,15	ВІКНА Установлення віконних зливів	100м	0,06	<u>1956,12</u> 1868,32	81,59 57,98	117,37	112,1	<u>4,9</u> 3,48	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>1,88</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 РН2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	100 м2	9,805	<u>16032,16</u> 9964,98	-	-	157195,33	97706,63	-	<u>161,3500</u>	<u>1582,04</u>
17 С111-2017-5 варіант 2	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Пенетрон Адмикс 2, 5кг/м.куб	кг	68,385	<u>153,32</u>	-	-	10484,79	-	-	-	-
18 РН11-26-1	Просте шпательування поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	8,605	<u>9113,43</u> 5590,16	-	-	78421,07	48103,33	-	<u>88,4100</u>	<u>760,77</u>
19 РН11-41-3	Політищене шпательування цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	100м2	1,2	<u>15461,42</u> 11086,79	-	-	18553,7	13304,15	-	<u>159,6600</u>	<u>191,59</u>
20 РН11-59-3	Безпіщане накріплення стін	100м2	1,49	<u>4542,83</u> 3283,82	-	-	6768,82	4892,89	-	<u>50,1500</u>	<u>74,72</u>
21 РН7-18-1	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	11,26	<u>25111,10</u> 3456,69	-	-	282750,99	38922,33	-	<u>52,7900</u>	<u>594,42</u>
22 РН7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	11,26	<u>13808,47</u> 2323,89	-	-	155483,37	26167	-	<u>35,4900</u>	<u>399,62</u>
23 РН7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	100м2	11,26	<u>8260,65</u> 3727,66	-	-	93014,92	41973,45	-	<u>64,2700</u>	<u>723,68</u>
24 РН7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	11,26	<u>5020,82</u> 501,12	-	-	56534,43	5642,61	-	<u>8,6400</u>	<u>97,29</u>
25 ЕН10-20-2 К=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металоопластiku в кам'яних стінах	100м2	0,1344	<u>11636,46</u> 11601,50	-	-	1563,94	1559,24	-	<u>171,9250</u>	<u>23,11</u>
26 & С1550-38-В1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	5,04	<u>193,69</u>	-	-	976,2	-	-	-	-
27 & С111-196-103 варіант 1	Герметик Ceresit силіконовий універсальний	л.	2,016	<u>307,65</u>	-	-	620,22	-	-	-	-
28 & С1545-44-108 варіант 2	Анкер рамный оконный 10x100 мм	шт.	68	<u>4,87</u>	-	-	331,16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 & C126-81-1 варіант 3	Вікна із металопластику Reclau		м2	13,44	2097,14	-	28185,56	-	-	-	-
30 EN15-56-3 K=1,15	Безгітчане накруттаня поверхонь укосів розчинном із клеювого гіпсу [типу "сатенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази		100 м2	0,144	3427,61 2975,94	-	493,58	428,54	-	45,4480	6,54
31 & C111-1376-2-1K варіант 1	Шпаклівка Saten rovel		кг	28,8	5,19	-	149,47	-	-	-	-
32 PH12-49-1	Просте фарбування поліефілацетатними водоемульсійними сумішами укосів		100м2	0,144	1740,64 1617,49	-	250,65	232,92	-	26,1900	3,77
33 C111-1626-1 варіант 1	Фарба дисперсійна AURA LUX PRO Екстатат		кг	4,0896	153,38	-	627,26	-	-	-	-
34 EN10-25-4 K=1,15	Установлення віконних зливів		100м	0,2912	1874,53 1868,32	-	545,86	544,05	-	31,3950	9,14
35 & C123-386-3	Відливи віконні		м.п	30,19744	61,88	-	1868,62	-	-	-	-
36 & C1550-57-ІНБ варіант 1	Гермобутил		кг	8,552544	73,44	-	628,1	-	-	-	-
37 EN10-96-2 K=1,15	ДВЕРІ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен		100м2	0,0378	559213,82 18269,06	-	21138,28	690,57	-	270,7330	10,23
38 E9-72-1	Висотоплення решіток		т	0,4	43449,04 9533,89	1840,64 121,13	17379,62	3813,56	736,26 48,45	145,6000 1,8662	58,24 0,75
39 E9-35-1	Монтаж металевих решіток		т	0,4	9626,38 8337,22	37,41 3,30	3850,55	3334,89	14,96 1,32	138,4000 0,0544	55,36 0,02
40 & C1545-44-108 варіант 3	Анкер 10х100 мм		шт.	96	4,59	-	440,64	-	-	-	-
41 E13-16-6 K=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021		100м2	0,162	978,52 398,09	44,85 3,32	158,52	64,49	7,27 0,54	5,4970 0,0515	0,89 0,01
42 PH12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білшом з доданням колера за 2 рази		100м2	0,162	10176,43 7547,07	-	1648,58	1222,63	-	122,2000	19,8
43 PH20-40-1	Навантаження сміття вручну		1 т	0,565	86,08	-	48,64	48,64	-	1,6300	0,92
44 C311-30-M варіант 1	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження)		т	0,565	184,51	184,51 29,76	104,25	-	104,25 16,81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					958073,43	294210,2	923,62 119,34		4701,72 1,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					958073,43 662939,61 294329,54 101169,75 217,23 22043,42 1059243,18				
		Всього будівельні роботи, грн.					1059243,18				
		Всього по розділу 4					1059243,18				
		Розділ 5. Охоронно-тривожна сигналізація									
45 & 15096-2011-10M	Матеріали, необхідні для монтажу Антена GSM Y-9 (SMA роз'єм, кабель 10м)	шт.	1		511,61	-	511,61	-	-	-	-
46 & 1602-30035-78Л	Прилад приймально-контрольний "ОРІОН NOVA L"	шт	1		3607,70	-	3607,7	-	-	-	-
47 & 1715-10060-113Н	M-Z модуль	шт	3		441,07	-	1323,21	-	-	-	-
48 & 1715-10060-113В	Модуль розширення M-ZP box	шт	3		1942,57	-	5827,71	-	-	-	-
49 & 1715-10060-189M	M-net + модуль	шт	1		636,57	-	636,57	-	-	-	-
50 & 1602-30082-9	Виносна панель індикації "P-IND32"	шт	2		2364,07	-	4728,14	-	-	-	-
51 & 1602-30082-416	КЛАВІАТУРА K-LED 16	шт	3		918,07	-	2754,21	-	-	-	-
52 & 1602-30082-450	Клавіатура K-LCD	шт	1		1699,57	-	1699,57	-	-	-	-
53 & 1602-30050-87	Датчик Swan Quad	шт	82		288,23	-	23634,86	-	-	-	-
54 & 1602-30050-340	Датчик Swan RGB	шт	32		703,03	-	22496,96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75 & 2405-1792-42	Стрічка 2-х стор	рул.	5	14,97	-	-	74,85	-	-	-	-
76 & 2405-5008-60	Припій ПОС-60 100г на катушці	уп	2	179,53	-	-	359,06	-	-	-	-
77 & 2405-5004-15	Шуруп 3,5х16	уп	20	15,57	-	-	311,4	-	-	-	-
78 & 290220-3290-95	Шуруп 3,9х9,5	уп	20	19,12	-	-	382,4	-	-	-	-
79 & 2405-5004-13	Резистор 3 кОм	шт	100	0,77	-	-	77	-	-	-	-
80 & 2405-5004-MH	MH-1 кріплення	уп	20	49,17	-	-	983,4	-	-	-	-
81 & 2405-5004-452	Рідкі цвяхи	шт.	2	77,67	-	-	155,34	-	-	-	-
82 & 2405-5004-8P	Штекер RJ45 модель 8P8CS	шт	2	4,57	-	-	9,14	-	-	-	-
83 M10-55-6	Монтажні роботи	100 м	18,5	4743,17	-	-	87748,65	87748,65	-	76,8000	1420,8
84 M10-667-2	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	шт	1	4743,17	-	-	3755,89	3755,01	-	60,8000	60,8
85 M10-667-11	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового конденсатора ПС	шт	3	3755,01	0,88	0,15	3899,73	3897,6	0,88	0,0026	-
86 M10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	1299,91	0,71	0,12	743,82	742,4	0,15	6,4000	12,8
87 M10-668-4	Споівуєач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкриття вікон, дверей	шт	24	371,20	0,71	0,12	2227,2	2227,2	0,24	0,0021	-
88 M10-669-5	Пульт оптико-електричний в одноканальному виконанні	шт	114	92,80	-	-	90201,36	90120,42	-	1,6000	38,4
89 M10-682-5	Пульт або табло, кількість каналів до 30	шт	2	92,80	0,71	0,12	2227,2	2227,2	-	-	-
90 M10-683-8	Пристрій перемикання живлення УЛГ	шт	4	791,24	0,71	0,12	3114	3114	-	-	-
91 M10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	4	790,53	0,12	-	90201,36	90120,42	80,94	12,8000	1459,2
92 M10-683-13	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні	шт	1	1466,75	-	-	2933,5	2933,5	13,68	0,0021	0,24
93 M10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	1466,75	-	-	2933,5	2933,5	-	22,4000	44,8
				1466,75	-	-	5108,8	5028,88	-	19,2000	76,8
				1277,20	-	-	858,48	838,16	-	3,2000	12,8
				1257,22	-	-	1489,01	1482,24	-	24,0000	24
				214,62	-	-	374,56	371,2	-	0,8000	6,4
				209,54	-	-			-	-	-
				1489,01	-	-			-	-	-
				1482,24	-	-			-	-	-
				46,82	-	-			-	-	-
				46,40	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	М8-397-1	Профіль перфорований монтажний доєдиною 2 м	100 м	10	921,02	-	9210,2	9210,2	-	144000	144
		Разом прямі витрати по розділу 5			921,02	-	320185,31	208355,46	85,37 14,43	-	3368 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					320185,31 111744,48 208369,89 65658,2 116,06 11775,45 385843,51				

		Всього по розділу 5					385843,51				
		Розділ 6. Пожежна сигналізація Матеріали, необхідні для монтажу ППКП Тірас 16П (метал)									
95 & 1602-30035-16M		Прилад приймально-контрольний "Тірас 16.128-П1"	шт	3	6946,30	-	20838,9	-	-	-	-
96 & 1602-30035-16П1		МЦА-GSM	шт	1	9745,95	-	9745,95	-	-	-	-
97 & 1715-10060-14M		ІПК-3 комбінований пожежний сповіслювач	шт	120	2138,07	-	2138,07	-	-	-	-
98 & 1602-30076-30		ІПК-3 комбінований пожежний сповіслювач	шт	120	260,09	-	31210,8	-	-	-	-
99 & 1504-18081-31ПР		SPR-1 сповіслювач пожежний ручний	шт	12	120,17	-	1442,04	-	-	-	-
100 & 1704-50724-12Г		Оповіслювач пожежний світлозвуковий "Гном-1"	шт	1	507,04	-	507,04	-	-	-	-
101 & 1704-50724-311		Світлове табло ОС-1 "ВИХІД"	шт	8	287,14	-	2297,12	-	-	-	-
102 & 1704-50724-315		Світлозвуковий сповіслювач "Пожар" ОСЗ-2	шт	8	377,64	-	3021,12	-	-	-	-
103 & 1704-50724-312B		Світлозвуковий сповіслювач "ВИХІД" ОСЗ-12	шт	8	377,64	-	3021,12	-	-	-	-
104 & 1504-13252-2Ж		Блок живлення "БЖ 1230"	шт	1	2460,84	-	2460,84	-	-	-	-
105 & 1511-3001-18		Акум. батарея LP 12- 18AH типу AGM	шт	5	979,57	-	4897,85	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 & 15096-2011-291	Витратні матеріали, необхідні для монтажу JE-H(ST)H... BD... E30 01x2x0,8 OR	100м	2	1600,33	-	3200,66	-	-	-	-	-
107 & 15096-2011-55	Кабель вогнестійкий NHXH-J E90 3x1,5 RE OR	100м	0,3	3140,33	-	942,1	-	-	-	-	-
108 & 15096-2011-290-H	JE-H(ST)H... BD... E30 02x2x0,8 OR	м	200	17,63	-	3526	-	-	-	-	-
109 & 15096-2011-16H	Кабель КСВВH-LS 8x0,4	м	1500	6,63	-	9945	-	-	-	-	-
110 & 1504-5289-90K	Коробка наружна 90_90	шт	8	55,64	-	445,12	-	-	-	-	-
111 & 2405-1210-604	Короб 60/40	м	2	26,93	-	53,86	-	-	-	-	-
112 & 2405-1210-2010	Кабельний канал 20x10 (140) 220тм (3925)	м.	300	7,83	-	2349	-	-	-	-	-
113 & 2405-1210-3928	Кабельний канал 40x16 (80) 220тм (3925)	м	200	12,93	-	2586	-	-	-	-	-
114 & 2405-1820-253	Стяжка 150x3 мм чорна	уп	10	16,14	-	161,4	-	-	-	-	-
115 & 2405-1820-100	Затиск для проводу "Універсал №1" (100 шт.)	уп	10	28,24	-	282,4	-	-	-	-	-
116 & 2405-1820-102	Затиск для проводу "Універсал №2" (100 шт.)	уп	5	28,24	-	141,2	-	-	-	-	-
117 & 2405-1792-15	Ізострічка електротехнічна 0,13мм x 15мм синя 10м	шт	2	14,77	-	29,54	-	-	-	-	-
118 & 2405-5008-60	Пригрій ПОС-60 100г на катушці	уп	1	179,53	-	179,53	-	-	-	-	-
119 & 2405-5004-MH	MH-1 кріплення	уп	10	49,17	-	491,7	-	-	-	-	-
120 M10-55-6	Монтажні роботи	100 м	17,3	4743,17	-	82056,84	82056,84	-	-	76,8000	1328,64
121 M10-349-6	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг або коридорного	шт	24	4743,17	-	13879,2	13879,2	-	-	9,6000	230,4
122 M10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового конденсатора	шт	4	578,30	-	15023,56	15020,04	-	-	60,8000	243,2
123 M10-668-1	ПС	шт	10	3755,89	0,88	0,15	-	-	-	0,0026	0,01
	Споєднувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	10	96,23	3,43	962,3	928	-	34,3	1,6000	16
				92,80	0,59				5,9	0,0101	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	M10-668-3	Стопидуєач ПС автомобільний тепловий, димовий, світловий у вибухозахищеному виконанні	шт	110	<u>186,62</u> 185,60	<u>1,02</u> 0,17	20528,2	20416	<u>112,2</u> 18,7	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>352</u> 0,33
125	M10-683-8	Пристрій перемикання живлення УЛГТ	шт	1	<u>1277,20</u> 1257,22	-	1277,2	1257,22	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
126	M10-683-13	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні	шт	1	<u>1489,01</u> 1482,24	-	1489,01	1482,24	-	<u>24,0000</u>	<u>24</u>
127	M10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	<u>46,82</u> 46,40	-	374,56	371,2	-	<u>0,8000</u>	<u>6,4</u>
128	M8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	5	<u>921,02</u> 921,02	-	4605,1	4605,1	-	<u>14,4000</u>	<u>72</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					246110,33	140015,84	<u>150,02</u> 25,2		<u>2291,84</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					246110,33				
		Всього по розділу 6					290566,16				
		Розділ 7. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ									
		ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ									
129	PH17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	3	<u>311,90</u> 311,90	-	935,7	935,7	-	<u>5,6300</u>	<u>16,89</u>
130	PH17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,2	<u>1359,52</u> 1359,52	-	271,9	271,9	-	<u>23,4400</u>	<u>4,69</u>
131	PH20-27-7	Свердління отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердління 200 мм	100шт	0,1	<u>8222,86</u> 8032,12	<u>190,74</u> 32,54	822,29	803,21	<u>19,08</u> 3,25	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>11,57</u> 0,06
132	PH20-27-8 к=5,6	На кожні 100 мм глибини свердління понад 200 мм додавати до 760мм	100шт	0,1	<u>8439,05</u> 8224,47	<u>214,58</u> 36,60	843,91	822,45	<u>21,46</u> 3,66	<u>118,4400</u> 0,6311	<u>11,84</u> 0,06
133	M8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	23,5	<u>3981,99</u> 3059,85	-	93576,77	71906,48	-	<u>47,8400</u>	<u>1124,24</u>
134	C113-2126 Варіант 1	Металопрукав 16 мм	м	2350	<u>15,35</u>	-	36072,5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	РН17-8-2	Затягування первого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в трубу	100м	7,5	667,55	-	5006,63	4246,2	-	9,6400	72,3
136	С152-50	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм ²	1000м	0,7725	566,16	-	22230,77	-	-	-	-
137	РН17-14-1	Установлення щитків освітлювальних арматурних масою до 3 кг у вогнестійкій ніші або на стіні	шт	5	320,73	2,57	1603,65	949,8	12,85	2,9700	14,85
138	С1514-1	Щиток (щит) електричний	шт	5	732,77	-	3663,85	-	-	-	-
139	РН17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,25	13608,79	-	3402,2	3398,83	-	217,5600	54,39
140	1504-1010	Вимикач автоматичний 1ф	шт	20	149,14	-	2982,8	-	-	-	-
141	1504-1007	Вимикач автоматичний 3ф	шт	5	413,12	-	2065,6	-	-	-	-
142	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,085	86,08	-	7,32	7,32	-	1,6300	0,14
143	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,085	184,51	184,51	15,68	-	15,68	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7			29,76		173501,57	83341,89	2,53	0,4110	0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					173501,57				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					90090,61				
		всього заробітна плата, грн.					83351,98				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					27343,64				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					52,67				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					5343,29				
		Всього будівельні роботи, грн.					200845,21				
		Всього по розділу 7					200845,21				
		Розділ 8. УПАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ ПІД РАМПОЮ									
		УПАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ ПІД РАМПОЮ									
144	РН7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м ²	1,302	4430,45	889,20	5768,45	4610,71	1157,74	61,0560	79,49
					3541,25	339,44			441,95	5,2783	6,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	РН1-2-1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м	100 м3	1,302	<u>51972,57</u> 46898,75	-	67668,29	61062,17	-	<u>831,0960</u>	<u>1082,09</u>
146	РН7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	13,02	<u>1694,82</u> 382,80	275,30	22066,56	4984,06	<u>3584,41</u> 1390,67	<u>6,6000</u> 1,6698	<u>85,93</u> 21,74
147	РН7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	13,02	<u>2920,89</u> 372,36	-	38029,99	4848,13	-	<u>6,4200</u>	<u>83,59</u>
148	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетону і розчинів (суха) Пенетрон Адмикс	кг	39,8412	<u>194,12</u>	-	7733,97	-	-	-	-
149	РН7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,302	<u>25821,43</u> 4148,03	-	33619,5	5400,74	-	<u>63,3480</u>	<u>82,48</u>
150	РН7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,302	<u>14290,32</u> 2788,66	<u>8,04</u> 7,19	18606	3630,84	<u>10,47</u> 9,36	<u>42,5880</u> 0,1066	<u>55,45</u> 0,14
151	РН18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	1,302	<u>82113,02</u> 3893,38	<u>222,97</u> 86,51	106911,15	5069,18	<u>290,31</u> 112,64	<u>65,4240</u> 1,3524	<u>85,18</u> 1,76
152	ЕН27-65-5 K=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів товщини з використанням готової піцано-цементної суміші	1000 м2	0,1302	<u>481903,57</u> 58537,50	<u>3312,67</u> 593,45	62743,84	7621,58	<u>431,31</u> 77,27	<u>925,7868</u> 9,1199	<u>120,54</u> 1,19
153	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,015	<u>86,08</u> 86,08	-	517,77	517,77	-	<u>1,6300</u>	<u>9,8</u>
154	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6,015	<u>184,51</u> -	<u>184,51</u> 29,76	1109,83	-	<u>1109,83</u> 179,01	<u>0,4110</u>	<u>-</u> 2,47
155	П1-77-1	Пусконаладжувальні роботи (Охоронно-тривожна сигналізація) Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керувані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	<u>7468,95</u> 7468,95	-	7468,95	7468,95	-	<u>85,0000</u>	<u>85</u>
156	П1-58-1	Схеми сигналізації. Схеми збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	<u>175,74</u> 175,74	-	11247,36	11247,36	-	<u>2,0000</u>	<u>128</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157 П1-77-1	Пусконаладжувальні роботи (Пожежна сигналізація) Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	<u>7468,95</u> 7468,95	-	-	7468,95	7468,95	-	<u>85,0000</u> -	<u>85</u> -
158 П1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	<u>175,74</u> 175,74	-	-	11247,36	11247,36	-	<u>2,0000</u> -	<u>128</u> -
159 П1-51-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2	шт	120	<u>175,74</u> 175,74	-	-	21088,8	21088,8	-	<u>2,0000</u> -	<u>240</u> -
	Разом прямі витрати по розділу 8						423296,77	156266,6	<u>6584,07</u> 2210,9		<u>2350,55</u> 34,17
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						423296,77				
	Всього по розділу 8						474859,58				
	Разом прямі витрати по кошторису						2125726,31	883003,08	<u>7823,9</u> 2388,31		<u>14036,68</u> 36,92
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2125726,31				
							1234899,33				
							885391,39				
							290484,79				
							566,29				
							57461,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2416211,1				

		Всього по кошторису					2416211,1				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14639,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					942852,44				

Склад

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

В.В. Воевідко

Перевірів

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

О.С. Рудницький

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт</u> <u>складських приміщень №11-16 АКТ №1 за адресою:</u> <u>вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u>			
	<u>Розділ 1. СКЛАД 11-12</u>			
1	Знімання наличників	м	5,1	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
4	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металокопструкцій металеві ворота Врота 2*3,1 -4шт	т	0,5	
5	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3,1-4шт)	м2	24,8	
6	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металокопструкцій решітки	т	0,336	
7	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
8	Знімання застлених віконних рам	м2	13,44	
9	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	19,2	
10	Відбивання штукатурки зі стін	м2	64,94	
11	Відбивання штукатурки з колон	м2	73,3	
12	Мурування стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	м3	4,96	
13	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів	м3	0,8432	
14	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	64,94	
15	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	216,47	
16	Безпіщане накриття стін	м2	216,47	
17	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	73,3	
18	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	73,3	
19	Безпіщане накриття поверхонь колон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	73,3	
20	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	336	
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,44	
22	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,4	
23	Демонтаж відкритої електропроводки	м	160	

1	2	3	4	5
24	Демонтаж світильників <u>Розділ 2. СКЛАД 13-14</u>	шт	20	
25	Знімання наличників	м	5,1	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
27	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
28	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій металеві ворота Врота 2*3,1 -4шт	т	0,5	
29	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3,1-4шт)	м2	24,8	
30	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій решітки	т	0,168	
31	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
32	Знімання зашкелених віконних рам	м2	6,72	
33	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	8,4	
34	Відбивання штукатурки зі стін	м2	8,49	
35	Відбивання штукатурки з колон	м2	53,76	
36	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	8,49	
37	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	82,06	
38	Безпіддане накриття стін	м2	82,06	
39	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	53,76	
40	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	53,76	
41	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	53,76	
42	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	272	
43	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,72	
44	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,2	
45	Демонтаж відкритої електропроводки	м	160	
46	Демонтаж світильників <u>Розділ 3. СКЛАД 15</u>	шт	20	
47	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій металеві ворота Врота 2*3,1 -2шт	т	0,25	
48	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3,1-4шт)	м2	24,8	
49	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій решітки	т	0,224	
50	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
51	Знімання зашкелених віконних рам	м2	4,48	
52	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	6	
53	Відбивання штукатурки зі стін	м2	61,54	
54	Відбивання штукатурки з колон	м2	17,9	
55	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	134,4	
56	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,48	
57	Демонтаж відкритої електропроводки	м	72	
58	Демонтаж світильників	шт	10	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. СКЛАД 16</u>			
59	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій металеві ворота Врота 2*3,1 -2шт	т	0,25	
60	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3,1-2шт)	м2	12,4	
61	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій решітки	т	0,224	
62	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
63	Знімання закслених віконних рам	м2	4,48	
64	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	6	
65	Відбивання штукатурки зі стін	м2	69	
66	Відбивання штукатурки з колон	м2	35,8	
67	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	189,6	
68	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	11,2	
69	Демонтаж відкритої електропроводки	м	72	
70	Демонтаж світильників	шт	10	
	<u>Розділ 5. Інші роботи</u>			
71	Навантаження сміття вручну	т	58,885	
72	Перевезення сміття до 30 км	т	58,885	
	<u>Розділ 6. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ</u>			
73	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1560	
74	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	156,8	
75	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1560	
76	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	312	
77	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	60	
78	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусів під покрівлю з листової сталі	м2	1183	
79	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	м2	1183	
80	Установлення каркаса з брусів	м3	11,83	
81	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	1183	
82	Улаштування покриття з листа профільованого	м2	1183	
	<u>Розділ 7. Інші роботи</u>			
83	Навантаження сміття вручну	т	46,54	
84	Перевезення сміття до 30 км	т	46,54	
	<u>Розділ 8. РЕМОНТ РАМПИ</u>			
85	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	248	
86	Очищення вручну стель фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	м2	20	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
87	Навантаження сміття вручну	т	11,457	
88	Перевезення сміття до 30 км	т	11,457	
	<u>Локальний кошторис 2-1-2 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №2 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u>			
	<u>Розділ 1. СКЛАД 11-12</u>			
89	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	1,26126	

1	2	3	4	5
90	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Розділ 2. СКЛАД 13-14</u>	м2	3,78	
91	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплень	т	1,0344	
92	Монтаж стель підвісних комбінованих сталєних з облицюванням алюмінієвими листами	м2	344,8	
93	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Розділ 3. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ</u>	м2	3,78	
94	Монтаж стель підвісних комбінованих сталєних з облицюванням алюмінієвими листами <u>Локальний кошторис 2-1-3 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №3 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u> <u>Розділ 1. СКЛАД 11-12</u>	м2	195	
95	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	84,084	
96	Монтаж стель підвісних комбінованих сталєних з облицюванням алюмінієвими листами <u>Розділ 2. СКЛАД 13-14</u>	м2	420,42	
97	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	68,96	
98	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	68	
99	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	340	
100	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit <u>Розділ 3. Інші роботи</u>	м2	340	
101	Навантаження сміття вручну	т	52,34525	
102	Перевезення сміття до 30 км <u>Розділ 4. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ</u>	т	52,34525	
103	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	39,2	
104	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	15	
105	Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах	пар	90	
106	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусів під покрівлю з листової сталі	м2	375,874	
107	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	м2	375,874	
108	Установлення каркаса з брусів	м3	3,75	
109	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	375,874	
110	Улаштування слухових вікон	шт	2	
111	Улаштування покриття з листа профільованого <u>Розділ 5. Інші роботи</u>	м2	375,874	
112	Навантаження сміття вручну	т	0,30954	
113	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 2-1-4 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №4 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u> <u>Розділ 1. СКЛАД 11-12</u>	т	0,30954	

1	2	3	4	5
114	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,013	
115	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	64,4	
116	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	64,4	
117	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	84	
118	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	420	
119	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	420	
120	Монтаж ролетних воріт з калиткою на електричному приводі	шт	1	
121	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	14,4	
122	Демонтаж відкритої електропроводки <u>Розділ 2. СКЛАД 13-14</u>	м	40	
123	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,02	
124	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	32,2	
125	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	32,2	
126	Монтаж ролетних воріт з калиткою на електричному приводі	шт	1	
127	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	7,2	
128	Демонтаж відкритої електропроводки	м	40	
129	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	150	
130	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	150	
131	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	
132	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
133	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А <u>Розділ 3. СКЛАД 15</u> <u>Розділ 4. СКЛАД 16</u>	шт	1	
134	Розбирання цегляних перегородок	м3	20,225	
135	Знімання наличників	м	20,4	
136	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
137	Знімання дверних полотен	м2	7,56	
138	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	230	
139	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	230	
140	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	35,8	
141	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін та колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	35,8	

1	2	3	4	5
142	Безпідчане накриття поверхонь колон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	35,8	
143	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	47,4	
144	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	237	
145	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	237	
146	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12	
147	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
<u>Розділ 5. Інші роботи</u>				
148	Навантаження сміття вручну	т	71,32875	
149	Перевезення сміття до 30 км	т	71,32875	
<u>Розділ 6. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ</u>				
150	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1560	
151	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	1560	
152	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	1,17	
153	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	195	
154	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь листами металевого профілю	м2	42	
<u>Розділ 7. РЕМОНТ РАМПИ</u>				
155	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	м2	35	
156	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні	м2	35	
157	Посилення перекр'я торкретуванням шаром 20 мм	м2	15	
158	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	130,2	
<u>Локальний кошторис 2-1-5 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №5 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u>				
<u>Розділ 1. СКЛАД 11-12</u>				
159	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	216,47	
160	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами колон по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	73,3	
161	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	300	
162	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	300	
163	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	50	
164	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
165	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
166	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. СКЛАД 13-14</u>			
167	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	82,06	
168	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	53,76	
169	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	50	
170	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	50	
171	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	
172	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	<u>Розділ 3. СКЛАД 15</u>			
173	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	61,54	
174	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	205,12	
175	Безпіщане накриття стін	м2	205,12	
176	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	17,9	
177	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін та колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	17,9	
178	Безпіщане накриття поверхонь колон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,9	
	<u>Розділ 4. СКЛАД 16</u>			
179	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	230	
180	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами колон по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,8	
181	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12	
182	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	12	
183	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	71,1	
184	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплень	т	0,711	
185	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	237	
186	Монтаж ролетних воріт з калиткою на електричному приводі (розм 4,045м х3,050м)	шт	1	
187	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	12	
	<u>Розділ 5. РЕМОНТ ФАСАДУ</u>			
188	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	85	
189	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	м2	85	
190	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	5	

1	2	3	4	5
191	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	85	
192	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	м2	45	
193	Декоративне штукатурення укосів фасадів мінеральною штукатуркою	м2	45	
194	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	45	
<u>Розділ 6. Інші роботи</u>				
195	Навантаження сміття вручну	т	4,282	
196	Перевезення сміття до 30 км	т	4,282	
<u>Локальний кошторис 2-1-6 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №6 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u>				
<u>Розділ 1. СКЛАД 11-12</u>				
197	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,612	
198	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів	м3	4,1168	
199	Виготовлення решіток	т	0,4	
200	Монтаж металевих решіток	т	0,4	
201	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,2	
202	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	16,2	
203	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	6	
<u>Розділ 2. СКЛАД 13-14</u>				
204	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,605	
205	Виготовлення решіток	т	0,168	
206	Монтаж металевих решіток	т	0,168	
207	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,2	
208	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	16,2	
<u>Розділ 3. СКЛАД 15</u>				
209	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	205,12	
210	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами колон по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,9	
211	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,44	
212	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,44	
213	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	50,48	
214	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	0,50487	
215	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	168,29	
216	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	33,6	

1	2	3	4	5
217	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	168	
218	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	168	
219	Монтаж ролетних воріт з калиткою на електричному приводі (розм 4,045м х3,050м)	шт	1	
220	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,8	
221	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,8	
222	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
223	Виготовлення решіток	т	0,112	
224	Монтаж металевих решіток	т	0,112	
225	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6	
226	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	6	
227	Демонтаж відкритої електропроводки	м	18	
228	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	150	
229	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	150	
230	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	
231	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
232	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
233	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
<u>Розділ 4. СКЛАД 16</u>				
234	Виготовлення решіток	т	0,28	
235	Монтаж металевих решіток	т	0,28	
236	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,2	
237	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	11,2	
238	Демонтаж відкритої електропроводки	м	18	
239	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	200	
240	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	200	
241	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	28	
242	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
243	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
244	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
<u>Розділ 5. РЕМОНТ РАМПИ</u>				
245	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	62	
246	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	310	
247	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	310	

1	2	3	4	5
248	Нарізування швів у бетоні затверділому <u>Розділ 6. Інші роботи</u>	м шва	30	
249	Навантаження сміття вручну	т	2,865	
250	Перевезення сміття до 30 км	т	2,865	
251	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1126	
252	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	337,8	
253	Навантаження сміття вручну	т	99,684	
254	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження) <u>Локальний кошторис 2-1-7 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №7 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u> <u>Розділ 1. ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ</u>	т	99,684	
255	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1, 5 м	м3	15	
256	Посилення конструкцій сталевими балками	т	1	
257	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	м3	3,6	
258	Відбивання штукатурки зі стін	м2	75,2	
259	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	1,8	
260	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	1,9	
261	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	метр	15	
262	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне	метр	12	
263	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	67,2	
264	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	120	
265	Підсилення залізобетонних колон естакад стальними обоймами	т	9,314	
266	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	метр	15	
267	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне	метр	12	
268	Підсилення залізобетонних конструкцій стрічками з вуглецевих волокон SikaCarboDur, ширина стрічки 150 мм <u>Розділ 2. Інші роботи</u>	м	50	
269	Навантаження сміття вручну	т	8,46	
270	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 2-1-8 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №8 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u> <u>Розділ 1. Охоронно-тривожна сигналізація</u>	т	8,46	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Витратні матеріали, необхідні для монтажу</u>			
	<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>			
271	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	м	1500	
272	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
273	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	3	
274	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
275	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	10	
276	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	шт	91	
277	Пульт або табло, кількість сигналів до 30	шт	2	
278	Пристрій перемикання живлення УПП	шт	4	
279	Пульт керування виносний ВПК	шт	4	
280	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне	шт	1	
281	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	600	
	<u>Розділ 4. Пожежна сигналізація</u>			
	<u>Розділ 5. Витратні матеріали, необхідні для монтажу</u>			
	<u>Розділ 6. Монтажні роботи</u>			
282	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	м	1530	
283	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	12	
284	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	
285	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	10	
286	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	70	
287	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне	шт	1	
288	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
289	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	400	
290	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	
291	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	
292	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	
293	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	
294	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2	шт	70	
	<u>Локальний кошторис 2-1-9 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №9 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u>			
	<u>Розділ 1. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ</u>			
295	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	119,17	
296	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	119,17	

1	2	3	4	5
297	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	119,17	
298	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	м2	191,17	
299	Установлення каркаса з брусів	м3	1,1917	
300	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	119,17	
301	Улаштування покриття з листа профільованого	м2	119,17	
302	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	70	
<u>Розділ 2. Інші роботи</u>				
303	Навантаження сміття вручну	т	3,00308	
304	Перевезення сміття до 30 км	т	3,00308	
305	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	147,91	
306	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	1,6431	
307	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	547,7	
308	Безпіщане накривання стін <u>Локальний кошторис 2-1-10 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №10 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u>	м2	147,91	
309	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	1,2879	
310	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами <u>Локальний кошторис 2-1-11 на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №11 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u>	м2	429,3	
311	Розбирання цегляних перегородок	м3	9,675	
312	Знімання наличників	м	15,3	
313	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
314	Знімання дверних полотен	м2	37,59	
315	(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій решітки	т	0,336	
316	Відбивання штукатурки зі стін	м2	860,5	
317	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	980,5	
318	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	м2	980,5	
319	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	112,6	
320	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	112,6	
321	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	130,2	
322	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1, 5 м	м3	130,2	
323	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	13,02	
324	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	13,02	
325	Навантаження сміття вручну	т	6,01524	
326	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 2-1-12 на Капітальний ремонт складських приміщень (ЗАЛИШКИ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ) за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.</u>	т	6,01524	
<u>Розділ 1. СКЛАД 11-12</u>				
327	Установлення віконних зливів	м	29,12	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. СКЛАД 13-14</u>			
328	Установлення віконних зливів	м	8,4	
	<u>Розділ 3. СКЛАД 15</u>			
329	Установлення віконних зливів	м	6	
	<u>Розділ 4. СКЛАД 16</u>			
330	Установлення віконних зливів	м	15	
331	Знімання зашкелених віконних рам	м2	39,525	
332	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	46,5	
333	Мурування стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	м3	7,6	
334	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	980,5	
335	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	860,5	
336	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	120	
337	Безпіщане накриття стін	м2	149	
338	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	1126	
339	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	1126	
340	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	1126	
341	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	1126	
342	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,44	
343	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,4	
344	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	14,4	
345	Установлення віконних зливів	м	29,12	
346	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,78	
347	Виготовлення решіток	т	0,4	
348	Монтаж металевих решіток	т	0,4	
349	Покладання металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,2	
350	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	16,2	
351	Навантаження сміття вручну	т	0,565	
352	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження)	т	0,565	
	<u>Розділ 5. Охоронно-тривожна сигналізація</u>			
353	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	м	1850	
354	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
355	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	3	
356	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
357	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	24	
358	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	шт	114	
359	Пульт або табло, кількість сигналів до 30	шт	2	
360	Пристрій перемикання живлення УПП	шт	4	

1	2	3	4	5
361	Пульт керування виносний ВПК	шт	4	
362	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне	шт	1	
363	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
364	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	1000	
<u>Розділ 6. Пожежна сигналізація</u>				
365	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	м	1730	
366	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	24	
367	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	
368	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	10	
369	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	110	
370	Пристрій перемикання живлення УПП	шт	1	
371	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне	шт	1	
372	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
373	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	500	
<u>Розділ 7. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ</u>				
374	Демонтаж відкритої електропроводки	м	300	
375	Демонтаж світильників	шт	20	
376	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	10	
377	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 760мм	шт	10	
378	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	2350	
379	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	750	
380	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5	
381	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	25	
382	Навантаження сміття вручну	т	0,085	
383	Перевезення сміття до 30 км	т	0,085	
<u>Розділ 8. УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ ПІД РАМПОЮ</u>				
384	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	130,2	
385	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1, 5 м	м ³	130,2	
386	Улаштування підстильного шару щебеневого	м ³	13,02	
387	Улаштування підстильного шару бетонного	м ³	13,02	
388	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	130,2	
389	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	130,2	
390	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м ²	130,2	
391	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м ²	130,2	
392	Навантаження сміття вручну	т	6,015	
393	Перевезення сміття до 30 км	т	6,015	
394	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	

1	2	3	4	5
395	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	
396	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	
397	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	
398	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2	шт	120	

Склав інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Восвідко В.В.

Перевірів директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рудницький О.С.

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.1) УКР.
Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Загальновиборнічі витрати до об'єкту 2-1

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Номер локального кошту	Найменування локального кошту	Норматив-но-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборнічих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиборнічих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №1 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ. ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №2 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ. ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №3 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	5890,93	268,91	27287,23	351073,67	83239,68	11847,84	0	122374,75
2-1-2	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №2 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	2620,22	95,34	9674,36	166822,22	38829,26	4537,36	0	53040,98
2-1-3	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №3 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	3487,69	145,4	14754,04	216908,64	50965,88	6609,89	0	72329,81
2-1-4	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №4 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ. ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №5 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	5300,83	213,44	21655,72	331956,77	77794,99	9759,38	0	109210,09
2-1-5	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №5 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	3020,37	117,68	11941,21	194081,18	45324,88	5451,04	0	62717,13

3 Програмний комплекс АБК - 5 (3.6.1) укр.			-2- ДЦ							236 ДЦ ОПРОС 2-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2-1-6	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №6 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	5499,91	229,39	23274,75	317370,45	74942,09	10122,07	0	108338,91	
2-1-7	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №7 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	2309,18	111,53	11318,74	148555,65	35172,28	4828,79	0	51319,81	
2-1-8	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №8 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	5143,16	178,99	18163,05	331784,24	76987,53	8388,58	0	103539,16	
2-1-9	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №9 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	2887,27	108,47	11005,71	178519,67	41695,55	5099,64	0	57800,9	
2-1-10	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №10 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	1976,08	71,7	7275,09	125431,62	29195,49	3415,54	0	39886,12	
2-1-11	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №11 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	3682,78	163,4	16580,19	212047,19	50297,68	7121,07	0	73998,94	
2-1-12	ЛК на Капітальний ремонт складських приміщень (ЗАЛІШКИ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ) за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	14073,6	566,29	57461,05	885391,39	207426,52	25597,22	0	290484,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		55892,02	2270,54	230391,14	3459942,69	811874,83	102778,42	0	1145041,39

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Восвідко В.В.

Перевірів

В.о. директора

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Видицький О.С.