

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

Клейшміт Ю.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 6/8, місто на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 6/8, місто Харків			
	Ремонт вхідної групи (п. 1,3)			
	Підлашок			
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2 покрівлі	4,16	
2	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	4,16	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	4,16	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 40мм)	м2	4,16	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	4,16	
6	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	5,2	
7	Улаштування рейки	м плінтусів	-5,2	
8	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (покрівля+м/п) (до 300мм)	м	5,2	
9	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	8,4	
	Стіни			
10	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (гладкий фасад)	м2 поверхні, що очищується	8,89	
11	Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 40 мм	м2 відремонтованої поверхні	4,4	
12	Грунтування1 Обсяг = ((10.24+8.89) / 100)*100	м2 поверхні	19,13	
13	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм Обсяг = ((10.24+8.89) / 100)*100	м2 поверхні штукатурення	19,13	

1	2	3	4	5
14	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін Обсяг = $((14.64+8.89) / 100) * 100$	м2 поверхні опорядження	23,53	
15	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні Обсяг = $((14.64+8.89) / 100) * 100$	м2 фасаду	23,53	
16	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2 поверхні фарбування	0,48	
	Двері			
17	Знімання дверних полотен Обсяг = $((3.33 * 1.52 * 2)^2) / 100 * 100$	м2 дверних полотен	10,12	
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	2	
19	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	10,12	
20	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	19,4	
21	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,21	
22	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,21	

Склав інженер КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріянов О.П.

Перевірив Директор КП «Жилкомсервіс»

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальований Г.О.