

Замовник ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРАБИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 (назва організації)
 Підрядник ТОВ "ПЛАМБЕР"
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	207,55106	207,55106	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	27,92936	27,92936	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,15177	0,15177	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	179,46993	179,46993	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	13,18252	13,18252	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	220,73358	220,73358	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,90340	2,90340	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,47637	-	1,47637
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	225,11335 -	223,63698 -	1,47637 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	225,11335 45,02267 270,13602	223,63698 - 	1,47637 45,02267



Керівник підприємства
(організації) замовника

Лескова М.О.



Керівник генеральної
підрядної організації

Горбачов С.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)

Будівництво розташоване на території Полтавської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Відновлення водоносних свердловин. СОУ Д.2.4-38776629-001:2016;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,37953 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,347 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

31,71061 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

12101,81 грн.

Всього договірна ціна:

270,13602 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

223,63698 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

1,47637 тис.грн.


податок на додану вартість -

45,02267 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРАБИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 270,13602 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА

Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)	220,73358	-	-	220,73358
		Разом по главі 2:	220,73358	-	-	220,73358
		Разом по главах 1-7:	220,73358	-	-	220,73358
		Разом по главах 1-8:	220,73358	-	-	220,73358
		Разом по главах 1-9:	220,73358	-	-	220,73358
		Разом по главах 1-12:	220,73358	-	-	220,73358
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2,90340	-	-	2,90340

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,47637	1,47637
		Разом	223,63698	-	1,47637	225,11335
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	45,02267	45,02267
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	223,63698	-	46,49904	270,13602

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних обіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Вимірювання статичного рівня води і фактичної глибини свердловини	вимір.	1	
2	Обстеження свердловини за допомогою телеінспекційної системи контролю свердловини	обстеж	1	
3	Проведення дебітних випробувань перед очищенням свердловини, діаметр свердловини 200 мм	випроб	1	
4	Проведення дебітних випробувань після очищенням свердловини, діаметр свердловини 200 мм	випроб	1	
5	Очищення свердловини від нанесених і корозійних відкладень і мулистих пробок із застосуванням реактивної насадки	м	110	
6	Вібраційно хвильове оброблення водоносного шару, діаметр свердловини 200 мм (за два рази)	м	74,3	

Склав

Перевірив



Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)
ТОВ "ПЛАМБЕР"

Локальний кошторис № 02-01-01

на Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)

Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)

Основа:

креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість

220,73358 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,37953 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

31,71061 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,5 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	BB1-1-1	Вимірювання статичного рівня води і фактичної глибини свердловини	1вимір.	1	<u>30,60</u>	-	30,60	30,60	-	<u>0,3800</u>	<u>0,38</u>
2	BB1-2-1	Обстеження свердловини за допомогою телеінспекційної системи контролю свердловини	1обстеж	1	<u>218,15</u>	<u>153,06</u>	218,15	65,09	<u>153,06</u>	<u>0,8700</u>	<u>0,87</u>
3	BB1-4-3	Проведення дебітних випробувань перед очищенням свердловини, діаметр свердловини 200 мм	1випроб	1	<u>3411,99</u>	<u>1493,22</u>	3411,99	1909,13	<u>1493,22</u>	<u>23,7100</u>	<u>23,71</u>
4	BB1-4-7	Проведення дебітних випробувань після очищенням свердловини, діаметр свердловини 200 мм	1випроб	1	<u>4480,14</u>	<u>1990,49</u>	4480,14	2476,80	<u>1990,49</u>	<u>30,7600</u>	<u>30,76</u>
5	BB1-5-1	Очищення свердловини від нанесених і корозійних відкладень і мулистих пробок із застосуванням реактивної насадки	10м	11	<u>1268,15</u>	<u>1114,35</u>	13949,65	1682,89	<u>12257,85</u>	<u>1,9000</u>	<u>20,9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ВВ1-7-3 К=2	Вібраційно хвильове оброблення водоносного шару, діаметр свердловини 200 мм (за два рази)	10 м	7,43	<u>24961,04</u> 2929,32	<u>22015,52</u> -	185460,53	21764,85	<u>163575,31</u> -	<u>36,3800</u> -	<u>270,3</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					207551,06	27929,36	<u>179469,93</u> "		<u>346,92</u> "
		Разом будівельні роботи, грн.					207551,06				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151,77				
		всього заробітна плата, грн.					27929,36				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13182,52				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3781,25				
		Всього будівельні роботи, грн.					220733,58				

		Всього по кошторису					220733,58				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					379,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31710,61				

Склад

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка,
Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BB1-1-1	1	0,3800	0,094	0,0357	115,95	4,14	30,60	7,64	6,99	2,66	14,44
			0,38		0,04		4,14	30,60	7,64		2,66	14,44
2	BB1-2-1	1	0,8700	0,094	0,0818	115,95	9,48	65,09	16,41	6,99	6,08	31,97
			0,87		0,08		9,48	65,09	16,41		6,08	31,97
3	BB1-4-3	1	23,7100	0,094	2,2287	115,95	258,42	1909,13	476,86	6,99	165,73	901,01
			23,71		2,23		258,42	1909,13	476,86		165,73	901,01
4	BB1-4-7	1	30,7600	0,094	2,8914	115,95	335,26	2476,80	618,65	6,99	215,01	1168,92
			30,76		2,89		335,26	2476,80	618,65		215,01	1168,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ВВ1-5-1	11	<u>1,9000</u> 20,9	0,094	<u>0,1786</u> 1,96	115,95	<u>20,71</u> 227,81	<u>152,99</u> 1682,89	<u>38,21</u> 420,31	6,99	<u>13,28</u> 146,08	<u>72,20</u> 794,20
6	ВВ1-7-3	7,43	<u>36,3800</u> 270,3	0,094	<u>3,4197</u> 25,41	115,95	<u>396,52</u> 2946,14	<u>2929,32</u> 21764,85	<u>731,68</u> 5436,39	6,99	<u>254,30</u> 1889,45	<u>1382,50</u> 10271,98
Разом:			346,92		32,61		3781,25	27929,36	6976,26		2425,01	13182,52

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (3781,25 + 27929,36 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (3781,25 + 27929,36 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (3781,25 + 27929,36 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом, загальновиробничі витрати: **13182,52 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 13182,52 грн.**

Склав

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)

Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Послуги з поточного ремонту та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт за адресою: с. Богданівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл. (ДК 021:2015: 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	346,92	80,51				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,5					
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	32,61	115,95				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	379,53					
		Середній розряд робіт	розряд	4,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
4	+СН233-1801-ТБ	Установка насосна гідроочисна, потужність 176 кВт (239 к.с.)	маш. год	133,9366	1173 157107,63				Оренда
5	+СН233-1802-ТБ	Телеінспекційна система контролю свердловин R-CAM 1000	маш. год	0,87	175,93 153,06				Оренда
6	+СН233-1805-ТБ	Насос електричний відцентровий занурювальний зі станцією управління, подача до 16 м3/год	маш. год	157,2112	141,27 22209,23				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	грн.		179469,92				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
7	CH203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	166,4068					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	+C142-10-2	Вода	м3	162,253	-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
9	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	141,4458	-	-	-	-	
10	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,6641	91,20 151,76	91,20 151,76			
		Разом	грн.		151,76	151,76			
		Разом по розділу III	грн.		151,76	151,76			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	141,446					
		Мастильні матеріали	кг	1,664					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.



посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

посада, підпис (ініціали, прізвище)]