

В процесі виконання робіт по об'єкту:

"Реконструкція сільського клубу за адресою: вул. Вишнева, 29а, с. Маломиколаївка, Синельниківський район, Дніпропетровська область (код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)",
 визнала необхідність в уточненні, коригуванні робіт по проекту. В нижченаведеній таблиці показані зміни та доповнення виконаних робіт, що не призведуть до погіршення виконаних робіт, та є
 поліпшенням показників об'єкту.

Простимо погодити нижченаведені зміни.

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
Розділ 1. Демонтаж								
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,01	2,682		0,672	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
2	KP3-2-4	Розбирання кам'яної кладки стін із саману	10 м3	0,51	0,528		0,018	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
3	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонних основ)	1 м3	1,9	3,07		1,17	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
4	KP6-14-1	Знімання дверних дерев'яних полотен	100 м2	0,139	0,139			
5	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	0,06			
6	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,119	0,119			
7	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	0,05			
8	KP9-1-2	Розбирання дерев'яних ганків з площадками та сходами (сцена)	100м2	0,249	0,2585		0,0095	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
9	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,2	2,396		0,196	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
10	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	1,83	2,013		0,183	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
11	KP8-1-5	Розбирання кроків зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	1,6	1,76		0,16	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
Розділ 2. Перегородки та стіни								
12	KB8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,358	0,356	0,00200		об'єм під час виконання робіт зменшився
2	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,8234	0,8188	0,00460		об'єм під час виконання робіт зменшився
13	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1,804	1,794	0,01000		об'єм під час виконання робіт зменшився
14	KB8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,18	0,163	0,01700		об'єм під час виконання робіт зменшився
1	C1111-171	Цвяхи дріт'яні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00054	0,00049	0,00005		об'єм під час виконання робіт зменшився
3	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,018	0,0163	0,00170		об'єм під час виконання робіт зменшився
15	C111-82-варіант2	Блоки газобетонні	м3	1,782	1,61	0,17200		об'єм під час виконання робіт зменшився
16	KB8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	18,2	23,61		5,41	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
2	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	4,368	5,6664		1,2984	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
17	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	7,171	9,302		2,131	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
18	KB8-7-3	Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,6	0,57	0,03000		об'єм під час виконання робіт зменшився
2	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,132	0,1254	0,00660		об'єм під час виконання робіт зменшився

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін	
								об'єм під час виконання робіт зменшился	об'єм під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
19	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	0,243	0,23	0,01300			під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
20	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м(закладання прорізів)	1 м3	4,1	4,38		0,28		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
21	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,984	1,0512		0,0672		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
22	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	1,6154	1,726		0,1106		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
23	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0742	0,00045				
24	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	1000шт	0,04229	0,04229				
25	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	м3	0,04007	0,04007				
26	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	т	0,0378	0,0378				
27	C111-977	Куттик 50x5	т	0,0355	0,0355				
28	КР3-45-1	Куттик 63x6	100кг	0,0009	0,0009				
29	C147-4-8	Стрижена арматура d8 А400С	т	0,1474	0,1474				
30	КБ46-12-3	Підсилення ґрат колон, стовпів, рамних конструкцій різного призначення(елементи рами посилення)	м3	0,22405	0,22405				
31	C111-324	Кисень технічний газоподібний	т	0,00442	0,00442				
32	C111-1515	Електроди, Діаметр 4 мм, марка Э46	шт	1,0318	1,0318				
33	C111-1892	Шліфкути	т	0,00295	0,00295				
34	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо) з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	м2	0,13266	0,13266				
35	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м3	0,04422	0,04422				
36	C1546-66	Пропан-бутан технічний	т	0,1311	0,1311				
37	C111-977	Куттик 100x7	100кг	0,092	0,092				
38	C147-4-12	Стрижена арматура d12 А400С	т	0,0071	0,0071		0,002		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
39	C111-1804	Сталь листовая 10мм	100м3	0,037	0,039		0,00008		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
40	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	т	0,00136	0,00144		0,00008		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
41	C111-175	Цяхи будівельні з конічною головою 4,0x100 мм	т	0,00148	0,00156		0,00008		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
42	C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00148	0,00156		0,00016		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
43	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00296	0,00312		0,0003		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
44	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00555	0,00585		0,00162		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
45	C111-1513	Електроди, Діаметр 4 мм, марка Э42	м3	0,02997	0,03159		0,12978		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
46	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м2	2,40093	2,53071		0,203		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
47	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м3	3,7555	3,9585				під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
48	C1424-11612	Суміші бетонні готові класу С12/15							
49	31	варіант2							

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
32	C147-4-12 варіант3	Стрижнева арматура d12 A500C	100кг	2,563	2,7015		0,1385	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
33	C147-4-12 варіант4	Стрижнева арматура d6 A400C	100кг	0,408	0,43		0,022	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
34	KB10-28-5	Розділ 3. Двері та вікна						
1	C112-25	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	8	8			
35	C111-1755-233 варіант2	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,008	0,008			
36	C123-206 варіант2	Блоки дверні з ламінованого МДФ суцільні 1-стулкові	м2	10,4	10,4			
37	C111-196-1-62 варіант2	Блоки дверні МДФ ламіновані суцільні двостулкові	м2	5,2	5,2			
38	C1545-44-121 варіант2	Піна монтажна	л	4,368	4,368			
39	C111-950 варіант2	Дюбель-шуруп 150x10 мм	шт	64	64			
40	KB10-96-2	Замок урізаний дверний	шт	8	8			
41	C123-199-1-7 варіант2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,072	0,072	1,90000		Заміна (поліпшення)
42	C123-199-1-7 варіант3	Блоки дверні металеві суцільні утеплені	м2	1,9		5,30000		Заміна (поліпшення)
43	C1545-44-121 варіант2	Блоки дверні металеві суцільні утеплені броньовані 1-стулкові	м2	5,3				під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
44	C111-196-1-62 варіант2	Блоки дверні металеві суцільні утеплені броньовані 2-стулкові	м2	24	24		7,2	
45	C111-950 варіант2	Блок дверний металевий протипожежний Е130	шт	2,25	2,25			
46	KB10-20-3	Дюбель-шуруп 150x10 мм	л	3	3			
1	C112-73	Піна монтажна	шт	0,143	0,143			
47	C123-199-15 варіант2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0004	0,0004			
48	C1545-44-121 варіант3	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	14,3	14,3			
49	C111-196-1-62 варіант2	Блоки віконні металопластикові 2-стулкові з відкриванням (2-камерний склопакет енергозберігаючий)	шт	55	55			
50	C111-1614-3 варіант2	Дюбель-шуруп 100x10 мм	л	4,21	4,21			
51	C123-360-2 варіант2	Піна монтажна	л	1,68	1,68			
52	C111-8701	Силікон (герметик)	м	29,8	29,8			
53	KB11-11-1	Стрічка герметизуюча ПСУЛ експерт	шт	6	6			
54	KB10-25-3	Стітка москітна	100м2	0,029	0,029			
55	C123-387-38-1 варіант2	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,05916	0,05916			
56	KB10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0865	0,0865			
57	C123-387-38-1 варіант2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 420 мм	м	8,823	8,823			

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
56	C111-196-1-62 варіант2	Піна монтажна	л	1,2	1,2			
57	КБ10-25-4	Установлення віконних відливів	100м	0,084	0,084			
58	С123-387-47	Відливи підвіконні, шириною 200 мм	м	8,71	8,71			
59	варіант2		шт	29	29			
60	C111-171-57 варіант2	Шурупи самонарізні	кг	2,46708	2,46708			
61	C111-1701-1-К варіант2	Мастика "Гермобутіл-С"	100м2	0,0515	0,0515			
62	КБ15-36-2	Поліпшене шпаклювання цементно-вапняним розчином по каменю укосів вручну	м3	0,09734	0,09734			
2	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	100 м2	0,0515	0,0515			
62	КБ15-56-3	Безпечане покриття поверхонь укосів розчином з клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,0412	0,0412			
1	C111-1604	Папір шліфувальний	л	0,74263	0,74263			
63	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	кг	5,15	5,15			
64	C111-1896-5	Шпаклівка Ceresit CT225	100м	0,413	0,413			
65	КБ15-47-5	Установлення перфорованих шпакатурних кутиків	м	43,365	43,365			
66	C111-772-6-98 варіант2	Кут перфорований	100м2	0,0515	0,0515			
67	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,01545	0,01545			
1	C111-1604	Папір шліфувальний	кг	0,016	0,016			
2	C111-1608	Дрантя	т	0,0003	0,0003			
3	C111-1895	Шпаклівка клейова	л	2,06	2,06			
68	C111-2016-8 варіант2	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 52 Super	100м2	0,1925	0,2766		0,0841	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
69	КБ15-77-1	Опорядження укосів панелями МДФ	100шт	0,14438	0,20745		0,06307	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект), 5x50 мм	кг	0,2695	0,38724		0,11774	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
2	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	1000м2	0,0202125	0,02904		0,0088275	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
70	C111-684	Вагонка ДВП (МДФ) ОМіС Триумф дуб	л	0,2695	0,39		0,1205	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
71	C111-1614-3	бургундський 2480x238x5 мм	м	42,1		42,10000		об'єм під час виконання робіт зменшился
72	СП	Силікон (герметик)	м	42,1		42,10000		об'єм під час виконання робіт зменшился
73	С1551-34-варіант2	Профіль ПВХ стартовий	м					
74	С112-25-1	Кут зовнішній ПВХ	м					
75	КБ1-164-2	Кут	м	33,7	33,7			
76	КБ8-2-1	Рейка дерев'яна 20x40	100м3	0,598	0,7557		0,1577	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
77	С1421-10634	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	1 м3	14,4	18,89		4,49	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
		Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	15,84	83,13		67,29	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
		Пісок природний, рядовий						

Розділ 4. Фундаменти

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
78	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100мЗ	0,189	0,2319		0,0429	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C111-175	Цвяки будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,00423	0,00519		0,00096	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
2	C111-253	Цвяки будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,00473	0,0058		0,00107	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
3	C111-816	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00397	0,00487		0,0009	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
4	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00352	0,00431		0,00079	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
5	C111-1513	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00529	0,006493		0,001203	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
6	C111-1757	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	м2	16,6698	20,45358		3,78378	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
7	C112-61	Рядно	м3	0,08883	0,10899		0,02016	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
8	C123-514-У	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м2	7,4088	9,09048		1,68168	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
79	C1424-11598	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м3	19,1835	23,5379		4,3544	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
80	C147-4-12	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C15/20	100кг	7,532	9,241		1,709	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
81	C147-4-12	Стрижена арматура d12 A500C	100кг	13,973	17,144		3,171	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
82	КБ8-5-1	Стрижена арматура d16 A500C	1 м3	2,5	4,12		1,62	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
2	C1425-11687	Мурування фундаментів з цегли керамічної	м3	0,6	0,9888		0,3888	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
83	C1422-10934	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	100шт	0,985	1,623		0,638	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
84	КБ8-3-7	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	100м2	0,506	0,506			під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C111-1608	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	кг	0,0506	0,0506			
85	C111-2003-4	Драння	кг	202,4	202,4			
86	КР7-2-1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	100м2	0,731	0,9965		0,2655	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
87	КР7-1-2	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,731	0,9965		0,2655	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
88	КР7-2-8	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,232	0,9965		0,7645	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
89	КБ11-2-2	Розбирання цементних покриттів підлог	м3	36,7	38,42		1,72	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
90	C1421-9699-4	Улаштування уцілених трамбівками підстилюючих шлакових шарів	м3	47	49,18		2,18	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
91	КБ11-2-9	Граншлак	м3	12,4	13,67		1,27	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C111-595	Улаштування підстилюючих бетонних шарів	т	0,0248	0,02734		0,00254	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
2	C112-138	Мастика бітумно-латексна покрівельна	м3	0,0124	0,01367		0,00127	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
4	C1421-10634	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт	м3	3,844	4,2377		0,3937	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт

Розділ 5. Підлоги

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
92	C1424-11600 варіант2	Суміші бетонні класу C12/15	м3	12,648	13,943		1,295	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
93	KB11-11-18	Армування стяжки дрітаною сіткою	100м2	1,067	1,226		0,159	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,02241	0,02575		0,00334	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
94	C111-1782 варіант2	Стілка з дроту Вр-1 4мм чарункою 50x50	м2	117,37	134,86		17,49	об'єм під час виконання робіт зменшился
95	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,076	0,069	0,00700		об'єм під час виконання робіт зменшился
2	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	30,4	27,6	2,80000	1,3307	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
KB11-11-13		Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 для недеформовуваних основ товщиною 5 мм	100м2		1,3307		1,3307	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
KB11-11-14		Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 до 20 мм	кг		10,05		10,05	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
C111-1896 варіант1		Шпаклівка цементна Ceresit CT225	кг		26,21		26,21	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
C111-2014-4 варіант1		Грунтовка Ceresit Бетонконтакт CT 19	кг		4790,52		4790,52	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
96	KB11-11-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	100м2	1,302		1,30200		Не потребує виконання
2	C1425-11684	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м3	2,65608		2,65608		Не потребує виконання
97	KB11-37-3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	100м2	1,261		1,26100		Не потребує виконання
1	C111-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	т	0,01639		0,01639		Не потребує виконання
2	C111-78	Азбест хризолітовий, марка П-3-50	т	0,16393		0,16393		Не потребує виконання
3	C111-1600	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,06305		0,06305		Не потребує виконання
4	C111-1881	Бензин розчинник	т	0,01639		0,01639		Не потребує виконання
98	C111-652	Тальк мелений, 1 сорт	1000м2	0,128622		0,12862		об'єм під час виконання робіт зменшился
99	KB11-39-3	Плита OSB-3 Крона товщиною 12мм	100м2	1,261	1,1983	0,06270		об'єм під час виконання робіт зменшился
1	C111-1608	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	кг	0,5044	0,47932	0,02508		об'єм під час виконання робіт зменшился
2	C111-1714	Дрантя	м	45,21946	42,971038	2,24842		об'єм під час виконання робіт зменшился
100	C111-1685	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м2	128,622	122,23	6,39200		об'єм під час виконання робіт зменшился
101	C18888-25	Лінолеум напівкомерційний (клас 33)	кг	39,96	36,67	3,29000		об'єм під час виконання робіт зменшился
102	C111-233-2	Клей для лінолеуму Thomsit L240D	кг	26,64	24,45	2,19000		об'єм під час виконання робіт зменшился
103	KB11-29-2	Грунтовка Thomsit R 777	100м2	0,112	0,1165		0,0045	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C111-1608	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	кг	0,0616	0,0641		0,0025	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
2	C111-1624-2	Дрантя	л	2,24	2,33		0,09	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
3	C111-1638	Грунтовка глибокого проникнення	шт	0,11648	0,12116		0,00468	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
104	C111-258-2	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	м2	11,42	11,88		0,46	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
105	C123-58-1-	Плитки керамогранітні 300x300 товщиною 8мм	шт	80	84		4	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обгрунтування змін
106	C111-220-1-5-варіант2	Суміш клейова Ceresit CM 12 Gress	кг	58,24	60,58		2,34	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
107	C111-220-1-6-варіант2	Затирка для швів CE-33 кольоровий шов	кг	5,08	5,29		0,21	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
108	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів поліетіленхлоридних на шурупах	100м	1,065	0,936	0,12900		об'єм під час виконання робіт зменшился
109	C111-1722-варіант3	Плінтуси для підлог з пластику	м	107,565	94,54	13,02500		об'єм під час виконання робіт зменшился
110	C111-115-2-варіант3	Дюбель-шуруп 60x3,5	шт	158,685	139	19,68500		об'єм під час виконання робіт зменшился
111	C113-1943-варіант4	Кут для плінтусів внутрішній	шт	39	36	3,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
112	C113-1943-варіант5	Кут для плінтусів зовнішній	шт	17	9	8,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
113	C113-1794-варіант6	Заглушка для плінтуса ліва	шт	16	11	5,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
114	C113-1794-варіант7	Заглушка для плінтуса права	шт	16	11	5,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
115	C113-1794-варіант5	З'єднувач для плінтуса	шт	42	23	19,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
116	C113-1794-варіант2	З'єднувач для плінтуса	шт	42		42,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
		Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи						
		Розділ 1. Підлоги						
1	КБ11-42-2	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами /антискозної накладки з гумовою вставкою/ на сцену	100м	0,079	0,079			
2	C123-352-варіант2	Антиковзна накладка з гумовою вставкою 50x50 (з кріпленням в комплекті)	м	7,98	7,98			
		Розділ 6. Перекриття та стелі			0			
117	КР4-1-3	Розбирання горішніх переkritтів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	1,309	1,4943		0,1853	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
118	КБ10-1-3	Установлення балок прогоном 6 м, об'ємом до 0,5 м3	шт	22	22			
1	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-141 мм	т	0,05412	0,05412			
2	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00088	0,00088			
3	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1, 8 кг	т	0,0902	0,0902			
4	C111-1762	Толь з крупнозернистою посыпкою підрозілля, марка ТГ-350	м2	10,692	10,692			
5	C111-1854	Глухари металеві	т	0,00682	0,00682			
6	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00594	0,00594			
119	C112-124-13-4-варіант2	Брус обрешотки, розміром 200x200 мм	м3.	4,9	4,9			
120	КБ10-14-3	Підшивання стелі плити деревноволокнистими твердими товщиною 12 мм	100м2	1,438	1,3399	0,09810		об'єм під час виконання робіт зменшился
1	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00863	0,00804	0,00059		об'єм під час виконання робіт зменшился
121	C111-652-варіант3	Плита OSB-3 Крона товщиною 9мм	1000м2	0,146676		0,14668		Заміна (покращення)
		Плита OSB-3 Крона товщиною 12мм	1000м2		0,14069		0,14069	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
122	КБ10-54-3	Улаштування по фермах робочого настипу судільного товщиною 25 мм	100м2	1,358		1,35800		
1	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,01188		0,01188		
2	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,02526		0,02526		
123	C112-61B-варіант2	Дошки обріані з хвойних порід 20x150	м3	2,72		2,72000		

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
124	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,3		1,30000		
125	C111-644-29 варіант2	Профіль CD 60/27	м	331,5		331,50000		
126	C111-644-30 варіант2	Профіль UD 28/27	м	117		117,00000		
127	C111-8292-2 варіант3	Підвіс прямиий для СД в комплекті	шт	91		91,00000		
128	C111-115-2 варіант6	Дюбель 6x40мм	шт	309,4		309,40000		
129	C111-8292-21 варіант2	3*єднувач для СД " краб"	шт	221		221,00000		
130	C1770-12 варіант3	Саморіз 3,5x9,5	шт	2028		2028,00000		
131	C1550-36 варіант2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	мм	117		117,00000		
132	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,3		1,30000		
1	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,34		2,34000		
2	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,287		1,28700		
133	C1428-11867 варіант2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	136,5		136,50000		
134	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,258		1,25800		
1	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,5096		1,50960		
2	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	18,14036		18,14036		
135	C111-1896-5 варіант2	Шпаклівка фінішна Сатенгіс	кг	188,7		188,70000		
136	КБ15-179-6	Полішене фарбування стель поліініацетатними водоємультійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,438		1,43800		
1	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,47454		0,47454		
2	C111-1608	Дрантя	кг	0,44578		0,44578		
3	C111-1895	Шпаклівка клеюва	т	0,00791		0,00791		
137	C111-2016-8 варіант2	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 52 Super	л	60		60,00000		
138	PR15-3024	Встановлення пінополістирольних бордюрів	100 п.м.	1,138		1,13800		
139	C111-1628 варіант2	Фріз поліісторольний стельовий	м	114,938		114,93800		
140	C1551-40-СП варіант2	Клей " Рідкі цвяхи"	л	7,41		7,41000		
3	КБ12-18-5	Розділ 2. Перекриття та стелі Утеплення покриттів плитами насухо/у два шари/	100м2		1,2323		1,2323	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
4	C114-3-У-2 варіант1	Утеплювач AKUSTIK 100мм	м2		126,93		126,93	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
5	C114-3-У-2 варіант2	Утеплювач AKUSTIK 50мм	м2		126,93		126,93	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
6	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2		1,704		1,704	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
7	C111-1716-1-П варіант1	Плівка пароізоляційна 90	м2		187,44		187,44	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
8	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2		1,2826		1,2826	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
9	C111-426-	Саморіз по дереву 3,2x45мм	шт		381		381	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі зміними	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
10	C126-950 варіант1	Підвіс в комплекті	шт		103		103	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
11	C126-951 варіант1	Тяга підвісу	шт		103		103	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
12	C126-1304 варіант1	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,6 м	м		121,85		121,85	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
13	C126-1305 варіант1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м		243,69		243,69	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
14	C126-1306 варіант1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м		121,85		121,85	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
15	C1545-203-1- Ш варіант1	Кутник металевий пристінний	м		138,52		138,52	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
16	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2		1,1962		1,1962	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
17	C111-648- 1-Н варіант1	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2		125,6		125,6	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
Розділ 7. Опорядження стін								
141	KB7-57-14	Чеканення і розшивання тріщин	100м шва	0,06	0,9768		0,9768	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
142	C111-2015- 3	Шпатлівка полімерцементна армована Cerest CT 29	кг	4,32	36,53		32,21	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
143	KB15-46-6	Полішене шпакатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,686	0,7015		0,0155	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00008	0,00008			
2	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00412	0,00412		0,08587	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
3	C111-874	Сітка дрітjana тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,80044	3,88631			під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
4	C1425- 11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,28282	1,311805		0,028985	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
144	KB15-77-1	Опорядження стін панелями МДФ	100м2	2,035	2,9485		0,9135	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	1,52625	2,211375		0,685125	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
2	C111-1853- 8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	2,849	4,1279		1,2789	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
145	C111-684 варіант2	Вагонка ДВП (МДФ) ОМІС Триумф дуб бургундський 2480х238х5 мм	1000м2	0,213675	0,30959		0,095915	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
146	C112-25-1 варіант3	Рейка дерев'яна 30х60	м	356,1	515,99		159,89	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
147	C111-8292- 2 варіант2	П-образний підвіс	шт	565	817		252	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
148	C1551-34- СП варіант4	Кут внутрішній ПВХ	м	49,10000		49,10000		Не потребує виконання
72	C1551-34- СП варіант2	Кут внутрішній ПВХ	м		67,7		67,7	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
149	C111-1614- 3 варіант2	Профіль ПВХ стартовий	м		125,2		83,1	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
150	KB15-56-3	Силікон (герметик)	л	2,85	4,13		1,28	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
		Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,685		0,68500		Не потребує виконання
1	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,548		0,54800		Не потребує виконання
151	C111-1896-	Грунтовка Церезіт СТ-17	л	9,8777		9,87770		Не потребує виконання

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
152	C111-1896-5 варіант2	Шпаклівка фінішна Сатенітс	кг	68,5		68,50000		Не потребує виконання
153	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полінілацетатними водоємультійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,685		0,68500		Не потребує виконання
	1 C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,2055		0,20550		Не потребує виконання
	2 C111-1608	Дрантя	кг	0,21235		0,21235		Не потребує виконання
	3 C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00343		0,00343		Не потребує виконання
154	C111-2016-8 варіант3	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	30,83		30,83000		Не потребує виконання
155	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін плитками клінкерними на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,114	0,126		0,012	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
	1 C111-1608	Дрантя	кг	0,057	0,063		0,006	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
	2 C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,28	2,52		0,24	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
156	C111-258-2-М варіант3	Керамічні глазуровані плитки для внутрішніх поверхонь стін	м2	11,51	12,73		1,22	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
157	C123-58-1-36 варіант2	Пластикові хрестики для укладання плиток	шт	82	91		9	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
158	C111-220-1-5 варіант3	Смесь клеєвая CM-11	кг	59,28	65,52		6,24	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
159	C111-220-1-6	Затирка для швов CE-33	кг	5,16	5,71		0,55	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
160	KP3-12-1	Розділ 8. Фасади та цоколь						
	1 C111-1305	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	1,02	2,14		1,12	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
	3 C1422-10936	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00265	0,00556		0,00291	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
	4 C1425-11688	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,41004	0,86028		0,45024	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
161	KB15-36-2	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,25806	0,54142		0,28336	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
	2 C1425-11702 варіант 2	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,25		0,25000		Не потребує виконання
162	KB15-36-5	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,4725		0,47250		Не потребує виконання
	2 C1425-11702 варіант 2	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	100м2	0,098		0,09800		Не потребує виконання
163	KB15-57-1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,1862		0,18620		Не потребує виконання
	1 C111-179	Поліпшене шпукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,921		1,92100		Не потребує виконання
	2 C111-1305	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1, 6х50 мм	т	0,0048		0,00480		Не потребує виконання
	4 C1425-11704 5 C1545-159	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02497		0,02497		Не потребує виконання
164	C111-874 варіант2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2:5	м3	5,9551		5,95510		Не потребує виконання
165	KB15-74-1	Осін льняний	т	0,02305		0,02305		Не потребує виконання
	1 C111-1608	Сітка шпукатурна	м2	207,468		207,46800		Не потребує виконання
	2 C111-1624-2	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,171		2,17100		Не потребує виконання
	1 C111-1608	Дрантя	кг	0,80327		0,80327		Не потребує виконання
	2 C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	43,42		43,42000		Не потребує виконання

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
166	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	32,565		32,56500		Не потребує виконання
167	C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60	кг	542,75		542,75000		Не потребує виконання
168	KB15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм(колони)	100м2	0,098		0,09800		Не потребує виконання
169	C1550-22	Дрантя	кг	0,0363		0,03630		Не потребує виконання
170	C111-2012-6	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,96		1,96000		Не потребує виконання
171	KB15-157-2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	1,47		1,47000		Не потребує виконання
172	C1113-307	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60	кг	24,5		24,50000		Не потребує виконання
173	KB15-157-2	Силкатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	2,171		2,17100		Не потребує виконання
174	C1550-30	Сило рідке калійне	т	0,05927		0,05927		Не потребує виконання
175	KB15-38-1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 Acrylic elastic	кг	60,788		60,78800		Не потребує виконання
176	C1425-11702	Силкатне фарбування колон з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,098		0,09800		Не потребує виконання
177	KB15-157-2	Сило рідке калійне	т	0,00268		0,00268		Не потребує виконання
178	C1113-307	Акрилова фарба Ceresit CT 42 Acrylic elastic	кг	2,744		2,74400		Не потребує виконання
179	KB15-157-2	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю	100м	0,439	0,4283	0,01070		Не потребує виконання
180	C1550-30	Укосів плоских при ширині до 200 мм	м3	0,29413	0,28696	0,00717		Не потребує виконання
181	KB15-57-1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	100м2	0,052	0,0878		0,0358	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
182	C111-1608	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм (укуси)	кг	0,0192	0,0325		0,0133	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
183	C111-1624-2	Дрантя	л	1,04	1,756		0,716	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
184	C1550-22	Грунтовка глибокого проникнення	кг	0,78	0,878		0,098	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
185	KB15-74-1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	13	21,95		8,95	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
186	C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60	100м2	0,052	0,0878		0,0358	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
187	KB15-157-2	Силкатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (укуси)	т	0,00142			1,004	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
188	C1550-30	Сило рідке калійне	кг	1,456	2,46			Не потребує виконання
189	KB15-57-1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 Acrylic elastic	100м2	0,239		0,23900		Не потребує виконання
190	C111-179	Полішене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (цокль)	т	0,0006		0,00060		Не потребує виконання
191	C111-1305	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,00311		0,00311		Не потребує виконання
192	C111-1305	Портуландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	м3	0,7409		0,74090		Не потребує виконання
193	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2:5	т	0,00287		0,00287		Не потребує виконання
194	C1545-159	Очіс Льняний	м2	25,812		25,81200		Не потребує виконання
195	C111-874	Сітка штукатурна	100 м2	0,239	0,164	0,07500		об'єм під час виконання робіт зменшился
196	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	кг	95,6	65,6	30,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
197	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	100м2	0,1395		0,13950		Не потребує виконання
198	KB15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм (цокль)	кг	0,0516		0,05160		Не потребує виконання
199	C111-1608	Дрантя	л	2,79		2,79000		Не потребує виконання
200	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення						

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
186	C1550-22 варіант2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	2,0925		2,09250		Не потребує виконання
187	C111-2012-15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77	кг	54,4		54,40000		Не потребує виконання
188	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандамери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (цокольна планка)	100м2	0,1363	0,1363			
1	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,00055	0,00055			
2	C111-1795	Дріт канатний оцинкований. Діаметр 3 мм	т	0,00164	0,00164			
189	C111-1797- 1 варіант2	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	14,3	14,3			
18	KB15-78-1	Розділ 3. Фасади та цоколь Утеплення фасадів (стін та колон) мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,966	1,966			
1	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	18,0872	18,0872			
2	C111-1608	Дрантя	кг	0,8847	0,8847			
3	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	39,32	39,32			
19	C1550-21-1	Розчинова суміш Ceresit CT 87 White Flexible для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати та пінополістиролу	кг	235,92	235,92			
20	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	226,09	226,09			
21	C1555-212 варіант2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 30 мм	м2	216,3	216,3			
22	C188888-56 варіант2	Дюбель фасадний 10x160	100шт	15,89	15,89			
23	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	33,42	33,42			
24	C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60	кг	530,82	530,82			
25	C1550-30 варіант2	Акрилова фарба Ceresit CT 42 Acrylic elastic	кг	98,69	98,69			
26	KB10-64-1	Утеплення цоколю плитами мінераловатними напівжорсткими товщиною 60 мм	100м	0,164	0,164			
27	C1550-21-1	Розчинова суміш Ceresit CT 87 White Flexible для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати та пінополістиролу	кг	19,68	19,68			
28	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	18,86	18,86			
29	C1555-212 варіант2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 30 мм	м2	18	18			
30	C188888-56 варіант2	Дюбель фасадний 10x160	100шт	1,33	1,33			
31	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	2,79	2,79			
32	C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60	кг	44,28	44,28			
33	C1550-30 варіант2	Акрилова фарба Ceresit CT 42 Acrylic elastic	кг	8,23	8,23			

Об'єкт		Найменування робіт та витрат		Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Об'єкт
№ п/п	Шифр	Розділ 9. Дах							
Виготовлення та установлення крові									
190	КБ10-16-1			м3	3,352	4,83		1,478	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C1111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм		т	0,0241344	0,034776		0,0106416	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
2	C1111-782	Поверхні з квадратних заготовок, маса 1, 8 кг		т	0,127376	0,18354		0,056164	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
3	C1111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм		т	0,01468	0,02116		0,00648	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
4	C1111-1762	Толь з крупнозернистою посыпкою гідроізоляційна, марка ТГ-350		м2	11,32976	16,3254		4,99564	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
5	C1113-292	Паста антисептична		т	0,00657	0,009467		0,002897	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
191	C112-23	Бруски обрізні 150x150		м3	1,496	1,62		0,124	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
192	C112-23	Бруски обрізні 120x120		м3	0,196	0,2		0,004	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
193	C112-23	Бруски обрізні 140x50		м3	0,136	0,18		0,044	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
194	C112-23	Бруски обрізні 120x50		м3	1,367	2,26		0,893	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
195	C112-23	Бруски обрізні 100x50		м3	0,157	0,57		0,413	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
196	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів		10м3	0,3352	0,483		0,1478	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
197	C1113-286	Вогнебезпечний матеріал Префікс		кг	44,75	64,48		19,73	Не потребує виконання
198	КБ20-28-7	Установлення локів герметичних		шт	2		2,00000		Не потребує виконання
199	C1111-1519	Електроди. Діаметр 4 мм, марка ЗБ5		т	0,00098		0,00098		Не потребує виконання
200	C123-23622	Болти будівельні з гайками та шайбами		т	0,0038		0,00380		Не потребує виконання
201	C111-1720-	Лок покрительний для холодних горіщ		шт	2,278	2,263	2,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
202	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар		100м2	261,97	260,25	0,01500		об'єм під час виконання робіт зменшился
203	C111-1720-	Супердифузійна мембрана		1000м	0,1526	0,15162	1,72000		об'єм під час виконання робіт зменшился
204	C111-1678	Герметизуюча стрічка		100м2	2,278	2,263	0,00098		об'єм під час виконання робіт зменшился
205	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покриттям з листової сталі		т	0,01367	0,01358	0,00009		об'єм під час виконання робіт зменшился
206	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм		м3	0,53	0,526	0,00400		об'єм під час виконання робіт зменшился
207	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід 50x50 (контрольована)		м3	1,719	1,707	0,01200		об'єм під час виконання робіт зменшился
208	C112-51	Дошки обрізні з хвойних порід 30x100 (лати)		1000м2	0,2278	0,2263	0,00150		об'єм під час виконання робіт зменшился
209	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покриттям і настипів по фермах		кг	79,06	78,53	0,53000		об'єм під час виконання робіт зменшился
210	C1113-286	Вогнезахисний матеріал Префікс		100м2	2,278	2,263	0,01500		об'єм під час виконання робіт зменшился
211	КБ9-42-1	Монтаж покрительного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м		т	0,00005	0,00005	0,00034		об'єм під час виконання робіт зменшился
212	C1111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм		т	0,00034	6,74374	0,04470		об'єм під час виконання робіт зменшился
213	C1111-309	Канати прядив'яні просочені		м3	6,78844	0,00009	0,00001		об'єм під час виконання робіт зменшился
214	C1111-324	Кисень технічний газоподібний		т	0,00009	0,00138	239,19000		об'єм під час виконання робіт зменшился
215	C1111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00139				Заміна (покращення)
216	C1111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка ЗБ2		м2	239,19000	237,62		237,62	Заміна (покращення)
217	C1111-1797-	Профнастил ТП-35 товщ. 0,5мм з полімерним покриттям		м2		1663			
218	1 варіант3	Профнастил ТП-35 товщ. 0,45мм з полімерним покриттям		шт	1674,33				

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обгрунтування змін
211	K512-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1864	0,1946		0,0082	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
212	C111-1795-1 варіант2	Коньова планка товщ. 0,5мм з полімерним покриттям	м	41,45	46,12		4,67	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
213	C111-1795-1 варіант3	Планка ендови товщ. 0,5мм з полімерним покриттям	м	5,25	5,32		0,07	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
214	C111-1795-1 варіант4	Фронтонна планка товщ. 0,5мм з полімерним покриттям	м	6,6	6,72		0,12	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
215	C111-1795-1 варіант5	Планка примикання товщ. 0,5мм з полімерним покриттям	м	6,6	6,72		0,12	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
216	C116-1-23A варіант2	Саморізи покрівельні 4,8х35, пофарбованні RAL, по дереву	шт	93	97		4	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
217	KP3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,0727	0,288		0,2153	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
1	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,00108	0,00429		0,00321	Заміна (покращення)
218	C112-51 варіант3	Дошки обрізні з хвойних порід 20х100 (карнизна дошка)	м3	0,145		0,14500		Заміна (покращення)
219	KP8-41-2	Дошки обрізні з хвойних порід 25х100 (карнизна дошка)	м3	0,718	2,88	0,00600	2,88	об'єм під час виконання робіт зменшился
2	C111-782	Навішування жолобів підвісних з готових елементів	100м	0,06821	0,712	0,06821		об'єм під час виконання робіт зменшился
1	C111-782	Покрови з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0002	0,0002	0,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
2	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0002				Заміна (покращення)
220	C113-1453 варіант2	Жолоб водостічний 150мм	м	71,8000	71,2000	71,80000	71,2	Заміна (покращення)
221	C113-2276 варіант2	Жолоб водостічний 130мм	шт	35,0000		35,00000		Заміна (покращення)
222	C113-1489 варіант4	М'яфта жолоба діам. 150 мм	шт		23,0000		23	Заміна (покращення)
223	C113-2293 варіант2	М'яфта жолоба діам. 130 мм	шт	4,0000		4,00000		Заміна (покращення)
224	C113-1466 варіант2	Заглушка жолобу діам. 150 мм	шт		4,0000		4	Заміна (покращення)
225	C113-1466 варіант3	Заглушка жолоба діам. 130 мм	шт	120,0000		120,00000	120	Заміна (покращення)
226	KP8-41-2	Кронштейн жолобу діам. 150 мм	шт		120,0000			Заміна (покращення)
227	C113-1466 варіант2	Кронштейн жолоба діам. 130 мм	шт	1,0000		1,00000	1	Заміна (покращення)
228	C113-1466 варіант3	Кут жолобу внутрішній 90 град. D=150мм	шт		1,0000			Заміна (покращення)
229	C113-1466 варіант2	Кут жолобу зовнішній D=130мм	шт	5,0000		5,00000	5	Заміна (покращення)
230	C113-1466 варіант3	Кут жолобу зовнішній 90 град. D=150мм	шт		5			під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
231	C113-1466 варіант2	Кут жолобу зовнішній D=130мм	100м	0,21	0,3		0,09	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
232	C113-1466 варіант3	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	т	0,01995		0,01995		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
233	C113-1466 варіант2	Покрови з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00006	0,00009		0,00003	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
234	C111-782	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	шт	7	7			
235	C111-797 варіант2	Воронка жолоба	м	21	30		9	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
236	C113-1451 варіант2	Труби водостічна діаметром 100 мм	шт	20	21		1	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
237	C113-2293 варіант3	Кронштейн труби 100мм	шт	14	1	13,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
238	C113-1466-1 варіант2	Коліно труби 100мм	шт	7	7			
239	C113-1466-1 варіант3	Коліно зливне 100мм	шт					

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змін	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
232	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	60,871	77,43		16,559	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
233	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	60,871	77,43		16,559	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
234	КБ16-14-1	Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання та каналізація Розділ 1. Холодне водопостачання. Монтаж. Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,09	0,09			
235	1С111-254 С113-1681	Вално хлорне, марка А Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	т м	0,0000009 9	0,0000009 9			
236	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	0,05			
237	1С111-254 С113-1682	Вално хлорне, марка А Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	т м	0,0000005 5	0,0000005 5			
238	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	0,2			
239	1С111-388-1 2С111-587 3С111-1608 4С111-1668 5С1545-159 С130-616	Фарба земляна, густотерта олійна, мумія, сурик залізний Масло індустрічне І-20А Дрантя Оліфа натуральна Очіс льняний Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	т кг кг т комплект	0,0000004 0,01 0,026 0,000003 2 2	0,0000004 0,01 0,026 0,000003 2 2			
240	С113-1673-1-1К	Шланг армований для води діам. 1/2х3,8" ВВ L=300мм	шт	2	2			
241	С113-1673-1-1К	Шланг армований для води діам. 1/2х3,8" ВВ L=500мм	шт	1	1			
242	С1630-26	Кран шаровий ВВ 1/2"	шт	4	4			
243	С1630-26	Кран шаровий ВВ 3/4"	шт	1	1			
244	С1545-159	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	1			
245	С1630-26	Кран шаровий 1/2" з штуцером (поливальний)	шт	1	1			
246	С113-2301	Клапан зворотний діам. 1/2"	шт	1	1			
247	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	3			
248	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	1			
249	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	1	1			
250	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	1			
251	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	3			
252	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	8			
253	С1630-126	Американка 1/2"	шт	4	4			
254	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	2			

Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
265	Американка 3/4"	шт	1	1			
266	Кріплення труб діам. 20 мм	шт	9	9			
267	Кріплення труб діам. 25 мм	шт	5	5			
268	Муфта діам. 20 мм	шт	4	4			
269	Муфта діам. 25 мм	шт	3	3			
270	Муфта біла	шт	2	2			
271	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	0,72		0,72000		Не потребує виконання
272	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0015		0,00150		Не потребує виконання
273	Грунтовка ГФ-021, червоно-коричнева	т	0,00001		0,00001		Не потребує виконання
274	Грунтовка ГФ-021, червоно-коричнева	т	0,000002		0,00000		Не потребує виконання
275	Ксилол нафтовий, марка А	100м2	0,0015		0,00150		Не потребує виконання
276	Олійне фарбування білими з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	т	0,00004		0,00004		Не потребує виконання
277	Білий густотерте цинкове	т	0,0000003		0,00000		Не потребує виконання
278	Фарба земляна густотерте олійна, мумія, сурик залізний	кг	0,0005		0,00050		Не потребує виконання
279	Дрантя	кг	0,0041		0,00410		Не потребує виконання
280	Оліфа натуральна	100 отв.	0,02	0,02			
281	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100шт	0,02	0,02			
282	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	т	0,00004	0,00004			
283	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	м3	0,00134	0,00134			
284	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,00108	0,00108			
285	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00624	0,00624			
286	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3					
287	Розділ 2. Гаряче водопостачання. Монтаж.						
288	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,09	0,09			
289	Вално хлорне, марка А	т	0,0000009	0,0000009			
290	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	9	9			
291	Установлення нагрівників індивідуальних водоводних	10компл.	0,1	0,1			
292	Білий густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00002	0,00002			
293	Оліфа натуральна	кг	0,012	0,012			
294	Очіс льяний	шт	0,00001				
295	Очіс льяний	шт	1	1			
296	Апарати водонагрівальні електричні "Thermex TIR Combi" (N=5 кВт)(або аналог)	шт	2	2			
297	Кріпильні анкери для водонагрівача	шт	2	2			
298	Шланг армований для води діам. 1/2х3,8" ВВ L=300мм	шт	3	3			
299	Кран шаровий ВН 1/2"	шт	1	1			
300	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	0,00001	0,00001			
301	Очіс льяний	шт	1	1			
302	Кран шаровий 1/2" з штуцером	шт					

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змін	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
275	C113-1705 варіант2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	1	2,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
276	C113-1737 варіант2	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	1	1,00000		об'єм під час виконання робіт зменшился
277	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	6	6			
278	C1630-126 варіант2	Американка 1/2"	шт	3	3			
279	C113-1879	Кріплення труб діам. 20 мм	шт	9	9			
280	C113-1792 варіант2	Муфта діам. 20 мм	шт	4	4			
281	C113-1793 варіант3	Фумлента біла	шт	2	2			
282	C113-130	Труби сталеві електроварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	0,75		0,75000		Не потребує виконання
283	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,9	0,9			
284	C111-1721-1В варіант2	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів	м	12	12			
285	C113-2449 варіант2	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. труби-ізоляції 20 мм товщиною 13 мм	м	9,18	9,18			
286	КБ16-13-1	Розділ 3. Каналізація						
		Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,03	0,03			
1	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,009	0,009			
2	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00004	0,00004			
287	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	3	3			
288	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,09	0,09			
1	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,054	0,054			
2	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0002	0,0002			
289	C113-2227 варіант2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	9	9			
290	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним до каналізації						
1	C111-136	Дюбель з каліброваною головкою [в об'єм] 2,5x48,5 мм	10компл.	0,1	0,1			
2	C111-311	Кабелка	т	0,00005	0,00005			
3	C111-384	Білий густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0001	0,0001			
4	C111-587	Масло індустріальне І-20А	т	0,00004	0,00004			
5	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,00002	0,00002			
6	C111-1479	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,08	0,08			
7	C111-1483	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00003	0,00003			
8	C111-1608	Драгтя	т	0,00004	0,00004			
9	C111-1631	Замаска захисна	кг	0,045	0,045			
10	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,4	0,4			
11	C111-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	кг	0,01	0,01			
12	C1545-159	О-іс льняний	т	0,00008	0,00008			
13	C1545-248	Скоби будівельні	т	0,00004	0,00004			
291	C130-905 варіант2	Унітаз Cersanit "President"	кг	2	2			
292	C113-2306 варіант2	Коліно до унітазу діам. 110 мм (гофра)	шт	1	1			
293	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води						
1	C111-136	Дюбель з каліброваною головкою [в об'єм] 2,5x48,5 мм	10компл.	0,2	0,2			
2	C111-384	Білий густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0002	0,0002			
3	C111-587	Масло індустріальне І-20А	т	0,00006	0,00006			
4	C111-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00004	0,00004			
		Покриття в надрізних заготовках, маса 1,8 кг	т	0,00072	0,00072			
		Покриття в надрізних заготовках, маса 1,8 кг	т	0,0001	0,0001			

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обгрунтування змін
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,01	0,01			
7	C111-1688	Оліфа натуральна	кг	0,04	0,04			
8	C1541-43	Набивка сальника водного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000002	0,000002			
9	C1545-159	Оліс льняний	т	0,00004	0,00004			
204	C130-726	Умивальники CERSANT "President" з п'єдесталом та пляшковим сифоном	комплект	2	2			
205	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	0,1			
1	C111-311	Кабелка	т	0,00007	0,00007			
206	C113-2294	Трап до каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	1	1			
207	C113-1489	АСО Easy Flow	шт	2	2			
208	C113-1489	Прочищення діам. 110 мм	шт	1	1			
209	C130-272	Клапан повітряний	шт	4	4			
210	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	2			
300	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	1			
301	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	1			
302	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	2			
303	C113-2265	Трійники каналізаційні косі із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	3			
304	C113-2266	Трійники каналізаційні косі із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	1	1			
305	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	3			
306	C113-1883	Хомут із шнуром діам. 50 мм	шт	9	9			
307	C113-1884	Хомут із шнуром діам. 110 мм (пластик)	шт	1	1			
308	C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	3			Не потребує виконання
309	C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	м	1,32	1,32000			Не потребує виконання
310	C113-174	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,5 мм	100м2	0,0066	0,00660			Не потребує виконання
311	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою Го-021	т	0,00006	0,00006			Не потребує виконання
1	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00001	0,00001			Не потребує виконання
2	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	100м2	0,0066	0,00660			Не потребує виконання
312	KB15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	т	0,0002	0,00020			Не потребує виконання
1	C111-384-1	Білий густотерте цинкове	т	0,000001	0,00000			Не потребує виконання
2	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	кг	0,002	0,00200			Не потребує виконання
3	C111-1608	Дрантя	кг	0,01782	0,01782			Не потребує виконання
4	C111-1668	Оліфа натуральна	100 отв.	0,02	0,02			Не потребує виконання
313	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100шт	0,02	0,02			Не потребує виконання
314	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	т	0,00004	0,00004			Не потребує виконання
1	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	м3	0,00134	0,00134			Не потребує виконання
2	C112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00108	0,00108			Не потребує виконання
3	C112-52	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00624	0,00624			Не потребує виконання
4	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00624	0,00624			Не потребує виконання
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та вентиляція								
Розділ 1. Опалення електричне								
315	KB18-6-3	Установлення конвекторів	100Вт	0,19	0,19			
			т	0,0003	0,0003			

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
316	C1630-1162 варіант2	Електричні конвектори Grunhelm GC-2000 з кріпленням	шт	2	2			
317	C1630-1162 варіант3	Електричні конвектори Grunhelm EBVA-1, 5 з кріпленням	шт	6	6			
		Електричні конвектори 2000 з кріпленням раніше демонтовані	шт					
		Розділ 2. Вентиляція						
		СИСТЕМА В1						
318	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осових масою до 0.025 т	шт	1	1			
319	C130-106 варіант2	Вентилятори Вентс 100 ВКО	шт	1	1			
320	C111-1756 варіант2	Анемостат А 100 Вр	шт	1	1			
321	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні]	100м2	0,0034	0,0034			
		товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	т	0,00003	0,00003			
322	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	кг	0,0272	0,0272			
323	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	т	0,00002	0,00002			
324	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,000002	0,000002			
325	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	т	0,00005	0,00005			
326	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	м2	0,44	0,44			
327	C130-1108 варіант2	Повітроводи круглого перерізу, ф100 мм	зонт	1	1			
328	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	т	0,00004	0,00004			
329	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка З55	шт	1	1			
330	C130-277 варіант2	Зонти вентиляційних систем круглі, діаметр шахт 100 мм	шт	1	1			
331	C113-2349 варіант2	Ущільнювач для труб діам. 100 мм	шт	1	1			
332	C113-1885 варіант2	Хомут ХЦК діам. 100мм	100шт	0,01	0,01			
333	КБ46-25-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	0,0202	0,0202			
334	C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	100шт	0,01	0,01			
335	КБ46-26-30	Додавати або випущати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	0,00202	0,00202			
336	C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0,003	0,003			
337	КР3-9-3	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	1 м3	0,000008	0,000008			
338	C111-1305	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	т	0,000008	0,000008			
339	C1422-10936	Портландцемент загальобудівельного призначення бездобавковий, марка М100	1000шт	0,00123	0,00123			
340	C1425-11688	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М50	м3	0,0009	0,0009			
341	КБ46-26-14	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	100шт	0,02	0,02			
342	C111-1773	СИСТЕМА В2, В3	шт	0,0404	0,0404			
343	КБ46-26-30	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	0,02	0,02			
344	C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	100шт	0,02	0,02			
345	КБ46-26-30	Додавати або випущати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	0,04242	0,04242			
346		діаметром 125 мм	шт	2	2			

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
333	C130-106 варіант3	Вентилятори Вентс 100 M	шт	2	2			
334	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площей у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	2			
1	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00086	0,00086			
2	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0002	0,0002			
3	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	0,0006			
335	C111-1756 варіант3	ґрати вентиляційні МВ 100 Бв	шт	2	2			
336	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні]	100м2	0,00384	0,00384			
1	C111-27	Товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	т	0,00003	0,00003			
2	C111-306	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0мм	кг	0,03072	0,03072			
3	C111-605	Вироби гумові технічні морозостійкі	т	0,00002	0,00002			
4	C111-1504	Мастика герметизувальна нетвердіюча "Гелан"	т	0,00002	0,00002			
5	C111-1848	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00006	0,00006			
337	C130-1108 варіант2	Болти будівельні з гайками та шайбами	м2	0,384	0,384			
338	КР3-9-3	Повітроводи круглого перерізу, ф100 мм	1 м3	0,013	0,013			
1	C111-1305	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	т	0,00003	0,00003			
3	C1422- 10936	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	1000шт	0,00533	0,00533			
4	C1425-11688	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	м3	0,00377	0,00377			
339	КБ46-26-15	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	100шт	0,01	0,01			
1	C111-1774	Встановлення рекуператора	шт	0,0202	0,0202			
340	КБ46-26-31	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях	100шт	0,01	0,01			
1	C111-1774	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 140 мм	шт	0,00101	0,00101			
341	КБ20-32-1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління	шт	1	1			
342	C130-106 варіант4	Рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	шт	1	1			
343	КР17-4-7	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 140 мм	шт	0,00101	0,00101			
344	КР17-4-6	Установлення рекуператора	шт	1	1			
345	КР17-4-3	Рекуператор ClimTec PD-100	шт	0	0			
346	КР17-4-1	Локальний кошторис 02-01-04 на Електромонтажні роботи	шт	0	0			
347	КБ21-24-2	Розділ 1. Демонтажні роботи	шт	0,04	0,04			
1	C111-219	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	0,02			
2	C111-432	Демонтаж електролічильників	100шт	0,21	0,21			
3	C111-1479	Демонтаж світільників з лампами розжарювання	100шт	0,26	0,26			
4	C111-1504	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	3			
5	C1113-79	Розділ 2. Монтажні роботи	шт	0,003	0,003			
6	C1544-89	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	т	0,0006	0,0006			
7	C1545-4	Пісові в'язучі Г-3	т	0,0012	0,0012			
8	C1545-267	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мурия, ПО-14	т	0,0002	0,0002			
348	1504-19073	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00174	0,00174			
1	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	кг	0,048	0,048			
2	C111-1504	Лак БТ-577	100шт	0,06	0,06			
3	C111-1504	Скlostрічка липка ізоляційна на поліетиленовому компаунді, марка ЛС-ЭПІ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	т	0,00036	0,00036			
4	C111-1504	Бірка маркувальна	шт	1	1			
5	C111-1504	Труби поліетіленхлоридні	шт	1,00000	1,00000			
6	C111-1504	Щит металевий на 12 модулів і місцем під лічильник ІР54 ШУРН-3/1230 У2	шт	1,00000	1,00000			

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обгрунтування змін
349	1504-19073 варіант2	Щит на 24 модулів ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІР31	шт	1		1,00000		Заміна робіт
350	1504-19073 варіант4	Щит металевий на 12 модулів і місцем під лічильник ІР31 ЩУРН-3/12зо-1 36УХЛ3	шт	1		1,00000		Заміна робіт
351	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні. масою до 3 кг	шт	1	4		3	Заміна робіт
	1 С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001	0,004		0,003	Заміна робіт
2	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	0,0008		0,0006	Заміна робіт
3	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004	0,0016		0,0012	Заміна робіт
4	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка 342	т	0,00005	0,0002		0,00015	Заміна робіт
5	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058				Заміна робіт
6	С1544-89	Скострічка липка ізоляційна на поліетиленовому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,064		0,048	Заміна робіт
7	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02				Заміна робіт
8	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0001	0,00048		0,00038	Заміна робіт
352	1504-19073 варіант5	Щит металевий на 12 модулів ІР31 ЩРв-12з-3 36 УХЛ3	шт		1		1	Заміна робіт
		Щит металевий на 18 модулів ІР31	шт		1		1	Заміна робіт
		Щит металевий на 8 модулів ІР31	шт		2		2	Заміна робіт
353	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2		2,00000		Не потребує виконання
1	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,004		0,00400		Не потребує виконання
3	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,06		0,06000		Не потребує виконання
354	1701-8030 варіант2	Лічильник активної енергії трифазовий НІК 2303 АР6Т.1800.МС.21	шт	1		1,00000		Не потребує виконання
355	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,05	0,05			
1	С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	2	2			
2	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,01				
356	С1547-16 варіант2	Вимикач автоматичний 3р, 50А, DG63	шт	1	1			
357	С1547-16 варіант3	Вимикач автоматичний 3р, 40А, DG63	шт	1	1			
358	С1547-10 варіант2	Диференційний автомат 4р 50А, тип "АС" тип АВДТ34 С50 30ма	шт	1	1			
359	С1547-16 варіант8	Вимикач автоматичний 1р, 32А, DG61	шт	1	1			
360	С1547-10 варіант4	Диференційний автомат 2р 32А, тип "АС" тип АВДТ32М	шт	1	1			
361	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	0,23			
1	С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	6,9	6,9			
2	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,046				
362	С1547-16 варіант4	Вимикач автоматичний 1 полюсний, 20А DG61	шт	2	2			
363	С1547-16 варіант7	Вимикач автоматичний 1 полюсний 25А DG61	шт	1	1			
364	С1547-16 варіант9	Вимикач автоматичний 1 полюсний 16А DG61	шт	14	14			
365	С1547-16 варіант5	Вимикач автоматичний 1 полюсний, 10А DG61	шт	4	4			
366	С1547-16 варіант10	Вимикач автоматичний 1 полюсний, 6А DG61	шт	2	2			
367	КМ11-169-1	Електроізоляційні провідники у щитах і пультках шифрних і планових	100 м	0,08	0,08			
	1 С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02				
	2 С1545-160	Поліетиленові провідники	100шт	0,0064	0,0064			

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі зміними	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
368	C152-74 варіант3	Кабелі ПВЗнг переріз 1x4 мм2	1000м	0,001	0,001			
369	C152-74 варіант2	Кабелі ПВЗнг переріз 1x2,5 мм2	1000м	0,007	0,007			
370	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	0,02			
371	C111-950 варіант3	Замок урізний	шт	2	2			
372	KB21-22-12	Установлення реле	100шт	0,05	0,05			
1	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,5	1,5			
2	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні. Діаметр 80 мм	шт	0,01				
373	C1547-12 варіант2	Реле напруги РКН1-40А	шт	5	5			
		Розділ 3. Електроосвітлення, розетка						
374	KB21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,24	0,06	0,18000		Не потребує виконання
1	C111-219	Пісові в'язучі Г-3	т	0,0008		0,00080		Не потребує виконання
2	C111-1504	Електроди. Діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001	0,00003	0,00007		Не потребує виконання
3	C1544-89	Скlostричка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,072	0,018	0,05400		Не потребує виконання
4	C1545-267	Труби полівинілхлоридні	т	0,00067	0,0002	0,00047		Не потребує виконання
5	C1545-291	Шпилька	комплект	48,96		48,96000		Не потребує виконання
375	1507-3002 варіант3	Світильник LED накладний, 605x605 мм, 3040Лм, 36Вт, IP20	шт	24		24,00000		під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
		Світильник LED накладний, 3040Лм, 36Вт, IP20	100шт		0,22		6	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
	KP17-11-9	Монтаж світильників які встановлюються в підвісних стелях	шт				0,22	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
	C111-1713-2-Р варіант 1	Любел 6x40	кг				32,32	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	шт				0,048	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
	1507-3047	Світильник LED 600x600	шт		22		22	під час виконання робіт виникла необхідність виконання додаткового об'єму робіт
376	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1	0,1			
1	C111-219	Пісові в'язучі Г-3	т	0,0003				
2	C111-1504	Електроди. Діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005	0,00005			
3	C1544-89	Скlostричка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	0,03			
		Труби полівинілхлоридні	т	0,00028	0,00028			
4	C1545-267	Шпилька	комплект	20,4	#Н/Д			
5	C1545-291	Світильник стельовий накладний, коло	шт	6	6			
377	C1547-4-165-2 варіант2	СП-12	шт	4	4			
378	C1547-4-165-2 варіант3	Світильник накладний, коло НПЛ 1101	100шт	0,07	0,07			
379	KB21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	т	0,0002	0,0002			
1	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00007	0,00007			
2	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00004	0,00004			
3	C111-1504	Електроди. Діаметр 2 мм, марка Э42	кг	0,014	0,014			
4	C1544-89	Скlostричка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	т	0,00042	#Н/Д			
5	C1545-87	Конструкція опорна	кг	0,14	0,14			
6	C1545-262	Товбач ПВХ, діаметр 4-6 мм						

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
380	C1547-3 варіант2	Проектор LED 2400Лм, IP65, 30Вт	шт	7	7			
381	KБ21-24-13	Установлення блока живлення	шт	2	2			
1	C111-219	Пісові в'язучі Г-3	т	0,004	#Н/Д			
2	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0008	0,0008			
3	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,042			
382	C1547-16 варіант6	Блок аварійного живлення БАП12-3,0	шт	2	2			
383	KБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	0,04			
1	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00002	0,00002			
2	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	т	0,00002	0,000002			
3	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012			
384	1507-3002 варіант2	Накладний світлодіодний сигнальний світильник ДБОО1ВСП "Вихід"	шт	4	4			
385	KБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	1	1			
1	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,01			
386	C1547-10 варіант3	Фотореле ФР601	шт	1	1			
387	KБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу прихованій проводці	100шт	0,01	0,01			
1	C111-219	Пісові в'язучі Г-3	т	0,00002				
2	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002				
388	290902-55 варіант2	Вимикач 1-ноклавішний заглиблений для прихованій проводки VIKO	шт	1	1			
389	KБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу прихованій проводці	100шт	0,1	0,1			
1	C111-219	Пісові в'язучі Г-3	т	0,0002				
2	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,02				
390	290902-55 варіант3	Вимикач 2-ноклавішний заглиблений для прихованій проводки VIKO	шт	10	10			
391	KБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу прихованій проводці	100шт	0,11	0,11			
1	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,022				
392	1504-17090 варіант2	Розетка подвійна прихованій проводки з взаємлюючим контактом 16А, (IP 20)	шт	11	11			
393	2405-1364 варіант2	Коробки установочні d=60	шт	22	22			
394	C1512-1 варіант2	Розподільні коробки IP54	шт	25	25			
395	C118-82 варіант2	Лампа LED 88т	10шт	0,4		0,40000		Не потребує виконання
396	C118-82 варіант3	Лампа LED 128т	10шт	0,6		0,60000		Не потребує виконання
		Розділ 4. Кабельно-проводникова продукція						

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
397	КБ21-2-2	Прокладання вінілпlastових труб, що представляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,25	0,25			
1	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0002				
2	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00053	0,00053			
3	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00063	0,00063			
4	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0002	0,0002			
5	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3,25				
398	C113-953-ЦГ варіант3	Труба гофрована, діаметр 32мм (не поширює горіння)	м	25,25	25,25			
399	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному об'єднанні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,25	0,25			
1	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0003	0,0003			
2	C1544-89	Склястрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,08	0,08			
400	C1545-194 варіант2	Кабель силовий ВВГнг-LS 5 x 4	м	25,5	25,5			
401	КБ21-2-1	Прокладання вінілпlastових труб, що представляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,01	5,01			
1	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00351				
2	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01052	0,01052			
3	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,012525	0,012525			
4	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00481	0,00481			
5	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	65,13				
402	C113-953-ЦГ варіант2	Труба гофрована, діаметр 20 мм (не поширює горіння)	м	501	501			
403	C113-2123 варіант2	Скоба для гофротруби	шт	1100	1100			
404	C111-1849-1-Ф варіант2	Гвинти з дюбелями 6x60 мм	100шт	22	22			
405	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,09	0,09			
406	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,09	0,09			
1	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00006				
2	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0002	0,0002			
3	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,288	0,288			
4	C1110-171	Сталь штапова 40x4 мм	т	0,00056	0,00056			
5	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0018	0,0018			
6	C1545-119	Муфта поліетиленові	шт	1,44	1,44			
7	C1546-20	Клей БМН5	кг	0,018	0,018			
407	C113-953-ЦГ варіант2	Труба гофрована, діаметр 20 мм (не поширює горіння)	м	9	9			
408	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному об'єднанні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	2,75	2,75			
1	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00289	0,00289			
2	C1544-89	Склястрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,605	0,605			

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі зміними	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
409	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотипного або багатотипного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,35	2,35			
1	C111-1881	Талк мелений, 1 сорт	т	0,00141	0,00141			
2	C1544-89	Скострічка липка ізоляційна на поліетиленовому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,376	0,376			
410	C1545-194 варіант3	Кабель силовий ПВСнг-LS 3x4	м	56,1	56,1			
411	C1545-194 варіант4	Кабель силовий ПВСнг-LS 3x2,5	м	224,4	224,4			
412	C1545-194 варіант5	Кабель силовий ПВСнг-LS 3x1,5	м	242,05	242,05			
413	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, нарізною та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35	0,35			
1	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00009	0,00009			
2	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0013	0,0013			
3	C111-1809	Сталь кругла	т	0,00214	0,00214			
4	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	7	7			
5	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00101	0,00101			
6	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сум'яністі в чушках, марка ПОССУ25-2	т	0,00018	0,00018			
7	C1544-89	Скострічка липка ізоляційна на поліетиленовому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,217	0,217			
8	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,035	0,035			
9	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,714	0,714			
10	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,105	0,105			
11	C1545-241	Скобки для проводів кабелів двошарові	100шт	0,567	0,567			
414	C151-363 варіант2	Кабель силовий ВВГнг-LS 3 x 1,5	1000м	0,0357	0,0357			
415	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	0,12			
416	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	0,12			
417	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	0,01			
418	КБ1-164-2	Розділ 5. Заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,0304	0,0304			
419	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,12	0,12			
1	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0001	0,0001			
2	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00044	0,00044			
3	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0156	0,0156			
420	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,04	0,04			
1	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00005	0,00005			
2	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0848	0,0848			
3	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0052	0,0052			
4	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,0536	0,0536			
5	C1545-44	Дюбель-в'язь ДПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0328	0,0328			

№ п/п		Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
6	C1545-161	Патрони Д або К довгі		100шт	0,0328	#Н/Д			
7	C1545-240	Скоба будівельна К853		100шт	0,006	0,0009			
8	C1546-29	Фарба емалева МО-1		Т	0,0009	0,3			
421	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі		10 шт	0,3	0,0002			
		Діаметром 20 мм		Т	0,0002	#Н/Д			
		Діаметром 20 мм		Т	0,0006	9			
1	C1111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А		М	9	0,0304			
2	C1111-1663	Лак, марка 177		100м3	0,0304				
422	C147-1-201	Сталь кругла, діаметр 20 мм							
423	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1							
		Локальний кошторис 02-01-05 на Ганки та вимощення		100м3	0,187	0,187			Не потребує виконання
424	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2		100 м	0,78		0,78000		Не потребує виконання
425	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм		Т	0,00078		0,00078		Не потребує виконання
1	C1111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм		М3	0,0468		0,04680		Не потребує виконання
2	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32, 40 мм, IV сорт		М3	0,0195		0,01950		Не потребує виконання
3	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100		шт	156		156,00000		Не потребує виконання
426	C188888-35	Бордюр 50-20-06		М3	3,74		3,74000		Не потребує виконання
427	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм		1м2	62,2	62,2			
428	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см		Т	0,01244	0,01244			
1	C1111-1702	Мастика бітумна		М3	0,16794	0,16794			
2	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт		М3	0,933	0,933			
4	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300		М3	3,732	3,732			
5	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300		М3	6,9664	6,9664			
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий		М3	6,97	6,97			
429	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм		100м2	0,622	0,622			
430	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою		100кг	0,01306	0,01306			
1	C147-29	В'язальний дріт		М2	68,42	68,42			
431	C111-875	Сітка дріт'яна Вр-І Діам. 3мм чарунка 100х100		шт	280	280			
432	C113-2085	Фіксатор пластмасовий		шт	0,622	0,622			
433	КБ6-36-4	Запізнєння поверхні		100 м2	0,04354	0,04354			
1	C1111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400		Т	3,11	3,11			
2	C1111-1608	Дріт'я		кг	15,7	15,7	15,70000		Заміна
434	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші		1 м2	11,16	11,16		11,16	Заміна, та часткове зменшення обсягів
	КБ15-26-1	Улаштування покриттів (ґанку) сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші		кг	0,0558	0,0558	0,02270		об'єм під час виконання робіт зменшился
1	C1111-1608	Дріт'я		л	2,232	2,232	0,90800		об'єм під час виконання робіт зменшился
2	C1111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення		шт	0,09374	0,09374	0,03814		Заміна
3	C1111-1638	Ґрунти армовані збразивні відірізні, діаметр 180х3 мм		шт	16,01000	16,01000	16,01000		
435	C1111-258-2-М	Плитки керамічні 300х300 товщ. 11мм		М2					

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
	C111-258-2-М варіант4	Плитки керамічні	м2		11,38		11,38	Заміна
436	C123-58-1-36 варіант2	Пластинкові хрестини для укладання плити	шт	113	80,35	32,65000		об'єм під час виконання робіт зменшился
437	C111-220-1-5 варіант2	Суміш клейова Ceresit CM 12 Gress	кг	81,64	58,03	23,61000		об'єм під час виконання робіт зменшился
438	C111-220-1-6 варіант2	Затирка для швів CE-33 кольоровий шов	кг	7,16	5,09	2,07000		об'єм під час виконання робіт зменшился
		Локальний кошторис 02-01-06 на зовнішній водопровід та каналізація			0			
		Розділ 1. Зовнішня каналізація			0			
439	KP1-14-1	Уцілювання ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,015	0,015			
440	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05	0,05			
441	C113-2227 варіант3	Труби пластинові для каналізації діам. 110мм	м	5	5			
442	C113-175 варіант2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (гільза)	м	0,66	0,66			
443	KБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,02073	0,02073			
444	KБ1-165-6	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,00936	0,00936			
445	KБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелеватої	1 м3	1,73	1,73			
2	C1421-9465	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,9895	1,9895			
446	KБ23-13-5	Улаштування круглих залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,145	0,145			
1	C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32, 40 мм, ІІІ сорт	м3	0,00232	0,00232			
2	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,754	0,754			
3	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1189	0,1189			
4	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0174	0,0174			
447	KБ5521-1П005 варіант2	Кільце КС15.9 залізобетонне (0,4м3)	шт	2	2			
448	C121-292 варіант2	Плита покриття КЦП 1-15 (0,27м3)	шт	1	1			
449	C121-292 варіант3	Плита днища КЦД-15 (0,38м3)	шт	1	1			
450	C113-753 варіант2	Люк садовий легкий із замком	шт	1	1			
451	KБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01722	0,01722			
452	C113-1451-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,2 мм	м	1	1			
453	C113-1489 варіант2	Грибок вентиляційний діам. 110 мм	шт	1	1			
454	KБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цегли, бетону	100м2	0,1067	0,1067			
1	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,02561	0,02561			
2	C111-1608	Дрантя	кг	0,0107	0,0107			
455	C111-73 варіант2	Бітум розріджений	т	0,0085	0,0085			

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кошторис інвесторський	Кошторис зі змінами	Не потребує виконання	Додатковий об'єм	Обґрунтування змін
456	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0648	0,0648			
2	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	25,92	25,92			
		Локальний кошторис 02-01-06 на зовнішній водопровід та каналізація						
		Розділ 1. Зовнішнє водопостачання						
34	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,0552	0,0552			
35	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,38	1,38			
1	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,518	1,518			
36	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, паук котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,04098	0,04098			
37	KB22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,025	0,025			
38	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 MPa), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	25	25			

Директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА "БЕРКУТ ЛТД" І.В. Кривошеїн

ПОГОДЖЕНО ЗАМОВНИК ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В.М. Одовець

ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД О.М. Капустін

ПОГОДЖЕНО : АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД Р.М. Потапов

Кваліфікаційний сертифікат АР012604, АР018492