

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю по предмету**

Повна назва предмету закупівлі: «Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 - спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Єврика» Кам'янської міської ради за адресою: вул. 9 Травня, 18». Коригування (за ДК 021:2015 – код 45454000-4 – Реконструкція)

Технічне завдання щодо предмету закупівлі.

№ з/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на конструкції залізобетонні</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	40,32	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,03	
3	Планування площі ручним способом, група ґрунтів 2	м2	28,8	
4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	5,76	
5	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,56	
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	22,56	
7	Планування площі ручним способом, група ґрунтів 2(вийнятого ґрунту на території)	м2	21,79	
8	Розбирання бетонних фундаментів	м3	198	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	475,2	
10	Перевезення сміття до 20 км	т	475,2	
	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>			
11	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,7	
12	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,8	
13	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,8	
14	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	13,44	
15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	31,52	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02/АР на архітектурно-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
16	(Демонтаж) плит карнизних масою до 0,5 т	шт	478	
17	Розбирання бетонних фундаментів	м3	72,96	
18	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	177,5	
19	Перевезення сміття до 20 км	т	177,5	
20	(Демонтаж) металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (в ТП-склад)	м2	2,14	

21	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	м2	2,38	
22	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	м2	4,02	
23	(Демонтаж) ганків із вхідною площадкою	м2	4,05	
24	(Демонтаж) вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	63,36	
25	(Демонтаж) вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 40мм	м2	63,36	
26	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	63,36	
27	Зрізання порослі вручну при ширині міжрядь 1,5 м	га	0,006	
28	Очищення території від сміття	м2	60,2	
29	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	14,3	
30	Перевезення сміття до 20 км	т	14,3	
	<u>Розділ 2. Стіни, перегородки та простінки</u>			
31	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м - т. 510 мм	м3	40,56	
32	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м -380 мм	м3	56,5	
33	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м - парапети т. 250 мм	м3	44,44	
34	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	28	
35	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	18	
36	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	16	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталей водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 120 мм (гільз)	м	16	
	<u>Розділ 3. Покрівля</u>			
38	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	576	
39	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	55,1	
40	Утеплення покриттів керамзитом шаром т. 30-130 мм	м3	4,41	
41	Утеплення покриттів плитами насухо, /у два шари/	м2	55,1	
42	Утеплення покриттів полістиролбетоном /похилоутворюючий шар	м3	5,51	
43	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	55,1	
44	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 50 мм	м2	55,1	
45	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	55,1	
46	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	55,1	
47	Улаштування покрівель із наплавлених матеріалів у два шари	м2	55,1	
48	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	4,855	
49	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі /нижній шар	м	9,71	
50	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 500 мм	м	9,71	
51	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі /верхній шар	м	9,71	
52	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 500 мм	м	9,71	
53	Установлення воронки діаметром патрубка 170 мм	шт	2	
54	Навішування водостічних труб, колін, відливів і жолобів, лійок з готових елементів	м	18	

55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель /Вк-1, Вк-9а, Вк-10а/	м2	28,13	
56	Установлення підвіконних дошок МДФ на піні монтажній	м	7,11	
57	Установлення віконних зливів	м	7,11	
58	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,67	
59	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,3	
60	Установлення віконних зливів	м	7,7	
	<u>Розділ 4. Вітражі</u>			
61	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах - вітражі ВЗ1	м2	9,62	
	<u>Розділ 5. Двері</u>			
62	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (в ТП-склад)	м2	7,87	
63	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	8,001	
64	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
	<u>Розділ 6. Зовнішнє утеплення та оздоблення</u>			
65	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну товщ.10мм	м2	51,65	
66	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	103,3	
67	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	15,17	
68	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	2,38	
69	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну товщ.10мм	м2	6,45	
70	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	м2	12,89	
71	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	12,89	
72	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	12,89	
73	Зовнішнє облицювання поверхні стін керамічними плитками на клеючій суміші Ceresit CM 17	м2	12,89	
74	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	29,93	
75	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	м2	29,93	
76	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	29,93	
77	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із	м2	29,93	

	застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм			
78	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	м2	29,93	
79	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	29,93	
80	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	29,93	
81	Забивання щілин монтажною піною	м	29,93	
82	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	420	
83	Улаштування навіса на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	9,2	
84	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,94	
85	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	3,62	
86	Улаштування основи щебеневої	м3	1,024	
87	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,512	
88	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм /ганків	м3	3,97	
89	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4,09	
90	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса /торець сходів ганку/	м2	1,2	
91	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /сходинок та ганок	м2	4,65	
92	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30мм	м2	4,65	
93	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	4,65	
94	Зовнішнє облицювання поверхні стін керамічними плитками на клеючій суміші Ceresit CM 17	м2	1,2	
95	Улаштування покриттів ганків,східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,65	
96	Установлення металевої огорожі без поручня	м	5,5	
97	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	23,04	
98	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	3,62	
99	Улаштування основи щебеневої	м3	3,472	
100	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,74	
101	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,9	
102	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону /торець сходів ганку/	м2	15,48	
103	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	5,6	
104	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /сходинок та ганок/	м2	15,6	
105	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30мм	м2	15,6	

106	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	15,6	
107	Зовнішнє облицювання поверхні стін керамічними плитками на клеючій суміші Ceresit CM 17	м2	5,6	
108	Улаштування покриттів ганків,східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	15,6	
109	Установлення металевої огорожі без поручня	м	11,44	
110	Установлення металевої огорожі без поручня	м	11,22	
111	Установлення металевої огорожі без поручня	м	29,3	
112	Установлення металевої огорожі без поручня	м	8,1	
113	Улаштування навіса на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	7,87	
114	Улаштування навіса на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	2,912	
115	Улаштування навіса на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю Н 1	м2	22,99	
116	Облицювання каркасів композитом	м2	20,82	
117	Навішування водостічних труб, колін, відливів і жолобів, лійок з готових елементів	м	14	
118	Установлення воронок діаметром патрубку 170 мм	шт	1	
119	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7,68	
120	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	1,62	
121	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,6	
122	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,5	
123	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,561	
124	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	3,96	
125	Улаштування навіса на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю Н 2	м2	20,24	
126	Облицювання каркасів композитом	м2	18,38	
127	Навішування водостічних труб, колін, відливів і жолобів, лійок з готових елементів	м	11,9	
128	Установлення воронок діаметром патрубку 170 мм	шт	1	
	<u>Розділ 7. Підлога</u>			
129	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	227,203	
130	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	103,12	
131	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,24	
132	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	26,54	
133	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь за 2 рази	м2	67,33	
134	Улаштування плінтусів цементних	м	779,72	
135	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	565,8	
136	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	1213,8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03/ЗДІ на заходи забезпечення доступу інвалідів та елементи санузла для МГН</u>			
	<u>Розділ 1. Тактильні індикатори</u>			
137	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	0,63	
138	Установлення вказівника на стіні	шт	54	
	<u>Розділ 2. Наглядно-вказівне обладнання</u>			
139	Установлення апаратури наземної, маса до 0,2 т -	шт	2	

	тактильно-звукова мнемосхема з поручнем			
	<u>Розділ 3. Санітарно-технічна гарнітура</u>			
140	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	4	
141	Установлення гарнітури туалетної: дзеркал, поручнів	шт	6	
142	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
143	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
144	Установлення сушарок для рук	шт	2	
	<u>Розділ 4. Підйомне обладнання</u>			
145	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	1	
	<u>Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04/ЗДІ</u> <u>придбання заходів забезпечення доступу інвалідів</u>			
146	Комплект для підйомнику вуличного типу електромеханічного з вертикальним підйомом Модель SB-200 barduva X (вагою до 0,002т) з висотою підйому до 2-го поверху та шахта виготовлена на основі рами з анодованого алюмінію, що з'єднана з панелями ; (вагою до 2,642т);	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05/ВК на мережі водопроводу та каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Трубопровід господарсько-питного водопостачання (В1)</u>			
147	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	60,1	
148	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20,5	
149	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10,02	
	<u>Розділ 2. Трубопровід гарячого водопостачання (Т3)</u>			
150	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	54,5	
151	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4	
	<u>Розділ 3. Трубопровід побутової каналізації (К1)</u>			
152	Установлення муфт протипожежних діаметром 50 мм	шт	6	
153	Установлення клапана каналізаційного діаметром 50 мм	шт	2	
	<u>Розділ 4. Трубопровід побутової каналізації від їдальні (К1.1)</u>			
154	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06/ОВ на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
155	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
156	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих /провітрювач з функцією міні - догріву PRANA 150G	шт	1	
157	Установлення екранів металевих для панельних радіаторів	шт	156	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
158	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
159	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	25	

	<u>Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07/OB</u> <u>обладнання для опалення та вентиляції</u>			
160	Приточно-витяжна установка Aerostar SkyStar 2 (п 450) П26;	шт	1	
161	Комплект автоматики П 2 б.;	шт	1	
162	Провітрювач з функцією міні - догріву PRANA 150G;	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08/ТХ на монтаж технологічного обладнання</u>			
163	Установлення за місцем пенелі розмежування зон	м2	4,7	
164	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	8	
165	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
166	Монтаж електропечі потужністю до 2 кВт	шт	1	
167	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт.	6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09/ТХ на технологічне обладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Перший поверх Блок Б. Ресурсна кімната.</u>			
168	Панель розмежування зон, габаритні розміри 2700х36х1725 мм	шт	1	
169	Комплект кухонний, габаритні розміри 3000х600х2150 мм	шт	1	
170	Мийка вбудованна з нержавіючої сталі з сифоном FRANKE PXL 611-60,габаритні розміри 615х490 мм.і, габаритні розміри чаші 350х410х175 мм	шт	1	
171	Змішувач хром FRANKE Polo;	шт	1	
172	Піч електрична, індукційна HILTON ERI 3898, габаритні розміри 6,5х28х34 мм,потужність 2,0 кВт, 220В, 1Ф;	шт	1	
173	Ноутбук ASUS R541SA (R541SA-XO302T) 4gb/500gb;	шт	2	
174	Телевізор Kivi 43UK30G 43	шт	1	
175	Wi-Fi Router	шт	1	
	<u>Розділ 2. Медіатека</u>			
176	Комп'ютер (монітор, процесор, клавіатура, мишка, килимок, акустичні колонки, навушники, тощо)	шт	1	
177	Ноутбук	шт	2	
178	Wi-Fi Router	шт	1	
179	Планшет	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 05-01-01/ГП на автодороги та площадки</u>			
	<u>Розділ 1. Проїзди - ТИП 1</u>			
180	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1,1.14.3	м2	21	
181	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, одnobічних	знак	6	
182	Монтаж світлофора сигнального дволінзового	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01/ЗБК на зовнішні водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-питний протипожежний водопровід (В1)</u>			
183	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	12	
184	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (під кабель)	м3	8	
185	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	11	
186	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0028	
187	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	34	
188	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
190	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	4	

	кам'яновугільним лаком			
191	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	0,95	
192	Розбирання основ щебеневих	м3	1,26	
193	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	46,3	
194	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,6	
195	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,72	
196	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	38,14	
197	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	4,6	
198	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного	м3	0,95	
199	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	м2	6,3	
200	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 5см	м2	-6,3	
201	Улаштування асфальтобетонного покриття двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см /відновлення	м2	6,3	
202	Улаштування асфальтобетонного покриття одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 /до 10см	м2	6,3	
203	Улаштування асфальтобетонного покриття двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см /відновлення	м2	6,3	
204	Улаштування асфальтобетонного покриття одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 /до 2см	м2	-6,3	
205	Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2	м	16	
206	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм	м	16	
207	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	
208	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
209	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
210	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 40 мм	шт	1	
211	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 250 мм	шт	1	
212	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	4,5	
213	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм(0,5м футляра)	м	20,6	
214	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	-0,5	
215	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм (футляра)	м	14,4	
216	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	м	-14,4	
217	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб	м	16,5	

	діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням			
218	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	19	
219	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,782	
220	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь кам'яновугільним лаком	м2	0,782	
221	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
222	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
223	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	6,372	
224	Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня горизонтальна	м2	35,32	
225	Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", кожен наступний шар, поверхня горизонтальна	м2	35,32	
226	Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня вертикальна	м2	8,05	
227	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	35,32	
228	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	шт	6	
	<u>Розділ 2. Водопровід господарсько-питний на полив (В1.1)</u>			
229	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,7	
230	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
231	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь кам'яновугільним лаком	м2	4	
	<u>Розділ 3. Мерезі каналізації (К1)</u>			
232	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	шт	28	
233	Установлення поліетиленових трійників, колін діаметром до 160 мм	шт	2	
234	Укладання сталевих водопровідних труб (футляр), діаметр труб 250 мм	м	33,5	
235	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	-33,5	
236	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	20	
237	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,34	
238	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	1,7	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01/ГП на демонтажні роботи</u>			
239	Розбирання цегляних стін (вхідна арка)	м3	15,16	
240	Установлення металевої огорожі, хвіртки /демонтаж	м	205,5	
241	(Демонтаж) світильників з лампами розжарювання (вхідна арка)	шт	2	
242	(Демонтаж) проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів (вхідна арка)	км	0,04	

243	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,009	
244	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,009	
245	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,009	
	<u>Локальний кошторис 07-01-02/ГП на доріжки, тротуари, вимощення та дітячі площадки</u>			
	<u>Розділ 1. Доріжки та майданчики з тротуарною плиткою вітчизняного виробництва - ТИП 2</u>			
246	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	40	
247	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	40	
	<u>Розділ 2. Приховане вимощення під бетонною тротуарною плиткою (навколо ТП-склад)</u>			
248	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	5	
249	Розбирання основ щебневих	м3	1,875	
250	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 /виїмка ґрунту для облаштування вимощення	м3	19,2	
251	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	54,81	
252	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 /виїмка ґрунту для облаштування бордюру	м3	9,45	
253	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	5,481	
254	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	5,481	
255	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	4,11	
256	Армування підстиляючого шару дротяною сіткою	м2	54,81	
257	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	54,81	
	<u>Розділ 3. Бортові камені для тротуарів ТП</u>			
258	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	60,29	
259	Навантаження сміття вручну	т	11	
260	Перевезення сміття до 20 км	т	11	
	<u>Розділ 4. Газонне покриття групових майданчиків - ТИП 4</u>			
261	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	9	
262	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	180	
263	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	180	
	<u>Локальний кошторис 07-01-03/ГП на озеленення</u>			
264	Перевезення ґрунту до 26 км	т	1691,2	
265	Планування ділянки вручну	м2	6	
266	Розбивання ділянки	м2	6	
267	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	м2	6	
268	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені вручну до 30 см	м2	-6	

269	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	6	
270	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1 до т. 30 см	м2	6	
271	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	6	
272	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	шт	30	
273	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	шт	30	
274	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	шт	238	
275	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	238	
276	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2780	
277	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 до т. 30 см	м2	2780	
278	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2780	
279	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	м2	910	
	<u>Локальний кошторис 07-01-04/ГП на малі архітектурні форми</u>			
280	Установлення МАФів на двох стояках під час копання ям вручну, двобічних	знак	2	
281	Установлення МАФів на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних	знак	19	
282	Установлення МАФів на двох стояках під час копання ям вручну, двобічних	знак	17	
	Локальний кошторис на придбання устаткування № 07-01-05//ОБ малі архітектурні форми			
283	Тіньовий навіс "Жирафчик" (4,0х10,0 м) "KinderLand" 4ф	шт	2	
284	Бум подвійний SO-9.15 "Гойда" 4ф	шт	1	
285	Весела карусель КО-4.04 "Гойда" 1ф	шт	3	
286	Гімнастичний комплекс DS-3.18 "Гойда" 8ф	шт	3	
287	Гірка "Гусениця" GO-4.14 "Гойда" 4ф	шт	2	
288	Гойдалки - балансир "Б" КБ -4.01 2ф "Гойда"	шт	3	
289	Дитяча шведська стінка з баскетбольним кільцем "Жираф" DS-3.13 "Гойда" 4ф	шт	2	
290	Ліана велика фігурна(SO-9.27) "Гойда" 4ф	шт	2	
291	Орбітрек 1ф	шт	1	
292	Смуга перешкод DS-3.02 (3,00х0,8х0,6 м) "Гойда" 14фм	шт	1	
293	Спортивний комплекс "Лайт" "Гойда" 8ф	шт	1	
294	Тіньовий навіс "Жирафчик" (4,0х10,0 м) "KinderLand" 4ф	шт	1	
295	Тренажер "Повітряний ходок" 1ф	шт	1	
296	Тренажер "Тяга зверху" 1ф	шт	1	
297	Тренажер "Хос Райдер" 1ф	шт	1	
298	Тренажер для преса 1ф	шт	2	
299	Турник 4ф	шт	1	

Предметом закупівлі є виконання робіт з реконструкції об'єкту **«Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 - спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам'янської міської ради за адресою: вул. 9 Травня, 18». Коригування (за ДК 021:2015 – код 45454000-4 – Реконструкція), до технічного завдання включається:**

- пояснювальна записка з переліком робіт до розробленого проекту будівництва, що додається окремим файлом;

- експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво №169/КЕ/2022 від 11 листопада 2022 року (реєстраційний номер EX01:6165-1651-1806-4170), що додається окремим файлом.

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент).

Лист-гарантія

Повне найменування учасника _____
Юридична адреса _____
Код ЄДРПОУ _____
ПІБ керівника або представника згідно
довіреності _____
Ми, _____
(повне найменування учасника)

при виконанні робіт по об'єкту:

_____.

1. Гарантуємо що:

1.1. При виконанні робіт буде передбачено застосування заходів із захисту довкілля, а саме:

- запобігання утворенню та зменшення обсягів будівельних відходів;
- здійснення збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов'язаннями щодо предмета закупівлі;
- не допущення розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт;
- під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснення заходів щодо зниження токсичності викидів;
- ощадливе використання води та електроенергії.

1.2. Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе керівник підприємства.

1.3. Після закінчення робіт з будівництва об'єкту територію буде очищено від будівельного сміття.

1.4. Усі застосовані матеріали і устаткування будуть мати сертифікати у тому числі і по пожежній безпеці та гігієнічні висновки та будуть надані під час прийому – передачі об'єкту.

1.5. Надані в складі пропозиції документи повністю відповідають оригіналу/копії, а відображена у них інформація є повною, достовірною та об'єктивною, а також, що особа, яка підписала пропозицію, несе персональну відповідальність за інформацію вказаних в документах;

1.6. Роботи будуть виконані в строк та в повному обсязі із забезпеченням відповідних гарантійних термінів.

1.7. При виконанні робіт буде дотримано всіх необхідних вимог з безпеки та охорони праці.

м.п.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника.