ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник центру управління майном
та інфраструктурою філії Чернігівської
дирекції ПАТ "Укрпошта"

_____ А.П.Чуприна

" 21 " липня 2022р.

Дефектний акт

на : поточний ремонт після руйнувань будівлі відділення поштового зв'язку №14 за адресою : м.Чернігів, вул. Толстого, 96

Умови виконання робіт
Об'єми робіт

№ з/п	Обгрунтування (шифр норми)	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5	6
		Зашивка металевих конструкцій козирка сайдингом	м2	2,0	
		Скління віконних рам	м2	0,9	1,1 х 0,8
		Демонтаж грат на вікнах	т	0,021	
		Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	м2	8,1	
		Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у цегляній кладці	шт	1,0	
		Знімання дверних полотен	м2	3,3	2,38х1,4
		Заповнення дверних прорізів готовими дверними металевими блоками площею більше 3 м2	т	0,070	
		Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3,0	2,16 х1,81 ; 2,18х1,01; 2,22х 0,56;
		Заповнення віконних прорізів готовими метало пластиковими блоками площею понад 3 м2 в кам'яних стінах	м2	8,1	включно з фромугою над дверми (0,6х1,4)
		Шпаклювання укосів внутрішніх та зовнішніх шпаклівкою "Ceresit"	м2	6,0	
		Грунтування укосів внутрішніх та зовнішніх	м2	6,0	
		Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів внутрішніх та зовнішніх по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,0	
		Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегли, діаметр отвору до 20 мм	шт	12,0	
		Встановлення анкерів для кріплення віконних грат	шт	12,0	
		Монтаж існуючих грат на вікна	т	0,021	
		Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів (відливи віконні з оцинкованої	п.м.	3,5	

		сталі			
		Монтаж металевого пандусу	*1т*	*0,189*	
		Лист рифлений товщ. 4 мм	м2	3,5	
		Сталь кутова 40*40 мм	т	0,02	
		Виготовлення огорожі	*т*	*0,045*	
		Труба квадратна 40*30*3	т	0,045	
		Установлення металевих огорож без поручня	*м*	*2,0*	
		Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	*м2*	*5,5*	

Склав : _____ В.В.Марченко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив: _____ О.І.Михайленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)