

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на ремонт *Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Соборна в м.Немирів Вінницької області*

Умови виконання робіт : *при систематичному русі транспорту*

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на дорозі) кількість: (276+1437)х0,75	м2	1284,75	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 (без врахування відбійних молотків та компресорів) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на дорозі)	м2	276	
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 (без врахування відбійних молотків та компресорів) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на дорозі)	м2	488	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеневої суміші фр.0-40мм (ліквідація глибоких вибоїн) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на дорозі) кількість: 94,9х0,03	м3	28,47	
5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (улаштування ремонтних карт) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на дорозі)	м2	94,9	
6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 5см) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на дорозі)	м2	94,9	

7

Перевезення сміття до 7 км
кількість: 1284,75x0,05x2,2x0,85

т

120,124-125