

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укріття у житловому будинку за адресою: вул. Михайла Брайчевського, 12 у Солом'янському районі м. Києва. Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання дверних полотен	м2	2.24	
3	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2.037	
4	Дверний блок внутрішній металевий розм. 970x2100	шт	1	
5	Дюбель рамний 10x100	шт	8	
6	Забивання щілин монтажною піною по периметру дверного блоку	м	6.14	
7	Піна монтажна	л	0.8	
8	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	7.6	
9	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	8	
10	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8	
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	79	
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18.1	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	86.9	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18.1	
15	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	28	
16	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	8.4	
17	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою	м2	76	
18	Розчищення олійного фарбування металевих трубопроводів	м2	1.2	
19	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1.2	
20	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1.2	
21	Розчищення олійного фарбування	м2	2	
22	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2	

1	2	3	4	5
23	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2	
24	Улаштування армованих цегляних перегородок	м2	3.5	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /Улаштування перемички кутник 150х10, L=1600, 2шт/-50х5, L=3,6м. пог.	т	0.01131	
26	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0.9	
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0.9	
28	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
29	Знімання дверних полотен	м2	2.24	
30	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	4.074	
31	Блоки дверні внутрішні	м2	4.074	
32	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	15	
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3.42	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15	
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3.42	
36	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	6	
37	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1.8	
38	Розчищення олійного фарбування	м2	0.8	
39	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0.8	
40	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0.8	
41	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
42	Знімання дверних полотен	м2	4.48	
43	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	4.074	
44	Блоки дверні внутрішні	м2	4.074	
45	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	9.5	
46	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	54.1	
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	32.4	
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	63.6	
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32.4	
50	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	96	
51	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	28.8	
52	Розчищення олійного фарбування	м2	3.2	
53	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3.2	
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3.2	
55	Розчищення олійного фарбування трубопроводів	м2	2.8	
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2.8	
57	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2.8	

1	2	3	4	5
58	Розбирання цегляних перегородок	м3	4.4	
59	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	19.6	
60	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	9.8	
61	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	9.8	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19.6	
63	Клеюча суміш CM-11	кг	101.92	
64	Пластмасові хрестии для укладання плитки	шт	141.512	
65	Плитка керамічна для стін	м2	19.796	
66	Клейова суміш для плитки CE-33	кг	8.8788	
67	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	19.6	
68	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	5.88	
69	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою	м2	24.12	
70	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4.52	
71	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	4.52	
72	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	4.52	
73	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг	кг	452	
74	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	4.52	
75	Сітка дротяна армована вічком 100x100x2,5	м2	4.972	
76	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5	
77	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1	
78	Плитки керамічні для підлог	м2	7.5	
79	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг	кг	32.5	
80	Фуга Ceresit CE 33 Plus	кг	2.03	
81	Хрестики для плитки	шт.	21	
82	Розчищення олійного фарбування металевих трубопроводів	м2	2.5	
83	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2.5	
84	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2.5	
85	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
86	Знімання дверних полотен	м2	6.72	
87	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	2.037	
88	Блоки дверні внутрішні	м2	2.037	
89	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
90	Знімання дверних полотен	м2	2.24	
91	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	2.037	
92	Блоки дверні внутрішні	м2	2.037	
93	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	7.6	
94	Ремонт облицювання з керамічних глазурованих рядових плиток на стінах із заміною плиток в одному місці до 10 шт	шт	72	
95	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	25.9	
96	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18.7	
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27.2	

1	2	3	4	5
98	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18.7	
99	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	50	
100	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	15	
101	Розчищення олійного фарбування металевих трубопроводів	м2	4	
102	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
103	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4	
104	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
105	Знімання дверних полотен	м2	2.24	
106	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	2.037	
107	Блоки дверні внутрішні	м2	2.037	
108	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	8.55	
109	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	53.7	
110	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	34.4	
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62.3	
112	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34.4	
113	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	96	
114	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	28.8	
115	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	34.4	
116	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	34.4	
117	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг	кг	3440	
118	Ґрунтування поверхні Ґрунтовкою	м2	34.4	
119	Розчищення олійного фарбування металевих трубопроводів	м2	6	
120	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	6	
121	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6	
122	Розчищення олійного фарбування	м2	3	
123	Ґрунтування поверхні Ґрунтовкою	м2	3	
124	Фарбування за 2 рази олійними фарбами по поґрунтованій поверхні	м2	3	
125	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
126	Знімання дверних полотен	м2	2.037	
127	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
128	Знімання дверних полотен	м2	4.074	
129	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	6.111	
130	Блоки дверні внутрішні	м2	6.111	
131	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	70.4	
132	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	19.3	
133	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	70.4	

1	2	3	4	5
134	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19.3	
135	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	89.7	
136	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	26.91	
137	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою	м2	89.7	
138	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	19.3	
139	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	19.3	
140	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	19.3	
141	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг	кг	1930	
142	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	19.3	
143	Сітка дротяна армована вічком 100x100x2,5	м2	21.23	
144	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою	м2	19.3	
145	Розчищення олійного фарбування м/к	м2	8	
146	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8	
147	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8	
148	Розчищення олійного фарбування металевих трубопроводів	м2	3	
149	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
150	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3	
151	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	61.2	
152	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	13.7	
153	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	61.2	
154	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13.7	
155	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	75	
156	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	22.5	
157	Розчищення олійного фарбування металевих трубопроводів	м2	2	
158	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2	
159	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2	
160	Розчищення олійного фарбування	м2	4	
161	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
162	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4	
163	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3.3	
164	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	3.3	
165	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг	кг	330	
166	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою	м2	3.3	
167	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
168	Знімання дверних полотен	м2	2.24	
169	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	2.037	
170	Блоки дверні внутрішні	м2	2.037	
171	Розчищення олійного фарбування	м2	4	

1	2	3	4	5
172	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
173	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4	
174	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
175	Знімання дверних полотен	м2	2.24	
176	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	2.037	
177	Блоки дверні внутрішні	м2	2.037	
178	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
179	Знімання засклених віконних рам	м2	2.56	
180	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2.56	
181	Анкер для вікон	шт	26	
182	Універсальний силіконовий герметик 280 мл	флакон	2.7	
183	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2.6	
184	Блоки віконні, металопластикові (профіль товщиною 70 мм, склопакет 40 мм, двокамерний 4і-14Аг-4-14Аг-4і), Rq>0,9 м2*К/Вт	м2	2.56	
185	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	12	
186	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	29.6	
187	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18.7	
188	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41.6	
189	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18.7	
190	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	60	
191	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	18	
192	Ґрунтування поверхні Ґрунтовкою	м2	18.7	
193	Розчищення олійного фарбування металевих трубопроводів	м2	4	
194	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
195	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4	
196	Розчищення олійного фарбування м/к ґрат	м2	4.5	
197	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4.5	
198	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4.5	
199	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної][керамічної]	м3	0.4	
200	Виготовлення відкидного пандуса з металоконструкцій	т	0.0967	
201	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / відкидного пандуса з металоконструкцій/	т	0.0967	
202	Виготовлення перил на висоті 0,9м від рівня пандусу з профтруби	т	0.0188	
203	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /перил на висоті 0,9м від рівня пандусу з профтруби/	т	0.0188	
204	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	8.1	
205	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8.1	
206	Оброблення засобом антимікробної ґрунтовки	м2	664.85	

1	2	3	4	5
207	Навантаження сміття вручну	т	11.51	
208	Перевезення сміття до 30 км	т	11.51	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укриття у житловому будинку за адресою: вул. Михайла Брайчевського, 12 у Солом'янському районі м. Києва. Електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення Ящика розриву	шт	1	
2	Корпус металевий навісний, 400х400х200, з монтажною панеллю, IP54,	шт	1	
3	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
4	Перемикач навантаження, I-0-II, 1-полюсний, 25А, з загальним виходом зверху	шт	1	
5	Комплект затискачів, розподільних блоків N-PE	шт	1	
6	Кабельний ввід с метричною різьбою	шт	3	
7	Установлення Розподільного щита	шт	1	
8	Розподільний щіт з ДІН рейкою 36 модулів, IP65	шт	1	
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	6	
10	Автоматичний вимикач 1Р, І _н =20А, хар-ка С	шт	1	
11	Автоматичний вимикач 1Р, І _н =10А, хар-ка С	шт	1	
12	Автоматичний вимикач 1Р, І _н =6А, хар-ка С	шт	4	
13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
14	Автоматичний вимикач диференційного струму 1Р+N, І _н =16А, І _д =30мА, хар-ка С	шт	5	
15	Монтаж незалежного розчеплювача ZP-ASA/230 Uc-230В	шт	1	
16	Незалежний розчіплювач на застібці, Uc=230В	шт	1	
17	Комплект затискачів, розподільних блоків L -N-PE	шт	1	
18	Комплект з'єднувальний	шт	1	
19	Установлення Розподільного щита	шт	1	
20	Корпус металевий навісний, 400х400х200, з монтажною панеллю, IP54,	шт	1	
21	Кабельний ввід с метричною різьбою	шт	1	
22	Вилка трифазна з заземлюючим контактом 3Р-N-E 32А	шт	1	
23	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	25	
24	Розетка однофазна накладного монтажу із захисним контактом 16А, 230В, IP44	шт	25	
25	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	15	
26	Вимикач одноклавішний накладного монтажу, з підсвічуванням	шт	15	

1	2	3	4	5
27	Коробка розподільна накладного монтажу, 100x100x50мм, IP55	шт	42	
28	клема на 3 провoda із натискними ричагами	шт	141	
29	Установлення регулятора швидкості вентилятора РС1-300	шт	2	
30	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	2	
31	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	36	
32	Світильник круглий накладного монтажу зі світлопропускним захисним елементом з полікарбонату, IP54,	шт	36	
33	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	16	
34	Світильник евакуаційно-вказівний "Вихід" з автономним джерелом живлення, непостійної дії, 6Вт, 220В	шт	10	
35	Світильник евакуаційно-вказівний з автономним джерелом, непостійної дії, 6Вт, 220В	шт	6	
36	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	484	
37	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 3x4мм	м	77.25	
38	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 3x2,5-1	м	155.53	
39	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 3x1,5-1	м	265.74	
40	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
41	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, КГВ 3x4	м	30.9	
42	Кабель з мідними СПЖ, вогнестійкий ВВГнгд 3x1,5-1	м	72.1	
43	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	554	
44	Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, 25мм, із протяжкою	м	554	
45	Тримач труби гофрованої з клямкою та дюбелем, діам. 25 мм (51325)	шт	1120	
46	Труби сталеві електрозварні 42x1,5	м	6	
47	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м ³	0.1	
48	Проходка кабельна універсальна розчинна	шт	1	
49	Фарба вогнезахистна терморозширювальна (25 кг)	шт	1	
50	Автоматичний вимикач диференційного струму 1Р+N, І _н =16А, І _д =40мА, хар-ка С	шт	1	
51	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм ²	м	410	
52	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	12	
53	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	28	
54	Демонтаж групових щитків	шт	1	
55	Монтаж блоку живлення	шт	1	
56	Блок живлення	шт	1	
57	Прилад передавання (прістрій дистанційного керування комплект з інтерфейсом)	шт	1	
58	Прістрій дистанційного керування комплект з інтерфейсом	шт	1	
59	Установлення замків електромагнітний	шт	1	
60	Замок електромагнітний	шт	1	
61	Установлення доводчика	шт	1	

1	2	3	4	5
62	Доводчик	шт	1	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укриття у житловому будинку за адресою: вул. Михайла Брайчевського, 12 у Солом'янському районі м. Києва. Водопровод та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14	
2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	14	
3	Муфта поліпропіленова 3Р діам. 20 мм	шт	2	
4	Муфта поліпропіленова ВР діам. 20 мм	шт	1	
5	Муфта поліпропіленова діам. 20 мм	шт	5	
6	Коліно поліпропіленове діам. 20 мм 90 град.	шт	10	
7	Трійник поліпропіленовий діам. 20*20*20 мм 90 град.	шт	3	
8	Обвідник поліпропіленовий діам. 20 мм	шт	3	
9	Кріплення поліпропіленове діам. 20 мм	шт	50	
10	Кран кульовий ВРхНР діам. у15 мм	шт	1	
11	Кран кульовий поліпропіленовий діам. 20 мм	шт	1	
12	Монокран для умивальника	шт	1	
13	Ремонт водопроводної труби	м	14	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 110 мм	м	3	
15	Труби поліпропіленові РР діам. 110 мм	м	3	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	4	
17	Труби поліпропіленові РР діам. 50 мм	м	4	
18	Коліно РР каналізаційне діам. 50 мм 90 град.	шт	2	
19	Трійник РР діам. 110*110*110 мм 90 град.	шт	2	
20	Муфта РР діам. 50 мм	шт	2	
21	Муфта РР діам. 110 мм	шт	1	
22	Кріплення РР діам. 50 мм	шт	6	
23	Кріплення РР діам. 110 мм	шт	2	
24	Перехід ПП діам. 110х50 мм	шт	1	
25	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	1	
26	Редукція ПП діам. 110х50 мм	шт	1	
27	Манжет перехід ПП-чавун	шт	4	
28	Розбирання каналізаційної труби	м	3	
29	Прочищення каналізаційної мережі	м	10	
30	Демонтаж сантехприборів	к-т	3	

1	2	3	4	5
31	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
32	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	1	
33	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
34	Унітази підлогові керамічні шамотовані	шт	1	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укріття у житловому будинку за адресою: вул. Михайла Брайчевського, 12 у Солом'янському районі м. Києва. Вентиляція (ОВ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів каналних відцентрованих	шт	1	
2	Канальний вентилятор ВКМ - 250	шт	1	
3	Установлення вставок гнучких ВВГ 250	м2	0.5	
4	Вставки гнучкі ВВГ діам. 250	шт	2	
5	Установлення клапанів зворотних КОМ 250	клапан	1	
6	Клапан повітряний д.250	шт	1	
7	Установлення клапанів повітряних діаметром КР 250	клапан	1	
8	Клапан повітряний д.250	шт	1	
9	Установлення фільтрів касетного ФБ 250	фільтр	1	
10	Фільтр касетний ФБ 250	шт	1	
11	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	8	
12	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.100	шт	3	
13	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.125	шт	3	
14	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.150	шт	1	
15	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.200	шт	1	
16	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм, гнучких, товщиною 0,5 мм	м2	9.07	
17	Прокладання повітроводів периметром до 350 мм гнучких	м2	5.34	
18	Фасонні елементи з оцінкованої сталі	м2	3.7	
19	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	
20	Коліно сталеве 273х7, 90	шт	3	
21	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
22	Фарбування перемичок Прм за 2 рази по поґрунтованій поверхні	м2	4	
23	Сітка просічно-витяжна оцінкована	м2	0.6	
24	Сталь кутова 45*45*5 мм	т	0.009	
25	Труба 40*40*4мм	т	0.0431	
26	Пробивання отворів діаметром 250 мм-300мм, в цегляних стінах при товщині стіни 140мм	отв.	1	
27	Пробивання отворів діаметром 250 мм-300мм, в цегляних стінах при товщині стіни 500мм	отв.	1	
28	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 500мм	отв.	3	

1	2	3	4	5
29	кріплення повітряпроводів Д.125/150	шт	29	
30	Установлення вентиляторів каналних відцентрованих	шт	1	
31	Канальний вентилятор ВКМ - 250	шт	1	
32	Установлення вставок гнучких ВВГ 250	м2	0.5	
33	Вставки гнучкі ВВГ діам. 250	шт	2	
34	Установлення клапанів зворотних КОМ 250	клапан	1	
35	Клапан повітряний д.250	шт	1	
36	Установлення клапанів повітряних діаметром КР 250	клапан	1	
37	Клапан повітряний д.250	шт	1	
38	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	
39	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.100	шт	2	
40	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.125	шт	2	
41	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.150	шт	1	
42	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.250	шт	2	
43	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм, гнучких, товщиною 0,5 мм	м2	8.52	
44	Прокладання повітроводів периметром до 350 мм гнучких	м2	4.24	
45	Фасонні елементи з оцинкованні сталі	м2	1.6	
46	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	
47	Коліно сталеве 273х7, 90	шт	3	
48	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
49	Фарбування перемичок Прм за 2 рази по поґрунтованій поверхні	м2	4	
50	Сітка просічно-витяжна оцинкована	м2	0.6	
51	Сталь кутова 45*45*5 мм	т	0.009	
52	Труба 40*40*4мм	т	0.0431	
53	Пробивання отворів діаметром 250 мм-300мм, в цегляних стінах при товщині стіни 140мм	отв.	1	
54	Пробивання отворів діаметром 250 мм-300мм, в цегляних стінах при товщині стіни 500мм	отв.	1	
55	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 500мм	отв.	1	
56	кріплення повітряпроводів Д.125/150	шт	25	
57	Установлення вентиляторів каналних відцентрованих	шт	1	
58	Канальний вентилятор ВКМ - 100 Б (комплект з рамою) та автоматиною	шт	1	
59	Установлення вставок гнучких д.100	м2	0.5	
60	Вставки гнучкі ВВГ 100	шт	2	
61	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
62	Клапан зворотний КОМ 100	шт	1	
63	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
64	Решітка витяжна МВМО 100 6В1сЦ	шт	1	
65	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм, гнучких, товщиною 0,5 мм	м2	2.2	
66	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	
67	Коліно сталеве 90' Д108*3,6	шт	3	
68	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
69	Фарбування перемичок Прм за 2 рази по поґрунтованій поверхні	м2	1	
70	Сітка просічно-витяжна оцинкована	м2	0.6	
71	Пробивання отворів діаметром 250 мм-300мм, в цегляних стінах при товщині стіни 140мм	отв.	1	
72	Пробивання отворів діаметром 250 мм-300мм, в цегляних стінах при товщині стіни 500мм	отв.	1	

1	2	3	4	5
73	Сталь кутова 45*45*5 мм	т	0.0045	
74	Труба 40*40*4мм	т	0.02155	
75	кріплення повітряпроводів Д.125/150	шт	8	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

