

ДОГОВІР № 113-2022
про закупівлю робіт
відповідно до проведеної процедури закупівлі:
UA-2022-11-23-009123-а

м. Кривий Ріг

« 14 » 12 2022 року

«Комунальне підприємство «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» (далі - Замовник) в особі генерального директора Беккера Сергія Євгенійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК Криворіжелектромонтаж» (далі - Виконавець) в особі директора Кулеміна Владислава Васильовича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, а в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, законом України «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали даний Договір про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується Замовникові виконати роботи, а саме: ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи «Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП «Криворізький ОД» ДОР» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41» згідно з кошторисом з розрахунком договірної ціни (Додаток 1), що є невід'ємною частиною договору, а Замовник прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Детальна інформація щодо робіт, які надаються за цим Договором, містяться у Кошторисі з розрахунком договірної ціни (Додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

II. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Виконавець зобов'язується гарантувати якість виконаних робіт що відповідають вимогам стандартів, технічних умов та нормативів, що діють на території України, умовам цьому Договору та відповідно до Кошторису з розрахунку договірної ціни.

2.2. Приймання та передача виконаних робіт здійснюється згідно актом приймання-передачі виконаних робіт (надалі – акт) підписаного Сторонами.

2.2.1. Гарантійний термін починається з моменту підписання Сторонами акту. Виконавець гарантує якість виконаних робіт за цим Договором в частині використаних запчастин, що складає не менше 5 років з дати складання сторонами акту.

2.3. Гарантійний строк - це строк, протягом якого Замовник має право, а Виконавець бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного гарантійного виправлення недоліків виконаних робіт протягом 5 років від дати введення акту. У випадку, якщо протягом гарантійного строку, буде виявлено дефекти на замінені частини (деталі), Виконавець зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника направити свого уповноваженого представника для складання Акту про виявлені дефекти та недоліки або Дефектного акту у разі виявлення іншої причини несправності. У разі неприбуття уповноваженого представника Виконавця протягом 5 (п'яти) робочих днів, Замовник має право самостійно скласти Акт про виявлені дефекти та недоліки.

2.3. Замовник має право відмовитися від прийняття виконаних робіт, якщо їх виконано неналежно та якщо виконані роботи не відповідають за якістю умовам Договору, з наданням Виконавцю відповідної письмової претензії або зазначивши невідповідність в акті приймання-передачі виконаних робіт.

2.4. У разі неналежного, несвоєчасного виконання робіт Виконавцем, Замовник залишає за собою право достроково розірвати Договір, попередивши Виконавця за 7-м календарних днів шляхом надсилання електронного листа на пошту зазначену в тендерній пропозиції.

III. СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість робіт за цим Договором складає **1 907 654,93 грн. (один мільйон дев'яtsel'ясот сім тисяч шістсот п'ятдесят чотири грн. 93 коп.)**, у т.ч. ПДВ 317 942,49 грн. (триста сімнадцять тисяч дев'яtsel'ясот сорок дві грн. 49 коп.)

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. ОПЛАТА РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовник проводить оплату за роботи в межах суми укладеного Договору після виконання Виконавцем робіт протягом 30-ти календарних днів з дати підписання акту виконаних робіт.

4.2. Замовник підписує акти, засвідчує підпис печаткою і в разі відсутності зауважень щодо виконаних робіт, протягом 2-х (двох) робочих днів повертає примірник акту Виконавцю, або в цей же термін надає Виконавцю мотивовану письмову відмову у прийнятті робіт.

4.3. Оплата за виконані роботи проводиться за рахунок коштів НСЗУ.

4.4. У разі затримки фінансування НСЗУ, розрахунки проводяться протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій реєстраційний рахунок.

V. ТЕРМІНИ НАДАННЯ РОБІТ

5.1. Строк (термін) виконання робіт: *Протягом місяця з дати підписання договору, але не пізніше 20.01.2023 року.*

5.2. Місце виконання робіт: *50048, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 41.*

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язується:

6.1.1. Своєчасно та якісно виконувати роботи, зазначені в п. 1.1 цього Договору

6.1.2. Надати Замовнику належним чином оформлений акт.

6.1.3. Усунути недоліки, у разі звернення Замовника, щодо неналежної якості виконаних робіт.

6.1.4. Забезпечити дотримання персоналом Виконавця вимог охорони праці та пожежної безпеки на час виконання робіт за цим Договором.

6.1.5. Належним чином виконувати інші обов'язки за даним Договором.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані роботи;

6.2.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника за 7 календарних днів.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. Приймати від Виконавця роботи, що надаються згідно з цим Договором.

6.3.2. Оплачувати роботи, на умовах та в порядку цього Договору.

6.3.3. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, письмово повідомивши про це за 7-м календарних днів;

6.4.2. Зменшувати обсяг замовлення робіт та загальну вартість цього Договору залежно від потреби. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору у вигляді Додаткових угод до Договору, що є невід'ємною його частиною.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадках, не передбачених цим Договором, за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. У разі невиконання та/або несвоєчасного, неякісного виконання зобов'язань Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції.

Факт невиконання, несвоєчасного та/або неякісного виконання зобов'язань Виконавцем здійснюється комісією у складі представників Замовника, про що складається акт фіксації невиконання, несвоєчасного та/або неякісного виконання зобов'язань. Копія акту надається Виконавцю протягом одного робочого дня.

7.3. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 231 Господарський Кодекс України за порушення умов щодо якості послуг, з Виконавця стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних послуг у разі отримання Виконавцем оплати за наданні послуги згідно з розділом IV даного Договору.

7.4. Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 231 Господарський Кодекс України за порушення строків виконання зобов'язань за Договором з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % зазначеної вартості.

7.5. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

7.6. Спори, які виникають із цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

VIII. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними силами (обставини форс-мажору), а саме: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, режим військового стану, тощо, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

8.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов'язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

8.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 5 (п'ять) календарних днів після настання обставини форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилається надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за Договором.

8.4. Повідомлення про настання обставини форс-мажору, повинно бути документально підтверджено документом компетентного органу. Без такого підтвердження, повідомлення є недійсним і не дає відповідній Стороні право посилається на обставини форс-мажору, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за Договором.

Якщо зазначені вище обставини будуть тривати більше, як 30 (тридцять) календарних днів, роблячи неможливим виконання цього Договору, кожна зі Сторін має право відмовитися від цього Договору, без зобов'язання щодо відшкодування збитків іншій Стороні, надіславши письмове повідомлення про це, підписане уповноваженим представником Сторони, яке набирає сили негайно після одержання його іншою Стороною. У такому разі Договір вважається розірваним з дати одержання повідомлення відповідною Стороною.

ІХ. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

9.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

9.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті особами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

9.4. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити що особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостями.

9.5. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Х. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками та діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ХІ. ІНШІ УМОВИ

11.1. Умови Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

11.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратків замовника;
- 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

11.3. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою Сторін відповідно до законодавства про публічні закупівлі.

ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

12.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.3. Сторони зобов'язуються без зволікань інформувати одна одну про усі обставини, що загрожують виконанню зобов'язань, або роблять неможливими виконання зобов'язань за цим Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.

12.4. Усі суперечки, що не були вирішені у добровільному порядку, підлягають вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.5. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів не пізніше, ніж через 10 (десять) днів з моменту виникнення таких змін. У випадку порушення цієї умови, Сторона-порушник самостійно несе відповідальність за всі можливі наслідки такого порушення.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Кошторис з розрахунком договірної ціни (Додаток 1).

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Криворізький онкологічний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради
Юридична адреса: 50048, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 41
Код ЄДРПОУ 01986380
IBAN: UA 48 3052990000026001020400637
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ІПН 019863804815
тел. (056) 4055170; 096-098-48-22;
E-mail: onko2017@ukr.net

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«НВК Криворіжелектромонтаж»
50037, Дніпропетровська обл.
м. Кривий Ріг, вул. Спартака, 143,
IBAN-UA273223130000026001000011631
в АТ «Укресімбанк» м. Київ,
МФО 322313
Код ЄДРПОУ 39472860
ІПН 394728604872
тел. (067) 639-32-65
E-mail: sdo@kem.ua

Генеральний директор



Сергій БЕККЕР

Директор



Владислав КУЛЕМІН

Додаток 1 до Договору
від 14.12.2022 № 113-2022

Додаток 30
до Настанови (пункт 5.2)

Замовник: Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради
(назва організації)

Виконавець: ТОВ "НБК Криворіжелектромонтаж"
(назва організації)

КОШТОРИС З РОЗРАХУНКОМ ДОГОВІРОЇ ЦІНИ

на будівництво ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2022-2023 році

Вид договірної ціни: "тверда"

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281


Складена в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	1 246,90215	1 246,90215	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	155,58583	155,58583	
		Вартість матеріальних ресурсів	1 015,16849	1 015,16849	
		Вартість експлуатації будівельних машин	78,14783	78,14783	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	89,56801	89,56801	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	1 338,47016	1 338,47016	
4	Розрахунок витрат згідно договору 137/5 від 27.01.2022	Витрати на захоронення будівельного сміття на полігоні ТПВ	1,06950		1,06950
		Разом	1 339,53966	1 338,47016	1,06950
5	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (8,33 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	16,50977	16,50977	
6	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (4,37 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)	8,67561		8,67561
		Разом по розділу I	1 364,72504	1 354,97993	9,74511
7		Податок на додану вартість	272,94501		272,94501
		Всього по розділу I	1 637,67005	1 354,97993	282,69012
8		Розділ II. Устаткування			
		Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується	224,98740		
		Разом по розділу II	224,98740		
9		Податок на додану вартість	44,99748		

1	2	3	4	5	6
		Всього по розділу II	269,98488		
		Всього договірна ціна (р.І+р.ІІ)	1 907,65493		

Замовник:

Директор комунального підприємства
«Криворізький онкологічний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради


Сергій БЕККЕР
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Виконавець:

Директор ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"


Владислав КУЛЕМІН
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Комунальне підприємство «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

1 907,65493 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою:

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Підготовка території будівництва						
1	01-01	Підготовчі роботи	6,80234			6,80234
2	01-01-01	земляні роботи	6,80234			6,80234
		Разом по главі № 1	6,80234			6,80234
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
3	02-01	Загальнобудівельні роботи	1 187,48509	224,98740		1 412,47249
4	02-01-01	будівельні роботи	261,59585			261,59585
5	02-01-02	металеві конструкції	183,81910			183,81910
6	02-01-03	електропостачання дизель-генераторної станції	736,48971			736,48971
7	02-01-04	електропостачання 0,4 кВ	5,58043			5,58043
8	02-01-05	електропостачання 0,4 кВ придбання устаткування		224,98740		224,98740
9	02-02	Благоустрій території	144,18281			144,18281
10	02-02-01	Благоустрій території (озеленення)	9,87657			9,87657
11	02-02-02	благоустрій території	134,30624			134,30624
		Разом по главі № 2	1 331,66782	224,98740		1 556,65522
		Разом по главах № 1 - 7	1 338,47016	224,98740		1 563,45756
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги						
12	Розрахунок витрат згідно договору 137/5 від 27.01.2022	Витрати на захоронення будівельного сміття на полігоні ТПВ			1,06950	1,06950
		Разом по главі № 10			1,06950	1,06950
		Разом по главах № 1 - 10	1 338,47016	224,98740	1,06950	1 564,52706
		Разом по главах № 1 - 12	1 338,47016	224,98740	1,06950	1 564,52706

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (8,33 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	16,50977			16,50977
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (4,37 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			8,67561	8,67561
		Разом	1 354,97993	224,98740	9,74511	1 589,71244
		Податок на додану вартість		44,99748	272,94501	317,94249
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1 354,97993	269,98488	282,69012	1 907,65493

Директор ТОВ "НБК Криворіжелектромонтаж"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Кулемін В.В.



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-01-01

на

земляні роботи. Підготовчі роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ 18108-ГПІ

Кошторисна вартість 6,80234 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05671 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 5,00507 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ п.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Земляні роботи												
1	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 (зняття родючого шару з подальшим використанням)	100м ³	0,186	20 805,25 20 805,25	- -	-	3 869,78	-	-	-	261,8000 48,69
2	E1-191-6	Зважування дерев м'яких порід з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,01	4 441,03 3 430,63	- -	-	44,41	34,31	-	-	34,8500 0,35
3	E1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від зважування лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,01	15 347,48 12 215,23	- -	-	153,47	122,15	-	-	136,8500 1,37
4	E1-195-4	Корчування дерев у ґрунтах природного	100шт	0,01	6 733,44	4 770,07	-	67,33	19,63	47,70	-	23,4600 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C331-45	залигання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев понад 32 см			1 963,37	1 012,87			10,13		
		Перевезення дерев - саджанців, кустів - саджанців [30,0 км]	т	0,3	635,64	635,64	190,69		190,69		
		Разом прямих витрат по розділу № 1					4 325,68	4 045,87	238,39		50,64
		Разом прями витрати по розділу				грн.	4 325,68		10,13		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	41,42				
		вартість ЕММ				грн.	238,39				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		10,13			
		заробітна плата робітників				грн.		4 045,87			
		всього заробітна плата				грн.		4 056,00			
		витрати труда робітників				люд-г					50,64
		всього витрати труда				люд-г					50,64
		Загальновиборничі витрати				грн.	2 476,66				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах				люд-г					6,07
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		949,07			
		Всього по розділу				грн.	6 802,34				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					56,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.		5 005,07			
		Разом прямих витрат по кошторису					4 325,68	4 045,87	238,39		50,64
		Разом прями витрати				грн.	4 325,68		10,13		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	41,42				
		вартість ЕММ				грн.	238,39				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		10,13			
		заробітна плата робітників				грн.		4 045,87			
		всього заробітна плата				грн.		4 056,00			
		витрати труда робітників				люд-г					50,64
		всього витрати труда				люд-г					50,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 476,66				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					6,07
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		949,07			
		Всього по кошторису				грн.	6 802,34				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					56,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.		5 005,07			

Склад

Інженер з
проектно-кошторисної роботи I категорії

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 4
до Настанови (пункт 3.21)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі промислового відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 01-01-01
на земляні роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.			у тому числі:		
								відпускна ціна, грн.	трансп. складов, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	50,64	79,89	-	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,80	-	-	-	-	-	-
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальнобудівельних витратах	люд.год.	6,07	156,3542	-	-	-	-	-
4		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	56,71	88,2573	-	-	-	-	-
5		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	1,80	-	-	-	-	-	-
II. Орендовані будівельні машини та механізми										
1	*CH209-501	Використовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,0532	886,63	-	-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	47,70	-	-	-	-	-
III. Механізований інструмент										
1	CH270-107	Бензопилка	маш.год	1,1849	-	-	-	-	-	-
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	41,43	-	-	-	-	-
IV. Перевезення будівельних вантажів										
1	C331-45	Перевезення дерев - саджанців, кустів - саджанців	т	0,3	635,64	-	-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	190,69	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Підсумкові показники								
	Кошторисна трудомісткість (I)		люд.год.	56,71	5 005,07	-	-	-
	Будівельні машини та механізми (II+IV)		грн.	-	238,39	-	-	-
	Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III)		грн.	-	41,43	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2022 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад

Інженер з
проектно-кошторисної роботи I категорії

Макаренко Н.І.


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на	будівельні роботи. Загальнобудівельні роботи			
	(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)			
ОСНОВА:	Кошторисна вартість 261,59585 тис. грн.			
креслення(специфікації)№ 18108-АБ	Кошторисна трудомісткість 0,36707 тис. люд.-год			
	Кошторисна заробітна плата 34,81063 тис. грн.			
	Середній розряд робіт 2,7 розряд			

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Земляні роботи											
1	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2999	20 805,25	-	6 239,49	6 239,49	-	261,8000	78,51
2	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0775	11 775,72	-	912,62	912,62	-	150,4500	11,66
3	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2 (щебінь)	100м3	0,0775	12 933,33	-	1 002,33	1 002,33	-	165,2400	12,81
4	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,75	915,57	-	7 095,67	-	-	-	-
5	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,2224	14 923,01	-	3 318,88	3 318,88	-	183,6000	40,83
					14 923,01	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	38,92	198,05	198,05	7 708,11	-	7 708,11	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1				31,99	26 277,10	11 473,32	7 708,11	0,2870	11,17
		Разом прямих витрати по розділу в тому числі:				грн.	26 277,10		1 245,05		143,81
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	7 095,67				
		вартість ЕММ				грн.	7 708,11				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 245,05			
		заробітна плата робітників				грн.		11 473,32			
		всього заробітна плата				грн.		12 718,37			
		витрати труда робітників				люд-г					143,81
		витрати труда в ЕММ				люд-г					11,17
		всього витрати труда				люд-г					154,98
		Загальновиробничі витрати				грн.	7 649,32				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					18,60
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 904,33			
		Всього по розділу				грн.	33 926,42				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					173,58
		Кошторисна заробітна плата				грн.		15 622,70			
		Розділ № 2 Фундаменти									
7	ЕН8-2-2	Фм1 (10 шт) Улаштування основи під фундаменти щелевої	1 м3	0,81	1 348,14	131,95	1 091,99	155,77	106,88	2,4000	1,94
8	ЕН6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3, бестоїл класу С20/25	100м3	0,044	204,65 396 170,92	39,62	17 431,52	2 375,68	32,09	0,4025	0,33
9	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0312	29 575,07	-	922,74		-	582,3200	25,62
10	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1096	29 575,07	-	3 241,43		-	-	-
11	ЕН6-11-1	Установлення в готові літця із заробленим лікерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0924	99 166,49 31 680,17	253,87	9 162,98	2 927,25	23,46	333,3000	30,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ЕН6-9-1	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм, бетон класу C20/25	100м2	0,0123	11 357,55 4 624,93	154,80 -	139,70	56,89	1,90	49,2800	0,61
13	ЕН6-9-2 K0=3,00	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або виключати до норми 6-9-1	100м2	0,0123	14 132,60	241,49	173,83	49,52	2,97	42,9000	0,53
14	ЕН8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обшарувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,3	4 026,17 11 108,57 3 337,94	- - -	3 332,57	1 001,38	-	33,5000	10,05
15	ЕН8-2-1	Фм2 (1 шт) Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	3,6	1 142,07	79,17	4 111,45	706,03	285,01	2,3000	8,28
16	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,2	196,12 1 348,14	23,77 131,95	1 617,77	245,58	85,57 158,34	0,2415 2,4000	0,87 2,88
17	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки, бетон класу C8/10	100м3	0,0058	204,65 298 380,30	39,62 -	1 730,61	74,53	47,54 -	0,4025 150,7000	0,48 0,87
18	ЕН6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу C20/25	100м3	0,0288	12 850,19 353 733,06	- 242,76	10 187,51	666,01	6,99	249,4100	7,18
19	С124-22	Гарччегатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1251	29 575,07	49,09	3 699,84		1,41	0,4860	0,01
20	ЕН6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0284	8 115,67	1 424,15	230,49	190,04	40,45	70,4000	2,00
21	С113-155	Труби сталеві 88.5x4,0	м	3,4	6 691,52 401,42	-	1 364,83		-	-	-
22	ЕН8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обшарувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,048	11 108,57 3 337,94	- -	533,21	160,22	-	33,5000	1,61
23	Е118-2-2	Фм3 (8 шт) Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,08	1 348,14 204,65	131,95 39,62	107,85	16,37	10,56	2,4000	0,19
24	ЕН6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3, бетон класу C20/25	100м3	0,008	389 684,77 45 896,40	- -	3 117,48	367,17	3,17	0,4025 495,0000	0,03 3,96
		Фм4 (2 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти цеглевої	1 м3	0,026	1 348,14	131,95	35,05	5,32	3,43	2,4000	0,06
26	ЕН6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу C20/25	100м3	0,0016	204,65 353 733,06	39,62 242,76	565,97	37,00	1,03 0,39	0,4025 249,4100	0,01 0,40
27	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0033	23 125,30 29 575,07	49,09	97,60	-	0,06	0,4860	-
28	РН20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	12 568,10	206,45	502,72	494,47	8,25	115,6700	4,63
29	РН20-27-8 K0=0,60	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,04	12 361,65	49,93	-55,24	-54,25	2,00	0,5610	0,02
30	РН20-27-9 K0=1,15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,04	1 381,06 1 356,18 4 350,58	24,88 6,02 73,64	-174,02	-171,08	-0,99 -0,24 -2,94	12,6900 0,0676 40,0200	-0,51 - -1,60
31	C1545-44	SLR Анкер 14x140/M10/30 дворозпір цб/лж	100шт	0,04	4 276,94 3 131,74	17,81	125,27	-	-0,71	0,2001	-0,01
32	ЕН6-1-15	Обетонування колон, бетон класу C20/25	100м3	0,0083	343 998,65 13 041,07	-	2 855,19	108,24	-	140,6500	1,17
Разом прямих витрат по розділу № 2							66 150,34	9 422,14	644,70	-	100,67
Разом прямі витрати по розділу в тому числі:							66 150,34	171,94	-	-	1,74
вартість матеріалів, виробів і конструкцій							грн.				
вартість ЕММ							грн.				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	171,94			
заробітна плата робітників							грн.	9 422,14			
всього заробітна плата							грн.	9 594,08			
витрати труда робітників							люд-г				100,67
витрати труда в ЕММ							люд-г				1,74
всього витрати труда							люд-г				102,41
Загальноновиробничі витрати							грн.	5 327,80			
трудомісткість в загальноновиробничих витратах							люд-г				12,29
заробітна плата в загальноновиробничих витратах							грн.	1 919,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу				грн.	71 478,14				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					114,70
		Кошторисна заробітна плата				грн.		11 513,35			
		Розділ № 3 Навіс									
33	E9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,541	8 265,64	3 574,58	5 298,28	2 977,73	2 291,31	50,7200	32,51
					4 645,44	0,53			0,34	0,0052	-
34	C114-264-Y	Металочерепиця Града поліестер 0,45 мм цинк Z200 (крок хвилі 400 мм)	м2	83,33	410,01		34 166,13				
35	C1545-44	ТЕХ-Н гвинт 5,8x38 (RAL 8017) д/мет з шайбою та прокладкою EPDM	100шт	5,78	234,94		1 357,95				
36	C1545-44	ТЕХ-Н гвинт 4,8x19 (RAL 8017) д/мет з шайбою та прокладкою EPDM	100шт	2,56	122,74		314,21				
37	E12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,145	12 075,24	221,51	1 750,91	1 718,79	32,12	132,8000	19,26
38	C1545-172	Коньок плоский КП 2 з полімерним покриттям	100шт	0,12	13 160,06		1 579,21				
39	C1545-44	ТЕХ-Н гвинт 4,8x19 (RAL 8017) д/мет з шайбою та прокладкою EPDM	100шт	2,3	122,74		282,30				
40	C114-264-Y	Оцинкований лист, товщ. 0,5 мм з полімерним покриттям	м2	3,5	297,81		1 042,34				
41	C1545-44	ТЕХ-Н гвинт 5,8x38 (RAL 8017) д/мет з шайбою та прокладкою EPDM	100шт	1,6	234,94		375,90				
42	C1545-44	Самонаріз 4,8x19 цб лог РН	100шт	1,6	122,74		196,38				
43	C1545-44	Куточок рівн. 30x30x15, товщ. 5 мм	100шт	1,6	9 343,54		14 949,66				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					61 313,27	4 696,52	2 323,43		51,77
									0,34		
		Разом прямі витрати по розділу в тому числі:				грн.	61 313,27				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	54 293,32				
		вартість ЕММ				грн.	2 323,43				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		0,34			
		заробітна плата робітників				грн.		4 696,52			
		всього заробітна плата				грн.		4 696,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		витрати труда робітників всього витрати труда				люд-г					51,77
		Загальновиборнічі витрати				люд-г	2 658,05				51,77
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах				грі.					6,21
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах				люд-г		970,14			
		грі.				грі.	63 971,32				
		Всього по розділу				люд-г					57,98
		Кошторисна трудомісткість				грі.					
		Кошторисна заробітна плата				грі.	5 667,00				
		Розділ № 4 Огородження									
44	E7-25-9	Улаштування секцій жалюзійних	100шт	0,17	12 514,11	2 052,25	2 127,40	1 562,18	348,88	102,9500	17,50
45	C126-1284	Секція жалюзійна 1450x2200 (h)	шт	16,0	9 189,32	29,29	77 252,96		4,98	0,2900	0,05
46	C126-1284	Секція жалюзійна 1680x2200 (h)	шт	1,0	5 593,01		5 593,01				
47	E7-25-9	Улаштування воріт розпашних	100шт	0,01	12 514,11	2 052,25	125,14	91,89	20,52	102,9500	1,03
48	C121-253	Ворота розпашні 1800x2200 (h)	шт	1,0	9 189,32	29,29	6 173,44		0,29	0,2900	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4					91 271,95	1 654,07	369,40		18,53
		Разом прямих витрати по розділу				грі.	91 271,95		5,27		0,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грі.	89 248,48				
		вартість ЕММ				грі.	369,40				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грі.		5,27			
		заробітна плата робітників				грі.		1 654,07			
		всього заробітна плата				грі.		1 659,34			
		витрати труда робітників				люд-г					18,53
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,05
		всього витрати труда				люд-г	948,02				18,58
		Загальновиборнічі витрати				грі.					
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах				люд-г					2,23
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах				грі.		348,24			
		Всього по розділу				грі.	92 219,97				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					20,81
		Кошторисна заробітна плата				грі.		2 007,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					245 012,66	27 246,05	11 045,64		314,78
		Разом прями витрати				грн.	245 012,66		1 422,60		12,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	206 720,97				
		вартість ЕММ				грн.	11 045,64				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 422,60			
		заробітна плата робітників				грн.		27 246,05			
		всього заробітна плата				грн.		28 668,65			
		витрати труда робітників				люд-г					314,78
		витрати труда в ЕММ				люд-г					12,96
		всього витрати труда				люд-г					327,74
		Загальноновиробничі витрати				грн.	16 583,19				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					39,33
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		6 141,98			
		Всього по кошторису				грн.	261 595,85				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					367,07
		Кошторисна заробітна плата				грн.		34 810,63			

Склав

Інженер з
проектно-кошторисної роботи I категорії

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудо мі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ	І блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-01-01	будівельні роботи										
	Розділ № 1	Земляні роботи										
1	E1-164-2	0,2999	261,8000	0,12	31,4160	156,16	4 905,92	20 805,25	5 656,46	7,48	1 958,26	12 520,64
2	E1-166-1	0,0775	78,51		9,42		1 471,29	6 239,49	1 696,37		587,28	3 754,94
			150,4500	0,12	18,0540	156,16	2 819,31	11 775,72	3 210,91	7,48	1 125,37	7 155,59
3	E1-166-2	0,0775	11,66		1,40		218,50	912,62	248,84		87,22	554,56
			165,2400	0,12	19,8288	156,16	3 096,47	12 933,33	3 526,56	7,48	1 236,00	7 859,03
5	PH1-6-1	0,2224	12,81		1,54		239,98	1 002,33	273,30		95,79	609,07
			183,6000	0,12	22,0320	156,16	3 440,52	14 923,01	4 039,98	7,48	1 373,33	8 853,83
6	C311-20	36,92	40,83		4,90		765,17	3 318,88	898,49		305,43	1 969,09
			0,2870	0,12	0,0344	156,16	5,38	31,99	8,22	7,48	2,15	15,75
			11,17		1,34		209,39	1 245,05	319,92		83,68	612,99
	Разом		154,98		18,60		2 904,33	12 718,37	3 436,92		1 159,40	7 500,65
	Розділ № 2	Фундаменти										
7	EN8-2-2	0,61	2,8025	0,12	0,3363	156,16	52,52	244,27	65,29	7,48	20,96	138,77
			2,27		0,27		42,54	197,86	52,88		16,98	112,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ЕН6-1-5	0,044	582,3200	0,12	69,8784	156,16	10 912,21	53 992,71	14 279,08	7,48	4 355,75	29 547,04
11	ЕН6-11-1	0,0924	25,62	0,12	3,07	156,16	480,14	2 375,68	628,28	7,48	191,65	1 300,07
12	ЕН6-9-1	0,0123	333,3000	0,12	39,9960	156,16	6 245,78	31 680,17	8 343,71	7,48	2 493,08	17 082,57
13	ЕН6-9-2	0,0123	30,80	0,12	3,70	156,16	577,11	2 927,25	770,96	7,48	230,36	1 578,43
14	ЕН8-3-7	0,3	49,2800	0,12	5,9136	156,16	923,47	4 624,93	1 220,65	7,48	368,61	2 512,73
15	ЕН8-2-1	3,6	0,61	0,12	0,07	156,16	11,36	56,89	15,02	7,48	4,53	30,91
16	ЕН8-2-2	1,2	42,9000	0,12	5,1480	156,16	803,91	4 026,17	1 062,62	7,48	320,89	2 187,42
17	ЕН6-1-1	0,0058	0,53	0,12	0,06	156,16	9,89	49,52	13,07	7,48	3,95	26,91
18	ЕН6-1-16	0,0288	33,5000	0,12	4,0200	156,16	627,76	3 337,94	872,45	7,48	250,58	1 750,79
20	ЕН6-11-9	0,0284	10,05	0,12	1,21	156,16	188,33	1 001,38	261,74	7,48	75,17	525,24
22	ЕН8-3-7	0,048	2,5415	0,12	0,3050	156,16	47,63	219,89	58,85	7,48	19,01	125,49
23	ЕН8-2-2	0,08	9,15	0,12	1,10	156,16	171,47	791,60	211,85	7,48	68,44	451,76
24	ЕН6-1-2	0,008	2,8025	0,12	0,3363	156,16	52,52	244,27	65,29	7,48	20,96	138,77
25	ЕН8-2-2	0,025	3,36	0,12	0,40	156,16	63,02	293,12	78,35	7,48	25,15	166,52
26	ЕН6-1-16	0,0016	150,7000	0,12	18,0840	156,16	2 824,00	12 850,19	3 448,32	7,48	1 127,24	7 359,56
28	PH20-27-7	0,04	0,87	0,12	0,10	156,16	16,38	74,53	20,00	7,48	6,54	42,92
29	PH20-27-8	-0,04	249,8950	0,12	29,9875	156,16	4 682,85	23 174,39	6 128,59	7,48	1 869,22	12 680,66
30	PH20-27-9	-0,04	7,19	0,12	0,86	156,16	134,87	667,42	176,50	7,48	53,83	365,20
32	ЕН6-1-15	0,0083	70,4000	0,12	8,4480	156,16	1 319,24	6 691,52	1 762,37	7,48	526,59	3 608,20
			2,00	0,12	0,24	156,16	37,47	190,04	50,04	7,48	14,96	102,47
			33,5000	0,12	4,0200	156,16	627,76	3 337,94	872,45	7,48	250,58	1 750,79
			1,61	0,12	0,19	156,16	30,13	160,22	41,88	7,48	12,03	84,04
			2,8025	0,12	0,3363	156,16	52,52	244,27	65,29	7,48	20,96	138,77
			0,22	0,12	0,03	156,16	4,20	19,54	5,22	7,48	1,68	11,10
			495,0000	0,12	59,4000	156,16	9 275,90	45 896,40	12 137,91	7,48	3 702,60	25 116,41
			3,96	0,12	0,48	156,16	74,21	367,17	97,10	7,48	29,52	200,93
			2,8025	0,12	0,3363	156,16	52,52	244,27	65,29	7,48	20,96	138,77
			0,07	0,12	0,01	156,16	1,37	6,35	1,70	7,48	0,54	3,61
			249,8950	0,12	29,9875	156,16	4 682,85	23 174,39	6 128,59	7,48	1 869,22	12 680,66
			0,40	0,12	0,05	156,16	7,49	37,08	9,81	7,48	2,99	20,29
			116,2310	0,12	13,9477	156,16	2 178,08	12 411,58	3 209,73	7,48	869,41	6 257,22
			4,65	0,12	0,55	156,16	87,12	486,47	128,39	7,48	34,78	250,29
			12,7576	0,12	1,5309	156,16	239,07	1 362,20	352,28	7,48	95,43	686,78
			-0,51	0,12	-0,06	156,16	-9,56	-54,49	-14,09	7,48	-3,82	-27,47
			40,2201	0,12	4,8264	156,16	783,69	4 294,75	1 110,66	7,48	300,85	2 165,20
			-1,61	0,12	-0,19	156,16	-30,15	-171,79	-44,43	7,48	-12,03	-86,61
			140,6500	0,12	16,8780	156,16	2 635,67	13 041,07	3 448,88	7,48	1 052,06	7 136,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1,17		0,14		21,88	108,24	28,62		8,73	59,23
	Разом		102,41		12,29		1 919,27	9 594,08	2 532,89		766,08	5 218,24
	Розділ № 3	Навіс										
33	E9-42-1	0,641	50,7252	0,12	6,0870	156,16	950,55	4 645,97	1 231,23	7,48	379,42	2 561,20
			32,51		3,90		609,30	2 978,07	789,22		243,21	1 641,73
37	E12-15-1	0,145	132,8000	0,12	15,9360	156,16	2 488,57	11 853,73	3 155,31	7,48	993,34	6 637,22
			19,26		2,31		360,84	1 718,79	457,53		144,03	962,40
	Разом		51,77		6,21		970,14	4 696,86	1 246,75		387,24	2 604,13
	Розділ № 4	Огородження										
44	E7-25-9	0,17	103,2400	0,12	12,3888	156,16	1 934,64	9 218,61	2 453,72	7,48	772,24	5 160,60
			17,55		2,11		328,89	1 567,16	417,13		131,28	877,30
47	E7-25-9	0,01	103,2400	0,12	12,3888	156,16	1 934,64	9 218,61	2 453,72	7,48	772,24	5 160,60
			1,03		0,12		19,35	92,18	24,54		7,72	51,61
	Разом		18,58		2,23		348,24	1 659,34	441,67		139,00	928,91
	Разом по кошторису		327,74		39,33		6 141,98	28 668,65	7 658,23		2 451,72	16 251,93
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 141,98 + 28 668,65) * 0,007800											
	Кошти на сплату сдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 141,98 + 28 668,65) * 0,007800 * 0,220000											
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											
	271,52											
	59,74											
	16 583,19											

Склад
Інженер з
проектно-кошторисної роботи I
категорії

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 4
до Настанови (пункт 3.21)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-01-01
на будівельні роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						випускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	314,78	86,56	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1,79	99,2235	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	11,17	111,4637	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальнонормованих витратах	люд.год.	39,33	156,1653	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	367,07	94,8338	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	1,4966	376,99	-	-	-
2	*CH233-201	Машини свердильні електричні	маш.год	1,17312	564,20	-	-	-
3	*CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,51538	4,32	-	-	-
4	*C311-20	Переміщення ґрунту до 20 км	т	38,92	9,99	-	-	-
					35,12	-	-	-
					198,05	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7 708,11			
			грн.	-	8 311,74	-	-	-
Разом:								
III. Орендовані будівельні машини та механізми								
1	*CH201-11	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	2,241887682	400,00	-	-	-
2	*CH202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 14 т	маш-г	2,282131586	896,76 805,00 1 837,12	-	-	-
		Разом:	грн.	-	2 733,87	-	-	-
		Всього: (II+III)	грн.	-	11 045,61	-	-	-
IV. Механізований інструмент								
1	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,846				
2	CH211-101	Бадді, місткість 2 м.з	маш.год	2,53425				
3	CH270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1,49657				
4	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	0,234918				
5	CH204-1100	Термопензали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	0,16666				
6	*CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	2,9932				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1,58	-	-	-
V. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C1545-44	SLR Анкер 14x140/M10/30 дворозрір пб/пж	100шт	0,04	3 131,74	3 070,00	0,33	61,41
2	*C1545-44	TEX-H гвинт 4,8x19 (RAL 8017) д/мет з шайбою та прокладкою EPDM	100шт	4,86	125,27 122,74	122,80 120,00	0,01 0,33	2,46 2,41
3	*C1545-44	TEX-H гвинт 5,8x38 (RAL 8017) д/мет з шайбою та прокладкою EPDM	100шт	7,38	596,52 234,94	583,20 230,00	1,60 0,33	11,71 4,61
4	*C124-59	Болт 1.1 M20x800	т	0,0924	1 733,86 67 232,45	1 697,40 65 624,00	2,44 290,17	34,02 1 318,28
5	*C121-253	Ворота розпашні 1800x2200 (h)	шт	1,0	6 212,28 6 173,44	6 063,66 5 940,00	26,81 187,48	121,81 45,96
6	*C124-2	Гарячекатана арматура сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	0,0312	6 173,44 29 575,07	5 940,00 28 705,00	187,48 290,17	45,96 579,90
7	*C124-22	Гарячекатана арматура сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,238	922,74 29 575,07	895,60 28 705,00	9,05 290,17	18,09 579,90
8	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000486356	7 038,87 63 627,03	6 831,79 62 000,00	69,06 379,44	138,02 1 247,59
9	*C111-1529	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0036	30,95 63 627,03	30,15 62 000,00	0,18 379,44	0,61 1 247,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	*C111-1504	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	т	0,000391007	229,06 63 627,03	223,20 62 000,00	1,37 379,44	4,49 1 247,59
11	*C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм ² та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,010256	24,88 425,33	24,24 400,00	0,15 16,99	0,49 8,34
12	*C1545-172	Коньок плоский КП 2 з полімерним покриттям	100шт	0,12	4,36 13 160,06	4,10 12 900,00	0,17 2,02	0,09 258,04
13	*C1545-44	Куточок рівні. 30x30x15, товщ. 5 мм	100шт	1,6	1 579,21 9 343,54	1 548,00 9 160,00	0,24 0,33	30,96 183,21
14	*C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,08352	14 949,66 32 377,61	14 656,00 31 176,30	0,53 566,45	293,14 634,86
15	*C114-264-У	Металочерепиця Града поліестер 0,45 мм цинк Z200 (крок хвилі 400 мм)	м2	83,33	2 704,18 410,01	2 603,84 400,00	47,31 1,97	53,02 8,04
16	*C114-264-У	Оцинкований лист, товщ. 0,5 мм з полімерним покриттям	м2	3,5	34 166,13 297,81	33 332,00 290,00	164,16 1,97	669,97 5,84
17	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,96	1 042,34 787,98	1 015,00 450,00	6,89 337,98	20,44 -
18	*C1545-44	Самонаріз 4,8x19 цб лот РН	100шт	1,6	3 120,40 122,74	1 782,00 120,00	1 338,40 0,33	- 2,41
19	*C126-1284	Секція жалюзійна 1450x2200 (h)	шт	16,0	196,38 4 828,31	192,00 4 785,00	0,53 7,37	3,86 35,94
20	*C126-1284	Секція жалюзійна 1680x2200 (h)	шт	1,0	77 252,96 5 593,01	76 560,00 5 544,00	117,92 7,37	575,04 41,64
21	*C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9916	5 593,01 2 799,06	5 544,00 2 336,00	7,37 463,06	41,64 -
22	*C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,27693	1 655,92 3 223,06	1 381,98 2 760,00	273,95 463,06	- -
23	*C113-155	Труби сталеві 88,5x4,0	м	3,4	29 900,10 401,42	25 604,33 396,00	4 295,78 2,43	- 2,99
24	*C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,75	1 364,83 915,57	1 346,40 500,00	8,26 415,57	10,17 -
25	*C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	2,4334	7 095,67 879,60	3 875,00 490,00	3 220,67 389,60	- -
26	*C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,76904	2 140,42 441,46	1 192,37 427,15	948,05 5,65	- 8,66
27	*C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,13932	780,96 610,12	755,65 590,09	10,00 8,07	15,32 11,96
					85,00	82,21	1,12	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Розом:	-	206 719,39	193 886,91	10 739,51	2 092,97
Підсумкові показники								
	Кошторисна трудомісткість (I)		люд. год.	367,07	34 810,64	-	-	-
	Будівельні машини та механізми (II+III)		грн.	-	11 045,61	-	-	-
	Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV+V)		грн.	-	206 720,97	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2022 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Інженер з

проектно-кошторисної роботи 1 категорії

Склав

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 41"
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на		(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
ОСНОВА:		183 81910 тис. грн.	
креслення (специфікації) № 18108-КМ		Кошторисна вартість	
		Кошторисна трудомісткість	
		0,13443 тис. люд.-год	
		Кошторисна заробітна плата	
		14,35473 тис. грн.	
		Середній розряд робіт	
		4,0 розряд	

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуван- ням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Монтажні роботи												
1	E9-43-1	Монтаж стійок, розпірок	т	1,505	7 691,82	3 141,58	45,25	12 345,37	6 845,28	5 042,24	40,4800	64,97
2	C121-620	Металоконструкції стійок Ст1, Ст2, розпірок Р1	т	1,505	4 264,97	45,25		80 930,62		72,63	0,4480	0,72
3	E9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,6	50 424,06	5 020,42	2,02	5 075,70	2 022,31	3 012,25	36,8000	22,08
4	C121-547	Металоконструкції ферм Ф1 ... Ф4	т	0,6	8 459,50	5 020,42	2,02	28 670,65		1,21	0,0200	0,01
5	E9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,945	3 370,51	1 975,24		3 884,03	1 952,63	1 866,60	22,5600	21,32
6	C121-547	Металоконструкції прогонів П1 ... П3, розпірок Р2	т	0,945	2 066,27	2,02		45 156,27		1,91	0,0200	0,02
7	E13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за одиницю	100м2	0,945	47 784,41	37,56		538,99	503,48	35,49	4,7800	4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е13-26-12 К0=3,00	раз грунтовою ІФ-021	100м2	0,945	532,78 880,82 789,66	4,46 91,11 7,76	832,37	746,23	4,21 86,09 7,33	0,0448 6,9900 0,0780	0,04 6,61 0,07
		Разом прямих витрат по розділу № 1					177 434,00	12 069,93	10 042,67		119,50
		Разом прями витрати по розділу				грн.	177 434,00		87,29		0,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	155 321,40				
		вартість ЕММ				грн.	10 042,67				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		87,29			
		заробітна плата робітників				грн.		12 069,93			
		всього заробітна плата				грн.		12 157,22			
		витрати труда робітників				люд-г					119,50
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,86
		всього витрати труда				люд-г					120,36
		Загальновиборничі витрати				грн.	6 385,10				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах				люд-г					14,07
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		2 197,51			
		Всього по розділу				грн.	183 819,10				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					134,43
		Кошторисна заробітна плата				грн.		14 354,73			
		Разом прямих витрат по кошторису					177 434,00	12 069,93	10 042,67		119,50
		Разом прями витрати				грн.	177 434,00		87,29		0,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	155 321,40				
		вартість ЕММ				грн.	10 042,67				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		87,29			
		заробітна плата робітників				грн.		12 069,93			
		всього заробітна плата				грн.		12 157,22			
		витрати труда робітників				люд-г					119,50
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,86
		всього витрати труда				люд-г					120,36
		Загальновиборничі витрати				грн.	6 385,10				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах				люд-г					14,07

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-02

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	K1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітнів, заробітна плата яких враховується в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
металеві конструкції												
Розділ № 1 Монтажні роботи												
1	E9-43-1	1,605	40,9280	0,12	4,9114	156,16	766,96	4 310,22	1 116,98	7,48	306,14	2 190,08
			65,69		7,88		1 230,97	6 917,91	1 792,76		491,35	3 515,08
3	E9-22-1	0,6	36,8200	0,12	4,4184	156,16	689,98	3 372,53	893,75	7,48	275,41	1 859,14
			22,09		2,65		413,99	2 023,52	536,24		165,25	1 115,48
5	E9-25-1	0,945	22,5800	0,12	2,7066	156,16	423,13	2 068,29	548,11	7,48	168,90	1 140,14
			21,34		2,56		399,86	1 954,54	517,96		159,61	1 077,43
7	E13-16-6	0,945	4,8248	0,087	0,4198	156,16	65,55	537,24	132,61	6,83	32,95	231,11
			4,56		0,40		61,94	507,69	125,32		31,14	218,40
8	E13-26-12	0,945	7,0680	0,087	0,6149	156,16	96,03	797,42	186,56	6,83	48,27	340,86
			6,68		0,58		90,75	753,56	185,74		45,62	322,11
		Разом	120,36		14,07		2 197,51	12 157,22	3 158,02		892,97	6 248,50
	Разом по кошторису		120,36		14,07		2 197,51	12 157,22	3 158,02		892,97	6 248,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 197,51 + 12 157,22) * 0,007800											
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 197,51 + 12 157,22) * 0,007800 * 0,220000											
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											
	111,97											
	24,63											
	6 385,10											

Склад

Інженер з
проектно-кошторисної роботи 1
категорії

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Макаренко Н.І.

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-01-02
на металеві конструкції

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.			у тому числі:		
					всього, грн.	всього, грн.	ціна, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	119,50	101,00	-	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,00	-	-	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	0,86	101,50	-	-	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,30	-	-	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год.	14,07	156,1841	-	-	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	134,43	106,7822	-	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	4,00	-	-	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми										
1	*CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	2,90115	4,56	-	-	-	-	-
2	*CH205-401	Компресори пересувні з електроприводом, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	2,90115	13,23	-	-	-	-	-
3	*CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	37,497	23,59	-	-	-	-	-
					68,44	-	-	-	-	-
					9,99	-	-	-	-	-
					374,60	-	-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	456,26	-	-	-	-	-
III. Орендовані будівельні машини та механізми										
1	*CH201-11	Автомобілі бортові, вагтякопідйомність 3 т	маш.год	0,099821541	400,00	-	-	-	-	-
					39,93	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	*СН201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш год	3,9405	525,00	-	-	-
3	*СН202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 14 т	маш-г	9,289094814	2 068,76 805,00 7 477,72	-	-	-
		Разом:	грн.	-	9 586,41	-	-	-
		Всього: (II+III)	грн.	-	10 042,67	-	-	-
IV. Механізований інструмент								
1	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш год	12,285				
2	СН203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш год	0,20865				
3	СН203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш год	0,0756				
4	СН204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш год	37,497				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	0,66	-	-	-
V. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,001386	81 980,24	80 000,00	372,78	1 607,46
2	*С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,005457	113,62 63 627,03	110,88 62 000,00	0,52 379,44	2,23 1 247,59
3	*С111-1504	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,001259994	347,21 63 627,03	338,33 62 000,00	2,07 379,44	6,81 1 247,59
4	*С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,058905	80,17 376,68	78,12 360,00	0,48 9,29	1,57 7,39
5	*С121-547	Металококонструкції прогонів П1 ... П3, розпорок Р2	т	0,945	22,19 47 784,41	21,21 47 034,00	0,55 394,69	0,44 355,72
6	*С121-620	Металококонструкції стійок Ст1, Ст2, розпорок Р1	т	1,605	45 156,27 50 424,06	44 447,13 49 654,00	372,98 394,69	336,16 375,37
7	*С121-547	Металококонструкції ферм Ф1 ... Ф4	т	0,6	80 930,62 47 784,41	79 684,67 47 034,00	633,48 394,69	602,47 355,72
		Разом:	грн.	-	28 670,65	28 220,40	236,81	213,43
		Підсумкові показники			155 320,73	152 910,74	1 246,89	1 163,10
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	134,43	14 354,73	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II+III)	грн.	-	10 042,67	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV+V)	грн.	-	155 321,39	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2022 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи І категорії

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установи для головного корпусу та будівлі промислового відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03

на електропостачання дизель-генераторної станції. Загальнобудівельні роботи
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ 18108-0-ЕП арх. 18018-ЕП.С арх.

Кошторисна вартість 736,48971 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,14387 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 112,04387 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ п.п.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ I.ABPR№1									
		Розділ № 1 Роботи по благоустрою									
1	ЕН27-67-4	Розбирання основ асфальтобетонних	100 м3	0,0156	35 750,46	18 041,74	557,71	276,26	281,45	203,9000	3,18
2	ЕН27-67-2	Розбирання основ щебеневих	100 м3	0,055	17 708,72	5 495,72	82,12	82,12	85,73	56,0835	0,87
3	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,12	1 493,11	-	1 605,78	1 605,78	-	-	1,01
4	С314-20	Перевезення сміття до 20 км	т	12,12	132,49	-	2 624,83	-	-	1,6300	19,76
					216,57	216,57	2 624,83	-	2 624,83	-	-
					-	31,99	387,72	-	387,72	0,2870	3,48
		Разом прямих витрат по розділу № 1			4 870,44	1 964,16	2 906,28	473,45			23,95
		Разом прямих витрати по розділу			грн.	4 870,44					4,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість ЕММ в т.ч. заробітна плата в ЕММ заробітна плата робітників всього заробітна плата витрати труда робітників витрати труда в ЕММ всього витрати труда Загальновиборничі витрати трудомісткість в загальновиборничих витратах заробітна плата в загальновиборничих витратах					грн. 2 906,28 грн. 473,45 грн. 1 964,16 грн. 2 437,61 люд-г 23,95 люд-г 4,35 люд-г 28,30 грн. 1 443,46 люд-г 3,46 грн. 539,78				
		Всього по розділу Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку: Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:					грн. 6 313,90 люд-г 31,76 грн. 2 977,39 грн. 1 137,36 грн. 6,51 грн. 1 137,36 грн. 6,51				
		Розділ № 2 Земляні роботи									
5	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, ґрунта ґрунтів 2	100м3	0,4689	20 805,25 20 805,25	- -	9 755,58	9 755,58	-	261,8000	122,76
6	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	82,0575	198,05	198,05	16 251,49	-	16 251,49	-	-
7	E1-20-2	Робота на відвалі, ґрунта ґрунтів 2-3	1000м3	0,04689	6 306,80 458,42	31,99 5 812,80	295,73	21,50	2 625,02 272,56	0,2870 5,6400	23,55 0,26
8	E1-166-1	Засипка вручну траншей, паузах котлованів і ям, ґрунта ґрунтів I (щебінь)	100м3	0,3096	11 775,72 11 775,72	- -	3 645,76	3 645,76	-	150,4500	46,58
9	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	30,97	915,57	-	28 355,20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,59	1 391,61	-	2 212,66	2 212,66	-	16,3200	25,95
11	C1421-10634	Пісок природний, річковий	м3	15,9	787,98	-	12 528,88	-	-	-	-
12	ЕН27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,18	3 075,48	514,55	553,59	460,97	92,62	28,9600	5,21
13	C1421-9464	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	7,0	2 560,93	23,62	6 157,20	-	4,25	0,2460	0,04
14	ЕН27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0198	11 137,70	8 680,71	220,53	48,65	171,88	28,2900	0,56
15	C1421-9465	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,21	2 456,99	296,76	182,62	-	5,88	3,0913	0,06
16	C1421-9466	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	2,79	889,60	-	2 481,98	-	-	-	-
17	ЕН27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0198	12 491,87	9 710,06	247,34	55,08	192,26	32,0300	0,63
18	ЕН27-13-4 К0=7,00	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (К=(158)/1=7)	1000м2	-0,0198	2 781,81	445,69	-19,96	-	8,82	4,6426	0,09
19	C1421-9452	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,21	915,57	-	1 192,27	-	-	-	-
20	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,39	915,57	-	1 272,64	-	-	-	-
21	РН18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та пішаних вручну з ущільненням ручними катками	100м2	0,18	2 490,23	-	448,24	173,11	-	10,5000	1,89
22	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон піщаний] АСГ. Др.Щ.Б.НП.Л.БНД 70/100	т	1,728	4 695,79	-	8 114,33	-	-	-	-
23	РН18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з	100м2	0,198	2 490,23	-	493,07	190,42	-	10,5000	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками			961,70	-			-	-	-
24	C1421-9863	Суміш холодна дорожня емульсійно-мінеральна та бітуміномінеральна для ремонту шарів покриття	т	1,901	7 695,79		14 629,70				
25	E1-164-2	КОНТУР ПОВНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0163	20 805,25 20 805,25	-	339,13	339,13	-	261,8000	4,27
26	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,08	7 263,36	373,81	581,07	176,40	29,90	22,4000	1,79
27	M8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 (окрізь зовнішню стіну будівлі, в середині щитової)	100 м	0,02	2 205,06 7 976,29	8,73 428,57	159,53	56,70	0,70 8,57	0,0864 28,8000	0,01 0,58
28	C113-6	Труби сталеві зварні вологзопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	0,5	207,77	9,37	103,89		0,19	0,0928	-
29	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	8 127,06	4 094,96	3 250,82	441,01	1 637,98	11,2000	4,48
30	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (щебінь)	100м3	0,0163	1 102,53 11 775,72	7,07	191,94	191,94	2,83	0,0700 150,4500	0,03 2,46
31	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	1,63	11 775,72 915,57	-	1 492,38		-	-	-
32	П1-61-8	Пристрій, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	1,0	270,48	-	270,48	270,48	-	2,0000	2,00
33	M8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,5	369,45	34,75	184,73	167,35	17,38	3,4000	1,70
34	C1545-101	Сигнальна стрічка з написом "Обережно, кабель до 1кВ", ширина 30 см	100м	0,5	334,70 331,97	-	165,99		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					114 758,81	18 206,74	18 654,68		223,19
		Прямі витрати будівельних робіт				грн.			2 647,69		23,78
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість ЕММ				грн.	16 960,85				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 643,97			
		заробітна плата робітників				грн.		17 094,80			
		всього заробітна плата				грн.		19 738,77			
		витрати труда робітників				люд-г					212,64
		витрати труда в ЕММ				люд-г					23,74
		всього витрати труда				люд-г					236,38
		Загальновиробничі витрати				грн.	11 629,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					27,77
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		4 337,03			
		Всього вартість будівельних робіт				грн.	121 672,01				
		Прямі витрати монтажних робіт				грн.	4 446,03				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	1 910,74				
		вартість ЕММ				грн.	1 693,83				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		3,72			
		заробітна плата робітників				грн.		841,46			
		всього заробітна плата				грн.		845,18			
		витрати труда робітників				люд-г					8,55
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,04
		всього витрати труда				люд-г					8,59
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 419,62				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					0,83
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		130,03			
		Всього вартість монтажних робіт				грн.	4 865,65				
		Прямі витрати пусконаладжувальних робіт				грн.	270,48				
		заробітна плата робітників				грн.		270,48			
		всього заробітна плата				грн.		270,48			
		витрати труда робітників				люд-г					2,00
		всього витрати труда				люд-г					2,00
		Загальновиробничі витрати				грн.	108,96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					0,17
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		27,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього вартість пусконаладжувальних робіт				грн.	379,44				
		Разом прямі витрати по розділу в тому числі:				грн.	114 758,81				
		вартість матеріалів, виробів і конструкторів				грн.	77 897,39				
		вартість ЕММ				грн.	18 654,68				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	2 647,89				223,19
		заробітна плата робітників				грн.	18 206,74				23,78
		всього заробітна плата				грн.	20 854,43				246,97
		витрати труда робітників				люд-г					
		витрати труда в ЕММ				люд-г					
		всього витрати труда				люд-г					
		Загальновиробничі витрати				грн.	12 158,29				28,77
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.	4 494,23				
		Всього по розділу				грн.	126 917,10				275,74
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					
		Кошторисна заробітна плата				грн.	25 348,66				
		Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку:				грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
		Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:				грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
		Розділ № 3 Прокладання труб та проводів									
35	E34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів (труба гнучка гофрована двостінна у траншеї ф40, ф63мм)	км	0,24	18 305,01	-	4 393,20	4 393,20	-	207,0000	49,68
					18 305,01	-			-		-
36	ЕН22-8-2	Укладання сталевих волоконістих труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 65 мм (укладання футляра із сталевих труб ф65мм)	1000м	0,018	55 124,51	11 884,52	992,24	743,96	213,92	404,1000	7,27
					41 331,35	187,73			3,38	1,8360	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ЕН22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 80 мм (укладання футляра із сталевих труб 80мм)	1000м	0,036	60 975,24 42 660,99	15 769,40 245,43	2 195,11	1 535,80	567,70 8,84	417,1000 2,4032	15,02 0,09
38	ЕН22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 80 мм (резерв. труба 80мм)	1000м	0,0165	60 975,24 42 660,99	15 769,40 245,43	1 006,09	703,91	260,20 4,05	417,1000 2,4032	6,88 0,04
39	ЕН22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб (протягування труби гнучкої гофрованої двостінної ф40 та ф65 у сталевий футляр)	100м	0,54	8 387,48 8 308,34	48,29 -	4 529,24	4 486,50	26,08 -	84,4000 -	45,58 -
40	Е16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм (ущільнення кінців труб ф65 та ф80 (футляр) - 16кінців/2=8 сальника, див. відомість, п.27,28)	сальник	6,0	280,40 280,40	- -	1 682,40	1 682,40	- -	2,9500 -	17,70 -
41	С113-2128	Труба гнучка гофрована двостінна з протяжкою ф40мм (121940)	м	98,0	15,38	-	1 507,24	-	-	-	-
42	С113-2128	Труба гнучка гофрована двостінна з протяжкою ф63мм (121963)	м	196,0	23,54	-	4 613,84	-	-	-	-
43	С113-7	Труби сталеві зварні водогзопровідні, діаметр умовного проходу 65 мм	м	19,5	259,59	-	5 062,01	-	-	-	-
44	С113-8	Труби сталеві зварні водогзопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	52,5	306,41	-	16 086,53	-	-	-	-
45	С113-2	Труби сталеві зварні водогзопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм (гільза)	м	0,5	73,99	-	37,00	-	-	-	-
46	М8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,08	8 071,67 3 819,47	4 167,81 753,39	645,73	305,56	333,42 60,27	38,8000 0,0746	3,10 0,01
47	С113-1676	Перфорований лоток 80х200х3000мм S5 Combitech (35304)	м	6,0	240,05	-	1 440,30	-	-	-	-
48	С113-1676	Перфорований лоток 80х200х2000мм S5 Combitech (35314) (заміна на 35304)	м	2,0	240,05	-	480,10	-	-	-	-
49	С126-948-К	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний, сталь оцинкована DPT (31144)	шт	1,0	398,00	-	398,00	-	-	-	-
50	2405-1361	Тримач кабеля для лотка 200мм TDS (код 37164)	шт	6,0	1 530,19	-	9 181,14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1545-44	Шпилька різьбова M10 (код CM2010001)	100шт	0,28	4 386,34		1 228,18				
52	C1545-240	Скоба BML-10 (код BML1007)	100шт	0,28	6 072,47		1 700,29				
53	C1545-44	Стандартний анкер з болтом M-10 (код CM431060)	100шт	0,28	7 052,62		1 974,73				
54	2405-1361	Профіль BPL-29 (код BPL2903)	шт	14,0	52,21		730,94				
55	C1545-31	Гайка з насичкою DIN6923 (код CM101000)	100шт	1,12	336,90		377,33				
56	C1545-31	Гайка з насичкою проти відкручування M6 (код CM100600)	100шт	0,28	103,32		28,93				
57	C111-1851	Гвинт M6 (код CM010610)	шт	28,0	2,90		81,20				
58	C1545-277	Пластина для заземлення PTSE (37501)	шт	2,0	21,03		42,06				
59	E21-2-3	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (по фасаду, по стінам)	100м	0,2	5 206,78	809,00	1 041,36	864,13	161,80	47 8000	9,56
					4 320,64	24,29			4,86	0 2426	0,05
60	C113-2128	Труба гнучка гофрована ф40мм (91940)	м	20,0	22,01		440,20				
61	C113-1882	Утримувач із засувом ф40мм (51040)	шт	60,0	13,75		825,00				
62	C1630-114	Метизи	кг	2,0	34,05		68,10				
63	M8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг (в ГРЩ-0,4кВ, АВР№1, по стіні, іся. каб.канал.)	100 м	0,36	6 686,33	3 255,46	2 407,08	1 190,73	1 171,97	33,6000	12,10
					3 307,58	213,10			76,72		
64	M8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг (по стіні, в АВР№1, ЦС-1)	100 м	0,14	4 573,94	1 940,04	640,35	352,81	271,61	25,6000	3,58
					2 520,06	179,32			25,10		
65	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг (по стіні, в АВР№1, ЦС-1)	100 м	0,11	2 728,92	1 050,52	300,18	173,25	115,56	16,0000	1,76
					1 575,04	139,04			15,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, лотках маса 1 м до 1 кг	100 м	1,08	2 168,75	578,65	2 342,25	1 701,04	624,94	16,0000	17,28
67	M8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, лотках маса 1 м до 3 кг	100 м	2,06	1 575,04 4 776,90	- 1 756,60	9 840,41	6 164,71	- 3 618,60	- 30,4000	- 62,62
68	M8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, лотках маса 1 м до 6 кг	100 м	0,32	2 992,58 6 272,67	- 2 459,24	2 007,25	1 209,63	- 786,96	- 38,4000	- 12,29
69	E21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному об'єкту сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,2	3 780,10 1 741,87 1 524,88	- 216,99	348,37	304,98	- 43,39	- 16,8700	- 3,37
70	C153-41	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 4х10мм2	1000м	0,01	159 343,06	-	1 593,43	-	-	-	-
71	C153-41	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 4х16мм2	1000м	0,01	263 942,02	-	2 639,42	-	-	-	-
72	15093-38293	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 4х95мм2	1000м	0,08	1 510 400,32	-	120 832,03	-	-	-	-
73	15093-39051	Кабель силовий з алюмінієвими, перетин 4х120 (ож)мм2, 1кВ АВБШв-1	1000м	0,238	345 189,84	-	82 155,18	-	-	-	-
74	C153-22	Кабель контрольний з мідними жилами КВВГ 5х1,5мм2 0,66/1кВ	1000м	0,117	35 985,60	-	4 210,32	-	-	-	-
75	C157-254	Провод з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2	1000м	0,01	64 144,26	-	641,44	-	-	-	-
76	C1545-148	Наконечник мідний для кабеля перет.16мм2 під гвинт JG-16 (UNP40-016-06 08)	100шт	0,02	1 041,56	-	20,83	-	-	-	-
77	M8-144-5	Прислудування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	0,04	3 286,83	-	130,67	116,09	-	28,8000	1,15
78	M8-159-3	Закладення кінцевої в гумовій рукавиці для кабелів напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	12,0	2 902,18 413,16 413,16	- - -	4 957,92	4 957,92	-	4,1000	49,20
79	2405-1505	Муфта кінцева внутрішньої установки для кабелів напругою 1кВ, перетин 4х95мм2, з наконечниками ЕРКІ 0047-Л12-CEE01	комплект	8,0	1 387,30	-	11 098,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2405-1505	Муфта кінцева внутрішньої установки для кабеля напругою 1кВ, перетин 4х120мм ² . з наконечниками ЕРК Т 0047-Л12-СЕН01	комплект	4,0	1 387,30		5 549,20				
81	C1545-42	Сталевий анкер-клин 6х35	100шт	0,04	413,44		16,54				
82	E21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг (раніше демонтований)	шт	1,0	501,19	31,70	501,19	358,32	31,70	3,6400	3,64
					358,32	0,14			0,14	0,0014	
Разом прямих витрат по розділу № 3							315 020,95	31 244,94	8 227,85		321,78
									198,65		0,22
Прямі витрати будівельних робіт							грн.				
вартість матеріалів, виробів і конструкцій							грн.				
вартість ЕММ							грн.				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	16,27			
заробітна плата робітників							грн.	13 545,77			
всього заробітна плата							грн.	13 562,04			
витрати труда робітників							люд-г				142,13
витрати труда в ЕММ							люд-г				0,16
всього витрати труда							люд-г				142,29
Загальновиборничі витрати							грн.	7 015,32			
трудомісткість в загальновиборничих витратах							люд-г				14,86
заробітна плата в загальновиборничих витратах							грн.	2 320,74			
Всього вартість будівельних робіт							грн.	56 056,03			
Прямі витрати монтажних робіт							грн.				
вартість матеріалів, виробів і конструкцій							грн.	265 980,24			
вартість ЕММ							грн.	241 121,12			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	7 159,95			
заробітна плата робітників							грн.	182,38			
всього заробітна плата							грн.	17 699,17			
витрати труда робітників							грн.	17 881,55			
витрати труда в ЕММ							люд-г				179,65
всього витрати труда							люд-г				0,06
Загальновиборничі витрати							люд-г				179,71
трудомісткість в загальновиборничих витратах							грн.	8 827,83			
заробітна плата в загальновиборничих витратах							люд-г				17,42
							грн.	2 722,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього вартість монтажних робіт				грн.	274 808,07				
		Разом прямі витрати по розділу в тому числі:				грн.	315 020,95				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	275 548,16				
		вартість ЕММ				грн.	8 227,85				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	198,65				
		заробітна плата робітників				грн.	31 244,94				
		всього заробітна плата				грн.	31 443,59				
		витрати труда робітників				люд-г					321,78
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,22
		всього витрати труда				люд-г					322,00
		Загальновиробничі витрати				грн.	15 843,15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					32,28
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.	5 042,97				
		Всього по розділу				грн.	330 864,10				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					354,28
		Кошторисна заробітна плата				грн.	36 486,56				
		Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку:				грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
		Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:				грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
		Розділ № 4 Демонтажні роботи									
83	E21-24-9 K3=0,40; K5=0,40; K6=0,00	(Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг (зі збереженням)	шт	1,0		156,01	12,68	156,01	143,33	12,68	1,46
						143,33	0,06			0,06	-
84	M8-144-5 K3=0,30; K5=0,30; K6=0,00	Приєднування до затискачів жил провідів або кабелів, переріз до 70 мм ²	100 шт	0,04		870,65	-	34,83	34,83	-	0,35
						870,65	-			-	-
85	PH17-3-1	Демонтаж кабелю з трубою	100м	0,1		1 076,96	-	107,70	107,70	-	1,26
						1 076,96	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 2. АВР№2									
		Разом прямих витрат по розділу № 4									3,07
		Разом прямих витрати по розділу в тому числі:				грн.	298,54	285,86	12,68		
		вартість ЕММ				грн.	12,68				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	0,06				
		заробітна плата робітників				грн.	285,86				
		всього заробітна плата				грн.	285,92				
		витрати труда робітників				люд-г					3,07
		всього витрати труда				люд-г					3,07
		Загальновиробничі витрати				грн.	146,19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					0,29
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.	46,42				
		Всього по розділу				грн.	444,73				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					3,36
		Кошторисна заробітна плата				грн.	332,34				
		Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку:				грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
		Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:				грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
		Розділ № 5 Роботи по благоустрою									
86	ЕН27-67-4	Розбирання основ асфальтобетонних	100 м3	0,00342	35 750,46	18 041,74	122,27	60,56	61,71	203,9000	0,70
87	ЕН27-67-2	Розбирання основ щебеневих	100 м3	0,0127	17 708,72	5 495,72	18,96	18,96	18,80	56,0835	0,19
88	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,76	1 493,11	-	365,67	365,67	-	1,6300	0,23
89	С314-20	Перевезення сміття до 20 км	т	2,76	132,49	-	597,73	-	-	-	4,50
					216,57	216,57			597,73		
					-	31,99			88,29	0,2870	0,79
		Разом прямих витрат по розділу № 5					1 104,63	445,19	659,44		5,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу в тому числі: вартість ЕММ в т.ч. заробітна плата в ЕММ заробітна плата робітників всього заробітна плата витрати труда робітників витрати труда в ЕММ всього витрати труда Загальнонавробничі витрати трудомісткість в загальнонавробничих витратах заробітна плата в загальнонавробничих витратах				грн. грн. грн. грн. грн. люд-г люд-г люд-г грн. люд-г грн.	1 104,63 659,44 107,09 445,19 552,28 326,99 122,28		107,09		0,98
		Всього по розділу Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку: Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:				грн. люд-г грн. грн. грн. грн. грн.	1 431,62 674,56 1 137,36 6,51 1 137,36 6,51				7,20
		Розділ № 6 Земляні роботи									
90	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосу, група ґрунтів 2	100м3	0,3777	20 805,25 20 805,25	- -	7 858,14	7 858,14	-	261,8000	98,88
91	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	66,0975	198,05 -	198,05 31,99	13 090,61	-	13 090,61	-	-
92	E1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,03777	6 306,80 458,42	5 812,80	238,21	17,31	2 114,46 2 19,55	0,2870 5,6400	18,97 0,21
93	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (щебінь)	100м3	0,2505	11 775,72 11 775,72	- -	2 949,82	2 949,82	-	150,4500	37,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	25,1	915,57	-	22 980,81	-	-	-	-
95	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,253	1 391,61	-	1 743,69	1 743,69	-	16,3200	20,45
96	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,53	787,98	-	9 873,39	-	-	-	-
97	ЕН27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,0135	3 075,48	514,55	41,52	34,57	6,95	28,9600	0,39
98	C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	0,16	2 560,93	23,62	140,74	-	0,32	0,2460	-
99	ЕН27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0063	11 137,70	8 680,71	70,17	15,48	54,69	28,2900	0,18
100	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,07	2 456,99	296,76	60,87	-	1,87	3,0913	0,02
101	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	0,88	889,60	-	782,85	-	-	-	-
102	ЕН27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0063	12 491,87	9 710,06	78,70	17,53	61,17	32,0300	0,20
103	ЕН27-13-4 К0=7,00	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (К=(158)/1=7)	1000м2	-0,0063	2 781,81	445,69	-6,35	-	2,81	4,6426	0,03
104	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,07	915,57	-	64,09	-	-	-	-
105	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,43	915,57	-	393,70	-	-	-	-
106	РН18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та пішаних вручну з уцільненням ручними котками	100м2	0,0135	2 490,23	-	33,62	12,98	-	10,5000	0,14
					961,70	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон шільний] АСГ_Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100	т	0,1296	4 695,79		608,57				
108	PH18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,063	2 490,23	-	156,88	60,59	-	10,5000	0,66
109	C1421-9863	Суміші холодна дорожня емульсійно-мінеральна та бітуміномінеральна для ремонту шарів покриття	т	0,6048	7 695,79		4 654,41				
110	E1-164-2	КОНТУР ПОВНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, ґрупа ґрунтів 2	100м3	0,0313	20 805,25	-	651,20	651,20	-	261,8000	8,19
111	M8-472-2	Засмелювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,14	7 263,36	373,81	1 016,87	308,71	52,33	22,4000	3,14
112	M8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 (по зовнішній стіні будівлі)	100 м	0,04	2 205,06	8,73	319,05	113,40	1,22	0,0864	0,01
113	M8-471-4	Засмелювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	8 127,06	4 094,96	3 250,82	441,01	1 637,98	11,2000	4,48
114	E1-166-1	Засипка вручну траншей, паузах котлованів і ям, ґрупа ґрунтів 1 (щебінь)	100м3	0,0313	11 775,72	-	1 368,58	368,58	2,83	0,0700	0,03
115	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	3,13	11 775,72	-	2 865,73		-	150,4500	4,71
116	П1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Забір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмощір	1,0	270,48	-	270,48	270,48	-	2,0000	2,00
117	M8-472-2	КОНТУР ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ Засмелювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,46	7 263,36	373,81	3 341,15	1 014,33	171,95	22,4000	10,30
118	M8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 (по покриттю з тротуарної плитки)	100 м	0,08	2 205,06	8,73	638,10	226,81	4,02	0,0864	0,04
					7 976,29	428,67			34,29	28,8000	2,30
					2 835,07	9,37			0,75	0,0928	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	8 127,06	4 094,96	3 250,82	441,01	1 637,98	11,2000	4,48
120	П1-61-8	Пристрій, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмощ	1,0	1 102,53	7,07			2,83	0,0700	0,03
121	M8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,07	270,48	-	270,48	270,48	-	2,0000	2,00
122	C1545-101	Сигнальна стрічка з написом "Обережно, кабель до 1кВ", ширина 30 см	100м	0,07	369,45	34,75	25,86	23,43	2,43	3,4000	0,24
					334,70	-	23,24		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 6					82 106,82	16 839,55	16 980,73		201,79
									2 131,48		19,14
		Прямі витрати будівельних робіт				грн.	69 699,95				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	42 543,44				
		вартість ЕММ				грн.	13 426,62				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 119,46			
		заробітна плата робітників				грн.		13 729,89			
		всього заробітна плата				грн.		15 849,35			
		витрати труда робітників				люд-г					171,70
		витрати труда в ЕММ				люд-г					19,02
		всього витрати труда				люд-г					190,72
		Загальноновиробничі витрати				грн.	9 350,30				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					22,38
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		3 492,80			
		Всього вартість будівельних робіт				грн.	79 050,25				
		Прямі витрати монтажних робіт				грн.	11 865,91				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	5 743,10				
		вартість ЕММ				грн.	3 554,11				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		12,02			
		заробітна плата робітників				грн.		2 568,70			
		всього заробітна плата				грн.		2 580,72			
		витрати труда робітників				люд-г					26,09
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,12
		всього витрати труда				люд-г					26,21
		Загальноновиробничі витрати				грн.	1 281,30				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		397,06			
		Всього вартість монтажних робіт				грн.	13 147,21				
		Прямі витрати пусконаладжувальних робіт				грн.	540,96				
		заробітна плата робітників				грн.		540,96			
		всього заробітна плата				грн.		540,96			
		витрати труда робітників				люд-г					4,00
		всього витрати труда				люд-г					4,00
		Загальноновиробничі витрати				грн.	217,92				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					0,34
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		54,34			
		Всього вартість пусконаладжувальних робіт				грн.	758,88				
		Разом прямі витрати по розділу				грн.	82 106,82				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	48 286,54				
		вартість ЕММ				грн.	16 980,73				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 131,48			201,79
		заробітна плата робітників				грн.		16 839,55			19,14
		всього заробітна плата				грн.		18 971,03			220,93
		витрати труда робітників				люд-г					
		витрати труда в ЕММ				люд-г					
		всього витрати труда				люд-г					
		Загальноновиробничі витрати				грн.	10 849,52				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					25,26
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		3 944,20			
		Всього по розділу				грн.	92 956,34				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					246,19
		Кошторисна заробітна плата				грн.		22 915,23			
		Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку:									
						грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:									
						грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
Розділ № 7 Прокладання труб та проводів											
123	E34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів (труба гнучка гофрована двостінна у траншеї ф40 ф63мм)	км	0,14	18 305,01	-	2 562,70	2 562,70	-	207,0000	28,98
124	E21-1-2	Прокладання гофрованих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,035	8 419,06	1 338,27	294,67	247,83	46,84	71,9300	2,52
125	E21-1-4	Прокладання гофрованих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,035	7 080,79	2,99	430,83	337,58	0,10	0,0296	-
126	EN22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 65 мм (укладання футляра із сталевих труб ф65мм)	1000м	0,0145	12 309,32	2 664,17	799,31	599,30	93,25	97,9800	3,43
127	EN22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 80 мм (укладання футляра із сталевих труб 80мм)	1000м	0,0145	9 645,15	5,98	884,14	618,58	0,21	0,0592	-
128	EN22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб (протягування труби гнучкої гофрованої двостінної ф40 та ф65 у сталевий футляр)	100м	0,29	55 124,51	11 884,52	2 432,37	2 409,42	172,33	404,1000	5,86
129	EN22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 80 мм (резерв. труба 80мм)	1000м	0,008	41 331,35	187,73	487,80	341,29	2,72	1,8360	0,03
130	E16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм (ущільнення кінців труб ф65 та ф80 (футляр) - 12кінців/2=6 сальника, див. відомість, п.29,30)	сальник	5,0	60 975,24	15 769,40	1 682,40	1 682,40	228,66	417,1000	6,05
131	C113-2128	Труба гнучка гофрована двостінна з протяжкою ф40мм (121940)	м	88,0	42 660,99	245,43	1 353,44		3,56	2,4032	0,03
					8 387,48	48,29			14,00	84,4000	24,48
					8 308,34	-			-	-	-
					60 975,24	15 769,40			126,16	417,1000	3,34
					42 660,99	245,43			1,96	2,4032	0,02
					280,40	-			-	2,9500	17,70
					280,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C113-2128	Труба гнучка тофрована двостінна з протяжкою ф63мм (121963)	м	88,0	23,54		2 071,52				
133	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 65 мм	м	15,5	259,59		4 023,65				
134	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	22,5	306,41		6 894,23				
135	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм (гільза)	м	2,0	73,99		147,98				
136	E21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	5 885,65	2 730,95	235,43	126,19	109,24	32,8000	1,31
137	C113-1380	Короб з кришкою, довжина 2м, 120х80мм TA-GN 100х60 (01791)	м	4,0	3 154,70	491,17	2 496,04		19,65		
138	C113-2082	Розділювач SEP-G 80 (02416)	шт	2,0	147,98		295,96				
139	C113-2082	Рамка RQM (01777)	шт	2,0	66,38		132,76				
140	15102-28156	Накладка для стика короба SGAN (00843)	1000шт	0,001	20 604,03		20,60				
141	15102-28156	Накладка для стика кришки GAN (00888)	1000шт	0,001	101 898,03		101,90				
142	C1545-42	Саморіз з дюбелем 4х30мм (06521)	100шт	0,12	306,34		36,76				
143	C113-2091	Фіксатор кабелю TR-ER 120 (07715R)	шт	12,0	9,77		117,24				
144	M8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,13	8 071,67	4 167,81	1 049,32	496,53	541,82	38,8000	5,04
145	C113-1676	Перфорований лоток 80х200х3000мм S5 Combitech (35304)	м	9,0	3 819,47	753,39	2 160,45		97,94	0,0746	0,01
146	C113-1676	Перфорований лоток 80х200х2000мм S5 Combitech (35314) (заміна на 35304)	м	4,0	240,05		1 960,20				
147	2405-1361	Кут горизонтальний 90град., сталь оцинкована СРО (код 36024)	шт	2,0	311,29		622,58				
148	C126-948-K	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний, сталь оцинкована TDS (37164)	шт	2,0	1 511,29		3 022,58				
149	2405-1361	Тримач кабелів для лотка 200мм TRC (код 37564)	шт	12,0	17,81		213,72				
150	C1545-277	Пластина для заземлення PTCE (37501)	шт	5,0	21,03		105,15				
151	2405-1361	Консоль для лотка BBL-50 (BBL5020)	шт	10,0	155,23		1 552,30				
152	M8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по	100 м	0,28	6 686,33	3 255,46	1 872,17	926,12	911,53	33,6000	9,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установлених конструкцій і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг (в ГРЩ-0,4кВ, АВР№2 в існ.лотках, існ. каб.канал.)			3 307,58	213,10			59,67		
153	M8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг (в АВР№2, ЦС-1, існ.лотках)	100 м	0,14	4 573,94 2 520,06	1 940,04 179,32	640,35	352,81	271,61 25,10	25,6000	3,58
154	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг (в АВР№2, в існ.лотках, ЦС-1)	100 м	0,25	2 728,92 1 575,04	1 050,52 139,04	682,23	393,76	262,63 34,76	16,0000	4,00
155	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,95	2 168,75	578,65	2 060,31	1 496,29	549,72	16,0000	15,20
156	M8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,91	1 575,04 4 776,90	- 1 756,60	4 346,98	2 723,25	- 1 598,51	- 30,4000	- 27,66
157	15093-38293	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 4х95мм2	1000м	0,035	2 992,58 1 510 400,32	-	52 864,01		-	-	-
158	15093-39051	Кабель силовий з алюмінієвими, перетин 4х120 (ож)мм2, 1кВ АВБ6Пв-1	1000м	0,113	345 189,84		39 006,45				
159	C153-22	Кабель контрольний з мідними жилами КВВГ 5х1,5мм2 0,66/1кВ	1000м	0,111	35 985,60		3 994,40				
160	C157-254	Провод з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2	1000м	0,016	64 144,26		1 026,31				
161	C1545-148	Наконечник мідний для кабеля перет.16мм2під гвинт JG-16 (UNP40-016-06-08)	100шт	0,02	1 041,56		20,83				
162	M8-159-3	Закладення кінцеве в гумовій рукавичі для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	6,0	413,16	-	2 478,96	2 478,96	-	4,1000	24,60
163	2405-1505	Муфта кінцева внутрішньої установки для кабеля напругою 1кВ, перетин 4х95мм2. з наконечниками ЕРКТ 0047-L12-CEE01	комплект	4,0	413,16 1 387,30	-	5 549,20		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	2405-1505	Муфта кінцева внутрішньої установки для кабелів напругою 1кВ, перетин 4х120мм ² , з наконечниками ЕРКТ 0047-L12-CEE01	комплект	2,0	1 387,30		2 774,60				
165	C113-1882	Хомут з ізоляцією ф42мм ВНТ2114 (заміна на ВНТ2112)	шт	14,0	41,90		586,60				
166	C113-1884	Хомут з ізоляцією ф64мм ВНТ2200	шт	14,0	43,94		615,16				
167	C1630-114	Метизи	кг	2,0	34,05		68,10				
168	C1545-42	Сталевий анкер-клин бх35	100шт	0,12	413,44		49,61				
		Відділ 3.ПЦС-І									
		Разом прямих витрат по розділу № 7					155 824,30	17 793,01	4 926,30		183,16
		Прямі витрати будівельних робіт				грн.	33 794,63				0,09
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	25 039,79				
		вартість ЕММ				грн.	541,15				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	8,24				86,41
		заробітна плата робітників				грн.	8 213,69				0,08
		всього заробітна плата				грн.	8 221,93				86,49
		витрати труда робітників				люд-г					
		витрати труда в ЕММ				люд-г					
		всього витрати труда				люд-г					
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 278,94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					9,08
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 417,51			
		Всього вартість будівельних робіт				грн.	38 073,57				
		Прямі витрати монтажних робіт				грн.	122 029,67				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	108 065,20				
		вартість ЕММ				грн.	4 385,15				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		237,43			
		заробітна плата робітників				грн.		9 579,32			
		всього заробітна плата				грн.		9 816,75			
		витрати труда робітників				люд-г					
		витрати труда в ЕММ				люд-г					
		всього витрати труда				люд-г					
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 796,66				96,75
											0,01
											96,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					9,38
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		1 465,82			
		Всього вартість монтажних робіт				грн.	126 826,33				
		Разом прямі витрати по розділу				грн.	155 824,30				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	133 104,99				
		вартість ЕММ				грн.	4 926,30				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		245,67			
		заробітна плата робітників				грн.		17 793,01			
		всього заробітна плата				грн.		18 038,68			
		витрати труда робітників				люд-г					183,16
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,09
		всього витрати труда				люд-г					183,25
		Загальноновиробничі витрати				грн.	9 075,60				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		2 883,33			18,46
		Всього по розділу				грн.	164 899,90				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					201,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.		20 922,01			
		Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку:									
						грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
		Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:									
						грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
		Розділ № 8 Земляні роботи									
169	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0124	20 805,25	-	257,99	257,99	-	261 8000	3,25
170	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2,17	198,05	198,05	429,77	-	429,77	-	-
171	E1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,00124	6 306,80	31,89	7,82	0,57	69,42	0,2870	0,62
						5 812,80			7,21	5,6400	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів I (щебінь)	100м3	0,0064	458,42	-	-	-	-	-	-
173	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,64	11 775,72	-	75,36	75,36	-	150,4500	0,96
174	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,06	915,57	-	585,96	-	-	-	-
175	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,6	1 391,61	-	83,50	83,50	-	16,3200	0,98
		Разом прямих витрат по розділу № 8			787,98		472,79				
							1 913,19	417,42	436,98		5,20
		Разом прямі витрати по розділу				грн.	1 913,19		69,42		0,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	1 058,79	69,42			
		вартість ЕММ				грн.	436,98				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		417,42			
		заробітна плата робітників				грн.		486,84			
		всього заробітна плата				грн.					
		витрати труда робітників				люд-г					5,20
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,62
		всього витрати труда				люд-г					5,82
		Загальновиборничі витрати				грн.	283,97				
		трудоємність в загальновиборничих витратах				люд-г					0,67
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		105,04			
		Всього по розділу				грн.	2 197,16				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					6,49
		Кошторисна заробітна плата				грн.		591,88			
		Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку:									
						грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
		Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:									
						грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 9 Прокладання труб та проводів											
176	E34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (труба гнучка гофрована двостінна у траншеї ф40 ф63мм)	км	0,008	19 631,46 19 631,46	- -	157,05	157,05	-	222,0000	1,78
177	C113-2128	Труба гнучка гофрована двостінна з протяжкою ф40мм (121940)	м	4,0	15,38	-	61,52	-	-	-	-
178	C113-2128	Труба гнучка гофрована двостінна з протяжкою ф63мм (121963)	м	4,0	23,54	-	94,16	-	-	-	-
179	M8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг (ШС-1, диз.ген.)	100 м	0,035	4 573,94 2 520,06	1 940,04 179,32	160,09	88,20	67,90 6,28	25,6000	0,90
180	M8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг (ШС-1, диз.ген.)	100 м	0,08	2 728,92 1 575,04	1 050,52 139,04	218,31	126,00	84,04 11,12	16,0000	1,28
181	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,11	2 168,75 1 575,04	576,65 -	238,56	173,25	63,65	16,0000	1,76
182	M8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,055	4 776,90 2 992,58	1 756,60 -	262,73	164,59	96,61	30,4000	1,67
183	15093-39051	Кабель силовий з алюмінієвими, перетин 4х120 (ож)мм2, 1кВ АВБ6Шв-1	1000м	0,012	345 189,84	-	4 142,28	-	-	-	-
184	C153-22	Кабель контрольний з мідними жилами KBVG 5х1,5мм2 0,66/1кВ	1000м	0,021	35 985,60	-	755,70	-	-	-	-
185	M8-159-3	Закладення кінцеве в гумовій рукавичі для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2,0	413,16 413,16	- -	826,32	826,32	-	4,1000	8,20
186	2405-1505	Муфта кінцева внутрішньої установки для кабеля напругою 1кВ, перетин 4х120мм2 з наконечниками ЕРКТ 0047-L12-CEE01	комплект	2,0	1 387,30	-	2 774,60	-	-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 9							9 691,32	1 535,41	312,20		15,59
Прямі витрати будівельних робіт						грн.	312,73		17,40		-
вартість матеріалів, виробів і конструкцій						грн.	155,68				-
заробітна плата робітників						грн.	157,05				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		157,05			
		витрати труда робітників				люд-г					1,78
		всього витрати труда				люд-г					1,78
		Загальновиборничі витрати				грн.	90,25				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах				люд-г					0,21
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		33,28			
		Всього вартість будівельних робіт				грн.	402,98				
		Прямі витрати монтажних робіт				грн.	9 378,59				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	7 688,03				
		вартість ЕММ				грн.	312,20				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		17,40			
		заробітна плата робітників				грн.		1 378,36			
		всього заробітна плата				грн.		1 395,76			
		витрати труда робітників				люд-г					13,81
		всього витрати труда				люд-г					13,81
		Загальновиборничі витрати				грн.	683,29				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах				люд-г					1,34
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		209,15			
		Всього вартість монтажних робіт				грн.	10 061,88				
		Разом прямі витрати по розділу				грн.	9 691,32				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	7 843,71				
		вартість ЕММ				грн.	312,20				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		17,40			
		заробітна плата робітників				грн.		1 535,41			
		всього заробітна плата				грн.		1 552,81			
		витрати труда робітників				люд-г					15,59
		всього витрати труда				люд-г					15,59
		Загальновиборничі витрати				грн.	773,54				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах				люд-г					1,55
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		242,43			
		Всього по розділу				грн.	10 464,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кошторисна трудомісткість					люд-г					
	Кошторисна заробітна плата					грн.		1 795,24			17,14
	Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку:										
						грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
	Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:										
						грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				
	Разом прямих витрат по кошторису						685 589,00	88 732,28	53 117,14		983,16
									5 890,91		49,18
	Прямі витрати будівельних робіт					грн.	270 778,58				
	вартість матеріалів, виробів і конструкцій					грн.	179 211,39				
	вартість ЕММ					грн.	35 999,22				
	в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		5 437,90			
	заробітна плата робітників					грн.		55 567,97			
	всього заробітна плата					грн.		61 005,87			
	витрати труда робітників					люд-г					649,24
	витрати труда в ЕММ					люд-г					48,95
	всього витрати труда					люд-г					698,19
	Загальновиробничі витрати					грн.	34 418,93				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г					79,22
	заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		12 368,46			
	Всього вартість будівельних робіт					грн.	305 197,51				
	Прямі витрати монтажних робіт					грн.	413 998,98				
	вартість матеріалів, виробів і конструкцій					грн.	364 528,19				
	вартість ЕММ					грн.	17 117,92				
	в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		453,01			
	заробітна плата робітників					грн.		32 352,87			
	всього заробітна плата					грн.		32 805,88			
	витрати труда робітників					люд-г					327,92
	витрати труда в ЕММ					люд-г					0,23
	всього витрати труда					люд-г					328,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати				грн.	16 154,89				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					31,80
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		4 970,71			
		Всього вартість монтажних робіт				грн.	430 153,87				
		Прямі витрати пусконаладжувальних робіт				грн.	811,44				
		заробітна плата робітників				грн.		811,44			
		всього заробітна плата				грн.		811,44			
		витрати труда робітників				люд-г					
		всього витрати труда				люд-г					6,00
		Загальновиробничі витрати				грн.	326,89				6,00
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					0,51
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		81,51			
		Всього вартість пусконаладжувальних робіт				грн.	1 138,33				
		Разом прямі витрати				грн.	685 589,00				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	543 739,58				
		вартість ЕММ				грн.	53 117,14				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		5 890,91			
		заробітна плата робітників				грн.		88 732,28			
		всього заробітна плата				грн.		94 623,19			
		витрати труда робітників				люд-г					983,16
		витрати труда в ЕММ				люд-г					49,18
		всього витрати труда				люд-г					1 032,34
		Загальновиробничі витрати				грн.	50 900,71				111,53
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.	17 420,68				
		Всього по кошторису				грн.	736 489,71				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 143,87
		Кошторисна заробітна плата				грн.		112 043,87			
		Розподіл витрат труда за видами робіт для розрахунку кошторисного прибутку:				грн.	1 137,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:									
						грн.	6,51				
						грн.	1 137,36				
						грн.	6,51				

Слав
 Інженер з
 проектно-кошторисної роботи I категорії
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Макаренко Н.І.

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 41"

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розрах. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загальноно обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02-01-03												
Розділ № 1 електропостачання дизель-генераторної станції												
Роботи по благоустрою												
1	ЕН27-67-4	0,0156	259,9835	0,132	34,3178	156,16	5 359,07	23 204,44	6 283,97	9,18	2 386,65	14 029,69
2	ЕН27-67-2	0,065	4,05		0,54		83,60	361,99	98,03		37,23	218,86
			18,3700	0,132	2,4248	156,16	378,66	1 493,11	411,79	9,18	168,64	959,09
3	РН20-40-1	12,12	1,01		0,13		20,83	82,12	22,64		9,28	52,75
			1,6300	0,12	0,1956	156,16	30,54	132,49	35,87	7,48	12,19	78,60
4	С314-20	12,12	19,76		2,37		370,14	1 605,78	434,75		147,74	952,63
			0,2870	0,12	0,0344	156,16	5,38	31,99	8,22	7,48	2,15	15,75
			3,48		0,42		65,21	387,72	99,62		26,06	190,89
	Разом		28,30		3,46		539,78	2 437,61	665,04		220,31	1 415,13
Розділ № 2 Земляні роботи												
5	Е1-164-2	0,4689	261,8000	0,12	31,4160	156,16	4 905,92	20 805,25	5 656,46	7,48	1 958,26	12 520,64
			122,76		14,73		2 300,39	9 755,58	2 652,31		918,23	5 870,93
6	С311-20	82,0575	0,2870	0,12	0,0344	156,16	5,38	31,99	8,22	7,48	2,15	15,75
			23,55		2,83		441,47	2 625,02	674,52		176,42	1 292,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	E1-20-2	0,04689	5,6400	0,12	0,6768	156,16	105,69	458,42	124,10	7,48	42,19	271,98
8	E1-166-1	0,3096	0,26 150,4500	0,12	0,03 18,0540	156,16	4,96 2 819,31	21,50 11 775,72	5,81 3 210,91	7,48	1,98 1 125,37	12,75 7 155,59
10	E23-1-1	1,59	46,58 16,3200	0,094	5,59 1,5341	156,16	872,86 239,56	3 645,76 1 391,61	994,10 358,86	6,99	348,41 114,08	2 215,37 712,50
12	EH27-17-3	0,18	25,95 29,2050	0,132	2,44 3,8552	156,16	380,90 602,03	2 212,66 2 584,55	570,59 701,05	9,18	181,39 268,11	1 132,88 1 571,19
14	EH27-13-3	0,0198	5,25 31,3813	0,132	0,69 4,1423	156,16	108,37 646,87	465,22 2 753,75	126,18 748,14	9,18	48,26 288,08	282,81 1 683,09
17	EH27-13-2	0,0198	0,62 36,6726	0,132	0,08 4,8408	156,16	12,81 755,94	54,63 3 227,50	14,82 876,36	9,18	5,70 336,65	33,33 1 968,95
18	EH27-13-4	-0,0198	0,72 -	0,132	0,10 -	156,16	14,97 -	63,90 -	17,35 -	9,18	6,67 -	38,99 -
21	PH18-42-3	0,18	- 10,5000	0,12	- 1,2600	156,16	- 186,76	- 961,70	- 254,86	7,48	- 78,54	- 530,16
23	PH18-42-3	0,198	1,89 10,5000	0,12	0,23 1,2600	156,16	35,42 186,76	173,11 961,70	45,87 254,86	7,48	14,14 78,54	95,43 530,16
25	E1-164-2	0,0163	2,08 261,8000	0,12	0,25 31,4160	156,16	38,96 4 905,92	180,42 20 805,25	50,46 5 656,46	7,48	15,55 1 958,26	104,97 12 520,64
26	M8-472-2	0,08	4,27 22,4864	0,097	0,51 2,1812	156,16	79,97 340,61	339,13 2 213,79	92,20 561,97	7,66	31,92 172,25	204,09 1 074,83
27	M8-472-7	0,02	1,80 28,8928	0,097	0,17 2,8026	156,16	27,25 437,65	177,10 2 844,44	44,96 722,06	7,66	13,78 221,32	85,99 1 381,03
29	M8-471-4	0,4	0,58 11,2700	0,097	0,06 1,0932	156,16	8,75 170,71	56,89 1 109,60	14,44 281,67	7,66	4,43 86,33	27,62 538,71
30	E1-166-1	0,0163	4,51 150,4500	0,12	0,44 18,0540	156,16	68,28 2 819,31	443,84 11 775,72	112,67 3 210,91	7,48	34,53 1 125,37	215,48 7 155,59
32	П1-61-8	1,0	2,45 2,0000	0,087	0,29 0,1740	156,16	45,95 27,17	191,94 270,48	52,35 65,48	6,74	18,34 13,48	116,64 106,13
33	M8-143-5	0,5	2,00 3,4000	0,097	0,17 0,3298	156,16	27,17 51,50	270,48 334,70	65,48 84,96	7,66	13,48 26,04	106,13 162,50
			1,70		0,16		25,75	167,35	42,48		13,02	81,25
		Разом	246,97		28,77		4 494,23	20 854,43	5 576,59		1 846,25	11 917,07
Прокладання труб та проводів												
35	ЕЗ4-103-2	0,24	207,0000	0,12	24,8400	156,16	3 879,01	18 305,01	4 880,48	7,48	1 548,36	10 307,85
36	EH22-8-2	0,018	49,68 405,9360	0,094	5,96 38,1580	156,16	930,96 5 958,75	4 393,20 41 519,08	1 171,31 10 445,12	6,99	371,61 2 837,49	2 473,88 19 241,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ЕН22-8-3	0,036	7,30 419,5032	0,094	0,69 39,4333	156,16	107,26 6 157,90	747,34 42 906,42	188,01 10 794,15	6,99	51,07 2 932,33	346,34 19 884,38
38	ЕН22-8-3	0,0165	15,11 419,5032	0,094	1,42 39,4333	156,16	221,68 6 157,90	1 544,64 42 906,42	388,60 10 794,15	6,99	105,56 2 932,33	715,84 19 884,38
39	ЕН22-47-1	0,54	6,92 84,4000	0,094	0,65 7,9336	156,16	101,61 1 238,91	707,98 8 308,34	178,10 2 100,40	6,99	48,38 589,96	328,09 3 929,27
40	Е16-30-1	6,0	45,58 2,9500	0,105	4,28 0,3098	156,16	669,01 48,37	4 486,50 280,40	1 134,22 72,33	8,7	318,58 25,67	2 121,81 146,37
46	М8-395-1	0,08	17,70 38,8746	0,097	1,86 3,7708	156,16	290,22 588,85	1 682,40 4 572,86	433,98 1 135,58	7,66	154,02 297,78	878,22 2 022,21
59	Е21-2-3	0,2	3,11 48,0426	0,097	0,30 4,6601	156,16	47,11 727,73	365,83 4 344,93	90,85 1 115,99	7,66	23,82 388,01	161,78 2 211,73
63	М8-147-4	0,36	9,61 33,6000	0,097	0,93 3,2592	156,16	145,55 508,96	868,99 3 520,68	223,20 886,52	7,66	73,60 257,38	442,35 1 652,86
64	М8-147-3	0,14	12,10 25,6000	0,097	1,17 2,4832	156,16	183,23 387,78	1 267,45 2 699,38	319,14 679,18	7,66	92,66 196,10	595,03 1 263,06
65	М8-147-1	0,11	3,58 16,0000	0,097	0,35 1,5520	156,16	54,29 242,36	377,91 1 714,08	95,09 430,42	7,66	27,45 122,56	176,83 795,34
66	М8-148-1	1,08	1,76 16,0000	0,097	0,17 1,5520	156,16	26,66 242,36	188,54 1 575,04	47,35 399,83	7,66	13,48 122,56	87,49 764,75
67	М8-148-3	2,06	17,28 30,4000	0,097	1,68 2,9488	156,16	281,75 460,48	1 701,04 2 992,58	431,82 799,67	7,66	132,36 232,86	825,93 1 453,01
68	М8-148-4	0,32	62,62 38,4000	0,097	6,07 3,7248	156,16	948,59 581,66	6 164,71 3 780,10	1 584,92 959,59	7,66	479,69 294,14	2 993,20 1 835,39
69	Е21-4-5	0,2	12,29 16,8700	0,097	1,19 1,6364	156,16	186,13 255,54	1 209,63 1 524,88	307,07 391,69	7,66	94,12 129,22	587,32 776,45
77	М8-144-5	0,04	3,37 28,8000	0,097	0,33 2,7936	156,16	51,11 436,25	304,98 2 902,18	78,34 734,45	7,66	25,84 220,61	155,29 1 391,31
78	М8-159-3	12,0	1,15 4,1000	0,097	0,11 0,3977	156,16	17,45 62,10	116,09 413,16	29,38 104,56	7,66	8,82 31,41	55,65 198,07
82	Е21-24-9	1,0	49,20 3,6414	0,097	4,77 0,3532	156,16	745,20 55,16	4 957,92 358,46	1 254,72 91,00	7,66	376,92 27,89	2 376,84 174,05
			3,64		0,35		55,16	358,46	91,00		27,89	174,05
			322,00		32,28		5 042,97	31 443,59	8 027,10		2 425,87	15 495,94
	Розділ № 4	Демонтажні роботи										
83	Е21-24-9	1,0	1,4566 1,46	0,097	0,1413 0,14	156,16	22,06 22,06	143,39 143,39	36,40 36,40	7,66	11,16 11,16	69,62 69,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	M8-144-5	0,04	8,6400	0,097	0,8381	156,16	130,87	870,65	220,33	7,66	66,18	417,38
			0,35		0,03		5,23	34,83	8,82		2,65	16,70
85	PH17-3-1	0,1	12,6300	0,097	1,2251	156,16	191,31	1 076,96	279,02	7,66	96,75	567,08
			1,25		0,12		19,13	107,70	27,90		9,68	56,71
	Разом		3,07		0,29		46,42	285,92	73,12		23,49	143,03
Розділ № 5 Роботи по благоустрою												
86	ЕН27-67-4	0,00342	259,9835	0,132	34,3178	156,16	5 359,07	23 204,44	6 283,97	9,18	2 386,65	14 029,69
			0,89		0,12		18,33	79,36	21,49		8,16	47,98
87	ЕН27-67-2	0,0127	18,3700	0,132	2,4248	156,16	378,66	1 493,11	411,79	9,18	168,64	959,09
			0,23		0,03		4,81	18,96	5,23		2,14	12,18
88	PH20-40-1	2,76	1,6300	0,12	0,1956	156,16	30,54	132,49	35,87	7,48	12,19	78,60
			4,50		0,54		84,29	365,67	99,01		33,64	216,94
89	C314-20	2,76	0,2870	0,12	0,0344	156,16	5,38	31,99	8,22	7,48	2,15	15,75
			0,79		0,10		14,85	88,29	22,69		5,93	43,47
	Разом		6,41		0,79		122,28	552,28	148,42		49,87	320,57
Розділ № 6 Земляні роботи												
90	E1-164-2	0,3777	261,8000	0,12	31,4160	156,16	4 905,92	20 805,25	5 656,46	7,48	1 958,26	12 520,64
			98,88		11,87		1 852,97	7 858,14	2 136,45		739,63	4 729,05
91	C311-20	66,0975	0,2870	0,12	0,0344	156,16	5,38	31,99	8,22	7,48	2,15	15,75
			18,97		2,28		355,60	2 114,46	543,33		142,11	1 041,04
92	E1-20-2	0,03777	5,6400	0,12	0,6768	156,16	105,69	458,42	124,10	7,48	42,19	271,98
			0,21		0,03		3,99	17,31	4,69		1,59	10,27
93	E1-166-1	0,2505	150,4500	0,12	18,0540	156,16	2 819,31	11 775,72	3 210,91	7,48	1 125,37	7 155,59
			37,69		4,52		706,24	2 949,82	804,33		281,91	1 792,48
95	E23-1-1	1,253	16,3200	0,094	1,5341	156,16	239,56	1 391,61	358,86	6,99	114,08	712,50
			20,45		1,92		300,17	1 743,69	449,65		142,94	892,76
97	ЕН27-17-3	0,0135	29,2060	0,132	3,8552	156,16	602,03	2 584,55	701,05	9,18	268,11	1 571,19
			0,39		0,05		8,13	34,89	9,46		3,62	21,21
99	ЕН27-13-3	0,0063	31,3813	0,132	4,1423	156,16	646,87	2 753,75	748,14	9,18	288,08	1 683,09
			0,20		0,03		4,08	17,35	4,71		1,81	10,60
102	ЕН27-13-2	0,0063	36,6726	0,132	4,8408	156,16	755,94	3 227,50	876,36	9,18	336,65	1 968,95
			0,23		0,03		4,76	20,34	5,52		2,12	12,40
103	ЕН27-13-4	-0,0063	-	0,132	-	156,16	-	-	-	9,18	-	-
106	PH18-42-3	0,0135	10,5000	0,12	1,2600	156,16	196,76	961,70	254,86	7,48	78,54	530,16
			0,14		0,02		2,66	12,98	3,44		1,06	7,16
108	PH18-42-3	0,063	10,5000	0,12	1,2600	156,16	196,76	961,70	254,86	7,48	78,54	530,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	E1-164-2	0,0313	0,66 261,8000	0,12	0,08 31,4160	156,16	12,40 4 905,92	60,59 20 805,25	16,05 5 656,46	7,48	4,95 1 958,26	33,40 12 520,64
111	M8-472-2	0,14	8,19 22,4864	0,097	0,98 2,1812	156,16	153,56 340,61	651,20 2 213,79	177,05 561,97	7,66	61,29 172,25	391,90 1 074,83
112	M8-472-7	0,04	3,15 28,8928	0,097	0,31 2,8026	156,16	47,69 437,65	309,93 2 844,44	78,67 722,06	7,66	24,12 221,32	150,48 1 381,03
113	M8-471-4	0,4	1,15 11,2700	0,097	0,11 1,0932	156,16	17,51 170,71	113,77 1 109,60	28,88 281,67	7,66	8,85 86,33	55,24 538,71
114	E1-166-1	0,0313	4,51 150,4500	0,12	0,44 18,0540	156,16	68,28 2 819,31	443,84 11 775,72	112,67 3 210,91	7,48	34,53 1 125,37	215,48 7 155,59
116	П1-61-8	1,0	4,71 2,0000	0,087	0,57 0,1740	156,16	88,24 27,17	368,58 270,48	100,51 65,48	6,74	35,22 13,48	223,97 106,13
117	M8-472-2	0,46	2,00 22,4864	0,097	0,17 2,1812	156,16	27,17 340,61	270,48 2 213,79	65,48 561,97	7,66	13,48 172,25	106,13 1 074,83
118	M8-472-7	0,08	10,34 28,8928	0,097	1,00 2,8026	156,16	156,68 437,65	1 018,35 2 844,44	258,50 722,06	7,66	79,24 221,32	494,42 1 381,03
119	M8-471-4	0,4	2,31 11,2700	0,097	0,22 1,0932	156,16	35,01 170,71	227,56 1 109,60	57,76 281,67	7,66	17,71 86,33	110,48 538,71
120	П1-61-8	1,0	4,51 2,0000	0,087	0,44 0,1740	156,16	68,28 27,17	443,84 270,48	112,67 65,48	6,74	34,53 13,48	215,48 106,13
121	M8-143-5	0,07	2,00 3,4000	0,097	0,17 0,3298	156,16	27,17 51,50	270,48 334,70	65,48 84,96	7,66	13,48 26,04	106,13 162,50
			0,24	0,097	0,02		3,61	23,43	5,95		1,82	11,38
		Разом	220,93		25,26		3 944,20	18 971,03	5 041,25		1 646,01	10 631,46
Прокладання труб та проводів												
123	E34-103-2	0,14	207,0000 28,98	0,12	24,8400 3,48	156,16	3 879,01 543,06	18 305,01 2 562,70	4 880,48 683,27	7,48	1 548,36 216,77	10 307,85 1 443,10
124	E21-1-2	0,035	71,9596 2,52	0,097	6,9801 0,24	156,16	1 090,01 38,15	7 083,78 247,93	1 788,23 62,94	7,66	551,21 19,29	3 439,45 120,38
125	E21-1-4	0,035	98,0392 3,43	0,097	9,5098 0,33	156,16	1 485,05 51,98	9 651,13 337,79	2 449,96 85,75	7,66	750,98 26,28	4 685,99 164,01
126	EH22-8-2	0,0145	405,9360 5,89	0,094	38,1580 0,55	156,16	5 958,75 86,40	41 519,08 602,02	10 445,12 151,46	6,99	2 837,49 41,14	19 241,36 279,00
127	EH22-8-3	0,0145	419,5032 6,08	0,094	39,4333 0,57	156,16	6 157,90 89,29	42 906,42 622,14	10 794,15 156,51	6,99	2 932,33 42,52	19 884,38 288,32
128	EH22-47-1	0,29	84,4000 24,48	0,094	7,9336 2,30	156,16	1 238,91 359,28	8 308,34 2 409,42	2 100,40 609,12	6,99	589,96 171,09	3 929,27 1 139,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	ЕН22-8-3	0,008	419,5032	0,094	39,4333	156,16	6 157,90	42 906,42	10 794,15	6,99	2 932,33	19 884,38
130	Е16-30-1	6,0	3,36 2,9500	0,105	0,32 0,3098	156,16	49,26 48,37	343,25 280,40	86,36 72,33	8,7	23,46 25,67	159,06 146,37
136	Е21-12-2	0,04	17,70 32,8000	0,097	1,86 3,1816	156,16	290,22 496,84	1 682,40 3 645,87	433,98 911,40	7,66	154,02 251,25	878,22 1 659,49
144	М8-395-1	0,13	1,31 38,8746	0,097	0,13 3,7708	156,16	19,87 588,85	145,84 4 572,86	36,46 1 135,58	7,66	10,05 297,78	66,38 2 022,21
152	М8-147-4	0,28	5,05 33,6000	0,097	0,49 3,2592	156,16	76,55 508,96	594,47 3 520,68	147,63 886,52	7,66	38,71 257,38	262,89 1 652,86
153	М8-147-3	0,14	9,41 25,6000	0,097	0,91 2,4832	156,16	142,51 387,78	985,79 2 699,38	248,22 679,18	7,66	72,07 196,10	462,80 1 263,06
154	М8-147-1	0,25	3,58 16,0000	0,097	0,35 1,5520	156,16	54,29 242,36	377,91 1 714,08	95,09 430,42	7,66	27,45 122,56	176,83 795,34
155	М8-148-1	0,95	4,00 16,0000	0,097	0,39 1,5520	156,16	60,59 242,36	428,32 1 575,04	107,61 399,83	7,66	30,64 122,56	198,84 764,75
156	М8-148-3	0,91	15,20 30,4000	0,097	1,47 2,9488	156,16	230,24 460,48	1 496,29 2 992,58	379,84 759,67	7,66	116,43 232,86	726,51 1 453,01
162	М8-159-3	6,0	27,56 4,1000	0,097	2,68 0,3977	156,16	419,04 62,10	2 723,25 413,16	691,30 104,56	7,66	211,90 31,41	1 322,24 198,07
	Разом		24,60 183,25		2,39 18,46		372,60 2 883,33	2 478,96 18 038,68	627,36 4 602,90		188,46 1 390,28	1 188,42 8 876,51
	Розділ № 8	Земляні роботи										
169	Е1-164-2	0,0124	261,8000	0,12	31,4160	156,16	4 905,92	20 805,25	5 656,46	7,48	1 958,26	12 520,64
170	С311-20	2,17	3,25 0,2870	0,12	0,39 0,0344	156,16	60,83 5,38	257,99 31,99	70,15 8,22	7,48	24,28 2,15	155,26 15,75
171	Е1-20-2	0,00124	0,62 5,6400	0,12	0,07 0,6768	156,16	11,67 105,69	69,42 458,42	17,84 124,10	7,48	4,67 42,19	34,18 271,98
172	Е1-166-1	0,0064	0,01 150,4500	0,12	- 18,0540	156,16	0,13 2 819,31	0,57 11 775,72	0,16 3 210,91	7,48	0,05 1 125,37	0,34 7 155,59
174	Е23-1-1	0,06	0,96 16,3200	0,094	0,12 1,5341	156,16	18,04 239,56	75,36 1 391,61	20,56 358,86	5,99	7,20 114,08	45,80 712,50
	Разом		0,98 5,82		0,09 0,67		14,37 105,04	83,50 486,84	21,54 130,25		6,84 43,04	42,75 278,33
	Розділ № 9	Прокладання труб та проводів										
176	Е34-103-1	0,008	222,0000	0,12	26,6400	156,16	4 160,10	19 631,46	5 234,14	7,48	1 660,56	11 054,80
179	М8-147-3	0,035	1,78 25,6000	0,097	0,21 2,4832	156,16	33,28 387,78	157,06 2 699,38	41,88 679,18	7,66	13,28 196,10	88,44 1 263,06

Інженер з
проектно-кошторисної роботи I
категорії



Макарсько Н.І.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДІОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-01-03

на електропостачання дизель-генераторної станції

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						випускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	649,24	85,59	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,50	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	327,92	98,66	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1,77	342,3729	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,70	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пуersonалагoджувального персонала	люд.год.	6,00	135,24	-	-	-
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	47,41	111,4725	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальнонормованих витратах	люд.год.	111,53	156,1973	-	-	-
10		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 143,87	97,9516	-	-	-
11		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	3,975	359,03	-	-	-
2	СН212-1560	Віброушільнювачі [вібропилити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-г	6,23649901	1 427,14 83,66 521,75	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	*CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,294	4,28 1,26	-	-	-
4	CH204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	0,294	171,81	-	-	-
5	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	0,881577	50,51 376,99	-	-	-
6	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	1,763154	332,35 6,13	-	-	-
7	*CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	9,5699	10,81 9,99	-	-	-
8	*CH204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	0,48	95,60 46,01	-	-	-
9	*С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	150,325	22,08 198,05	-	-	-
10	*С314-20	Перевезення сміття до 20 км	т	14,88	29 771,87 216,57	-	-	-
		Разом:	грн.	-	3 222,56	-	-	-
					35 455,93	-	-	-

III. Орендовані будівельні машини та механізми

1	*CH203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	3,3117	635,00	-	-	-
2	*CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	10,582673584	2 102,93 400,00	-	-	-
3	*CH201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,0171	4 233,07 525,00	-	-	-
4	*CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,527426	8,98 946,71	-	-	-
5	*CH207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш.год	0,028449	499,32 1 107,66	-	-	-
6	*CH202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 14 т	маш-г	7,669270193	31,51 805,00	-	-	-
7	*CH216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	5,04	6 173,76 915,00	-	-	-
		Разом:	грн.	-	4 611,60	-	-	-
		Всього: (II+III)	грн.	-	17 661,17	-	-	-
					53 117,10	-	-	-

IV. Механізований інструмент

1	CH203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	42,37505				
---	-----------	---	---------	----------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	СН203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,03 кН [5 т]	маш.год	42,37309				
3	СН203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	8,71905				
4	СН203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	28,0789				
5	СН233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,3568				
6	СН200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,956				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	197,36	-	-	-
V. Будівельні матеріали, виробі та конструкції								
1	*С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,031815	18 355,47	17 357,81	637,75	359,91
2	*С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001803892	583,98	552,24	20,29	11,45
3	*С126-948-К	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний. сталь оцинкована DPT (31144)	шт	1,0	77 841,03	76 000,00	314,74	1 526,29
4	*С126-948-К	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний. сталь оцинкована TDS (37164)	шт	2,0	140,42	137,10	0,57	2,75
5	*С1545-31	Гайка з насічкою DIN6923 (код СМ101000)	шт	1,12	398,00	395,00	0,04	2,96
6	*С1545-31	Гайка з насічкою проти відкручування М6 (код СМ100600)	шт	0,28	1 511,29	1 500,00	0,04	11,25
7	*С111-1851	Гвинт М6 (код СМ010610)	шт	28,0	3 022,58	3 000,00	0,08	22,50
8	*С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003974644	336,90	326,00	4,29	6,61
9	*С111-1504	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00005	377,33	365,12	4,80	7,40
10	*С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002066985	103,32	97,00	4,29	2,03
11	*С153-22	Кабель контрольний з мідними жилами КВВГ 5х1,5мм2 0,66/1кВ	1000м	0,249	28,93	27,16	1,20	0,57
12	*15093-39051	Кабель силовий з алюмінієвими, перетин 4х120 (ож)мм2, 1кВ АВББШв-1	1000м	0,363	2,90	2,63	0,01	0,06
13	*С153-41	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 4х10мм2	1000м	0,01	81,20	79,24	0,28	1,68
14	*С153-41	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 4х16мм2	1000м	0,01	63 627,03	62 000,00	379,44	1 247,59
15	*15093-38293	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 4х95мм2	1000м	0,115	252,89	246,43	1,51	4,96
					63 627,03	62 000,00	379,44	1 247,59
					3,18	3,10	0,02	0,06
					63 627,03	62 000,00	379,44	1 247,59
					131,52	128,15	0,78	2,58
					35 985,60	35 200,00	80,00	705,60
					8 960,41	8 764,80	19,92	175,69
					345 189,84	336 700,00	1 721,41	6 768,43
					125 303,91	122 222,10	624,87	2 456,94
					159 343,06	155 902,00	316,69	3 124,37
					1 593,43	1 559,02	3,17	31,24
					263 942,02	258 450,00	316,69	5 175,33
					2 639,42	2 584,50	3,17	51,75
					1 510 400,32	1 479 250,00	1 534,63	29 615,69
					173 696,04	170 113,75	176,48	3 405,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	*2405-1361	Консоль для лотка BBL-50 (BBL5020)	шт	10,0	155,23	152,00	0,19	3,04
17	*C113-1380	Короб з кришкою, довжина 2м, 120х80мм TA-GN 100х60 (01791)	м	4,0	1 552,30	1 520,00	1,90	30,40
18	*2405-1361	Кут горизонтальний 90град., сталь оцинкована СРО (код 36024)	шт	2,0	624,01	610,00	1,77	12,24
19	*C1630-114	Метизи	кг	4,0	2 496,04	2 440,00	7,08	48,96
20	*2405-1505	Муфта кінцева внутрішньої установки для кабеля напругою 1кВ, перетин 4х120мм ² , з наконечниками ЕРКТ 0047-L12-CEE01	комплект	8,0	311,29	305,00	0,19	6,10
21	*2405-1505	Муфта кінцева внутрішньої установки для кабеля напругою 1кВ, перетин 4х95мм ² , з наконечниками ЕРКТ 0047-L12-CEE01	комплект	12,0	622,58	610,00	0,38	12,20
22	*15102-28156	Накладка для стика короба SGAN (00843)	1000шт	0,001	34,05	32,97	0,41	0,67
23	*15102-28156	Накладка для стика кришки GAN (00888)	1000шт	0,001	136,20	131,88	1,64	2,68
24	*C1545-148	Наконечник мідний для кабеля перет.16мм ² під гвинт JG-16 (UNP40-016-06-08)	100шт	0,04	1 387,30	1 360,00	0,10	27,20
25	*C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,114534	11 098,40	10 880,00	0,80	217,60
26	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	29,03	1 387,30	1 360,00	0,10	27,20
27	*C113-1676	Шерфорований лоток 80х200х2000мм S5 Combitech (35314) (заміна на 35304)	м	6,0	16 647,60	16 320,00	1,20	326,40
28	*C113-1676	Шерфорований лоток 80х200х3000мм S5 Combitech (35304)	м	15,0	20 604,03	20 200,00	0,03	404,00
29	*C1545-277	Пластина для заземлення РТСЕ (37501)	шт	7,0	20,60	20,60	-	0,40
30	*C157-254	Провод з мідною жилою, марка ПВІ, переріз 16 мм ²	1000м	0,026	101 898,03	99 900,00	0,03	1 998,00
31	*2405-1361	Профіль ВРЛ-29 (кодВРЛ2903)	шт	14,0	101,90	99,90	-	2,00
32	*C113-2082	Рамка RQM (01777)	шт	2,0	1 041,56	1 020,00	1,14	20,42
33	*C113-2082	Розділювач SEP-G 80 (02416)	шт	2,0	41,68	40,80	0,05	0,82
34	*C1545-42	Саморіз з дюбелем 4х30мм (06521)	100шт	0,12	966,86	650,00	316,86	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	*C1545-101	Сигнальна стрічка з написом "Обережно, кабель до 1кВ", ширина 30 см	100м	0,57	331,97	325,00	0,46	6,51
36	*C1545-240	Скоба BML-10 (кодBML1007)	100шт	0,28	189,22 6 072,47	185,25 5 953,00	0,26 0,40	3,71 119,07
37	*C1545-42	Сталевий анкер-клин 6х35	100шт	0,16	1 700,29 413,44	1 666,84 405,00	0,11 0,33	33,34 8,11
38	*C111-1809	Сталь кругла ф20мм	т	0,0972	66,15 35 554,85	64,80 35 000,00	0,05 290,17	1,30 264,68
39	*C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,003	3 455,93 35 995,97	3 402,00 35 000,00	28,20 290,17	25,73 705,80
40	*C1110-171	Сталь штапова 40х4 мм	т	0,1066	107,99 35 587,97	105,00 34 600,00	0,87 290,17	2,12 697,80
41	*C1545-44	Стандартний анкер з болтом М-10 (код SM431060)	100шт	0,28	3 793,68 7 052,62	3 688,36 6 914,00	30,93 0,33	74,39 138,29
42	*C111-1683	Стрічка ПВХ	кг	0,0104	1 974,73 204,83	1 935,92 200,00	0,09 0,81	38,72 4,02
43	*C1421-9863	Суміш холодна дорожня емульсійно-мінеральна та бітумномінеральна для ремонту шарів покриття	т	2,5058	2,13 7 695,79	2,08 7 500,00	0,01 195,79	0,04 -
44	*C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] АСГ_Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100	т	1,8576	19 284,11 4 695,79	18 793,50 4 500,00	490,61 195,79	- -
45	*2405-1361	Тримач кабеля для лотка 200мм TDS (код 37164)	шт	6,0	8 722,90 1 530,19	8 359,20 1 500,00	363,70 0,19	- 30,00
46	*2405-1361	Тримач кабеля для лотка 200мм TRC (код 37564)	шт	12,0	9 181,14 17,81	9 000,00 17,27	1,14 0,19	180,00 0,35
47	*C113-2128	Труба гнучка гофрована двостінна з протяжкою ф40мм (121940)	м	190,0	213,72 15,38	207,24 15,00	2,28 0,08	4,20 0,30
48	*C113-2128	Труба гнучка гофрована двостінна з протяжкою ф63мм (121963)	м	288,0	2 922,20 23,54	2 850,00 23,00	15,20 0,08	57,00 0,46
49	*C113-2128	Труба гнучка гофрована ф40мм (91940)	м	20,0	6 779,52 22,01	6 624,00 21,50	23,04 0,08	132,48 0,43
50	*C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм (гільза)	м	2,5	440,20 73,99	430,00 73,00	1,60 0,44	8,60 0,55
51	*C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	0,5	184,97 207,77	182,50 205,00	1,10 1,22	1,38 1,55
52	*C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 65 мм	м	35,0	103,89 259,59	102,50 256,00	0,61 1,66	0,78 1,93
53	*C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	75,0	9 085,65 306,41	8 960,00 302,00	58,10 2,13	67,55 2,28
					22 980,75	22 650,00	159,75	171,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	*C113-1882	Утримувач із засувом ф40мм (51040)	шт	60,0	13,75	13,40	0,08	0,27
55	*C113-2091	Фіксатор кабелю TR-ER 120 (07715R)	шт	12,0	825,00	804,00	4,80	16,20
56	*C113-1882	Хомут з ізоляцією ф42мм ВНТ2114 (заміна на ВНТ2112)	шт	14,0	9,77	9,50	0,08	0,19
57	*C113-1884	Хомут з ізоляцією ф64мм ВНТ2200	шт	14,0	117,24	114,00	0,96	2,28
58	*C1545-44	Шпилька різьбова М10 (кодСМ2010001)	шт	14,0	41,90	41,00	0,08	0,82
59	*C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	100шт	0,28	586,60	574,00	1,12	11,48
60	*C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	0,28	43,94	43,00	0,08	0,86
61	*C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	7,16	615,16	602,00	1,12	12,04
62	*C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	61,47	4 386,34	4 300,00	0,33	86,01
63	*C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,28	1 228,18	1 204,00	0,09	24,08
64	*C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,003436	915,57	500,00	415,57	-
65	*C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	3,67	256,36	140,00	116,36	-
		Разом:	грн.	-	879,60	490,00	389,60	-
					6 297,94	3 508,40	2 789,54	-
					56 280,09	30 735,00	25 545,09	-
					915,57	500,00	415,57	-
					1 666,34	910,00	756,34	-
					869,60	480,00	389,60	-
					243,49	134,40	109,09	-
					889,60	500,00	389,60	-
					3,06	1,72	1,34	-
					889,60	500,00	389,60	-
					3 264,83	1 835,00	1 429,83	-
					543 542,20	493 032,14	42 663,97	7 846,10
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	1 143,87	112 043,90	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II+III)	грн.	-	53 117,10	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV+V)	грн.	-	543 739,56	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2022 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад
Інженер з
проектно-кошторисної роботи I категорії

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на	електропостачання 0,4 кв. Загальнобудівельні роботи				(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)				5.58043 тис. грн.			
ОСНОВА:	Кошторисна вартість				Кошторисна вартість				0.02979 тис. люд.-год			
креслення(специфікації)№ 18108-ЕП.С арк.1-3, 18108-ЕП арк.2-3...6	Кошторисна трудомісткість				Кошторисна трудомісткість				3.17227 тис. грн.			
	Кошторисна заробітна плата				Кошторисна заробітна плата				4,1 розряд			
	Середній розряд робіт				Середній розряд робіт							

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Монтажні роботи												
1	E21-23-1	Монтаж відно-розподільних пристроїв (АВР№1, АВР№2)	шафа	2,0	1 792,87 1 072,87	667,57 7,53	3 585,74	2 145,74	1 335,14	10,3300	20,66	
2	M10-901-7	Шафа настірна, розмір до 800х1800 мм (ШС-1)	шт	1,0	660,35 608,32	52,00 -	660,35	608,32	52,00	6,4000	6,40	
		Разом прямих витрат по розділу № 1			4 245,09		4 245,09	2 754,06	1 387,14		27,06	
		Разом прямих витрат по розділу			4 245,09	грн.	4 245,09		15,06		0,15	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	104,89					
		вартість ЕММ				грн.	1 387,14					
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		15,06				
		заробітна плата робітників				грн.	2 754,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		2 769,12			
		витрати труда робітників				люд-г					27,06
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,15
		всього витрати труда				люд-г					27,21
		Загальноновиробничі витрати				грн.	1 334,34				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					2,58
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		403,15			
		Всього по розділу				грн.	5 580,43				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					29,79
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 172,27			
		Разом прямих витрат по кошторису					4 246,09	2 754,06	1 387,14		27,06
									15,06		0,15
		Разом прямі витрати				грн.	4 246,09				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	104,89				
		вартість ЕММ				грн.	1 387,14				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		15,06			
		заробітна плата робітників				грн.		2 754,06			
		всього заробітна плата				грн.		2 769,12			
		витрати труда робітників				люд-г					27,06
		витрати труда в ЕММ				люд-г					0,15
		всього витрати труда				люд-г					27,21
		Загальноновиробничі витрати				грн.	1 334,34				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					2,58
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		403,15			
		Всього по кошторису				грн.	5 580,43				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					29,79
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 172,27			

Склад

Інженер з
проектно-кошторисної роботи 1 категорії

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

**РОЗРАХУНОК
загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04**

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов язкове держ. соці. страхування [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-01-04	електропостачання 0,4 кВ										
	Розділ № 1											
	Монтажні роботи											
1	E21-23-1	2,0	10,4046	0,097	1,0092	156,16	157,60	1 080,40	272,36	7,66	79,70	509,66
			20,81		2,02		315,20	2 160,80	544,72		159,40	1 019,32
2	M10-901-7	1,0	6,4000	0,088	0,5632	156,16	87,95	608,32	153,18	6,83	43,71	284,84
			6,40		0,56		87,95	608,32	153,18		43,71	284,84
		Разом	27,21		2,58		403,15	2 769,12	697,90		203,11	1 304,16
	Разом по кошторису		27,21		2,58		403,15	2 769,12	697,90		203,11	1 304,16
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (403,15 + 2 769,12) * 0,007800											24,74
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (403,15 + 2 769,12) * 0,007800 * 0,220000											5,44
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											1 334,34

Склад Інженер з проєктно-кошторисної роботи I категорії
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Макаренко Н.І.

Додаток 4
до Настанови (пункт 3.21)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 02-01-04
на електропостачання 0,4 кВ

№ ч. ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	27,06	101,78	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	0,15	100,40	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,80	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	2,58	156,2597	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	29,79	106,4877	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	4,10	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	*СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,46	9,99	-	-	-
		Разом:	грн.	-	74,53	-	-	-
III. Орендовані будівельні машини та механізми								
1	*СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,35	400,00	-	-	-
2	*СН202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 14 т	маш-г	0,95977644	540,00 805,00 772,62	-	-	-
		Разом:	грн.	-	1 312,62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього: (II+III)	грн.	-	1 387,15	-	-	-
IV. Механізований інструмент								
1	СН203-402	Лесбідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год	0,03				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	0,03	-	-	-
V. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001020108	77 841,03	76 000,00	314,74	1 526,29
2	*С111-1522	Електроли, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,000400016	79,41 63 627,03	77,53 62 000,00	0,32 379,44	1,56 1 247,59
		Разом:	грн.	-	25,45 104,86	24,80 102,33	0,15 0,47	0,50 2,06
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	29,79	3 172,27	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II+III)	грн.	-	1 387,15	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV+V)	грн.	-	104,89	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2022 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Інженер з

проектно-кошторисної роботи I категорії

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склад

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41" (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

електропостачання 0,4 кВ придбання устаткування. Загальнобудівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 224,98740 тис. грн.

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 18108-ЕП.С арх. 1-3, 18108-ЕП арх.2-3...6
Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиної одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиної, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ № 1 Устаткування, що монтується				
1	1503-1270	АВР№1 Шафа збірна 1800х800х450 (комплектация згідно 18108-ЕП арх.2); (маса=0,19)	шт	1,0	110 830,00	110 830,00
2	1503-1270	АВР№2 Шафа збірна 1800х600х450 (комплектация згідно 18108-ЕП арх.7) (маса=0,19)	шт	1,0	48 661,00	48 661,00
3	1503-1271	ЩС-1 Шафа збірна 1800х600х400 (комплектация згідно 18108-ЕП арх.11) (маса=0,275)	шт	1,0	56 995,00	56 995,00

Разом

Транспортні та заготівельно-складські витрати

Всього по кошторису

216 486,00

8 501,40

224 987,40

Інженер з
проектно-кошторисної роботи 1
категорії

Макаренко Н.І.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01

на Благоустрій території (озеленення). Благоустрій території
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 18108-0-ГПІ

Кошторисна вартість

9,87657 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,07884 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

7,04666 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуван- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E47-25-4	Підготовка ґрунту вручну для власнування партерного і звичайного газону з висесним рослинної землі шаром 15 см (використати раніше виїнятий ґрунт)	100м2	1,02	5 203,61	-	-	5 307,68	5 307,68	-	-	62,8000	64,06
2	E47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	1,02	1 420,90	-	-	1 449,32	743,23	-	-	8,2400	8,40
					728,66	-	-	6 757,00	6 050,91	-	-	-	72,46
		Разом прямих витрат по кошторису						6 757,00	6 050,91				
		Разом прями витрати				грн.		6 757,00					
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.		706,09					
		заробітна плата робітників				грн.		6 050,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		6 050,91			
		витрати труда робітників				люд-г					72,46
		всього витрати труда				люд-г					72,46
		Загальновиборничі витрати				грн.	3 119,57				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах				люд-г					6,38
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		995,75			
		Всього по кошторису				грн.	9 876,57				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					78,84
		Кошторисна заробітна плата				грн.		7 046,66			

Інженер з

проектно-кошторисної роботи I категорії

Макаренко Н.І.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДК 021-2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітні ків, заробітна плата яких враховується в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-02-01	Благоустрій території (озеленення)										
1	E47-25-4	1,02	62,8000	0,088	5,5264	156,16	863,00	5 203,61	1 334,65	6,99	438,97	2 636,62
			64,06		5,64		880,26	5 307,68	1 361,34		447,75	2 689,35
2	E47-25-6	1,02	8,2400	0,088	0,7251	156,16	113,23	728,66	185,22	6,99	57,60	356,05
			8,40		0,74		115,49	743,23	188,93		58,75	363,17
	Разом по кошторису		72,46		6,38		995,75	6 050,91	1 550,27		506,50	3 052,52
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (995,75 + 6 050,91) * 0,007800											
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (995,75 + 6 050,91) * 0,007800 * 0,220000											
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											3 119,57

Склад
Інженер з
проектно-кошторисної роботи I
категорії

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДК 02.1:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установи для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДЮР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-02-01
на Благоустрій території (озеленення)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.				у тому числі:		
					всього, грн.	всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Витрати труда											
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	72,46	83,51	-	-	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,30	-	-	-	-	-	-	-
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких перелбачена в загальновиборничих витратах	люд.год.	6,38	156,0737	-	-	-	-	-	-
4		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	78,84	89,3792	-	-	-	-	-	-
5		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,30	-	-	-	-	-	-	-
II. Будівельні матеріали, вироби та конструкції											
1	*C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0204	34 611,95	33 900,00	33,28	-	-	678,67	678,67
			Разом:	-	706,08	691,56	0,68	-	-	13,84	13,84
			гн.	-	706,08	691,56	0,68	-	-	13,84	13,84
Підсумкові показники											
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	78,84	7 046,66	-	-	-	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (II)	гн.	-	706,08	-	-	-	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2022 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Інженер з

проектно-кошторисної роботи I категорії

Макаренко Н.І.

Склав

[посада; підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

ДК 021:2015 - 453 10000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі промислового відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-02

на _____ на _____ (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 134,30624 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 18108-0-ГПІ Кошторисна трудомісткість 0,17621 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 17,99889 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 28 листопада 2022 р.

№ п.ч.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини			
											заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ № 1 Благоустрій території													
тип 1													
1	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 1,5 см	1000м2	0,10855	194 145,59 2 781,81	11 925,38 445,69	21 074,50	301,97	1 294,50 48,38	32,0300 4,6426	3,48 0,50		
2	ЕН27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,10855	106 487,26 99 779,73	6 707,53 509,15	11 559,19	10 831,09	728,10 55,27	1 025,3800 5,1148	111,30 0,56		
3	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, протиковзні	м2	113,65	460,61		52 348,33						
4	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	6,91	3 077,79		21 267,53						
5	ЕН27-66-4	Установлення бетонних бортових камнів на бетонну основу до 100 мм	100 м	0,49	21 676,77 7 252,38	600,62	10 621,62	3 553,67	294,30	81,2500	39,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1416-8684	Каміні бортові, БР100.20.8	шт	49,0	176,87		8 666,63				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					125 537,80	14 686,73	2 316,90		154,59
		Разом прямі витрати по розділу				грн.	125 537,80		103,65		1,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	108 534,17				
		вартість ЕММ				грн.	2 316,90	103,65			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		14 686,73			
		заробітна плата робітників				грн.		14 790,38			
		всього заробітна плата				грн.					154,59
		витрати труда робітників				люд-г					
		витрати труда в ЕММ				люд-г					1,06
		всього витрати труда				люд-г					155,65
		Загальноновиробничі витрати				грн.	8 768,44				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					20,56
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		3 208,51			
		Всього по розділу				грн.	134 306,24				176,21
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					
		Кошторисна заробітна плата				грн.		17 998,89			
		Разом прямих витрат по кошторису					125 537,80	14 686,73	2 316,90		154,59
		Разом прямі витрати				грн.	125 537,80		103,65		1,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	108 534,17				
		вартість ЕММ				грн.	2 316,90	103,65			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		14 686,73			
		заробітна плата робітників				грн.		14 790,38			
		всього заробітна плата				грн.					154,59
		витрати труда робітників				люд-г					
		витрати труда в ЕММ				люд-г					1,06
		всього витрати труда				люд-г					155,65
		Загальноновиробничі витрати				грн.	8 768,44				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					20,56
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		3 208,51			
		Всього по кошторису				грн.	134 306,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					
		Кошторисна заробітна плата				грн.		17 998,89			176,21

Склав Інженер з Макаренко Н.І.
проектно-кошторисної роботи I категорії
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДЮР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ
до локального кошторису № 02-02-02
на благоустрій території

№ ч.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	154,59	95,00	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1,06	97,783	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,70	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	20,56	156,0559	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	176,21	102,1445	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	CH212-1560	Віброупіщювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-г	12,903961707	83,66	-	-	-
2	CH204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	6,7876315	1 079,55	-	-	-
		Разом:	грн.	-	91,25	-	-	-
					619,37	-	-	-
					1 698,92	-	-	-
III. Орендовані будівельні машини та механізми								
1	*CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,208030958	400,00	-	-	-
2	*CH207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш.год	0,2171	83,21	-	-	-
					1 107,66	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	*СН202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 14 т	маш-г	0,36559363	240,47	-	-	-
		Разом:	грн.	-	617,99	-	-	-
		Всього: (П+Ш)	грн.	-	2 316,91	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, виробі та конструкції								
1	*С1416-8684	Каміні бортові, БР100.20.8	шт	49,0	176,87	170,00	3,40	3,47
2	*С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, протиковзані	м2	113,65	8 666,63	8 330,00	166,60	170,03
3	*С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01225	460,61	395,00	56,58	9,03
4	*С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	6,91	52 348,33	44 891,75	6 430,32	1 026,26
5	*С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,352	3 243,37	2 385,00	794,77	63,60
6	*С1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	22,1442	39,73	29,22	9,74	0,78
		Разом:	грн.	-	3 077,79	2 500,00	517,44	60,35
		Підсумкові показники			21 267,53	17 275,00	3 575,51	417,02
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	176,21	17 998,88	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (П+Ш)	грн.	-	2 316,91	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробі та конструкції (IV)	грн.	-	108 534,17	-	-	-
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2022 р.								
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.								

Склав

Інженер з
проектно-кошторисної роботи 1 категорії

Макаренко Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради
ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиборничих витратах	люд.год.	1 986.92
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	1 986.92
будівельні роботи	люд.год.	1 590.67
монтажні роботи	люд.год.	389.74
пусконаладжувальні роботи	люд.год.	6.51
Вартість прямих і загальновиборничих витрат	грн.	1 338 470,16

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)				
01-01	Підготовчі роботи	56,71	8,33	472,39
02-01	Загальнобудівельні роботи	1 668,65	8,33	13 899,85
02-02	Благоустрій території	255,05	8,33	2 124,57
	Разом за видом будівництва	1 980,41		16 496,82
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-01	Загальнобудівельні роботи	6,51	1,99	12,95
	Разом за видом будівництва	6,51		12,95
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиборничих витрат	1 986,92		16 509,77
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		16 509,77
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиборничих витрат будівництва) $1\,338\,470,16 \cdot 0,15$	-		200 770,52
	Розмір кошторисного прибутку не перевищує контрольне максимально допустиме значення прибутку $16\,509,77 \leq 200\,770,52$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		16 509,77

Склав

Інженер з
проектно-кошторисної роботи I
категорії



Макаренко Н.І.

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи "Нове будівництво з встановлення системи аварійного живлення, на основі дизель-генераторної установки для головного корпусу та будівлі променевого відділення у КП "Криворізький ОД" ДОР" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради
ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 1 986,92
загальноновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 1 986,92

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)				
01-01	Підготовчі роботи	56,71	4,37	247,82
02-01	Загальнобудівельні роботи	1 668,65	4,37	7 292,00
02-02	Благоустрій території	255,05	4,37	1 114,57
	Разом за видом будівництва	1 980,41		8 654,39
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-01	Загальнобудівельні роботи	6,51	3,26	21,22
	Разом за видом будівництва	6,51		21,22
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат	1 986,92		8 675,61
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		8 675,61

Склад

Інженер з
проектно-кошторисної роботи 1
категорії



Макаренко Н.І.