

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини
Васильківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

в.о.начальника управління  Марія Кулівник

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт

облаштування найпростішого укриття в приміщенні Будинку культури с. Велика Бугаївка (надання послуг по поточному ремонту електричних мереж, санвузла, вентиляції, каналізації та водовідведення) по вул. Шевченка, буд. 3

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Кімната 1-6 Коридор			
1	Демонтаж вимикачів	шт	1	
2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
3	Демонтаж Led-панелей	шт	2	
4	Монтаж Led-панелей	шт	2	
	Кімната №2			
5	Демонтаж вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
6	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
7	Демонтаж штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6	
8	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6	
9	Демонтаж Led-панелей	шт	4	
10	Монтаж Led-панелей	шт	4	
	Кімната №3			
11	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6	
13	Демонтаж Led-панелей	шт	4	
14	Монтаж Led-панелей	шт	4	
	Кімната №4 (Санвузол)			
15	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
16	Установлення змішувачів	шт	1	
17	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
18	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
19	Монтаж світильників LED	шт	1	
	Кімната №5			
20	Монтаж світильників LED	шт	2	
21	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	1	

1	2	3	4	5
22	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
	Кімната №6			
23	Монтаж Led-панелей	шт	2	
24	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	3	
25	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
	Розділ №2. Вхідні групи №1 та №2			
26	Монтаж зовнішнього ліхтаря	шт	2	
27	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
	Розділ №3. Електротехнічні роботи			
28	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ²	м	50	
29	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ²	м	50	
30	Монтаж Led-панелей	шт	15	
31	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	16	
32	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
	Розділ №4. Вентиляція			
33	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захащають приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	шт	2	
34	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захащають приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	шт	2	
35	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
36	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	камера	1	
37	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	10	
38	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих перерізом 400x200 мм	шт	2	
39	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки до 200 мм	шт	2	
40	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,2	
41	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
42	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	8	
43	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 710 мм	шт	4	
44	Установлення решіток площею у проєкті до 0,25 м ²	грати	4	
45	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м ²	40	
46	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м ²	40	
47	Монтаж щита керування	шафа	1	

1	2	3	4	5
48	Вимикач автоматичний [автомат] однополюсний, що встановлюється на конструкції	шт	2	
49	Прокладання гофротруб по стінах і стелях із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30	
50	Затягування проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	30	
51	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	10	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

