

Замовник Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області

(назва організації)

Підрядник ФОП ПОГОСЯН В.Г.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області**, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 6 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	1260,08745	1260,08745	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	78,66739	78,66739	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1065,11154	1065,11154	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	116,30852	116,30852	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	35,88817	35,88817	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1295,97562	1295,97562	-
7	Розрахунок N9	Прибутки	9,80623	9,80623	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 1305,78185	- 1305,78185	- -
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	26,64861 1332,43046 1332,43046	- 1305,78185	26,64861 26,64861



Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації



ПОГОСЯН В.Г.

Генеральному: Олександр А.В. [Signature]

Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1188,7	66,18				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3		робітниками-будівельниками	люд.год	27,01	82,73				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
4.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	66,15	115,97				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1281,86					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
5	+СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т ✓	маш. год	0,42	348,98				
					146,57				
6	+СН202-1140	Крани на автомобільному ходу,	маш. год	2,82	714,1				
		вантажопідйомність 6,3 т			2013,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв ✓	маш. год	6,77914	<u>399.73</u> 2709,83				
8	+CH206-337-10ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ході JCB 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м3 ✓	маш. год	15,287446	<u>950</u> 14523,07				
9	+CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] ✓	маш. год	5,4075655	<u>1123.75</u> 6076,75				
10	+CH212-907-38ВД	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag BW 174 AD, маса 11 т ✓	маш. год	61,793912	<u>900</u> 55614,52				
11	+CH212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л ✓	маш. год	5,568008	<u>894.4</u> 4980,03				
12	&CH212-2000-28В1	Асфальтоукладальник на гусеничному ході Titan 125 ✓	маш. год	3,21147	<u>3000</u> 9634,41				
13	+CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій ✓	маш. год	11,33828	<u>6.84</u> 77,55				
14	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	129,92	<u>120.32</u> 15631,97				
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	37,87	<u>129.39</u> 4900,00				
	Разом по розділу II		грн.		116308,46				
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	CH212-500	Гудронатори ручні	маш. год	1,57425					
17	CH270-150	Киркувальник	маш. год	0,05082					
18	CH270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	7,002					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	+С111-1305 варіант 4	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2426	<u>4627.56</u> 1122,65	<u>4000.00</u> 970,40	<u>627.56</u> 152,25	-	-
20	+С111-1561 варіант 9	Бітумна емульсія ЕКШ-60	т	0,36623	<u>31567.35</u> 11560,91	<u>29800.00</u> 10913,65	<u>1767.35</u> 647,26	-	-
21	&С111-1904- 1-2 варіант 4	Анкер розпірний 10х152 мм	шт	24	<u>15.01</u> 360,24	<u>15.00</u> 360,00	<u>0.01</u> 0,24	-	-
22	+С113-754 варіант 3	Люк полімерний 25 т	шт	2	<u>2557.11</u> 5114,22	<u>2500.00</u> 5000,00	<u>57.11</u> 114,22	-	-
23	+С121-90 варіант 7	Лавка для сидіння садова	шт	4	<u>5801.99</u> 23207,96	<u>5800.00</u> 23200,00	<u>1.99</u> 7,96	-	-
24	+С142-10-2	Вода	м3	25,41375	-	-	-	-	-
25	+С1416-8684 варіант 6	Камені бортові, БР100.30.15	шт	188	<u>313.51</u> 58939,88	<u>285.00</u> 53580,00	<u>28.51</u> 5359,88	-	-
26	+С1416-8684 варіант 7	Камені бортові, БР100.20.8	шт	150	<u>227.22</u> 34083,00	<u>215.00</u> 32250,00	<u>12.22</u> 1833,00	-	-
27	&С1421-ОТС- 156	Відсів гранітних порід (н.г. 1,56)	м3	74,5294	<u>1280.84</u> 95460,24	<u>187.20</u> 13951,90	<u>1093.64</u> 81508,34	-	-
28	&С1421-СУМ- ЩЕБ-154	Суміш щебенева фр.0-40мм (н.г. 1,54)	м3	156,1234	<u>1379.92</u> 215437,80	<u>300.30</u> 46883,86	<u>1079.62</u> 168553,94	-	-
29	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,4	<u>1471.68</u> 588,67	<u>350.00</u> 140,00	<u>1121.68</u> 448,67	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	106,45348	<u>5046.82</u> 537251,55	<u>4200.00</u> 447104,62	<u>846.82</u> 90146,93	-	-
31	+C1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,15	<u>8170.75</u> 1225,61	<u>6550.00</u> 982,50	<u>1620.75</u> 243,11	-	-
32	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	19,13	<u>3541.32</u> 67745,45	<u>2250.00</u> 43042,50	<u>1291.32</u> 24702,95	-	-
33	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1128	<u>2783.71</u> 314,00	<u>1600.00</u> 180,48	<u>1183.71</u> 133,52	-	-
34	+C1429-110	Земля рослинна	м3	23,055	<u>550.84</u> 12699,62	<u>133.58</u> 3079,69	<u>417.26</u> 9619,93	-	-
		Разом по розділу III	грн.		1065111,80	681639,60	383472,20	-	-
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	26,8158					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 жовтня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

В.П. Гогосян
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.П. Гогосян
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821 Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	PH18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів середньою товщиною 50 мм механізованим способом	100м3	0,101	<u>36417,46</u> 11564,27	<u>24853,19</u> -	3678,16	1167,99	<u>2510,17</u> -	<u>191.6200</u> -	<u>19.35</u> -
		Розрахунок одиничної вартості PH18-1-5									
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		191,62						60,35	11564,27
		Середній розряд робіт 2									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	45,14		<u>399.73</u> -			<u>18043.81</u> -		
	CH212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	5,51		<u>1123.75</u> -			<u>6191.86</u> -		
	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	90,28		<u>6.84</u> -			<u>617.52</u> -		
		Разом машин та механізмів							<u>24853,19</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PH18-32-2 к дем.=0,8	Демонтаж дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2	100м3	0,056	<u>11965.18</u> 11965,18	-	670,05	670,05	-	<u>180.5520</u>	<u>10.11</u>
		Розрахунок одиничної вартості PH18-32-2									
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		180,552						66,27	11965,18
		Середній розряд робіт 3									
		Матеріали									
	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	-	2369,43		-				
		Разом матеріалів					-				
3	PH18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,021	<u>6160.41</u> 1564,27	<u>4596.14</u>	129,37	32,85	<u>96.52</u>	<u>25.9200</u>	<u>0.54</u>
		Розрахунок одиничної вартості PH18-1-3									
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		25,92						60,35	1564,27
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									
	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	4,09		<u>1123.75</u>			<u>4596.14</u>		
		Разом машин та механізмів							<u>4596.14</u>		
		Машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
	CH270-150	Киркувальник	маш.год	2,42							
4	PH18-2-1	Розбирання існуючих бортових каменів	100м	0,95	<u>9006.91</u> 6156,91	<u>2850.00</u>	8556,56	5849,06	<u>2707.50</u>	<u>102.0200</u>	<u>96.92</u>
		Розрахунок одиничної вартості PH18-2-1									
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		102,02						60,35	6156,91
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									
	CH206-337-10ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу JCB 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м3	маш.год	3		<u>950.00</u>			<u>2850.00</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							2850.00		
5	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3787	<u>6450.76</u> 199,76	<u>6251.00</u> -	2442,90	75,65	<u>2367.25</u> -	<u>3.3100</u> -	<u>1,25</u> -
		Розрахунок одиничної вартості PH20-41-1									
		Заробітна плата		3,31						60,35	199,76
		Витрати труда робітників - будівельників									
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									
	CH206-337-10ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ході JCB 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м3	маш.год	6,58		<u>950.00</u> -			<u>6251.00</u> -		
		Разом машин та механізмів							<u>6251.00</u> -		
6	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	37,87	<u>129.39</u> -	<u>129.39</u> 13,32	4900,00	-	<u>4900.00</u> 504,43	-	-
7	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,88	<u>30121.45</u> 8275,13	<u>785.51</u> -	56628,33	15557,24	<u>1476.76</u> -	<u>126.0300</u> -	<u>236.94</u> -
		Розрахунок одиничної вартості PH18-29-2									
		Заробітна плата		126,03						65,66	8275,13
		Витрати труда робітників - будівельників									
		Середній розряд робіт 2,9									
		Машини та механізми									
	CH202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	1,1		<u>714.10</u> -			<u>785.51</u> -		
		Разом машин та механізмів							<u>785.51</u> -		
		Матеріали									
	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,9	3541,32		20893,79				
	С1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06	2783,71		167,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					21060,81				
8	C1416-8684 варіант 6	Камені бортові, БР100.30.15	шт	188	313,51	-	58939,88	-	-	-	-
9	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	150	296,07 85,93	-	44410,50	12889,50	-	1.3200	198
Розрахунок одиничної вартості PH18-30-1											
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		1,32						65,1	85,93
		Середній розряд робіт 2,8									
		Матеріали									
	C111-1305 варіант 4	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0014	4627,56		6,48				
	C142-10-2	Вода	м3	0,01	-		-				
	C1421-ОТС-156	Відсів гранітних порід (н.з. 1,56)	м3	0,018	1280,84		23,06				
	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,051	3541,32		180,61				
		Разом матеріалів					210,14				
10	C1416-8684 варіант 7	Камені бортові, БР100.20.8	шт	150	227,22	-	34083,00	-	-	-	-
11	PH16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	2	5398,93 1584,62	503,64	10797,86	3169,24	1007,28	19.9700	39,94
Розрахунок одиничної вартості PH16-89-4											
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		19,97						79,35	1584,62
		Середній розряд робіт 4,4									
		Машини та механізми									
	CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,15		348,98			52,35		
	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	1,11		399,73			443,70		
	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	1,11		6,84			7,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 2		3,7						60,35	223,30
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	CH206-337-10ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ході JCB 3CX, місткість ковша 0,3/1 м3	маш.год	3,2		950.00			3040.00		
	CH212-907-38ВД	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag BW 174 AD, маса 11 т	маш.год	0,2		900.00			180.00		
		Разом машин та механізмів							3220.00		
13	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	108,78	120.32	120.32	13088,41	-	13088.41	-	-
					-	13,32			1448,95	0,1610	17,51
14	PH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву товщиною 15 см	100м3	0,4662	165144,21	7266,09	76990,23	753,21	3387,45	26,0000	12,12
					1615,64	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і									
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 2,3		26						62,14	1615,64
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,79		1123.75			3135.26		
	CH212-907-38ВД	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag BW 174 AD, маса 11 т	маш.год	2,96		900.00			2664.00		
	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	1,64		894.41			1466.83		
		Разом машин та механізмів							7266.09		
		М а т е р і а л и									
	C142-10-2	Вода	м3	7	-		-				
	C1421-ОТС-156	Відсів гранітних порід (н.г. 1,56)	м3	122	1280,84		156262,48				
		Разом матеріалів					156262,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	PH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м ²	3,108	<u>35107.95</u> 377,33	<u>6580.25</u>	109115,51	1172,74	<u>20451.42</u>	<u>5.9600</u>	<u>18.52</u>
Розрахунок одиничної вартості PH18-23-1											
		Заробітна плата Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 2,5		5,96						63,31	377,33
	CH212-202	Машини та механізми Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,5		<u>1123.75</u>			<u>561.88</u>		
	CH212-907-38ВД	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag BW 174 AD, маса 11 т	маш.год	6,22		<u>900.00</u>			<u>5598.00</u>		
	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л Разом машин та механізмів	маш.год	0,47		<u>894.41</u>			<u>420.37</u> <u>6580.25</u>		
		Матеріали									
	C142-10-2	Вода	м ³	3	-		-				
	C1421-СУМ-ЩЕБ-154	Суміш щебенева фр.0-40мм (н.г. 1,54)	м ³	20,4	1379,92		28150,37				
		Разом матеріалів					28150,37				
16	PH18-43-1 PH18-46-5	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей (тип Б, марка 1)	100м ²	3,108	<u>52726.38</u> 454,16	<u>3788.66</u>	163873,59	1411,53	<u>11775.16</u>	<u>6.0700</u>	<u>18.87</u>
Розрахунок одиничної вартості PH18-43-1											
		Заробітна плата Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4		6,07						74,82	454,16
	CH212-907-38ВД	Машини та механізми Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag BW 174 AD, маса 11 т	маш.год	2,45		<u>900.00</u>			<u>2205.00</u>		
	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,06		<u>894.41</u>			<u>53.66</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CH212-2000-28B1	Асфальтоукладальник на гусеничному ході Titan 125 Разом машин та механізмів	маш.год	0,51		3000,00			1530,00		
									3788,66		
	CH212-500	Машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Гудронатори ручні	маш.год	0,25							
		М а т е р і а л и									
	C111-1561 варіант 9	Бітумна емульсія ЕКШ-60	т	0,00108	31567,35		34,09				
	C1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Разом матеріалів	т	9,6	5046,82		48449,47				
							48483,56				
17	PH18-43-2 к=2, рн18-46-5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до товщини 5 см)	100м2	3,108	12124,83 2,99	-	37683,97	9,29	-	0,0400	0,12
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					PH18-43-2				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4		0,04						74,82	2,99
		М а т е р і а л и									
	C111-1561 варіант 9	Бітумна емульсія ЕКШ-60	т	0,0003	31567,35		9,47				
	C1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Разом матеріалів	т	2,4	5046,82		12112,37				
							12121,84				
18	PH18-23-1	Тип II Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	3,189	35107,95 377,33	6580,25	111959,25	1203,31	20984,42	5.9600	19.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розрахунок одиничної вартості РН18-23-1											
		Заробітна плата		5,96						63,31	377,33
		Витрати труда робітників - будівельників									
		Середній розряд робіт 2,5									
		Машини та механізми									
CH212-202		Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,5		1123.75			561.88		
CH212-907-38ВД		Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Voitag BW 174 AD, маса 11 т	маш.год	6,22		900.00			5598.00		
CH212-1601		Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,47		894.41			420.37		
		Разом машин та механізмів							6580.25		
		Матеріали									
C142-10-2		Вода	м3	3	-	-	-				
C1421-СУМ-ЩЕБ-154		Суміш щебенева фр.0-40мм (н.г. 1,54)	м3	20,4	1379,92		28150,37				
		Разом матеріалів					28150,37				
19 РН18-23-4 к=5		На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщини 10 см)	100м2	-3,189	8827.66	134.16	-28151,41	-	-427.84	-	-
		Розрахунок одиничної вартості РН18-23-4									
		Машини та механізми									
CH212-1601		Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,15		894.41			134.16		
		Разом машин та механізмів							134.16		
		Матеріали									
C142-10-2		Вода	м3	1	-	-	-				
C1421-СУМ-ЩЕБ-154		Суміш щебенева фр.0-40мм (н.г. 1,54)	м3	6,3	1379,92		8693,50				
		Разом матеріалів					8693,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	RH18-43-1 PH18-46-5	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей (тип Б, марка 1)	100м ²	3,189	<u>52726.38</u> 454,16	<u>3788.66</u> -	168144,43	1448,32	<u>12082.04</u> -	<u>6.0700</u> -	<u>19.36</u> -
Розрахунок одиничної вартості PH18-43-1											
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4		6,07						74,82	454,16
		Машина та механізми									
	CN212-907-38ВД	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag BW 174 AD, маса 11 т	маш.год	2,45		<u>900.00</u> -			<u>2205.00</u> -		
	CN212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,06		<u>894.41</u> -			<u>53.66</u> -		
	CN212-2000-28B1	Асфальтоукладальник на гусеничному ходу Titan 125	маш.год	0,51		<u>3000.00</u> -			<u>1530.00</u> -		
		Разом машин та механізмів							<u>3788.66</u> -		
		Машины, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
	CN212-500	Гудронатори ручні	маш.год	0,25							
		Матеріали									
	S111-1561 варіант 9	Бітумна емульсія ЕКШ-60	т	0,00108	31567,35		34,09				
	S1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Разом матеріалів	т	9,6	5046,82		48449,47				
							48483,56				
21	RH18-43-2 к=2, рН18-46-5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до товщини 5 см)	100м ²	3,189	<u>12124.83</u> 2,99	-	38666,08	9,54	-	<u>0.0400</u> -	<u>0.13</u> -
Розрахунок одиничної вартості PH18-43-2											
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4		0,04						74,82	2,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	C111-1561 варіант 9	Бітумна емульсія ЕКШ-60	m	0,0003	31567,35		9,47				
	C1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Разом матеріалів	m	2,4	5046,82		12112,37				
							12121,84				
22	RH1-18-2	Тип III (вимощення) Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,151	18159,32 18159,32	- -	2742,06	2742,06	- -	300,9000 -	45,44 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і									
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 2		300,9						60,35	18159,32
23	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	21,14	120,32 -	120,32 13,32	2543,56	-	2543,56 281,58	- 0,1610	- 3,4
24	RH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву товщиною 15 см	100м3	0,11325	165144,21 1615,64	7266,09 -	18702,58	182,97	822,88 -	26,0000 -	2,94 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і									
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 2,3		26						62,14	1615,64
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,79		1123,75 -			3135,26 -		
	CH212-907- 386UD	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag BW 174 AD, маса 11 т	маш.год	2,96		900,00 -			2664,00 -		
	CH212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	1,64		894,41 -			1466,83 -		
		Разом машин та механізмів							7266,09 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	C142-10-2	Вода	м3	7	-		-				
	C1421-ОТС-156	Відсів гранітних порід (н.з. 1,56)	м3	122	1280,84		156262,48				
		Разом матеріалів					156262,48				
25	PH18-50-1	Улаштування вимощення з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною покриття 4 см	1м2	75,5	<u>418,77</u> 74,13	-	31617,14	5596,82	-	<u>1.0900</u>	<u>82,3</u>
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					PH18-50-1				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,2		1,09						68,01	74,13
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	CH270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш.год	0,06							
		М а т е р і а л и									
	C111-1561	Бітумна емульсія ЕКШ-60	т	0,002	31567,35		63,13				
	варіант 9										
	C1421-СУМ-ЩЕБ-154	Суміш щебенева фр.0-40мм (н.з. 1,54)	м3	0,204	1379,92		281,50				
		Разом матеріалів					344,64				
26	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	7,1876	<u>5046,82</u>	-	36274,52	-	-	-	-
	варіант 4										
		Тип IV (вимощення)									
27	PH18-50-1	Улаштування вимощення з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною покриття 4 см	1м2	41,2	<u>137,26</u> 74,13	-	5655,11	3054,16	-	<u>1.0900</u>	<u>44,91</u>
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					PH18-50-1				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,2		1,09						68,01	74,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</i>									
	CH270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш.год	0,06							
		<i>М а т е р і а л и</i>									
	C111-1561	Бітумна емульсія ЕКШ-60	т	0,002	31567,35		63,13				
	варіант 9	Разом матеріалів					63,13				
28	& C1421-СУМ-ЩЕБ-154	Суміш щебенева фр.0-40мм (н.г. 1,54)	м3	5,6032	1379,92	-	7731,97	-	-	-	-
29	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	3,92224	5046,82	-	19794,84	-	-	-	-
30	PH18-47-1	Тип V (тротуар) Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм)	100м2	1,188	29766,36 2880,50	2875,25	35362,44	3422,03	3415,80	43.8700	52.12
		<i>Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і</i>									
		<i>З а р о б і т н а п л а т а</i>									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 2,9		43,87						65,66	2880,50
		<i>М а ш и н и т а м е х а н і з м и</i>									
	CH212-907-38ВД	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Vomag BW 174 AD, маса 11 т	маш.год	2,35		900,00			2115,00		
	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,85		894,41			760,25		
		Разом машин та механізмів							2875,25		
		<i>М а т е р і а л и</i>									
	C142-10-2	Вода	м3	2	-		-				
	C1421-СУМ-ЩЕБ-154	Суміш щебенева фр.0-40мм (н.г. 1,54)	м3	17,4	1379,92		24010,61				
		Разом матеріалів					24010,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	PH18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною 3 см	100м2	1,188	<u>40447.26</u> 1878,50	-	48051,34	2231,66	-	<u>26.0000</u>	<u>30.89</u>
Розрахунок одиничної вартості PH18-46-1											
		Заробітна плата		26						72,25	1878,50
		Витрати труда робітників - будівельників									
		Середній розряд робіт 3,7									
		Матеріали									
	C111-1561	Бітумна емульсія ЕКШ-60	т	0,06	31567,35		1894,04				
	варіант 9										
	C1421-ОТС-156	Відсів гранітних порід (н.г. 1,56)	м3	0,5	1280,84		640,42				
	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	7,14	5046,82		36034,29				
	варіант 4	Разом матеріалів					38568,76				
32	PH18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 4 см)	100м2	1,188	<u>12818.76</u> 605,46	-	15228,69	719,29	-	<u>8.3800</u>	<u>9.96</u>
Розрахунок одиничної вартості PH18-46-2											
		Заробітна плата		8,38						72,25	605,46
		Витрати труда робітників - будівельників									
		Середній розряд робіт 3,7									
		Матеріали									
	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,42	5046,82		12213,30				
	варіант 4	Разом матеріалів					12213,30				
33	PH18-47-1	Тип VI (тротуар) Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм)	100м2	0,881	<u>29766.36</u> 2880,50	<u>2875.25</u> -	26224,16	2537,72	<u>2533.10</u> -	<u>43.8700</u> -	<u>38.65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,7		26						72,25	1878,50
		М а т е р і а л и									
	C111-1561 варіант 9	Бітумна емульсія ЕКШ-60	m	0,06	31567,35		1894,04				
	C1421-ОТС-156	Відсів гранітних порід (н.г. 1,56)	m3	0,5	1280,84		640,42				
	C1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Разом матеріалів	m	7,14	5046,82		36034,29				
							38568,76				
36	PH18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 4 см)	100м2	0,881	<u>12818,76</u> 605,46	-	11293,33	533,41	-	8.3800	<u>7.38</u>
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і									
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,7		8,38						72,25	605,46
		М а т е р і а л и									
	C1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Разом матеріалів	m	2,42	5046,82		12213,30				
							12213,30				
		Разом прямі витрати по розділу 2					985765,84	28980,21	<u>100664,16</u> 1730,53		<u>431.09</u> 20,91
		Разом будівельні роботи, грн.					985765,84				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					856121,47				
		всього заробітна плата, грн.					30710,74				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13482,07				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2852,90				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					999247,91				

		Всього по розділу 2					999247,91				
37	РН18-97-4	Розділ 3. Озеленення Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,537	<u>12705.57</u> 4442,97	-	19528,46	6828,84	-	<u>72.2200</u>	<u>111</u>
		<i>Розрахунок одиничної вартості</i>									
		<i>Заробітна плата</i>									
		<i>Витрати труда робітників - будівельників</i>		72,22						61,52	4442,97
		<i>Середній розряд робіт 2,2</i>									
		Матеріали									
		<i>Земля рослинна</i>	м3	15	550,84		8262,60				
		<i>Разом матеріалів</i>					8262,60				
		Разом прямі витрати по розділу 3					19528,46	6828,84	-		<u>111</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19528,46				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12699,62				
		всього заробітна плата, грн.					6828,84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3153,89				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					700,47				
		Всього будівельні роботи, грн.					22682,35				


		Всього по розділу 3					22682,35				
		Разом прямі витрати по кошторису					1230530,91	75220,63	<u>115729.64</u> 2234,96		<u>1145.14</u> 27,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1230530,91				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1039580,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					77455,59 34481,76 63,78 7397,57 1265012,67 1265012,67				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1235,93 84853,16				

Склав

 В.І. Гогосен
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 В.І. Гогосен
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 з розрахунками одиничної вартості
на Малі архітектурні форми**

Прибудинкова територія по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,96295 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04593 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,72164 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "6 жовтня" 2022 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821 Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. МАФи									
1	PH20-12-1 к дем.=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки для білизни, лавок)	1т	0,18	<u>5208,70</u> 5208,70	-	937,57	937,57	-	<u>62,0970</u>	<u>11,18</u>
		Розрахунок одиничної вартості									
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		62,097						83,88	5208,70
		Середній розряд робіт 4,8									
2	EH27-51-2 к=1,15	Установлення стійок для білизни	10стовп.	0,4	<u>7119,88</u> 765,92	<u>1447,20</u>	2847,95	306,37	<u>578,88</u>	<u>11,5575</u>	<u>4,62</u>
		Розрахунок одиничної вартості									
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		11,5575						66,27	765,92
		Середній розряд робіт 3									
		Машина та механізми									
	CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,3		<u>348,98</u>			<u>104,69</u>		
	CH202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	1,88		<u>714,10</u>			<u>1342,51</u>		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							1447,20		
		<i>М а т е р і а л и</i>									
	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1	1471,68		1471,68				
	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,97	3541,32		3435,08				
		Разом матеріалів					4906,76				
3	РН20-27-7	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,24	9178,41	-	2202,82	2202,82	-	115,6700	27,76
					9178,41	-			-	-	-
		<i>Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і</i>					<i>РН20-27-7</i>				
		<i>З а р о б і т н а п л а т а</i>									
		Витрати труда робітників - будівельників		115,67						79,35	9178,41
		Середній розряд робіт 4,4									
4 &	C111-1904-1-2	Анкер розпірний 10х152 мм	шт	24	15,01	-	360,24	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	C121-90	Лавка для сидіння садова	шт	4	5801,99	-	23207,96	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					29556,54	3446,76	578,88		43,56
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					29556,54				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25530,90				
		всього заробітна плата, грн.					3446,76				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1406,41				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274,88				
		Всього будівельні роботи, грн.					30962,95				

		Всього по розділу 1					30962,95				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					29556,54	3446,76	578.88		43.56
		Разом будівельні роботи, грн.					29556,54		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25530,90				
		всього заробітна плата, грн.					3446,76				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1406,41				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274,88				
		Всього будівельні роботи, грн.					30962,95				

		Всього по кошторису					30962,95				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					45,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3721,64				

Склав


 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив


 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1265,01267 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,23593 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	84,85316 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9 розряд

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821 Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	PH18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів середньою товщиною 50 мм механізованим способом	100м3	0,101	<u>36417,46</u> 11564,27	<u>24853,19</u> -	3678,16	1167,99	<u>2510,17</u> -	<u>191.6200</u> -	<u>19,35</u> -
2	PH18-32-2 к дем.=0,8	Демонтаж дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2	100м3	0,056	<u>11965,18</u> 11965,18	- -	670,05	670,05	- -	<u>180,5520</u> -	<u>10,11</u> -
3	PH18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,021	<u>6160,41</u> 1564,27	<u>4596,14</u> -	129,37	32,85	<u>96,52</u> -	<u>25,9200</u> -	<u>0,54</u> -
4	PH18-2-1	Розбирання існуючих бортових каменів	100м	0,95	<u>9006,91</u> 6156,91	<u>2850,00</u> -	8556,56	5849,06	<u>2707,50</u> -	<u>102,0200</u> -	<u>96,92</u> -
5	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3787	<u>6450,76</u> 199,76	<u>6251,00</u> -	2442,90	75,65	<u>2367,25</u> -	<u>3.3100</u> -	<u>1,25</u> -
6	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	37,87	<u>129,39</u> -	<u>129,39</u> 13,32	4900,00	-	<u>4900,00</u> 504,43	- 0,1610	- 6,1
7	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,88	<u>30121,45</u> 8275,13	<u>785,51</u> -	56628,33	15557,24	<u>1476,76</u> -	<u>126.0300</u> -	<u>236,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1416-8684 варіант 6	Камені бортові, БР100.30.15	шт	188	<u>313.51</u>	-	58939,88	-	-	-	-
9	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	150	<u>296.07</u> 85,93	-	44410,50	12889,50	-	<u>1.3200</u>	<u>198</u>
10	C1416-8684 варіант 7	Камені бортові, БР100.20.8	шт	150	<u>227.22</u>	-	34083,00	-	-	-	-
11	PH16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	2	<u>5398.93</u> 1584,62	<u>503.64</u>	10797,86	3169,24	<u>1007.28</u>	<u>19.9700</u>	<u>39.94</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							225236,61	39411,58	<u>15065.48</u> 504,43		<u>603.05</u> 6,1
Разом будівельні роботи, грн.							225236,61				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							170759,55				
всього заробітна плата, грн.							39916,01				
Загальновиробничі витрати, грн.							17845,80				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3844,20				
Всього будівельні роботи, грн.							243082,41				

Всього по розділу 1							243082,41				
Розділ 2. Покриття											
Тип I											
12	PH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,108	<u>3443.30</u> 223,30	<u>3220.00</u>	10701,78	694,02	<u>10007.76</u>	<u>3.7000</u>	<u>11.5</u>
13	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	108,78	<u>120.32</u>	<u>120.32</u> 13,32	13088,41	-	<u>13088.41</u> 1448,95	-	-
14	PH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву товщиною 15 см	100м3	0,4662	<u>165144.21</u> 1615,64	<u>7266.09</u>	76990,23	753,21	<u>3387.45</u>	<u>26.0000</u>	<u>12.12</u>
15	PH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	3,108	<u>35107.95</u> 377,33	<u>6580.25</u>	109115,51	1172,74	<u>20451.42</u>	<u>5.9600</u>	<u>18.52</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	PH18-43-1 PH18-46-5	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей (тип Б, марка 1)	100м2	3,108	<u>52726,38</u> 454,16	<u>3788,66</u> -	163873,59	1411,53	<u>11775,16</u> -	<u>6.0700</u> -	<u>18.87</u> -
17	PH18-43-2 к=2, PH18-46-5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до товщини 5 см)	100м2	3,108	<u>12124,83</u> 2,99	- -	37683,97	9,29	- -	<u>0.0400</u> -	<u>0.12</u> -
Тип II											
18	PH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	3,189	<u>35107,95</u> 377,33	<u>6580,25</u> -	111959,25	1203,31	<u>20984,42</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>19.01</u> -
19	PH18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщини 10 см)	100м2	-3,189	<u>8827,66</u> -	<u>134,16</u> -	-28151,41	-	<u>-427,84</u> -	- -	- -
20	PH18-43-1 PH18-46-5	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей (тип Б, марка 1)	100м2	3,189	<u>52726,38</u> 454,16	<u>3788,66</u> -	168144,43	1448,32	<u>12082,04</u> -	<u>6.0700</u> -	<u>19.36</u> -
21	PH18-43-2 к=2, PH18-46-5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до товщини 5 см)	100м2	3,189	<u>12124,83</u> 2,99	- -	38666,08	9,54	- -	<u>0.0400</u> -	<u>0.13</u> -
Тип III (вимощення)											
22	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,151	<u>18159,32</u> 18159,32	- -	2742,06	2742,06	- -	<u>300,9000</u> -	<u>45.44</u> -
23	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	21,14	<u>120,32</u> -	<u>120,32</u> 13,32	2543,56	-	<u>2543,56</u> 281,58	- 0,1610	- 3,4
24	PH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву товщиною 15 см	100м3	0,11325	<u>165144,21</u> 1615,64	<u>7266,09</u> -	18702,58	182,97	<u>822,88</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>2.94</u> -
25	PH18-50-1	Улаштування вимощення з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною покриття 4 см	1м2	75,5	<u>418,77</u> 74,13	- -	31617,14	5596,82	- -	<u>1.0900</u> -	<u>82.3</u> -
26	C1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	7,1876	<u>5046,82</u> -	- -	36274,52	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип IV (вимощення)									
27	PH18-50-1	Улаштування вимощення з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною покриття 4 см	1м2	41,2	<u>137.26</u> 74,13	-	5655,11	3054,16	-	<u>1.0900</u>	<u>44.91</u>
28	& C1421-СУМ-ЩЕБ-154	Суміш щебенева фр.0-40мм (н.г. 1,54)	м3	5,6032	<u>1379.92</u>	-	7731,97	-	-	-	-
29	C1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	3,92224	<u>5046.82</u>	-	19794,84	-	-	-	-
		Тип V (тротуар)									
30	PH18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм)	100м2	1,188	<u>29766.36</u> 2880,50	<u>2875.25</u>	35362,44	3422,03	<u>3415.80</u>	<u>43.8700</u>	<u>52.12</u>
31	PH18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною 3 см	100м2	1,188	<u>40447.26</u> 1878,50	-	48051,34	2231,66	-	<u>26.0000</u>	<u>30.89</u>
32	PH18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 4 см)	100м2	1,188	<u>12818.76</u> 605,46	-	15228,69	719,29	-	<u>8.3800</u>	<u>9.96</u>
		Тип VI (тротуар)									
33	PH18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм)	100м2	0,881	<u>29766.36</u> 2880,50	<u>2875.25</u>	26224,16	2537,72	<u>2533.10</u>	<u>43.8700</u>	<u>38.65</u>
34	PH18-47-2 к=7	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до товщини 5 см)	100м2	-0,881	<u>14939.59</u> 450,43	-	-13161,78	-396,83	-	<u>6.8600</u>	<u>-6.04</u>
35	PH18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною 3 см	100м2	0,881	<u>40447.26</u> 1878,50	-	35634,04	1654,96	-	<u>26.0000</u>	<u>22.91</u>
36	PH18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 4 см)	100м2	0,881	<u>12818.76</u> 605,46	-	11293,33	533,41	-	<u>8.3800</u>	<u>7.38</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					985765,84	28980,21	<u>100664.16</u> 1730,53		<u>431.09</u> 20,91
		Разом будівельні роботи, грн.					985765,84				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					856121,47 30710,74 13482,07 24,6 2852,90 999247,91				
		Всього по розділу 2					999247,91				
37	РН18-97-4	Розділ 3. Озеленення Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см Разом прямі витрати по розділу 3	100м2	1,537	<u>12705,57</u> 4442,97	-	19528,46	6828,84	-	<u>72.2200</u>	<u>111</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19528,46 12699,62 6828,84 3153,89 6,04 700,47 22682,35	6828,84	-	-	<u>111</u>
		Всього по розділу 3					22682,35				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1230530,91 1230530,91 1039580,64 77455,59	75220,63	<u>115729,64</u> 2234,96		<u>1145,14</u> 27,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					34481,76 63,78 7397,57 1265012,67 1265012,67				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1235,93 84853,16				

Склав


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість	30,96295 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04593 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата	3,72164 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4 розряд

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821 Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5-ти днів, %=0									
		Розділ 1. МАФи									
1	PH20-12-1 к дем.=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки для білизни, лавок)	1т	0,18	<u>5208.70</u> 5208,70	-	937,57	937,57	-	62.0970	11.18
2	EH27-51-2 к=1,15	Установлення стійок для білизни	10стовп.	0,4	<u>7119.88</u> 765,92	1447,20	2847,95	306,37	578.88	11,5575	4.62
3	PH20-27-7	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,24	<u>9178.41</u> 9178,41	-	2202,82	2202,82	-	115,6700	27.76
4	& C111-1904-1-2 варіант 4	Анкер розпірний 10х152 мм	шт	24	<u>15.01</u> -	-	360,24	-	-	-	-
5	C121-90 варіант 7	Лавка для сидіння садова	шт	4	<u>5801.99</u> -	-	23207,96	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					29556,54	3446,76	578.88		43.56
		Разом будівельні роботи, грн.					29556,54				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25530,90				
		всього заробітна плата, грн.					3446,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1406,41 2,37 274,88 30962,95				
		Всього по розділу 1					30962,95				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					29556,54 29556,54 25530,90 3446,76 1406,41 2,37 274,88 30962,95	3446,76	578,88		43,56
		Всього по кошторису					30962,95				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					45,93 3721,64				

Склав

 Б.П. Гогосен
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

 Б.П. Гогосен
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Ремонтно-будівельні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН18-1-5	0,101	<u>191.6200</u> 19,35	0,0544236	<u>10,4287</u> 1,05	115,95	<u>1209.20</u> 122,13	<u>11564,27</u> 1167,99	<u>2810.16</u> 283,83	7,179678	<u>1375,77</u> 138,95	<u>5395.13</u> 544,91
2	РН18-32-2	0,056	<u>180.5520</u> 10,11	0,0544236	<u>9,8263</u> 0,55	115,95	<u>1139.36</u> 63,80	<u>11965,18</u> 670,05	<u>2883.00</u> 161,46	7,179678	<u>1296,31</u> 72,59	<u>5318.67</u> 297,85
3	РН18-1-3	0,021	<u>25.9200</u> 0,54	0,0544236	<u>1,4107</u> 0,03	115,95	<u>163.57</u> 3,43	<u>1564,27</u> 32,85	<u>380.12</u> 7,99	7,179678	<u>186,10</u> 3,91	<u>729.79</u> 15,33
4	РН18-2-1	0,95	<u>102.0200</u> 96,92	0,0544236	<u>5,5523</u> 5,27	115,95	<u>643.79</u> 611,60	<u>6156.91</u> 5849,06	<u>1496.15</u> 1421,34	7,179678	<u>732,47</u> 695,85	<u>2872.41</u> 2728,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH20-41-1	0,3787	<u>3.3100</u> 1,25	0,0544236	<u>0.1801</u> 0,07	115,95	<u>20.89</u> 7,91	<u>199.76</u> 75,65	<u>48.54</u> 18,38	7,179678	<u>23.76</u> 9,00	<u>93.19</u> 35,29
6	C311-10-M	37,87	<u>0.1610</u> 6,1	0,0544236	<u>0.0088</u> 0,33	115,95	<u>1.02</u> 38,63	<u>13.32</u> 504,43	<u>3.15</u> 119,29	7,179678	<u>1.16</u> 43,93	<u>5.33</u> 201,85
7	PH18-29-2	1,88	<u>126.0300</u> 236,94	0,0544236	<u>6.8590</u> 12,89	115,95	<u>795.30</u> 1495,16	<u>8275.13</u> 15557,24	<u>1995.49</u> 3751,52	7,179678	<u>904.85</u> 1701,12	<u>3695.64</u> 6947,80
9	PH18-30-1	150	<u>1.3200</u> 198	0,0544236	<u>0.0718</u> 10,78	115,95	<u>8.33</u> 1249,50	<u>85.93</u> 12889,50	<u>20.74</u> 3111,00	7,179678	<u>9.48</u> 1422,00	<u>38.55</u> 5782,50
11	PH16-89-4	2	<u>19.9700</u> 39,94	0,0544236	<u>1.0868</u> 2,17	115,95	<u>126.02</u> 252,04	<u>1584.62</u> 3169,24	<u>376.34</u> 752,68	7,179678	<u>143.38</u> 286,76	<u>645.74</u> 1291,48
12	PH18-12-7	3,108	<u>3.7000</u> 11,5	0,0544236	<u>0.2014</u> 0,63	115,95	<u>23.35</u> 72,57	<u>223.30</u> 694,02	<u>54.26</u> 168,64	7,179678	<u>26.56</u> 82,55	<u>104.17</u> 323,76
13	C311-10	108,78	<u>0.1610</u> 17,51	0,0544236	<u>0.0088</u> 0,95	115,95	<u>1.02</u> 110,96	<u>13.32</u> 1448,95	<u>3.15</u> 342,66	7,179678	<u>1.16</u> 126,18	<u>5.33</u> 579,80
14	PH18-20-2	0,4662	<u>26.0000</u> 12,12	0,0544236	<u>1.4150</u> 0,66	115,95	<u>164.07</u> 76,49	<u>1615.64</u> 753,21	<u>391.54</u> 182,53	7,179678	<u>186.67</u> 87,03	<u>742.28</u> 346,05
15	PH18-23-1	3,108	<u>5.9600</u> 18,52	0,0544236	<u>0.3244</u> 1,01	115,95	<u>37.61</u> 116,89	<u>377.33</u> 1172,74	<u>91.29</u> 283,73	7,179678	<u>42.79</u> 132,99	<u>171.69</u> 533,61
16	PH18-43-1	3,108	<u>6.0700</u> 18,87	0,0544236	<u>0.3304</u> 1,03	115,95	<u>38.30</u> 119,04	<u>454.16</u> 1411,53	<u>108.34</u> 336,71	7,179678	<u>43.58</u> 135,45	<u>190.22</u> 591,20
17	PH18-43-2	3,108	<u>0.0400</u> 0,12	0,0544236	<u>0.0022</u> 0,01	115,95	<u>0.25</u> 0,78	<u>2.99</u> 9,29	<u>0.71</u> 2,21	7,179678	<u>0.29</u> 0,90	<u>1.25</u> 3,89
18	PH18-23-1	3,189	<u>5.9600</u> 19,01	0,0544236	<u>0.3244</u> 1,03	115,95	<u>37.61</u> 119,94	<u>377.33</u> 1203,31	<u>91.29</u> 291,12	7,179678	<u>42.79</u> 136,46	<u>171.69</u> 547,52
20	PH18-43-1	3,189	<u>6.0700</u> 19,36	0,0544236	<u>0.3304</u> 1,05	115,95	<u>38.30</u> 122,14	<u>454.16</u> 1448,32	<u>108.34</u> 345,49	7,179678	<u>43.58</u> 138,98	<u>190.22</u> 606,61
21	PH18-43-2	3,189	<u>0.0400</u> 0,13	0,0544236	<u>0.0022</u> 0,01	115,95	<u>0.25</u> 0,80	<u>2.99</u> 9,54	<u>0.71</u> 2,27	7,179678	<u>0.29</u> 0,92	<u>1.25</u> 3,99
22	PH11-18-2	0,151	<u>300.9000</u> 45,44	0,0544236	<u>16.3761</u> 2,47	115,95	<u>1898.80</u> 286,72	<u>18159.32</u> 2742,06	<u>4412.79</u> 666,33	7,179678	<u>2160.37</u> 326,22	<u>8471.96</u> 1279,27
23	C311-10	21,14	<u>0.1610</u> 3,4	0,0544236	<u>0.0088</u> 0,19	115,95	<u>1.02</u> 21,56	<u>13.32</u> 281,58	<u>3.15</u> 66,60	7,179678	<u>1.16</u> 24,52	<u>5.33</u> 112,68
24	PH18-20-2	0,11325	<u>26.0000</u> 2,94	0,0544236	<u>1.4150</u> 0,16	115,95	<u>164.07</u> 18,58	<u>1615.64</u> 182,97	<u>391.54</u> 44,34	7,179678	<u>186.67</u> 21,14	<u>742.28</u> 84,06
25	PH18-50-1	75,5	<u>1.0900</u> 82,3	0,0544236	<u>0.0593</u> 4,48	115,95	<u>6.88</u> 519,44	<u>74.13</u> 5596,82	<u>17.82</u> 1345,41	7,179678	<u>7.83</u> 591,17	<u>32.53</u> 2456,02
27	PH18-50-1	41,2	<u>1.0900</u> 44,91	0,0544236	<u>0.0593</u> 2,44	115,95	<u>6.88</u> 283,46	<u>74.13</u> 3054,16	<u>17.82</u> 734,18	7,179678	<u>7.83</u> 322,60	<u>32.53</u> 1340,24
30	PH18-47-1	1,188	<u>43.8700</u> 52,12	0,0544236	<u>2.3876</u> 2,84	115,95	<u>276.84</u> 328,89	<u>2880.50</u> 3422,03	<u>694.61</u> 825,20	7,179678	<u>314.97</u> 374,18	<u>1286.42</u> 1528,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	PH18-46-1	1,188	26.0000 30,89	0,0544236	1.4150 1,68	115,95	164.07 194,92	1878.50 2231,66	449.37 533,85	7,179678	186.67 221,76	800.11 950,53
32	PH18-46-2	1,188	8.3800 9,96	0,0544236	0.4561 0,54	115,95	52.88 62,82	605.46 719,29	144.83 172,06	7,179678	60.17 71,48	257.88 306,36
33	PH18-47-1	0,881	43.8700 38,65	0,0544236	2.3876 2,1	115,95	276.84 243,90	2880.50 2537,72	694.61 611,95	7,179678	314.97 277,49	1286.42 1133,34
34	PH18-47-2	-0,881	6.8600 -6,04	0,0544236	0.3733 -0,33	115,95	43.29 -38,14	450.43 -396,83	108.62 -95,69	7,179678	49.25 -43,39	201.16 -177,22
35	PH18-46-1	0,881	26.0000 22,91	0,0544236	1.4150 1,25	115,95	164.07 144,55	1878.50 1654,96	449.37 395,89	7,179678	186.67 164,46	800.11 704,90
36	PH18-46-2	0,881	8.3800 7,38	0,0544236	0.4561 0,4	115,95	52.88 46,59	605.46 533,41	144.83 127,59	7,179678	60.17 53,01	257.88 227,19
37	PH18-97-4	1,537	72.2200 111	0,0544236	3.9305 6,04	115,95	455.74 700,47	4442.97 6828,84	1077.72 1656,45	7,179678	518.52 796,97	2051.98 3153,89
Разом:			1172,15		63,78		7397,57	77455,59	18667,01		8417,18	34481,76

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (7397,57 + 77455,59 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (7397,57 + 77455,59 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (7397,57 + 77455,59 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $34481,76 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 34481,76$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на Малі архітектурні форми

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН20-12-1	0,18	62,0970 11,18	0,0544236	3,3795 0,61	115,95	391,86 70,53	5208,70 937,57	1232,12 221,79	7,179678	445,84 80,25	2069,82 372,57
2	ЕН27-51-2	0,4	11,5575 4,62	0,0544236	0,6290 0,25	115,95	72,93 29,17	765,92 306,37	184,55 73,82	7,179678	82,98 33,19	340,46 136,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	РН20-27-7	0,24	<u>115,6700</u> 27,76	0,0544236	<u>6,2952</u> 1,51	115,95	<u>729,93</u> 175,18	<u>9178,41</u> 2202,82	<u>2179,83</u> 523,17	7,179678	<u>830,47</u> 199,31	<u>3740,23</u> 897,66
Разом:			43,56		2,37		274,88	3446,76	818,78		312,75	1406,41

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (274,88 + 3446,76 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (274,88 + 3446,76 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (274,88 + 3446,76 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $1406,41 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 1406,41$ грн.

Склав

 В.Р. Богосен
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 В.Р. Богосен
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Малі архітектурні форми

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	43,56	79,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,37	115,98			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	45,93				
		Середній розряд робіт	розряд	4,4				
II. Будівельні машини і механізми								
4	+СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,12	348,98			
5	+СН202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,752	714,10			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
6	+&С111-1904-1-2	Анкер розпирний 10х152 мм	шт	24	15,01	15,00	0,01	-
7	варіант 4 +С121-90	Лавка для сидіння садова	шт	4	5801,99	5800,00	1,99	-
8	варіант 7 +С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,4	1471,68	350,00	1121,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,388	3541,32	2250,00	1291,32	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 жовтня 2022 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Ремонтно-будівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1145,14	65,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	27,01	82,73			
4		и будівельного сміття Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	63,78	115,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1235,93				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
5	+СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3	348,98			
6	+СН202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,068	714,10			
7	+СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,77914	399,73			
8	+СН206-337-10ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ході JCB 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м3	маш. год	15,287446	950,00			
9	+СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	5,407566	1123,75			
10	+СН212-907-38ВД	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag BW 174 AD, маса 11 т	маш. год	61,79391	900,00			
11	+СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,56801	894,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+&CH212-2000-28B1	Асфальтоукладальник на гусеничному ходу Titan 125	маш. год	3,21147	3000,00			
13	+CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	11,33828	6,84			
14	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	129,92	120,32			
15	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	37,87	129,39			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	CH212-500	Гудронатори ручні	маш. год	1,57425				
17	CH270-150	Киркувальник	маш. год	0,05082				
18	CH270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	7,002				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
19	+C111-1305 варіант 4	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2426	4627,56	4000,00	627,56	-
20	+C111-1561 варіант 9	Бітумна емульсія ЕКШ-60	т	0,36623	31567,35	29800,00	1767,35	-
21	+C113-754 варіант 3	Люк полімерний 25 т	шт	2	2557,11	2500,00	57,11	-
22	+C142-10-2	Вода	м3	25,41375	-	-	-	-
23	+C1416-8684 варіант 6	Камені бортові, БР100.30.15	шт	188	313,51	285,00	28,51	-
24	+C1416-8684 варіант 7	Камені бортові, БР100.20.8	шт	150	227,22	215,00	12,22	-
25	+&C1421-ОТС-156	Відсів гранітних порід (н.г. 1,56)	м3	74,5294	1280,84	187,20	1093,64	-
26	+&C1421-СУМ-ЩЕБ-154	Суміш щебенева фр.0-40мм (н.г. 1,54)	м3	156,1234	1379,92	300,30	1079,62	-
27	+C1421-9837 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	106,45348	5046,82	4200,00	846,82	-
28	+C1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,15	8170,75	6550,00	1620,75	-
29	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,742	3541,32	2250,00	1291,32	-
30	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1128	2783,71	1600,00	1183,71	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C1429-110	Земля рослинна	м3	23,055	550,84	133,58	417,26	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 жовтня 2022 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортую- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Прибудинкова територія по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області	78,66739	1065,11154	-	116,30852	2,23496	80,90235	35,88817
	Разом: будівельні роботи	78,66739	1065,11154	-	116,30852	2,23496	80,90235	35,88817

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 1,28186;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 1260,08745;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 35,88817;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (1,28186 + 0) X 1 = 9,80623;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п.1.4 + п.1.5 - п.1.6 = 1260,08745 + 35,88817 - 0 = 1295,97562;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= p2.2 \times 0,15 = 1295,97562 \times 0,15 = 194,396343;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= p2.1 : p2.3 = 9,80623 : 194,396343 = 0,050444519;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(p2.4) = Ц(0,050444519) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= p2.1 \times W(p2.5) + p2.3 \times V(p2.5) = 9,80623 \times W(0) + 194,396343 \times V(0) = 9,80623;$$

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.13.1. Єдиний податок за ставкою 2%:

$$= 26,64861;$$

п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

2.

$$= 26,64861;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням


2.

$$= 0;$$


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Ремонтно-будівельні роботи	1.14514 75,22063	- -	- -	0.02701 2,23496	- -	1.17215 77,45559	0.06378 7,39757	1.23593 84,85316
02-01-02	Малі архітектурні форми	0.04356 3,44676	- -	- -	- -	- -	0.04356 3,44676	0.00237 0,27488	0.04593 3,72164
	Разом :	1.18870 78,66739	- -	- -	0.02701 2,23496	- -	1.21571 80,90235	0.06615 7,67245	1.28186 88,5748

Склав



Перевірів



Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Прибудинкова територія по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області


Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

1295,97562 тис.грн.
 1,28186 тис.люд.год.
 88,57480 тис.грн.


Складений в поточних цінах станом на 6 жовтня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Ремонтно-будівельні роботи	1265,01267	-	1265,01267	1,23593	84,85316	-
2	02-01-02	на Малі архітектурні форми	30,96295	-	30,96295	0,04593	3,72164	-
		Всього:	1295,97562	-	1295,97562	1,28186	88,5748	-


Керівник

 В.П. Сторосенко
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

 В.П. Сторосенко
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 В.П. Сторосенко
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області


Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01**Прибудинкова територія по вул. Одеська, 57а м. Жмеринка Вінницької області**

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Ремонтно-будівельні роботи	1172,15	63,78	7397,57	77455,59	18667,01	8417,18	0,00	34481,76
02-01-02	ЛК на Малі архітектурні форми	43,56	2,37	274,88	3446,76	818,78	312,75	0,00	1406,41
Разом:		1215,71	66,15	7672,45	80902,35	19485,79	8729,93	0,00	35888,17

Склав


 В.Р. Богачен
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 В.Р. Богачен
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137


Єдиний податок за ставкою 2%1. Вихідні дані

- п1.1 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.
 $P12=1305,78185$;
- п1.2 Ставка єдиного податку, %
 $СЕН=2$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62=0$;
- п1.5 Зворотні суми, тис. грн.
 $P25=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 Розрахункова сума доходу, тис. грн.
 $p1.1-p1.3-p1.4-p1.5=1305,78185-0-0-0=1305,78185$;
- п2.2 Розрахунковий коефіцієнт для визначення єдиного податку
 $p1.2:100:(1-p1.2:100)=2:100:(1-2:100)=0,020408163$;
- п2.3 Єдиний податок за ставкою 2%
Інші витрати
 $p2.1 \times p2.2 = 1305,78185 \times 0,020408163 = 26,64861$;

Склад



Перевірив

