

«Затверджую»
Начальник УЖКГБ та Е ТМР



« ____ »

АКТ РОБОЧОЇ ГРУПИ

про визначення додаткових аналогічних послуг до договору з послуг з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів в м.Тернопіль. (ЛОТ 1 район Східний).

«21» 09 2023 року

м. Тернопіль

Робоча група в складі: заступника начальника УЖКГБ та Е ТМР Муци Г.М., головного інженера проекту Фика А.Ю., директора ТОВ «Країна Будсервіс» В.М. Бурштина, виконроба Коцюрка С.М., з метою врахування звернень мешканців та балансоутримувачів прибудинкових територій, провела обстеження стану виконання робіт з послуг з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів в м.Тернопіль. (ЛОТ 1 район Східний) та прийшла до висновку:

1. Для завершення даного об'єкту, необхідно виконати наступні роботи:


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	200
2	Розбирання бортових каменів	м	1225
3	Розбирання бетонних покриттів та сходів	м3	24,6
4	Розбирання кам'яних і залізобетонних сідців на суцільній основі	м	8,5
5	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	51
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	512,6
7	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км	т	512,6
8	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	133
9	Перевезення ґрунту до 20 км	т	212,8
10	Улаштування щебеневої основи	м3	41
11	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	1030
12	Камені бетонні бортові БР100.30.15	м	1030
13	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	485
14	Поребрик БР 100.20.8	м	485
15	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	2920
16	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2522,88
17	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	438
18	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	2920

1	2	3	4
19	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7	м2	2920
20	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см	м2	2920
21	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебеневих сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	2920
22	Суміш ЦПС-С7	м3	441,504
23	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,5
24	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	2920
25	Щебінь-висівки, фракції 0-5мм	м3	160,6
26	Плити бетонні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	2949,2
27	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	153
28	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	1618
29	Перевезення ґрунту до 20 км	т	403,52
30	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	161,92
31	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	1297
32	Суміш ЦПС-С7	м3	196,1064
33	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	38,488
34	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	1618
35	Щебінь-висівки, фракції 0-5мм	м3	85,382
36	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1568,58
37	Тактильна плитка 30х30	шт	732
38	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	110
39	Підняття люків колодязів до проектних відміток	шт	20
40	Установлення люка	шт	20
41	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	9
42	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	11
43	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідралічного перерізу 110 мм	м	10
44	Лоток водовідвідний бетонний Betomax drive ЛВ-10.16.16-Б з чавунною решіткою (комплект)	шт	10
45	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі	м2	525
46	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (рослинний ґрунт)	м3	52,5
47	Перевезення ґрунту до 15 км	т	63
48	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	525
49	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см	шт	25
50	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	шт	25
51	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	25
52	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	пнів	25
53	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	ям	25

1	2	3	4
54	Навантаження гілля, колод і пнів вручну	т	8
55	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	8
56	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	6,25
57	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	13,125
59	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	125
60	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	м2	125
61	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,2
62	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,4
63	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,4
64	Перевезення ґрунту до 20 км	т	0,64
65	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,4
66	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (від демонтажу)	т	0,2
67	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,115
68	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,2
69	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,2
70	Перевезення ґрунту до 20 км	т	0,32
71	Улаштування бетонних фундаментів	м3	0,2
72	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (від демонтажу)	т	0,115
73	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3,25
74	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	3,25
75	Перевезення ґрунту до 20 км	т	5,2
76	Улаштування щебеневої основи	м3	1,2
77	Улаштування бетону під сходові марші, площадки	м3	0,95
78	Улаштування залізобетонних сходових маршів	м3	1,5
79	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,08175
80	Ґрунтування поверхні сходів	м2	11,75
81	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	м	23
82	Сходина 1000x400x120мм	шт	23
83	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,15
84	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,15
85	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3,44
86	Улаштування щебеневої основи	м3	0,215
87	Улаштування залізобетонних підпірних стін	м3	2,06
88	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0478
89	Шліфування бетонних покриттів	м2	4,15
90	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	0,3
91	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	32,5
92	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	1,5
93	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	3,4
94	Перевезення ґрунту до 20 км	т	5,44
95	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,4

1	2	3	4
96	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	м	30
97	Труба КОРСИС SN6 DN 315	м	30
98	Укладання футляру з труб сталевих водопровідних діаметром 108 мм у траншеї	м	30
99	Гідравлічне випробування трубопроводів	м	-30
100	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	30
101	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	30
102	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	9,35
103	Перевезення ґрунту до 20 км	т	14,96
104	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,45
105	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
106	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
107	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
108	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
109	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,314
110	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
111	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4
112	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
113	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
114	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
115	Встановлення дощоприймальних колодязів посиленої серії BetoMax или CompoMax DN500	шт	2
116	Колодязь дощоприймальний BetoMAX DN500 (верхня + нижня частини) ДК -50.64.65 з чавунною решіткою	шт	2
117	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	34

2. Рекомендувати замовнику, для визначення очікуваної вартості, замовити обстеження та технічну специфікацію в проектній організації.



Муца Г.М.

Бурштин В.М.

Фик А.Ю.

Коцюрко С.М.