Додаток №1
до Договору №61-1954
від 09 листопада 2022р.

Замовник Акціонерне товариство «УКРПОШТА», Київська міська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва організації)
Підрядник ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ПРАЙД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08292 вул. Миколи Островського, 20, м. Буча, Бучанського району, Київської області (заміна склопакетів), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 4 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	2,51188	2,51188	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,34585	0,34585	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1,14585	1,14585	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,02018	1,02018	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	0,18490	0,18490	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	2,69678	2,69678	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,01760	0,01760	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,00895	-	0,00895
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	2,72333	2,71438	0,00895
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	2,72333	2,71438	0,00895
12		Податок на додану вартість	0,54467	-	0,54467
		Всього договірна ціна	3,26800		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.А. Іванов

Керівник генеральної
підрядної організації

О. О. Бойко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08292 вул. Миколи Островського, 20, м. Буча, Бучанського району, Київської області (заміна склопакетів)

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
2.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	0,0023	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,002	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	0,42327	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)	30000,00	грн.

Всього договірна ціна:	3,268	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2,71438	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	0,00895	тис.грн.
податок на додану вартість -	0,54467	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: головний інженер В.О. Матвійчук Перевірив: директор О.О. Бойко

"ПРАЙД" Ідентифікаційний код 44641974

ЗАТВЕРДЖЕНО

Замовник Акціонерне товариство «УКРПОШТА»
Київська міська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва організації, що затверджує)
Начальник ЦУНМІ
В.А. Іванов
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"09" листопада 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08292 вул. Миколи Островського, 20, м. Буча, Бучанського району, Київської області (заміна склопакетів), що здійснюється в 2022 році

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,1	
2	Виймання цілого скла з металевих рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	0,627	
3	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	0,627	
4	Навантаження сміття вручну	т	0,2	
5	Перевезення сміття до 10 км	т	0,2	

Склав головний інженер В.О.Матвійчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор О.О. Бойко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"ПРАЙД" Ідентифікаційний код 44841974

Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08292 вул. Миколи Островського, 20, м. Буча, Бучанського району, Київської області (заміна склопакетів)
ВПЗ 08292

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на поточний ремонт

ВПЗ 08292 вул. Миколи Островського, 20, м. Буча, Бучанського району, Київської області (заміна склопакетів)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2,69678	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0023	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,42327	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на "4 жовтня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,1	10000,00 -	10000,00 -	1000,00	-	1000,00 -	- -	- -
2	РН13-1-6	Виймання цілого скла з металевих рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,00627	11481,80 11481,80	- -	71,99	71,99	- -	76,7500 -	0,48 -
3	*РН13-7-3*	*Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2*	*100м2*	*0,00627*	*218650,65* *35899,65*	- -	*1370,94*	*225,09*	- -	*193,5500* -	*1,21* -
4	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,2	243,85 243,85	- -	48,77	48,77	- -	1,6300 -	0,33 -
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,2	100,91 -	100,91 33,03	20,18	-	20,18 6,61	- 0,1610	- 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					2511,88	345,85	1020,18 6,61		2,02 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2511,88 1145,85 352,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					184,90				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70,81				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2696,78**				
		Всього по кошторису					**2696,78**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**423,27**				

Склав головний інженер В.О. Матвійчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор О.О. Бойко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ПРАЙД" * УКРАЇНА * Ідентифікаційний код 44641974

Замовник Акціонерне товариство «УКРПОШТА» Київська міська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3,26800 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08292 вул. Миколи Островського, 20, м. Буча, Бучанського району, Київської області (заміна склопакетів)

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** ВПЗ 08292 вул. Миколи Островського, 20, м. Буча, Бучанського району, Київської області (скління вікон)	2,69678	-	-	2,69678
		Разом по главі 2:	2,69678	-	-	2,69678
		Разом по главах 1-7:	2,69678	-	-	2,69678
		Разом по главах 1-8:	2,69678	-	-	2,69678
		Разом по главах 1-9:	2,69678	-	-	2,69678
		Разом по главах 1-12:	2,69678	-	-	2,69678
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	0,01760	-	-	0,01760
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,00895	0,00895
		Разом	2,71438	-	0,00895	2,72333
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	0,54467	0,54467

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2,71438	-	0,55362	3,26800

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

"ПРАЙД" Ідентифікаційний код 44841974

Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08292 вул. Миколи Островського, 20, м. Буча, Бучанського району, Київської області (заміна склопакетів)

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі: відпускна ціна, грн.	в тому числі: транспортна складова, грн.	в тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2,02	171,15				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,03	205,16				
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
4.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,25	283,24				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2,3					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,2	100,91 20,18				
6	+С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,1	10000 1000,00				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1020,18**				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
7	+С111-1880	Склопакети двошарові з неполірованого скла, товщина 4 мм	м2	0,627	1827,51 1145,85	1783,92 1118,52	7,76 4,87	35,83 22,46	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**1145,85**	**1118,52**	**4,87**	**22,46**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 жовтня" 2022 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав головний інженер_____В.О. Матвійчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор_____О.О. Бойко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"ПРАЙД" Ідентифікаційний код 44641974