

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) без зміни геометричних розмірів по вул. Миру,
10, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування (I черга)

на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
4	Комунікатор МЦА-GSM	шт	1	
5	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
6	Модуль релейних виходів МРЛ-2.1	шт	1	
7	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
8	Блок керування і індикації мовленнєвого оповіщення УКІМО ІТС VA-8650WM	шт	1	
9	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
10	Пульт мікрофонний настільний ІТС VA-16ZRM	шт	1	
11	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
12	Блок безперебійного живлення БЖ-1230	шт	1	
13	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	70	
14	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	70	
15	Сповіщувач ручний	шт	5	
16	Сповіщувач пожежний ручний SRP-1	шт	5	
17	Монтаж гучномовця	шт	59	
18	Гучномовець для настінного монтажу Т-103Е	шт	59	
19	Табло рядової сигналізації	табло	5	
20	Оповіщувач світлозвуковий "ВИХІД" ОС-1	шт	5	
21	Табло рядової сигналізації	табло	1	
22	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" СЗ "Джміль"	шт	1	
23	Світильники для ламп розжарювання на кронштейнах по стінах і стелях	шт	1	
24	Автономний світильник з акумуляторною батареєю ЛБА 3923	шт	1	
	=====			
	РЕЗЕРВ			
25	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	7	

1	2	3	4	5
26	Сповіщувач пожежний ручний SRP-1 =====	шт	2	
27	Монтаж акумулятора	шт	2	
28	Акумулятор 12В/18А.год	шт	2	
29	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
30	Автоматичний вимикач 1п 16А	шт	2	
31	Прокладання коробів пластикових	м	200	
32	Кабель-канал блочний 20х10 220 ТМмініканал (L= 2m)	шт	100	
33	Труба вініпластова по стінах з кріпленням, діаметр до 25 мм	м	2025	
34	Труба ПВХ гофрована діам. 15мм	м	2025	
35	Кріплення для ПВХ труби	шт	4125	
36	Дюбель-цвях 6х40	шт	200	
37	Дюбель ялинка діам. 6мм	шт	250	
38	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1125	
39	Кабель сигнальний J-Y(st)Y 1x2x0,8	м	1081,5	
40	Кабель вогнестійкий NHXN E30 3x1,5	м	77,25	
41	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	900	
42	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	927	
43	Резистор МЛТ-3кОм	шт	10	
44	Резистор МЛТ-560Ом	шт	86	
45	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Блок живлення	шт	1	
46	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пристрій випрямний для заряджання акумуляторної батареї	шт	2	
47	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий /"ДЖМІЛЬ"	шт	1	
48	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий /"ВИХІД"	шт	5	
49	ТО технічних засобів і систем. Визначення кількості вогнегасного або іншого складу в 1 балоні зважуванням на вагах	зважув..	9	
50	ТО технічних засобів і систем. Заміна порошка в порошковому вогнегаснику	заміна	9	
51	ТО технічних засобів і систем. Перевіряння порошка на відповідність ТУ	перевір.	9	
52	Ремонт систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Розрядження балона з вогнегасною сумішшю	кг сум.	9	
53	Ремонт систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Заряджання балона з вогнегасною сумішшю	кг сум.	9	
54	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм	шт	12	
55	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12	
56	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	12	
57	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	16	
58	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	16	
59	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	16	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]