

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) без зміни геометричних розмірів по вул. Миру, 10, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування (I черга)

на вентиляцію

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6	
2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	57	
3	Прочищення вентиляційних коробів	м	216	
4	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	16	
5	Припливно-витяжні ґрати з регулятором витрати повітря і захисною сіткою від комах МВ 250 Рс	шт	16	
6	Заглушка зовнішня кругла д.160 мм	шт	2	
7	Хомут Х 160Ц	шт	2	
8	Монтажна стрічка АЛТ 050/50	шт	1	
9	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6	
10	Вентилятор осьовий стіновий U=230 В, 50 Гц, N=16 Вт, n=2400 об/хв. 125 ДВ	шт	2	
11	Вентилятор осьовий стіновий U=230 В, 50 Гц, N=22 Вт, n=2600 об/хв.; 320 куб. м/год; 34 Па Квайт Екстра 150 ВТН	шт	1	
12	Вентилятор осьовий стельовий U=230 В, 50 Гц, N=16 Вт, n=2400 об/хв. 125 ПФ	шт	3	
13	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	17	
14	Припливно-витяжні ґрати з регулятором витрати повітря і захисною сіткою від комах МВ 250 Рс	шт	17	
15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5,749	
16	Повітропровід д.125 мм спіралью-навивний	м	10	
17	Гнучкий повітропровід д.125 мм	м	1	
18	Відвід круглого перерізу 45° д125 мм спіралью-навивний	шт	3	
19	Відвід круглого перерізу 90° д125 мм спіралью-навивний	шт	3	
20	Трійник круглого перерізу кутовий д160/125-45° спіралью-навивний	шт	3	
21	Заглушка зовнішня кругла д160 мм спіралью-навивний	шт	1	
22	Муфта для з'єднання фасонних елементів д160 мм спіралью-навивний	шт	9	
23	Хомут Х 160Ц	шт	12	
24	Хомут Х 125Ц	шт	18	
25	Хомут ХЦК 125	шт	3	

1	2	3	4	5
26	Монтажна стрічка АЛТ 050/50	шт	2	
27	Вузол проходу д125 мм через стіну S=120 мм	шт	3	
28	Вузол проходу д125 мм через стіну S=640 мм	шт	3	
29	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
30	Вентилятор осьовий стельовий U=230 В, 50 Гц, N=16 Вт, n=2400 об/хв. 125 ПФ	шт	2	
31	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	
32	Припливно-витяжні ґрати з регулятором витрати повітря і захисною сіткою від комах МВ 250 Рс	шт	2	
33	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,877	
34	Повітропровід д.125 мм спіральньо-навивний	м	7	
35	Гнучкий повітропровід д.125 мм	м	0,5	
36	Відвід круглого перерізу 45* д125 мм спіральньо-навивний	шт	2	
37	Відвід круглого перерізу 90* д125 мм спіральньо-навивний	шт	3	
38	Трійник круглого перерізу кутовий д125/125-45* спіральньо-навивний	шт	1	
39	Трійник круглого перерізу кутовий д160/125-45* спіральньо-навивний	шт	1	
40	Муфта для з'єднання фасонних елементів д160 мм спіральньо-навивний	шт	3	
41	Хомут Х 160Ц	шт	4	
42	Хомут Х 125Ц	шт	16	
43	Хомут ХЦК 125	шт	6	
44	Монтажна стрічка АЛТ 050/50	шт	1	
45	Вузол проходу д125 мм через стіну S=120 мм	шт	2	
46	Вузол проходу д125 мм через стіну S=380 мм	шт	1	
47	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	2	
48	Вентилятор каналний U=230 В, 50 Гц, n=2480 об/хв., N=60 Вт в комплекті із тиристорним регулятором RV 125L	шт	2	
49	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
50	Вентилятор осьовий стіновий U=230 В, 50 Гц, N=16 Вт, n=2400 об/хв. 125 ДВ	шт	1	
51	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2 - анемостатів	ґрати	6	
52	Анемостат універсальний (пластик) А100	шт	1	
53	Анемостат універсальний (пластик) А125	шт	5	
54	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	
55	Припливно-витяжні ґрати з регулятором витрати повітря і захисною сіткою від комах МВ 250 Рс	шт	1	
56	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	7,025	
57	Вставка гнучка RFI 125	шт	4	
58	Гнучкий повітропровід д.100 мм	м	0,5	
59	Гнучкий повітропровід д.125 мм	м	1,5	
60	Повітропровід д100 мм спіральньо-навивний	м	1	
61	Повітропровід д.125 мм спіральньо-навивний	м	10	
62	Відвід круглого перерізу 90* д100 мм спіральньо-навивний	шт	1	
63	Відвід круглого перерізу 45* д125 мм спіральньо-навивний	шт	3	
64	Відвід круглого перерізу 90* д125 мм спіральньо-навивний	шт	5	
65	Трійник круглого перерізу д125 мм спіральньо-навивний	шт	2	
66	Трійник круглого перерізу кутовий д125/100-45* спіральньо-навивний	шт	1	
67	Трійник круглого перерізу кутовий д125/125-45* спіральньо-навивний	шт	1	
68	Трійник круглого перерізу кутовий д160/125-45* спіральньо-навивний	шт	2	
69	Муфта для з'єднання фасонних елементів д160 мм спіральньо-навивний	шт	6	
70	Хомут Х 160Ц	шт	8	

1	2	3	4	5
71	Хомут Х 125Ц	шт	35	
72	Хомут Х 100Ц	шт	4	
73	Хомут ХЦК 100	шт	1	
74	Хомут ХЦК 125	шт	11	
75	Монтажна стрічка АЛТ 050/50	шт	2	
76	Вузол проходу д125 мм через стіну S=120 мм	шт	4	
77	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	2	
78	Ревізійні дверцята пластикові з універсальним відкриванням Д 200х250	шт	2	
79	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	6	
80	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	8	
81	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	10	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]