

Відомість обсягів робіт

Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) без зміни геометричних розмірів по вул. Миру, 10, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Знімання наличників	м	225,7	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	43	
3	Знімання дверних полотен	м2	91,77	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,94	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,52	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	502	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	502	
8	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	265	
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	26	
10	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,44	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1054	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	104,5	
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	75,5	
14	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	75,5	
15	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	231	
16	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - металеві ґрати	т	0,15	
17	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,504	
18	Навантаження сміття вручну	т	92,89	
19	Перевезення сміття до 7 км	т	92,89	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
20	Установлення каркасних алюмінієвих дверей зі скляним заповненням (Д-5)	м2	4,41	
21	Установлення каркасних алюмінієвих дверей зі скляним заповненням (Д-2, Д-3, Д-4)	м2	70,14	
22	Установлення каркасних алюмінієвих дверей зі скляним заповненням (Д-1)	м2	7,2	
23	Установлення пристроїв для самозачинення для дверей Д-7, Д-8	шт	14	

1	2	3	4	5
24	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-6, Д-6*)	м2	11,2	
25	Установлення замків дверних урізних	шт	52	
26	Установлення і кріплення наличників	м	244,4	
27	Установлення ґрат в дверних блоках Д-6*	ґрати	3	
28	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях / зменшення існуючих дверних прорізів/	м2	19,9	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	39,8	
30	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	39,8	
31	Обклеювання склохолстом стін у середині приміщень	м2	39,8	
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	39,8	
33	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39,8	
<u>Розділ 3. Перегородки</u>				
34	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	117	
35	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	2,691	
36	Улаштування перемичок з металевих елементів	т	0,2133	
37	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,115182	
38	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,6	
39	Розбирання цегляних перегородок - для прокладання інженерних мереж	м3	0,18	
40	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м - після прокладання інженерних мереж	м2	1,5	
41	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,0345	
<u>Розділ 4. Опорядження внутрішнє- підлоги</u>				
42	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	480,5	
43	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=60мм/	м2	480,5	
44	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	29,4066	
45	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	480,5	
46	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (Н=10мм)	м2	480,5	
47	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках /з напуском на поверхню стін 100мм/	м2	480,5	
48	Улаштування галтеї	м	355	
49	Улаштування плінтусів на шурупах	м	355	
50	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	74,7	
51	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	74,7	

1	2	3	4	5
52	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	1,90485	
53	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	74,7	
54	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	74,7	
55	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	74,7	
56	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	1,52388	
57	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	74,7	
58	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,55	
59	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	82,5	
60	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	82,5	
61	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	4,2075	
62	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	82,5	
63	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	9,6	
	<u>Розділ 5. Опорядження внутрішнє - стелі</u>			
64	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	486,5	
65	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	486,5	
66	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	486,5	
67	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	486,5	
68	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	486,5	
69	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	665	
70	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	82,3	
71	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	36,5	
72	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну /місцями/	м2	5,475	
73	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	м3	0,082125	
74	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	36,5	
75	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	36,5	
76	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,5	
	<u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє - стіни</u>			

1	2	3	4	5
77	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	956	
78	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	956	
79	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	74,5	
80	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	388	
81	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1011,5	
82	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1011,5	
83	Обклеювання склохолстом стін у середині приміщень	м2	1011,5	
84	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1011,5	
85	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1011,5	
86	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19	
87	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	561	
88	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	561	
89	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	561	
90	Улаштування обшивки водопровідних та каналізаційних труб по підлозі коробом з гіпсокартону по металевому каркасу	м2	52,2	
91	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	52,2	
92	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	52,2	
93	Обклеювання склохолстом стін у середині приміщень	м2	52,2	
94	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,2	
<u>Розділ 7. Монтаж відбійників</u>				
95	Улаштування поручня-відбійника	м	96	
96	Улаштування дошки-відбійної	м	219	
97	Улаштування панелі-відбійника	м	100	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на водопровід та каналізацію</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
98	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	37,5	

1	2	3	4	5
99	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	184,5	
100	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	123	
101	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	24	
102	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 70 мм	м	4,5	
103	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	3	
104	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	2	
105	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 65 мм	м	44	
106	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	м	44,75	
107	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	1,5	
108	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
109	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2,5	
110	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	9	
111	Демонтаж ванн чавунних	к-т	9	
112	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	19	
113	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	компл.	1	
114	Установлення пожежних шаф	шт	1	
115	Навантаження сміття вручну	т	0,402	
116	Перевезення сміття до 7 км	т	0,402	
<u>Розділ 2. Водопостачання В1 і Т3 (1 черга)</u>				
117	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	9	
118	Установлення сушарок для рук	шт	9	
119	Установлення сушарок для рук (обладнання Замовника)	шт	2	
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	246,95	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	86,12	
122	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	108,9	
123	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	8,54	
124	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16,92	
125	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм - для поливу	шт	1	
126	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	430	

1	2	3	4	5
127	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільз	м	6,12	
128	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	8,16	
129	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільз	м	0,34	
130	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	2,72	
131	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	8,12	
	<u>Розділ 3. Протипожежна система водопостачання</u>			
132	Установлення кранів пожежних	шт	2	
133	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	1	
134	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	3	
	<u>Розділ 4. Центральний стояк ХВ (ВО; ВО' і ВО" 1 черга)</u>			
135	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	21,55	
136	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	44,4	
137	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільз	м	0,68	
138	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням на клеї	м	1,36	
	<u>Розділ 5. Центральний стояк ГВ (Ц Ст. Т3.2 і Ц Ст. Т3.3 1 черга)</u>			
139	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	11,9	
140	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	11,8	
141	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
142	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільз	м	0,68	
143	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	0,68	
	<u>Розділ 6. Каналізація К1 (1 черга)</u>			
144	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	84,2	
145	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	81,2	
146	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм - встановлення гільз	м	4,14	

1	2	3	4	5
147	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм - встановлення гільз	м	7,06	
148	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	9	
149	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	19	
150	Установлення ванн купальних сталєних - душових кабінок	компл.	9	
151	Установлення ванн купальних сталєних - душових кабінок	компл.	9	
152	Установлення піддонів душових чавунних і сталєних мілких	компл.	1	
	<u>Розділ 7. Каналізація - внутрішні водостоки (В Ст. 1; В Ст. 2) 1 черга</u>			
153	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	16,1	
154	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм - встановлення гільз	м	1,2	
	<u>Розділ 8. Інші роботи</u>			
155	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	6	
156	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	8	
157	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	6	
158	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	
159	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	15	
160	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	12	
161	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	10	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
162	Спускання води із системи	м	315	
163	Заповнення системи водою з оглядом	м	315	
164	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	41	
165	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	98	
166	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	174	
167	(Демонтаж) Установлення конвекторів	кВт	2,7	
168	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	кВт	22,55	
169	Розбирання цегляних стін	м3	1,95	
170	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	23	
171	Навантаження сміття вручну	т	1,598	
172	Перевезення сміття до 7 км	т	1,598	
	<u>Розділ 2. Опалення Т1,Т2 (1-ша черга будівництво)</u>			

1	2	3	4	5
173	Установлення радіаторів сталених	кВт	66,415	
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	8,9	
175	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	45,62	
176	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	105,5	
177	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	185,52	
178	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	183	
179	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	0,68	
180	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільз	м	5,44	
181	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	10,24	
182	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	22	
<u>Розділ 3. Інші роботи</u>				
183	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	4	
184	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	6	
185	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	10	
186	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	12	
187	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	10	
188	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	12	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на вентиляцію</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
189	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6	
190	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	57	
191	Прочищення вентиляційних коробів	м	216	
<u>Розділ 2. П1</u>				
192	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	16	
<u>Розділ 3. В1</u>				
193	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6	
194	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	17	
195	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5,749	
<u>Розділ 4. В2</u>				
196	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	

1	2	3	4	5
197	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	
198	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм <u>Розділ 5. В7</u>	м2	3,877	
199	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	2	
200	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
201	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2 - анемостатів	ґрати	6	
202	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	
203	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	7,025	
204	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 <u>Розділ 6. Інші роботи</u>	ґрати	2	
205	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	6	
206	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	8	
207	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях <u>Локальний кошторис 02-01-05 на кондиціонування</u> <u>Розділ 1. Т91</u>	шт	10	
208	Установлення кондиціонерів /внутрішніх та зовнішніх блоків/	шт	4	
209	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	80	
210	Прокладання коробів пластикових	м	12	
211	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	2	
212	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	2	
213	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 <u>Розділ 2. Т92</u>	вен.мер.	2	
214	Установлення кондиціонерів /внутрішніх та зовнішніх блоків/	шт	6	
215	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	120	
216	Прокладання коробів пластикових	м	9	
217	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	3	
218	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	3	
219	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 <u>Розділ 3. Т93</u>	вен.мер.	3	

1	2	3	4	5
220	Установлення кондиціонерів /внутрішніх та зовнішніх блоків/	шт	8	
221	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	160	
222	Прокладання коробів пластикових	м	13	
223	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	4	
224	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	4	
225	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	4	
226	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	13,5	
227	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням /для дренажу/ <u>Локальний кошторис 02-01-06 на киснепровід</u> <u>Розділ 1. Обладнання системи лікувальних газів</u>	м	20	
228	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	147	
229	Установлення манометрів	комплект	3	
230	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	3	
231	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	14	
232	Прокладання коробів пластикових	м	150	
233	Пневматичне випробування киснепроводів	м	76	
234	Установлення боксів	шт	2	
235	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	м	76	
236	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	8	
237	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм - футляр <u>Локальний кошторис 02-01-07 на електрообладнання та електроосвітлення</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м	3,2	
238	Демонтаж групових щитків	шт	2	
239	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	83	
240	Демонтаж вимикачів, розеток <u>Розділ 2. Щиток ЩО-1,ЩО-2, ЩЩ-3</u>	шт	115	
241	Монтаж щитів розподільних	шафа	2	
242	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
243	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А <u>Розділ 3. Прибори електроосвітлення, обладнання та матеріали</u>	шт	68	

1	2	3	4	5
244	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	66	
245	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	76	
246	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	3	
247	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	3	
248	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1	
249	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	37	
250	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	12	
251	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
252	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	57	
253	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	шт	5	
254	Монтаж світильників світлодіодних настінно-стельових	шт	11	
255	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	14	
256	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	2514	
257	Прокладання коробів пластикових	м	195	
258	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	915	
259	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	1599	
260	Монтаж опромінювача бактерицидного (обладнання Замовника) <u>Локальний кошторис 02-01-08 на локальна обчислювальна мережа, система відеонагляду, телефонний зв'язок</u> <u>Розділ 1. Локальна обчислювальна мережа</u>	комплект	14	
261	Ретранслятор автоматичний - Бездротовий маршрутизатор	комплект	1	
262	Комутатор службового зв'язку	шт	1	
263	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - Патч-панель	шт	3	
264	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,1 т	шт	1	
265	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	2	
266	Блок живлення	шт	1	
267	Шафа ввідна	шт	1	
268	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - Консольна полиця	шт	3	
269	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	12	
270	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - Патч-корд	шт	30	
271	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	361	
272	Прокладання коробів пластикових	м	3	
273	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	361	
274	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень	р.місце	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Відеоспостереження</u>			
275	Монтаж пристрою відеоконтрольного - монітор	шт	1	
276	Монтаж пристрою відеоконтрольного - відеореєстратор	шт	1	
277	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - накопичувач	шт	7	
278	Монтаж пристрою відеоконтрольного - камери відеоспостереження	шт	5	
279	Блок живлення	шт	2	
280	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - Патч-корд	шт	30	
281	Прокладання проводу при схованій проводці	м	14	
282	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	346	
283	Прокладання коробів пластикових	м	3	
284	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	346	
285	Елемент, модуль оперативної перепрограмувальної пам'яті,	шт	1	
286	Налагоджування відеокамер та відеореєстратору	шт	5	
	<u>Розділ 3. Телефонний зв'язок</u>			
287	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	241	
288	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	241	
289	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	6	
	<u>Розділ 4. Система виклику медичного персоналу</u>			
290	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - кнопка виклику медперсоналу	шт	14	
291	Прилади, апарати і світлове табло	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей</u>			
	<u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей</u>			
292	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
293	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
294	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
295	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
296	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
297	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
298	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	70	
299	Сповіщувач ручний	шт	5	
300	Монтаж гучномовця	шт	59	
301	Табло рядової сигналізації	табло	5	
302	Табло рядової сигналізації	табло	1	
303	Світильники для ламп розжарювання на кронштейнах по стінах і стелях	шт	1	
304	Монтаж акумулятора	шт	2	

1	2	3	4	5
305	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
306	Прокладання коробів пластикових	м	200	
307	Труба вініпластова по стінах з кріпленням, діаметр до 25 мм	м	2025	
308	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1125	
309	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² <u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</u>	м	900	
310	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Блок живлення	шт	1	
311	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пристрій випрямний для заряджання акумуляторної батареї	шт	2	
312	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий /"ДЖМІЛЬ"	шт	1	
313	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий /"ВИХІД" <u>Розділ 3. Технічне діагностування та ремонт вогнегасників ВП-5</u>	шт	5	
314	ТО технічних засобів і систем. Визначення кількості вогнегасного або іншого складу в 1 балоні зважуванням на вагах	зважув..	9	
315	ТО технічних засобів і систем. Заміна порошка в порошковому вогнегаснику	заміна	9	
316	ТО технічних засобів і систем. Перевіряння порошка на відповідність ТУ	перевір.	9	
317	Ремонт систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Розрядження балона з вогнегасною сумішшю	кг сум.	9	
318	Ремонт систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Заряджання балона з вогнегасною сумішшю <u>Розділ 4. Інші роботи</u>	кг сум.	9	
319	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм	шт	12	
320	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12	
321	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	12	
322	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	16	
323	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	16	
324	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	16	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]