

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

В.О. директора Департаменту житлово-комунального господарства КМР

Ю.В. Клейшмідт

(посада, підпис, ініціал, прізвище)

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою : проспект Людвіга Свободи, 58, на місто Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою : проспект Людвіга Свободи, 58, місто Харків			
	Монтажні роботи (П-1)			
1	Електромагніт довгоходовий або короткоходовий, маса до 15 кг	шт	4	
2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
4	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,065	
5	Установлення електричних машин зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, на полозках, рамі або металевій плиті, маса до 0,05 т (Електродвигун АІР 112 М4 5,5 квт*1500 об/мін, Електродвигун АІР 112МВ8 3,0 квт* 750 об/мін)	шт	3	
6	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т (0,15)	шт	3	
7	Запобіжник, що встановлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3	
8	Запобіжник, що встановлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	6	
9	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	2	
10	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами Обсяг = ((27.5+27.5+15) / 100)*100	м	70	
11	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (Кнопка ПОСТ ХАЛ- В215 "Старт- Стоп" двухштифтовая)	шт	1	
12	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	3	
13	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	

1	2	3	4	5
14	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ² Обсяг = $((30+10) / 100) * 100$	м	40	
15	Проводи магістралей, стояків і силових мереж у готових каналах або азбоцементних трубах, кількість і переріз проводів у трасі до 4x16 мм ²	м тр	97	
16	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	4	
17	Монтаж світильника	шт	1	
18	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
19	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (Серена сигнальна ОСА)	шт	4	
20	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом Обсяг = $((4.8*0.9) / 100) * 100$	м ² поверхні, що оббивається	4,32	
21	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = $((1.7*0.84*2+2.05*0.9) / 100) * 100$	м ² прорізів	4,701	
Ремонт системи димовидалення (пусконаладочні роботи) (П-1)				
22	Система димовидалення при кількості поверхів, що обслуговуються до 16	Система	1	
23	Система підпору у сходових клітках і ліфтових шахтах при кількості поверхів, що обслуговуються до 16	Система	1	
24	Комплексная наладка	Комплекс	1	

Начальник відділу обстеження та
планування КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П. Купріянов

Начальник Управління з
експлуатації житлового фонду КП
"Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.В. Ніщенко