

Поточний ремонт приміщення гуртожитку на вулиці Нововолинській, 24 в місті Нововолинськ Волинської області
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Поточний ремонт приміщення
Гуртожиток

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 179,61259 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6368 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 47,21707 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Демонтаж									
1	РН7-4-1	Споювання дощатих покриттів зі вставленням рейок	100м р-к	0,3239	1026,35	-	332,43	307,16	-	14,3100	4,64
					948,32	-			-		
2	РН4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	100 м2	0,3239	2526,25	-	818,25	818,25	-	41,8600	13,56
					2526,25	-			-		
3	РН4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	0,3239	13461,07	-	4360,04	4360,04	-	223,0500	72,25
					13461,07	-			-		
4	РН12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,303	2559,44	-	775,51	775,51	-	42,4100	12,85
					2559,44	-			-		
5	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	2748,71	-	51,95	51,95	-	44,6800	0,84
					2748,71	-			-		
6	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	11682,69	-	116,83	116,72	-	184,3700	1,84
					11672,46	-			-		
7	РН6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,00665	7459,58	-	49,61	49,60	-	120,0300	0,8
					7458,66	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					6504,62	6479,23	-		106,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					6504,62				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25,39				
		всього заробітна плата, грн.					6479,23				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4036,65				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1485,68				
		Всього будівельні роботи, грн.					10541,27				


		Всього по розділу 1					10541,27				
		Розділ 2. Монтаж									
8	PH4-11-4	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	100 м2	0,3239	132575,65	-	42941,25	3473,23	-	161,8100	52,41
					10723,15	-					
9	PH4-17-3	Улаштування підшивки стель під штукатурку	100 м2	0,3239	42485,58	-	13761,08	2286,44	-	106,5200	34,5
					7059,08	-					
10	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100 м2	0,3239	3617,89	-	1171,83	295,36	-	12,9200	4,18
					911,89	-					
11	PH4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,06478	215152,03	-	13937,55	2179,98	-	494,8100	32,05
					33652,03	-					
12	EH10-15-1	Укладання ходових дошок	100 м	2,1593	4309,85	-	9306,26	774,54	-	5,5100	11,9
					358,70	-					
13	EH15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	0,3239	35712,58	-	11567,30	4041,77	-	164,3200	53,22
					12478,46	-					
14	EH15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,3239	32971,30	-	10679,40	3556,59	-	136,3700	44,17
					10980,51	-					
15	E13-73-2	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	100 м2	1,5402	9108,49	-	14028,90	6448,65	-	57,9500	89,25
					4186,89	-					
16	EH10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,0189	612404,81	-	11574,45	135,53	-	98,1100	1,85
					7170,86	-					
17	EH15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100 м2	0,10398	10078,49	-	1047,96	563,78	-	76,8200	7,99
					5421,96	-					
18	EH10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м	0,0266	32550,08	-	865,83	57,02	-	31,5200	0,84
					2143,68	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ЕН15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0.513	10078.49 5421.96	-	5170.27	2781.47	-	76.8200	39.41
20	ЕН15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0.3229	11744.17 7087.64	-	3792.19	2288.60	-	100.4200	32.43
21	ЕН15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.513	8448.15 2689.80	-	4333.90	1379.87	-	38.1100	19.55
22	ЕН15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.3239	8448.15 2689.80	-	2736.36	871.23	-	38.1100	12.34
23	РН12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0.3239	12303.99 6167.99	-	3985.26	1997.81	-	87.3900	28.31
		Разом прямі витрати по розділу 2					150899,79	33131,87	-		464,4
		Разом будівельні роботи, грн.					150899,79				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117767,92				
		всього заробітна плата, грн.					33131,87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18171,53				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6120,29				
		Всього будівельні роботи, грн.					169071,32				

		Всього по розділу 2					169071,32				
		Разом прямі витрати по кошторису					157404,41	39611,10	-		571,18
		Разом будівельні роботи, грн.					157404,41				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117793,31				
		всього заробітна плата, грн.					39611,10				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22208,18				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7605,97				
		Всього будівельні роботи, грн.					179612,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					179612,59				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					636,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47217,07				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]