



(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 09 "

7/10/10

2012 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщення гуртожитку на вулиці Нововолинській, 24 в місті
Нововолинськ Волинської області


Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтаж			
1	Споювання дощатих покриттів зі вставленням рейок	м р-к	32,39	
2	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	32,39	
3	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	32,39	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	30,3	
5	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
7	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,665	
	Розділ №2. Монтаж			
8	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	м2	32,39	
9	Улаштування підшивки стель під штукатурку	м2	32,39	
10	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	32,39	
11	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	6,478	
12	Укладання ходових дощок	м	215,93	
13	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	32,39	
14	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2	32,39	
15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	м2	154,02	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
17	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	10,398	
18	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,66	
19	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,3	
20	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	32,29	
21	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51,3	

1	2	3	4	5
22	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,39	
23	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	м2	32,39	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]