

ЗАТВЕРДЖЕНО



Директор В.О.Краснощок  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**Послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі з заміною випусків** на об'єкті Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 126

Умови виконання робіт: відповідно до будівельних норм и правил (СНиП) та технології будівельного виробництва

Об'єми робіт: **поточний ремонт каналізаційної мережі з заміною випусків**

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1      | 2                                                                                    | 3              | 4         | 5        |
| 1      | Демонтаж стяжки                                                                      | м3             | 1,95      |          |
| 2      | Демонтаж плит перекриття лотків                                                      | м3             | 0,93      |          |
| 3      | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м              | 37        |          |
| 4      | Демонтаж чавунних фасонних частин (трійники, коліна, патрубки) діаметром до 100 мм   | шт             | 9         |          |
| 5      | Прокладання трубопроводів каналізації з труб ПВХ діаметром 110 мм                    | м              | 38        |          |
| 6      | Установлення фасонних частин                                                         | шт             | 25        |          |
| 7      | Перепідключення стояків каналізаційних діаметром 100 мм                              | шт             | 5         |          |
| 8      | Врізування в діючі мережі каналізації в колодязі діаметром 100 мм                    | шт             | 1         |          |
| 9      | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит на лотках                                  | шт             | 16        |          |
| 10     | Випробування герметичної мережі на герметичність                                     | м              | 40        |          |
| 11     | Очищення приміщень від сміття з погрузкою на автомобіль вручну                       | т              | 5,8971    |          |
| 12     | Перевезення сміття до 10 км                                                          | т              | 5,8971    |          |



Склад [Підпис] Степанюк Н.М.  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряє [Підпис] Івченко С.В.  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))