

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №6" Запорізької міської ради, (надалі іменується «Замовник»), в особі директора ВІЦІНОЇ Ірини, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ФАЄР» (надалі іменується «Підрядник»), в особі директора Подоляк Михайла Степановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), на підставі Постанови КМУ від 12.10.2022р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" зі змінами (далі – Особливості) уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Замовник» доручає, а «Підрядник» зобов'язується виконати роботи за предметом закупівлі – **Роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт системи порошкового пожежогасіння, системи адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (поліклініка будівля А-3) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).**

1.2. Роботи виконуються Виконавцем відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

2. ДОГОВІРНА ЦІНА

2.1. Загальна вартість робіт по даному договору складає – **919 996,00 грн.** (Дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) – **153 332,67 грн.** (Сто п'ятдесят три тисячі триста тридцять дві тисячі грн. 67 коп.) і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни (Додаток № 1).

Договірна ціна (ціна Договору) є твердою та визначається на підставі Додатку № 2, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ).

2.2. Обсяг фінансування на 2023 рік може бути змінено залежно від фактичного фінансування.

3. СТРОКИ ПОЧАТКУ Й ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

3.1. Роботи по Договору виконуються згідно з Календарним графіком виконання робіт (Додаток 5).

3.2. Роботи вважаються закінченими після їх прийняття «Замовником» відповідно до умов Договору. Термін виконання робіт: до 31.10.2023 року.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. «Замовник» має право:

- залучати сторонні організації або виконувати своїми силами технічний нагляд з метою здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами виконаних робіт;

- не оплачувати роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам;

- здійснювати в будь-який час контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- вимагати безкоштовного виправлення недоліків, які допущені «Підрядником»;

- вимагати відшкодування заподіяного йому збитку, обумовленого порушенням договору підряду;

- в разі, якщо «Підрядник» не виконує умови цього Договору, а також виконує доручену йому підрядну роботу неякісно (з відступом від кошторисної документації, діючих будівельних норм і правил, вимог «Замовника») або настільки повільно, що закінчення її у встановлений термін і якісно стає явно неможливим, «Замовник» має право після відповідного письмового повідомлення в односторонньому порядку розірвати цей Договір та стягнути збитки з «Підрядника»;

- відмовитися від прийняття закінчених робіт в разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання результату робіт відповідно до договору та кошторисної документації.

4.2. «Замовник» зобов'язаний:

- здійснювати розрахунки, при наявності фінансування, за виконані підрядні роботи на підставі наданого «Підрядником» оформленого акта за формою КБ-2в, довідки КБ-3;
- негайно повідомити «Підряднику» про виявлені недоліки в роботі;
- виконувати належним чином інші обов'язки, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України.

4.3. «Підрядник» має право:

- залучати до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників), за погодженням із «Замовником»;
- ініціювати внесення змін в договір підряду шляхом укладення додаткових угод у випадках передбачених чиним законодавством України;
- інші права, передбачені договором підряду, Цивільним та Господарським кодексами України.

4.4. «Підрядник» зобов'язаний:

- виконувати роботи згідно проекту з дотриманням календарного графіку виконання робіт (Додаток 5).
- вжити заходів по збереженню майна «Замовника» під час проведення робіт;
- здійснювати перевірку, випробування робіт, матеріалів, обладнання, що використовуються при виконанні робіт;
- врахувати розмір кошторисної заробітної плати виходячи із середньомісячною заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості у відповідності до норм чинного законодавства;
- при формуванні «договірної ціни» надати «Замовнику» розрахунок коштів на покриття загально-виробничих витрат, визначених методом розрахунку виходячи з витрат, які фактично склалися у «Підрядника»;
- перед початком виконання робіт за договором узгодити із «Замовником» порядок організації робіт;
- до початку виконання будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику, забезпечити виконання наказу Міністерства соціальної політики від 23.06.2017 р. № 1050.
- передати «Замовнику» в порядку, встановленому законодавством України і договором підряду, виконані роботи;
- при залученні субпідрядників контролювати виконання ними робіт на об'єктах відповідно до договору підряду;
- вчасно усувати недоліки, допущені зі своєї вини;
- виконувати належним чином обов'язки, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України.

5. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ

5.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших актів законодавства і умов договору підряду.

6. УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО УШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

6.1. Ушкодження об'єктів з вини «Підрядника» до його приймання «Замовником» покладається на «Підрядника».

6.2. Сторони повинні прийняти всі необхідні міри для недопущення випадкового знищення або ушкодження об'єктів проведення робіт.

7. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

7.1. Забезпечення виконання робіт кошторисною документацією і необхідними матеріалами виконує «Підрядник».

7.2. «Підрядник» несе відповідальність за якість застосовуваних матеріалів та їх відповідність встановленим нормативним документам.

7.3. «Підрядник» має надати сертифікат якості та документи підтверджуючі вартість використаних матеріалів та обладнання.

7.4. «Підрядник» зобов'язаний надати всі документи необхідні для здійснення технічного нагляду за виконанням робіт.

7.5. До початку виконання робіт «Підрядник» узгоджує технічну документацію та початок робіт з Замовником.

8. ПОРЯДОК ЗАЛУЧАННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

8.1. «Підрядник» має можливість залучати до виконання робіт субпідрядників. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються відповідно до вимог цього договору. «Підрядник» несе відповідальність за результати роботи субпідрядників і виступає перед «Замовником» як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

9. ЗАЛУЧАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

9.1. Для виконання робіт «Підрядник» має право залучати робочу силу необхідної кількості та кваліфікації.

9.2. «Підрядник» має забезпечити вимогу трудового законодавства в частині додержання здорових та безпечних умов праці працівників і проведення відповідних інструктажів та дотримання правил технічної безпеки.

10. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ

10.1. Фронт робіт надається «Підряднику» «Замовником» згідно дефектного акту та кошторисної документації. Організація виконання робіт повинна відповідати Договірній ціні та «Кошторису», склад і зміст яких визначається нормативними документами.

10.2. «Підрядник» зобов'язується звільнити об'єкт після закінчення робіт від сміття.

11. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РЕСУРСІВ

11.1. Роботи та матеріальні ресурси, які використовуються для їх виконання, мають відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів в сфері будівництва.

11.2. З метою контролю за виконанням робіт «Замовник» має право залучити сертифікованих фахівців з технічного нагляду за роботами в порядку, встановленому законодавством України.

11.3. «Замовник» залучає сторонні організації для здійснення технічного контролю або виконує його своїми силами протягом усього періоду проведення робіт на об'єкті з метою здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами виконаних робіт.

12. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

12.1. Передача виконаних робіт «Підрядником» і приймання їх «Замовником» оформлюється актом виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки форми КБ-3.

12.1.1. Підписання актів виконується на підставі наданої виконавчої документації що підтверджує виконання робіт, всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовні матеріали, паспорти на конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують фактичні витрати), відомість ресурсів, яка підписана керівником підприємства та підтверджена печаткою, а також копії видаткових накладних на застосовні матеріали та устаткування із зазначенням вартості, завірені підписом і печаткою керівника.

12.2. В разі виявлення в процесі приймання-передачі виконаних робіт, недоліків, допущених «Підрядником», він протягом п'яти робочих днів зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити «Замовника» про готовність до передачі виконаних робіт.

12.3. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені «Підрядником», «Замовником» або третьою особою, «Замовник» має право відмовитись від прийняття таких робіт і вимагати компенсації збитків.

12.4. Право власності на виконані роботи переходить до «Замовника» з моменту підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки форми КБ-3.

12.5. У випадку отримання Замовником від Підрядника підписаного Акту прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки форми КБ-3, і не повернення Підряднику протягом 10 (десяти) робочих днів підписаного акту або мотивованої відмови від його підписання, роботи за таким актом вважаються прийнятими Замовником без зауважень і підлягають оплаті.

12.6. Передача виконаних робіт «Підрядником» і приймання їх «Замовником» оформлюється актом виконаних робіт за формою КБ-2в без урахування вартості зворотних матеріалів.

13. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

13.1. Розрахунок за дійсним договором здійснюється за фактично виконаний обсяг робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Підприємця на підставі підписаних актів за формою КБ-2в, довідки форми КБ-3 з відстрочкою платежу до 40 банківських днів, з моменту отримання «Замовником» підстави, а саме: підпису та печатки відповідальної сертифікованої особи, яка здійснює технагляд.

13.2. Ціни встановлюються в національній валюті України - гривні.

13.3. Сума зобов'язань по Договору може бути скоригована, відповідно до обсягів реального фінансування.

13.4. У разі затримки фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюватимуться протягом 40 (сорока) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок.

13.5. У разі дострокового виконання робіт, "Замовник" зобов'язується сприяти прийняттю робіт та оплатити роботу у встановлені строки.

13.6. «Замовник» не відповідає перед «Підприємцем» за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі відсутності фінансування.

14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ І ПОРЯДОК

УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

14.1. «Підприємець» гарантує якість виконаних робіт протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців після здачі об'єкта. Якщо під час гарантійної експлуатації виявлено дефекти, то їх усунення здійснюється «Підприємцем» за рахунок власних коштів. Початок гарантійного строку Сторони вважають дату здачі виконаних робіт за формою КБ-2в. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ І ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

15.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

15.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Підприємець сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1% від договірної ціни робіт за кожний день відставання (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент розрахунку пені).

15.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

15.3.1. За порушення строків закінчення виконання робіт Підприємець сплачує неустойку у розмірі 0,1% від договірної ціни робіт за кожний день прострочення (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент розрахунку пені).

15.3.2. При порушенні строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником та визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації, Підприємець сплачує штраф в розмірі 0,1% від договірної ціни робіт за кожний день затримки (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент розрахунку пені), а у разі затримки понад 90 днів, сплачує штраф у розмірі 0,2% від договірної ціни робіт за кожний день затримки.

15.3.3. Крім сплати штрафних санкцій Підприємець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

15.4. При виявленні у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2в та КБ-3), які були відповідно оформлені та оплачені безперечних помилок та порушень, вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

15.5. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій, пошуку взаємоприйнятних рішень, продовження строків врегулювання розбіжностей.

15.6. У разі недосагнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно діючого законодавства України.

16. ФОРС-МАЖОР

16.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни; воєнних дій; критичні політичні ситуації; блокади; пожеж; повеней; іншого стихійного лиха чи сезонних явищ та інших обставин, визнаних такими у відповідності до діючого законодавства України, і які унеможливають виконання Сторонами своїх зобов'язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

16.2. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 30 (тридцяти) днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить іншу Сторону не пізніше, як за 10 (десять) календарних днів до розірвання.

16.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є відповідний документ, виданий Торгівельно - промисловою палатою України. Виникнення таких обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати робіт, які завершені та передані йому Підрядником до виникнення форс-мажорних обставин.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

17.1. Всі зміни і доповнення до цього договору здійснюються в письмовому вигляді і є невід'ємною частиною договору.

17.2 Істотні умови договору про закупівлю, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

17.3. У разі виникнення у Замовника необхідності в додатковій закупівлі аналогічних робіт, Сторони керуються пунктом 5 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі». Закупівля аналогічних робіт у того самого Підрядника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру та здійснюється проведення переговорної процедури, шляхом укладання окремого договору.

17.4. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у десятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установленний строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона може звернутися до суду.

17.5. У разі якщо Підрядник не починає своєчасне виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим, замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування будь-яких збитків які виникли з вини Підрядника. При цьому сторона, яка висловила намір розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про це іншу сторону, не менше ніж за п'ять календарних днів до запланованої дати розірвання.

17.6. Договір укладено українською мовою у двох екземплярах з однаковою юридичною силою.

17.7. Договір вважається дійсним при зміні реквізитів сторін або їх установчих документів.

17.6. Всі зміни і доповнення до даного Договору й додаткам до нього вважаються дійсними тільки в тому випадку, якщо зроблені в письмовій формі й підписані представниками сторін.

17.8. Статус платників податку:

Замовник є платником податку на додану вартість.

Підрядник є платником податку на додану вартість.

18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

18.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року включно, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, в тому числі гарантійних зобов'язань Підрядника.

18.2. У разі невиконання у зазначений строк будь-якого з обов'язків, цей Договір у частині виконання цього обов'язку є чинним до моменту такого виконання.

18.3. Сторона, яка прострочила виконання свого обов'язку, не вправі посилається на чинність цього Договору, як підставу для звільнення від відповідальності за прострочення.

18.4. Цей Договір може бути змінений за згодою Сторін, про що укладаються відповідні додаткові угоди відповідно до законодавства України, які стають невід'ємними частинами цього Договору.

18.5. Цей Договір може бути припинений за письмовою згодою Сторін, шляхом укладення додаткових угод про припинення цього Договору, у якому Сторони визначають порядок і строки приймання фактично належно виконаних Робіт, усунення недоліків, здійснення розрахунків тощо.

19. Додатки до Договору:

Протокол узгодження договірної ціни (Додаток 1);

Договірна ціна (Додаток 2)

Локальний кошторис (Додаток 3);

Підсумкова відомість ресурсів (додаток 4);

Календарний графік виконання робіт (Додаток 5);

20. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТОП ФАЄР»

м. Київ, вул. Хрещатик 16, офіс 717

ЄДРПОУ 42082117

ІПН 420821119189

UA493052990000026007020123383

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

E-mail: top-fire@ukr.net

ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство
"Міська лікарня №6" Запорізької міської
ради

69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34,

р/р: UA573204780000026000924881642

р/р: UA883204780000026004924868241

В ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478

ЄДРПОУ 05498683

ІПН 054986808290

Витяг з реєстру платників ПДВ

№1908294500254

Тел.: (061) 233-03-25, 233-14-38

Від ПІДРЯДНИКА

Директор



/Михайло ПОДОЛЯК /

Від ЗАМОВНИКА:

Директор



/Грина ВІЩИНА/

Протокол погодження договірної ціни

Ми, що нижче підписалися, **Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №6" Запорізької міської ради**, (надалі іменується «Замовник»), в особі директора ВІЩИНОЇ Ірини, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ФАЄР» (надалі іменується «Підрядник»), в особі директора Подоляк Михайла Степановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, дійшли згоди про те, що вартість послуг з **Роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт системи порошкового пожежогасіння, системи адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (поліклініка будівля А-3) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34»** (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).складає:

919 996,00 грн. (дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) – **153 332,67 грн.** (сто п'ятдесят три тисячі триста тридцять дві тисячі 67 коп.)

Даний протокол складено українською мовою у двох оригінальних примірниках.

Цей протокол є підставою для виконання розрахунків та платежів між Замовником та Виконавцем.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТОП ФАЄР»

Від ПІДРЯДНИКА
Директор



/Михайло ПОДОЛЯК/

ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство
"Міська лікарня №6" Запорізької міської
ради

Від ЗАМОВНИКА:
Директор



/Ірина ВІЩИНА/

Замовник Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №6" Запорізької міської ради
(назва організації)
Підрядник ТОВ "ТОП ФАЄР"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт системи порошкового пожежогасіння, системи адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей (поліклініка будівля А-3) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Інші супутні витрати Разом	622,96475 180,80472 442,03222 0,12781 72,89312 - - - - - 695,85787 30,10832	622,96475 180,80472 442,03222 0,12781 72,89312 - - - - - 695,85787 30,10832	- - - - - - - - - - - -
2					
3					
4	Розрахунок N6				
5	Розрахунок N7				
6	Розрахунок N8				
7	Розрахунок N9	Прибуток			

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	17,38219	-	17,38219
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0,71740	0,69586	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1,06100	1,06100	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	745,12678	727,72305	17,38219
12		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	745,12678	727,72305	17,38219
		Податок на додану вартість	149,02536	-	149,02536
		Всього по Розділу I	894,15214	727,72305	166,40755
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	21,53655		
		Разом по Розділу II	21,53655		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	4,30731	-	4,30731
		Всього по Розділу II	25,84386		
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	919,99600		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Григорина ВіЦІНА

Керівник генеральної
підприємної організації



Михайло ПОДОЛЯК

Додаток №3
До договору №619-2023 від 24.04. 2023р.

Роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт системи порошкового пожегогасіння, системи адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (поліклініка будівля А-3) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
<https://www.dzo.com.ua/tenders/18603672>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Система адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Капітальний ремонт системи порошкового пожегогасіння, системи адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (поліклініка будівля А-3) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

717,39442 тис. грн.
4,61771 тис.люд.год.
190,80260 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		всього
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Умови виконання робіт: діюче підприємство.										
		Розділ 1. Система адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей										
1	КМ10-667-9	Монтаж приладу адресного Тірас PRIME-A	шт	1	1264,19 1263,86 21315,00	0,33 0,09 -	1264,19 21315,00	1263,86	0,33 0,09 -	34,5600 0,0025 -	34,56 -	34,56
2	1602-30045 варіант 1	Прилад адресний Тірас PRIME-A	шт	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	КМ11-96-1	Монтаж M-GSM комунікатора	шт	1	73,69 73,69 3171,78	- - -	73,69	73,69	-	1,9200 -	1,92 -	1,92
4	1715-10074 варіант 1	Комунікатор M-GSM	шт	1	-	-	3171,78	-	-	-	-	-
5	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення БЖ-2415	шт	1	381,83 381,50	0,33 0,09	381,83	381,50	0,33 0,09	9,6000 0,0025	- -	9,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-6209 варіант 1	Блок живлення БЖ-2415	шт	1	4386,13	-	4386,13	-	-	-	-
7	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора 12В 7Аг	шт	4	28,79	-	115,16	115,16	-	0,7680	3,07
8	1511-2002 варіант 2	Акумулятор 12В 7Аг	шт	4	768,74	-	3074,96	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Монтаж світильника аварійного освітлення	шт	1	135,58	0,41	135,58	135,17	0,41	3,8400	3,84
10	1602-30005 варіант 1	Світильник аварійного освітлення ОС-6.1	шт	1	540,03	0,11	540,03	-	0,11	0,0031	-
11	КМ11-96-1	Монтаж модуля для збільшення кількості виходів АМ- OUT2R	шт	1	73,69	-	73,69	73,69	-	1,9200	1,92
12	1715-10074 варіант 2	Модуль для збільшення кількості релейних виходів АМ- OUT2R	шт	1	1331,19	-	1331,19	-	-	-	-
13	КМ11-96-1	Монтаж модуля для збільшення виходів виходів АМ-Multi	шт	1	73,69	-	73,69	73,69	-	1,9200	1,92
14	1715-10075 варіант 1	Модуль для збільшення виходів виходів АМ-Multi	шт	1	1161,36	-	1161,36	-	-	-	-
15	КМ10-385-4	Монтаж приладу оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-200	шт	1	534,62	-	534,62	534,11	-	13,4400	13,44
16	1503-8241 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗн 120-200	шт	1	17610,98	-	17610,98	-	-	-	-
17	КМ8-572-1	Монтаж блоку керування інформацією БКІ-02М	шт	1	157,29	-	157,29	157,29	-	3,8400	3,84
18	1503-11059 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	8399,43	-	8399,43	-	-	-	-
19	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача димового адресного DETECTO SMK110	шт	268	135,58	0,41	36335,44	36225,56	109,88	3,8400	1029,12
20	1602-30034 варіант 1	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	268	746,20	0,11	199981,60	-	29,48	0,0031	0,84
21	КМ10-668-5	Монтаж сповіщувача ручного адресного DETECTO MNL110	шт	11	67,58	-	743,38	743,38	-	1,9200	21,12
22	1602-30034 варіант 2	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	11	842,59	-	9268,49	-	-	-	-
23	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлового	шт	19	135,58	0,41	2576,02	2568,23	7,79	3,8400	72,96
24	1602-30035 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12v)	шт	14	538,34	0,11	7536,76	-	2,09	0,0031	0,06
25	1602-30035 варіант 2	Показчик світловий ОС6.4 Стрілка-показник напр. руху	шт	5	538,34	-	2691,70	-	-	-	-
26	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	1	135,58	0,41	135,58	135,17	0,41	3,8400	3,84
					135,17	0,11			0,11	0,0031	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1602-30036 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1 (24V)	шт	1	734,85	-	734,85	-	-	-	-
28	КМ10-386-7	Монтаж гучномовця	шт	99	144,98 143,96	-	14353,02	14252,04	-	3,8400	380,16
29	8401-151 варіант 1	Гучномовець 6АС100ПН-2 (3)	шт	99	417,87	-	41369,13	-	-	-	-
30	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	17	1492,92 1492,92	-	25379,64	25379,64	-	39,3600	669,12
31	С 1545-89-1 варіант 3	Кабельний канал пластиковий 25x25	м	1717	17,17	-	29480,89	-	-	-	-
32	КБ21-13-1	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	17	291,62 291,62	-	4957,54	4957,54	-	7,5120	127,7
33	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	10,1	3239,22 3204,52	-	32716,12	32365,65	-	81,5400	823,55
34	С 152-302-7	Кабель сигнальний КОВЕнг 1x2x0,8	м	1700	11,77	-	20009,00	-	-	-	-
35	С 152-302-7 варіант 1	Кабель сигнальний вогнестійкий J-Y(st)Y E30 1x2x0,8	м	1000	19,31	-	19310,00	-	-	-	-
36	С 152-302-7 варіант 2	Кабель силовий вогнестійкий (N)NHN FE180 E90 3x1,5	м	10	65,35	-	653,50	-	-	-	-
37	С 1512-3 варіант 3	Коробка КМС2-26	шт	3	153,02	-	459,06	-	-	-	-
38	1602-30034 варіант 1	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	27	746,20	-	20147,40	-	-	-	-
39	1602-30034 варіант 2	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	2	842,59	-	1685,18	-	-	-	-
40	8401-151 варіант 1	Гучномовець 6АС100ПН-2 (3)	шт	10	417,87	-	4178,70	-	-	-	-
41	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	3787,09 3787,09	-	3787,09	3787,09	-	71,0124	71,01
42	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	15	220,85 220,85	-	3312,75	3312,75	-	4,1412	62,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ПЖ5-55	Налагодження систем пожегогасіння, димовиведення і ОПС. Словіщувач ручний контактний	шт	11	38,62	-	424,82	424,82	-	0,7242	7,97
44	ПЖ5-52	Налагодження систем пожегогасіння, димовиведення і ОПС. Словіщувач димовий	шт	268	92,15	-	24696,20	24696,20	-	1,7280	463,1
45	ПЖ5-44	Налагодження систем пожегогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль(M-GSM, AM-OUT2R, AM-Multi)	шт	3	140,89	-	422,67	422,67	-	2,6418	7,93
46	ПЖ5-53	Налагодження систем пожегогасіння, димовиведення і ОПС. Словіщувач світлозвуковий, світловий	шт	20	403,43	-	8068,60	8068,60	-	7,5648	151,3
47	ПЖ5-34	Налагодження систем пожегогасіння, димовиведення і ОПС. Блок живлення	шт	1	572,25	-	572,25	572,25	-	10,7304	10,73
		Разом прямі витрати по розділу 1			572,25	-	57978,98	160719,75	119,15	-	3975,84
		Разом устаткування, грн.					21315,00		31,97		0,9
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					221,55				
		Всього устаткування, грн.					21536,55				
		Разом будівельні роботи, грн.					558472,98				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397634,08				
		всього заробітна плата, грн.					160751,72				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64870,93				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8859,64				
		Всього будівельні роботи, грн.					623343,91				

		Всього по розділу 1					644880,46				
48	КМ10-667-10	Розділ 2. Система порошкового пожегогасіння									
		Монтаж приладу ПУіЗ "TIRAS 1X"	шт	2	772,69	0,33	1545,38	1544,72	0,66	21,1200	42,24
49	1504-15074	Прилад управління системою стаціонарного пожегогасіння ПУіЗ "TIRAS 1X"	шт	2	772,36	0,09	8190,80	-	0,18	0,0025	0,01
50	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення БЖ-1230	шт	1	4095,40	-	381,83	381,50	-	-	-
		Блок живлення БЖ-1230	шт	1	381,83	0,33	4386,13	-	0,33	9,6000	9,6
51	1504-6209	варіант 2	шт	1	381,50	0,09	-	-	0,09	0,0025	-
					4386,13	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KM8-125-2	Монтаж акумулятора АКБ12В 18Аг	шт	1	28,79	-	28,79	28,79	-	0,7680	0,77
53	1511-2003 варіант 1	Акумулятор АКБ12В 18Аг	шт	1	28,79	-	1534,49	-	-	-	-
54	KM11-96-1	Монтаж адресного модуля AM CONVERTER	шт	2	-	-	147,38	147,38	-	1,9200	3,84
55	17142-2034 варіант 1	Адресний модуль для підключення пристроїв управління AM CONVERTER	шт	2	73,69	-	1457,78	-	-	-	-
56	KM10-668-2	Монтаж сповісуювача димового СПД-3	шт	3	73,69	-	406,74	405,51	1,23	3,8400	11,52
57	1602-30050 варіант 1	Сповісуювач пожежний димовий СПД-3	шт	3	135,58	0,41	518,61	-	0,33	0,0031	0,01
58	KM10-668-1	Монтаж сповісуювача теплового ТПТ-3	шт	3	135,17	-	207,54	202,74	4,80	1,9200	5,76
59	1602-30050 варіант 2	Сповісуювач тепловий ТПТ-3	шт	3	67,58	0,42	243,21	-	1,26	0,0121	0,04
60	KM10-309-3	Монтаж пристрою ПАЗ,ПРЗ	шт	4	81,07	-	305,20	305,20	-	-	-
61	17142-2035 варіант 1	Пристрій для аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ "Тірас	шт	2	76,30	-	954,92	-	-	1,9200	7,68
62	17142-2035 варіант 2	Пристрій для ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас"	шт	2	477,46	-	954,92	-	-	-	-
63	KM10-668-2	Монтаж оповісуювача світлозвукового	шт	4	477,46	-	542,32	540,68	-	3,8400	15,36
64	17142-2036 варіант 1	Оповісуювач світло-звуковий ОСЗ-5 "ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!"	шт	2	135,58	0,41	1395,56	-	0,44	0,0031	0,01
65	17142-2036 варіант 2	Оповісуювач світло-звуковий ОСЗ-6 "ПОРОШОК ВИХОДИ!"	шт	2	135,17	0,11	1395,56	-	-	-	-
66	KM11-96-1	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння	шт	3	697,78	-	221,07	221,07	-	1,9200	5,76
67	17142-2037 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння МПП	шт	3	73,69	-	11154,00	-	-	-	-
68	K521-12-2	Спрут-6п	шт	3	73,69	-	2985,84	2985,84	-	39,3600	78,72
69	8 & C1545-89-1	Прокладання коробів пластикових	100м	2	3718,00	-	3468,34	-	-	-	-
70	K521-13-1	Кабельний канал пластиковий 25x25	м	202	1492,92	-	583,24	583,24	-	7,5120	15,02
71	KP17-9-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,05	1492,92	-	6640,40	6569,27	-	81,5400	167,16
		Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м		17,17	-	-	-	-	-	-
					291,62	-	-	-	-	-	-
					291,62	-	-	-	-	-	-
					3239,22	-	-	-	-	-	-
					3204,52	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72 & С152-302-7 варіант 4	Кабель сигнальний вогнестійкий J-Y(st)Y E30 2x2x0,8	М	400	20,23	-	8092,00	-	-	-	-	-
73 & С152-302-7 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий (N)HN FE180 E90 3x1.5	М	5	65,35	-	326,75	-	-	-	-	-
74 1602-30050 варіант 1	Словішувач пожежний димовий СПД-3	шт	1	172,87	-	172,87	-	-	-	-	-
75 1602-30050 варіант 2	Словішувач тепловий ТПТ-3	шт	1	81,07	-	81,07	-	-	-	-	-
76 ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	2	1259,83	-	2519,66	2519,66	-	-	23 623,32	47,25
77 ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	2	456,93	-	913,86	913,86	-	-	8 568,0	17,14
78 ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Словішувач димовий СПД-3	шт	3	92,15	-	276,45	276,45	-	-	1 728,0	5,18
79 ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль (АМ CONVERTER, ПА3, ПР3)	шт	6	140,89	-	845,34	845,34	-	-	2 641,8	15,85
80 ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Словішувач світлозвуковий	шт	4	403,43	-	1613,72	1613,72	-	-	7 564,8	30,26
Разом прямі витрати по розділу 2						64491,77	20084,97	8,66	2,30	479,11	0,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						64491,77					
Всього по розділу 2						72513,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					644279,75	180804,72	127,81		4454,95
		Разом устаткування, грн.					21315,00				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					221,55				
		Всього устаткування, грн.					21536,55				
		Разом будівельні роботи, грн.					622964,75		34,27		0,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442032,22				
		всього заробітна плата, грн.					180838,99				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					72893,12				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					161,79				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					9963,61				
		Всього будівельні роботи, грн.					695857,87				

		Всього по кошторису					717394,42				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4617,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190802,60				

Склав


Охрімчук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Подоляк М.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт системи порошкового пожежогасіння, системи адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (поліклініка будівля А-3) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Капітальний ремонт системи порошкового пожежогасіння, системи адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (поліклініка будівля А-3) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Система адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Об'рунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3565,11	37,40				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
4		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	889,84	53,33				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,97	35,24				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	161,79	61,58				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4617,71					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	97,248	1,32 128,37				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	грн.		128,37				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	98,952					
9	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	10,032					
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	48,4056					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
11	+17142-2034 варіант 1	Адресний модуль для підключення пристроїв управління AM CONVERTER	шт	2	728,89 1457,78	714,50 1429,00	0,1 0,20	14,29 28,58	
12	+1511-2002 варіант 2	Акумулятор 12В 7Аг	шт	4	768,74 3074,96	750,00 3000,00	3,67 14,68	15,07 60,28	
13	+1511-2003 варіант 1	Акумулятор АКБ12В 18Аг	шт	1	1534,49 1534,49	1500,00 1500,00	4,4 4,40	30,09 30,09	
14	+1504-6209 варіант 2	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	4386,13 4386,13	4300,00 4300,00	0,13 0,13	86 86,00	
15	+1504-6209 варіант 1	Блок живлення БЖ-2415	шт	1	4386,13 4386,13	4300,00 4300,00	0,13 0,13	86 86,00	
16	+1503-11059 варіант 1	Блок керування інформацією БК1-02М	шт	1	8399,43 8399,43	8234,63 8234,63	0,11 0,11	164,69 164,69	
17	+8401-151 варіант 1	Гучномовець 6АС100ПН-2 (3)	шт	109	417,87 45547,83	409,50 44635,50	0,18 19,62	8,19 892,71	
18	&С152-302-7 варіант 1	Кабель сигнальний КОВЕВнг 1х2х0,8	м	1700	11,77 20009,00	11,47 19499,00	0,07 119,00	0,23 391,00	
19	&С152-302-7 варіант 2	Кабель сигнальний вогнестійкий J-Y(st)Y E30 1х2х0,8	м	1000	19,31 19310,00	18,86 18860,00	0,07 70,00	0,38 380,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C152-302-7 варіант 4	Кабель сигнальний вогнестійкий J-Y(st)Y E30 2x2x0,8	м	400	<u>20,23</u> 8092,00	<u>19,76</u> 7904,00	<u>0,07</u> 28,00	<u>0,4</u> 160,00	
21	&C152-302-7 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий (N)NХН FE180 E90 3x1,5	м	15	<u>65,35</u> 980,25	<u>64,00</u> 960,00	<u>0,07</u> 1,05	<u>1,28</u> 19,20	
22	&C1545-89-1 варіант 3	Кабельний канал пластиковий 25x25	м	1919	<u>17,17</u> 32949,23	<u>16,81</u> 32258,39	<u>0,02</u> 38,38	<u>0,34</u> 652,46	
23	+1715-10074 варіант 1	Комунікатор M-GSM	шт	1	<u>3171,78</u> 3171,78	<u>3109,50</u> 3109,50	<u>0,09</u> 0,09	<u>62,19</u> 62,19	
24	+C1512-3 варіант 1	Коробка КМС2-26	шт	3	<u>153,02</u> 459,06	<u>150,00</u> 450,00	<u>0,02</u> 0,06	<u>3</u> 9,00	
25	+1715-10075 варіант 1	Модуль для збільшення входів/виходів AM-Multi	шт	1	<u>1161,36</u> 1161,36	<u>1138,50</u> 1138,50	<u>0,09</u> 0,09	<u>22,77</u> 22,77	
26	+1715-10074 варіант 2	Модуль для збільшення кількості релейних виходів AM- OUT2R	шт	1	<u>1331,19</u> 1331,19	<u>1305,00</u> 1305,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>26,1</u> 26,10	
27	+17142-2037 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння МПП Спрут-бп	шт	3	<u>3718</u> 11154,00	<u>3645,00</u> 10935,00	<u>0,1</u> 0,30	<u>72,9</u> 218,70	
28	+1503-8241 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕ3н 120-200	шт	1	<u>17610,98</u> 17610,98	<u>17262,00</u> 17262,00	<u>3,67</u> 3,67	<u>345,31</u> 345,31	
29	+17142-2036 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОС3-5 "ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!"	шт	2	<u>697,78</u> 1395,56	<u>684,00</u> 1368,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>13,68</u> 27,36	
30	+17142-2036 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОС3-6 "ПОРОШОК ВИХОДЬ!"	шт	2	<u>697,78</u> 1395,56	<u>684,00</u> 1368,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>13,68</u> 27,36	
31	+1602-30035 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12v)	шт	14	<u>538,34</u> 7536,76	<u>526,50</u> 7371,00	<u>1,28</u> 17,92	<u>10,56</u> 147,84	
32	+1602-30036 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1 (24V)	шт	1	<u>734,85</u> 734,85	<u>720,00</u> 720,00	<u>0,44</u> 0,44	<u>14,41</u> 14,41	
33	+1602-30035 варіант 2	Показчик світловий ОС6.4 Стрілка-показник напр. руху	шт	5	<u>538,34</u> 2691,70	<u>526,50</u> 2632,50	<u>1,28</u> 6,40	<u>10,56</u> 52,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	+1504-15074 варіант 1	Прилад управління системою стаціонарного пожежогасіння ПУІЗ "TIRAS 1X"	шт	2	4095,4 8190,80	4014,00 8028,00	1,1 2,20	80,3 160,60	
35	+17142-2035 варіант 1	Пристрій для аварійного запуску пожежогасіння ПАЗ "Тірас"	шт	2	477,46 954,92	468,00 936,00	0,1 0,20	9,36 18,72	
36	+17142-2035 варіант 2	Пристрій для ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас"	шт	2	477,46 954,92	468,00 936,00	0,1 0,20	9,36 18,72	
37	+1602-30005 варіант 1	Світильник аварійного освітлення ОС-6.1	шт	1	540,03 540,03	526,50 526,50	2,94 2,94	10,59 10,59	
38	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	19,683	21,42 421,61	20,82 409,80	0,18 3,54	0,42 8,27	
39	+1602-30034 варіант 1	Сповіслювач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	295	746,2 220129,00	729,00 215055,00	2,57 758,15	14,63 4315,85	
40	+1602-30034 варіант 2	Сповіслювач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	13	842,59 10953,67	823,50 10705,50	2,57 33,41	16,52 214,76	
41	+1602-30050 варіант 2	Сповіслювач тепловий ТПТ-3	шт	4	81,07 324,28	78,75 315,00	0,73 2,92	1,59 6,36	
42	+1602-30050 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	4	172,87 691,48	168,75 675,00	0,73 2,92	3,39 13,56	
43	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,99	51,07 101,63	49,26 98,03	0,81 1,61	1 1,99	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
44	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	61,8902	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		442032,37	432224,85	1133,25	8674,27	
		IV. Устаткування							
45	+1602-30045 варіант 1	Прилад адресний Тірас PRIME-A	шт	1	21536,55 21536,55	21315,00 21315,00	29,45 29,45	192,10 192,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	21536,55 21536,55	21315,00 21315,00	29,45 29,45	192,10 192,10	
		Разом по розділу IV	грн.		21536,55	21315,00	29,45	192,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		21536,55	21315,00	29,45	192,10	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 квітня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Охрімчук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Подольак М.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Календарний графік

Роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт системи порошкового пожежогасіння, системи адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (поліклініка будівля А-3) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Найменування робіт і основних етапів його виконання	2023 рік				
		Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень
1	2	4	5	6	7	8
1	Підготовчі роботи, закупка необхідного обладнання					
2	Монтажні роботи					
3	Пуско-налагоджувальні роботи					
4	Здача робіт, видача пакету виконавчої документації.					

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТОП ФАЄР»

Від ПІДРЯДНИКА
Директор



/Михайло ПОДОЛЯК/

ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство
"Міська лікарня №6" Запорізької міської
ради

Від ЗАМОВНИКА:
Директор



/Ірина ВІЩИНА/