

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей Максимум", вул. Велика Перспективна, 39/63, в м. Кропивницький

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	9,2825	
2	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,4072	
3	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі навісу входу в підвал	м2	3,52	
4	Розбирання дерев'яних сходів з площадками та маршами	м2	3,7	
5	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,45	
6	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	10,75	
7	Розбирання відливів з листової сталі	м	10,75	
8	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
9	Знімання засклених віконних рам	м2	7,56	
10	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	3,01	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	26	
12	Знімання дверних полотен	м2	44	
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	200	
14	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	50	
15	Розбирання монолітного бетонного покриття підлог	м3	37,5	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	706,07	
17	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	67,65	
18	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	143,6	
19	Перевезення сміття до 15 км	т	143,6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни та перегородки</u>			
20	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	11,61	
21	Улаштування підстильного шару щебеневого під перегородки	м3	0,423	

1	2	3	4	5
22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних під перегородки	м3	0,79	
23	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари <u>Розділ 2. Прорізи</u>	м2	1,35	
24	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	32,54	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель <u>Розділ 3. Підлоги</u>	м2	2,6	
26	Улаштування першого шару гідроізоляції рулонними матеріалами	м2	213	
27	Улаштування залізобетонної армованої плити [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	21,3	
28	Шліфування бетонних покриттів	м2	213	
29	Грунтування підлоги	м2	213	
30	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь емаллю	м2	213	
31	Улаштування першого шару гідроізоляції рулонними матеріалами	м2	35,5	
32	Улаштування залізобетонної армованої плити [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	3,55	
33	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	35,5	
34	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	35,5	
35	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок)	м2	3,8	
36	Різання плитки <u>Розділ 4. Опорядження внутрішнє</u>	м різу	38	
37	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель	м2	245,02	
38	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	245,02	
39	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	245,02	
40	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	803,72	
41	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	803,72	
42	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	690,08	
43	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	690,08	
44	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	113,64	
45	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	26,84	

1	2	3	4	5
46	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	26,84	
47	Поліпшене фарбування акриловими сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,84	
<u>Розділ 5. Різні роботи</u>				
48	Виготовлення сходів прямолінійних	т	0,809	
49	Монтаж сходів прямолінійних /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,809	
50	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	24,3	
51	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	24,3	
52	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,1	
53	Виготовлення огорожі входу	т	0,04684	
54	Установлення металевих огорож	м	3,7	
55	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	1,5	
56	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	1,5	
57	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,36	
58	Улаштування залізобетонних підпірних стін [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	3,73	
59	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг, ЗД-1	т	0,00464	
60	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,002	
61	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,712	
62	Улаштування залізобетонних підпірних стін [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	1,07	
63	Улаштування з/б сходів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,33	
64	Виготовлення огорожі ОГ-1	т	0,025	
65	Установлення металевих огорож	м	1	
66	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	1,62	
67	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь Емаллю 5 за два рази	м2	1,62	
68	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг, ЗД-1	т	0,00738	
69	Виготовлення м/к хвіртки	т	0,02724	
70	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах	шт	0,02724	
71	Установлення дверних наборів	шт	5	
72	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	1	
73	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	1	
74	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг, ЗД-2	т	0,0078	
75	Виготовлення огорожі ОГ-1,2,3,4	т	0,4291	
76	Установлення металевих огорож	м	23	
77	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг, ЗД-1	т	0,00738	
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	23	
79	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	23	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-03/+ на водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1,Т3</u>			
80	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	4	
81	Установлення клапану зворотнього діам. 15мм	шт	4	
82	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб для холодного водопостачання діаметром 20 мм	м	50	
83	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб для гарячого водопостачання діаметром 20 мм	м	15	
84	Установлення муфтових кранів водозабірних	шт	18	
85	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	50	
	<u>Розділ 2. Резервне водопостачання</u>			
86	Установлення пластикової ємності для води масою до 0, 5 т	шт	2	
87	Установлення кульових кранів	шт	4	
88	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	9	
89	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм	шт	9	
90	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50мм	шт	9	
91	Встановлення футляра з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	м	3,6	
92	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	1	
	<u>Розділ 3. Побутова каналізація напірна НК1</u>			
93	Каналізаційна насосна станція х підрюблювальним насосом	шт	2	
94	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	61	
	<u>Розділ 4. Побутова каналізація К1</u>			
95	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб для безнапірної каналізації діаметром 50 мм	м	15	
96	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб для безнапірної каналізації діаметром 100 мм	м	18	
	<u>Розділ 5. Санітарно-технічне обладнання</u>			
97	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	7	
98	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на електромонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Електрощитове обладнання</u>			
99	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР	пристрій	1	
100	Установлення розподільного щита навісного виконання на 24 модулі	шт	1	
101	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
102	Установлення дизель генератора, маса 0,05 т	шт	1	

1	2	3	4	5
103	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі дизель-генератора, маса 0,05 т <u>Розділ 2. Розетки та вимикачі</u>	шт	1	
104	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	37	
105	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	27	
106	Коробка відгалужувальна на стіні <u>Розділ 3. Освітлювальна арматура</u>	шт	35	
107	Установлення сигналізатора присутності	шт	9	
108	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	8	
109	Монтаж світильників з лампою світлодіодною <u>Розділ 4. Кабельна продукція</u>	шт	50	
110	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром 40 мм, укладених по конструкціях	м	15	
111	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	225	
112	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	810	
113	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	320	
114	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	710	
115	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби <u>Розділ 5. Заземлення</u>	м	20	
116	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	100	
117	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм <u>Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи</u>	шт	7	
118	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	
119	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	
120	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт <u>Локальний кошторис 02-01-05/кор на вентиляція</u> <u>Розділ 1. Система припливно- витяжної вентиляції П1, В1, В2, В3</u>	шт	1	
121	Установлення вентиляторів електроручних	шт	1	
122	Установлення вентиляторів канальних	шт	4	
123	Установлення регулятора швидкості	шт	3	
124	Установлення вставок гнучких	шт	4	
125	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
126	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	фільтр	1	
127	Установлення ґрат	ґрати	32	

1	2	3	4	5
128	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	8,17	
129	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,98	
130	Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,07	
131	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	21,3	
132	Установлення перехідника з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, розм. 250x250/200x200 мм	м2	0,22	
133	Установлення перехідника з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, розм. 200x200/150x150 мм	м2	0,09	
134	Установлення перехідника з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, розм. 200x200/діам.200мм	м2	0,07	
135	Установлення перехідника з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, розм. 200x150/діам.200мм	м2	0,05	
136	Установлення перехідника з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, розм. 250x250/діам.315 мм	м2	0,24	
137	Установлення перехідника з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, розм. діам.200/діам.315 мм	м2	0,26	
138	Установлення відводу 90град. розм.150x150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,25	
139	Установлення відводу 90град.діам.315 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,3	
140	Установлення відводу 90град.діам.200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,6	
141	Установлення трійників з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, розм. 200x200/150x150/200x200 мм	м2	0,52	
142	Установлення заглушки з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм з шинорейкою Ш20, розм. 150x150 мм	м2	0,1	
143	Установлення заглушки з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм з шинорейкою Ш20, розм. 200x200 мм	м2	0,16	
144	Установлення противибухового пристрою МЗС в комплекті з кожухом КМЗ	шт	4	
145	Установлення деталей кріплення	кг	20	
146	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір 240x240мм	отв.	4	
147	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 240x240мм	шт	4	
148	Установлення футляру з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 219 мм	м	10	
149	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	4	
150	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06/кор на система пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням в частині системи оповіщення про пожежу</u>			
	<u>Розділ 1. Автоматична установка пожежної сигналізації</u>			
151	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
152	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	

1	2	3	4	5
153	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	16	
154	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	3	
155	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
156	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах і коробах, маса 1 м до 1 кг[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	430	
157	Прокладання коробів пластикових	м	404	
158	Монтаж гофрованої труби, діаметр до 25 мм	м	20	
159	Монтаж акумулятора	шт	1	
160	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
<u>Розділ 2. Система оповіщення людей про пожежу</u>				
161	Монтаж оповіщувачів світлових та світлозвукових	шт	9	
162	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
163	Монтаж блоку живлення	шт	1	
164	Монтаж акумулятора	шт	1	
165	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах і коробах, маса 1 м до 1 кг[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	120	
<u>Розділ 3. Система оповіщення людей про небезпеку</u>				
166	Монтаж шафи серверної 9U 600x500x507	шт	1	
167	Блок управління евакуацією	шт	1	
168	Монтаж акумулятора	шт	1	
169	Блок живлення	ящик	1	
170	Підсилювач звукової сигналізації і зв'язку	шт	1	
171	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
172	Монтаж гучномовця	шт	9	
173	Коробка розподільча на стіні	шт	8	
174	Труба по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	67	
175	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	67	
<u>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи</u>				
176	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі каналізації</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	ділянка	8	
177	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 у відвал	м3	57	
178	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	34	
179	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	4	
180	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	34	
181	Навантаження зайвого ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	15	
182	Перевезення ґрунту до 15 км	т	24,75	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Зовнішні мережі каналізації</u>			
183	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,7	
184	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	м	12,5	
185	Герметизація стін колодязів в місцях приєднання	шт	2	
186	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,59	
187	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	43,75	
188	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	9,3	
189	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на дороги та майданчики</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
190	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,8598	
191	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	32,165	
192	Розбирання бортових каменів	м	25	
	<u>Розділ 2. Асфальтобетонне покриття тротуарного типу</u>			
193	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	128,8	
194	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	128,8	
195	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	25	
	<u>Розділ 3. Вивезення сміття</u>			
196	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	64,3	
197	Перевезення сміття до 15 км	т	64,3	
	<u>Устаткування</u>			
	Шафа АВР в комплекті	шт	1	
	Підсилювач ІРА-1С240	шт	1	
	Противибуховий пристрій МЗС 282х231 в комплекті з кожухом КМЗ	шт	4	
	Блок управління евакуацією ІРС-ЕС	комплект	1	
	Гнучка вставка ВВГФ діам. 315 мм	шт	2	
	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 100-Rm 0,75 з підрюблювальним насосом TRITUS Q=125л/хв. Н-15м, N=0,64 кВт	комплект	1	
	Каналізаційна насосна установка Sololift2 WC-3	комплект	1	
	Вогнегаситель порошковий ОП-6	шт	4	
	Настільний конденсаторний мікрофон ІРМ-Т2	шт	1	
	Щит розподільчий на 24 модуля, навісного виконання, розм.240х418х120мм ІР54	шт	1	