

ДОГОВІР № 374

м. Київ

"07" березня 2024 р.

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника Сукеннікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ», в особі директора Ткачука Євгенія Володимировича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

I. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2024 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи на умовах, визначених цим договором.

1.2. Найменування робіт: **Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва.**

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. На всі види робіт підрядником встановлено гарантійний термін 1 рік.

II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам та вимогам Замовника.

III. Ціна договору

3.1. Сума, визначена у договорі: **59 113,20 грн. (П'ятдесят дев'ять тисяч сто тринадцять гривень 20 копійок)**, в т.ч. ПДВ 20% - **9 852,20 грн. (Дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят дві гривні 20 копійок).**

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.3. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.5. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: 07.03 - 29.03 2024 р.

5.2. Місце виконання робіт: м. Київ, вулиця Верховинна, 17.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодовувати збитки за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконанні роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2024 р.

8.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- кошторисна документація.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ»**

02002, м. Київ

вул. Євгена Сверстюка, 17, оф. 205

тел. (044) 531-51-52

р/р UA823005280000026003801363462

в АТ «ОТП Банк» м. Києва

МФО 300528

Код ЄРДПОУ 38577498

ІПН: 385774926533

Витяг з реєстру платників ПДВ:

1626534503302

Директор



Свєтєнїй ТКАЧУК

ЗАМОВНИК

**Управління освіти Святошинської
районної в м. Києві державної адміністрації**

03146, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6 А

тел. 044-403-30-03

р/р № _____

в ГУДКСУ м. Києва

Код банку – 820172

Код за ЄДРПОУ – 37498536

Начальник



Олексій СУКЕННІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник _____ Олексій СУКЕННИКОВ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 07 " березня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 601 за адресою: вулиця
Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x1000	шт	2	
2	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x500	шт	1	
3	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x800	шт	4	
4	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400x1000	шт	2	
5	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	13,41	
6	Радіатор біметалевий 500/80	шт	70	
7	Радіатор біметалевий 350/85	шт	30	
8	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	36	
9	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	9	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	18	
11	Труба арм. скловолокном d25 ППР	м	18	
12	Коліно 25 90° ППР	шт	36	
13	Коліно 25 45° ППР	шт	18	
14	Муфта з РЗ 25-1/2 ППР	шт	18	
15	Муфта з РВ 25-1/2 ППР	шт	18	
16	Ніпель 1" для ал. рад.	шт	6	
17	Муфта 25 ППР	шт	4	
18	Прокладка до ніпеля для рад.	шт	8	
19	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	18	
20	Перехід "американка" прям. 1/2 "Fado	шт	18	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Олексій СУКЕННИКОВ

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 59.11320 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"07" березня 2024р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва.

Складений за поточними цінами станом на 7 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва.	48,543	-	-	48,543
		Разом по главі 2:	48,543	-	-	48,543
		Разом по главах 1-7:	48,543	-	-	48,543
		Разом по главах 1-8:	48,543	-	-	48,543
		Разом по главах 1-9:	48,543	-	-	48,543
		Разом по главах 1-12:	48,543	-	-	48,543
		Кошторисний прибуток (П)	0,476	-	-	0,476
		Настанова [4.38]	-	-	0,242	0,242
		Настанова [4.39]	-	-	-	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	-
		Разом	49,019	-	0,242	49,261

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 49,019	-	9,85220 10,09420	9,85220 59,11320



Керівник проектної організації

Евгеній ТКАЧУК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Замовник Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(*назва організації*)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ»
(*назва організації*)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва., що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборобничі витрати Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	45,53500 5,76800 39,56100 0,20600 3,00800	45,53500 5,76800 39,56100 0,20600 3,00800	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток	48,54300 0,47600	48,54300 0,47600	- -

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,24200	-	0,24200
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10)	49,26100	49,01900	0,24200
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані	-	-	-
12		Разом по Розділу I	49,26100	49,01900	0,24200
		Податок на додану вартість	9,85220	-	9,85220
		Всього по Розділу I	59,11320	49,01900	10,09420
13	Розрахунок №14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	59,11320	-	-
		В т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації-замовника)

Олексій СУКЕНІКОВ

Керівник генеральної
підприємства організації

Євгеній ТКАЧУК

Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,543 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06225 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата 6,859 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-47-1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500х1000	100шт	0,02	13326,88	1214,58	267	242	25	126,4200	2,53
2	КР15-47-1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500х500	100шт	0,01	12112,30	587,75	133	121	12	5,0249	0,1
3	КР15-47-1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500х800	100шт	0,04	13326,88	1214,58	533	484	6	5,0249	0,05
4	КР15-47-1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 400х1000	100шт	0,02	12112,30	587,75	267	242	24	5,0249	0,2
5	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,1341	16809,06	711,01	2254	1839	25	126,4200	2,53
6	6 & С130-5-9	Радіатор біметалевий 500/80	шт	70	13716,27	205,01	22357	-	95	133,7520	17,94
7	7 & С130-5-9	Радіатор біметалевий 350/85	шт	30	319,39	-	22357	-	27	1,4484	0,19
8	С113-1880	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	36	281,75	-	8453	-	-	-	-
9	С113-1793	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт) варіант 3	шт	9	23,54	-	847	-	-	-	-
					86,27	-	776	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,18	8007,87	-	1441	1426	-	70,8720	12,76
11	С113-1682 варіант 1	Труба арм. скляоволокном d25 ППР	м	18	76,09	-	1370	-	-	-	-
12	С113-1738 варіант 2	Коліно 25 90° ППР	шт	36	9,31	-	335	-	-	-	-
13	С113-1738 варіант 14	Коліно 25 45° ППР	шт	18	10,38	-	187	-	-	-	-
14	С113-1738 варіант 15	Муфта з РЗ 25-1/2 ППР	шт	18	61,79	-	1112	-	-	-	-
15	С113-1738 варіант 16	Муфта з РВ 25-1/2 ППР	шт	18	51,85	-	933	-	-	-	-
16	С113-1738 варіант 7	Ніпель 1" для ал. рад.	шт	6	21,76	-	131	-	-	-	-
17	С113-1738 варіант 13	Муфта 25 ППР	шт	4	6,15	-	25	-	-	-	-
18	С113-1738 варіант 3	Прокладка до ніпеля для рад.	шт	8	3,80	-	30	-	-	-	-
19	КР15-112-1	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	18	80,00	-	1440	1414	-	0,7560	13,61
20	С1630-127 варіант 2	Перехід "американка" прям. 1/2 "Fado	шт	18	78,53	-	2644	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису					-		45535	5768	206		55,69
Разом будівельні роботи, грн.							45535		81		0,64
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39561				
всього заробітна плата, грн.							5849				
Загальноновиробничі витрати, грн.							3008				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							5,92				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							1010				
Всього будівельні роботи, грн.							48543				
Всього по кошторису							48543				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							62,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кшторисна заробітна плата, грн.									
							6859				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будова - Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 601 за адресою: вулиця Верховинна, 17 у Святошинському районі м. Києва.

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	55,69	103,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,64	124,35			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
5.1		загальновиrobничих витрат	люд.год	5,92	170,48			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	62,25				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,13678	697,07			
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,19224	426,27			
8	КБМ203-1080	Підйомачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1944	140,77			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат								
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,096388				
10	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,6848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,57456				
III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти								
12	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000018	12591,58	11853,06	491,63	246,89
13	С111-388-1	Фарба земельна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0005528	42011,99	40663,51	524,72	823,76
14	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,18667	225,42	220,46	0,54	4,42
15	+С113-1682 варіант 1	Труба арм. склянопокр. d25 ППР	м	18	76,09	74,45	0,15	1,49
16	+С113-1738 варіант 2	Коліно 25 90° ППР	шт	36	9,31	9,05	0,08	0,18
17	+С113-1738 варіант 3	Прокладка до нігеля для рад.	шт	8	3,80	3,65	0,08	0,07
18	+С113-1738 варіант 7	Нігель 1" для ал. рад.	шт	6	21,76	21,25	0,08	0,43
19	+С113-1738 варіант 13	Муфта 25 ППР	шт	4	6,15	5,95	0,08	0,12
20	+С113-1738 варіант 14	Коліно 25 45° ППР	шт	18	10,38	10,10	0,08	0,20
21	+С113-1738 варіант 15	Муфта з РЗ 25-1/2 ППР	шт	18	61,79	60,50	0,08	1,21
22	+С113-1738 варіант 16	Муфта з РВ 25-1/2 ППР	шт	18	51,85	50,75	0,08	1,02
23	+С113-1793 варіант 3	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	9	86,27	84,50	0,08	1,69
24	+С113-1880 варіант 1	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	36	23,54	23,00	0,08	0,46
25	+&С130-5-9 варіант 5	Радіатор біметалевий 500/80	шт	70	319,39	312,45	0,68	6,26
26	+&С130-5-9 варіант 6	Радіатор біметалевий 350/85	шт	30	281,75	275,55	0,68	5,52
27	+С142-10-2	Вода	м3	0,1332	-	-	-	-
28	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,089847	2852,84	2229,64	567,26	55,94
29	С1545-159	Очіс льяний	т	0,0009225	26360,34	25438,55	404,92	516,87
30	+С1630-127 варіант 2	Перехід "американка" прям. 1/2 "Fado	шт	18	146,87	143,75	0,24	2,88
31	С1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	1,2827	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0842	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 лютого 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

