

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора
ДУ "Місцеві дороги Херсонщини"

М.І. ГОЛУБЕНКО

« 19 » 01 2024 р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання робіт / надання послуг

**Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення на правобережжі Херсонської області**

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Земляне полотно</u>			
1	Засипання просідань та промоїн в укосах і бермах ґрунтом без трамбування	м3	2171,32	
2	Очищення канав від бруду і сміття вручну	м	4571,2	
3	Розроблення ґрунту у відвал	м3	1257,08	
4	Планування укосів і виїмок вручну	м2	11400	
	<u>Дорожній одяг та покриття</u>			
5	Відновлення профілю щебеневого покриття з додаванням матеріалу	м2	172700	
6	Шлак доменний	м3	12671	
7	Профилювання щебених доріг шириною 6м	м	821400	
8	Ліквідація вибоїн струменевим методом при глибині вибоїни 30 мм	м2	4273	
9	Ліквідація вибоїн струменевим методом при глибині вибоїни 40 мм	м2	6410	
10	Ліквідація вибоїн струменевим методом при глибині вибоїни 50 мм	м2	5635	
11	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття на глибину 45 мм	м2	10000	
12	Нарізання, прочищення та заливання температурних швів в затверділому цементобетоні	м	5100	
13	Розриття, прочищення та герметизація тріщин в цементобетонному покритті	м	500	

14	Ремонт поверхні цементобетонних покриттів готовими ремонтними суміщами	м2	300	
15	Ремонт дорожнього одягу, товщина шару асфальтобетону 5 см	м2	10000	АСГ тип А дрібнозернистий
	<u>Організація та безпека дорожнього руху</u>			
16	Заміна дорожніх знаків	шт.	171	II типорозмір
17	Фарбування стійок дорожніх знаків	шт.	75	
18	Заміна напрямлюючих стовпчиків	шт.	75	
19	Заміна секцій металевого бар'єрного огороження	шт.	55	
20	Фарбування металевого бар'єрного огороження	м	1374	
21	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки. Пішохідний перехід.	м2	600	товщина шару фарби 0,54 мм
22	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки (тип ліній 1.1)	м	111000	ширина лінії 10 см, товщина шару фарби 0,54 мм
	<u>Аварійні роботи</u>			
23	Разбирання асфальтобетонного покриття товщиною шару до 50 мм	м2	1000	
24	Улаштування вирівнювального шару основи із шлаку доменного	м3	10800	
25	Улаштування вирівнюючого шару із асфальтобетону асфальтоукладчиком	т	120,0	АСГ тип А дрібнозернистий
	<u>Мостове полотно та підходи до споруди</u>			
26	Очищення покриття навісною щіткою	м2	2388,0	
27	Очищення покриттів від сухого сміття та пилу	м2	252,25	
28	Очищення отворів труб та малих мостів від бруду та сміття	м. споруди	71,51	
29	Ліквідація вибоїн струменевим способом глибиною 40 мм	м2	449,96	
30	Заміна мастики у заповнених деформаційних швах при товщині шару 100 мм	1м шва	146,7	
31	Очищення проїзної частини від бруду біля бар'єрного огороження вручну	м.п.	287,87	
32	Заміна окремих секцій металевого бар'єрного огороження	шт	10	
33	Ремонт бар'єрного огороження методом зварювання	м.п	4	
34	Встановлення металевого бар'єрного огороження (матеріал Замовника)	м.п	68	
35	Фарбування металевого бар'єрного огороження та стояків	м.п.	194,95	
36	Ремонт металевих перил мостового огороження	м.п	37,6	
37	Встановлення секції металевого перильного огороження на мостах (матеріал Замовника)	м.п.	4	
38	Фарбування металевого перильного огороження	м.п	99	
39	Приготування цементного розчину вручну	м3	2,929	
40	Укладання цементної суміші невеликими обсягами	м3	2,9	
41	Фарбування блоків огороження парпетного типу	м.п	125,02	

42	Ремонт одиночного кам'яного мостіння конусів	м2	108,8	
43	Скошування трави вручну на узбіччях	м2	5979,2	
44	Видалення порослі тополь та верб	м2	2149	
45	Видалення чагарнику вручну	кущ.	1420	
46	Видалення сухих дерев (до 350 мм)	1 дерево	45	
47	Обрізування крон дерев (5 зрізів)	1 дерево	32	
48	Очищення підмостового русла від рослинності, наносів, дерев, пеньків	м2	4175,9	
49	Прибирання сміття на укосах	м2	4751,8	
50	Очищення водовідвідних залізобетонних лотків шириною 0,95 м з навантаженням сміття на транспортний засіб	м лотка	14	
51	Навантаження незручних вантажів на автомобілі самоскиди вручну	т	118,93	
52	Перевезення сміття на відстань до 10 км	т	131,5	
53	Засипання промоїн і просідань місцевим матеріалом	м3	21,5	
54	Ремонт бутової кладки (парапетне огороження)	м3	13,27064	
55	Встановлення стояків дорожніх знаків	шт	29	
56	Встановлення щитів дорожніх знаків II т.р	щит	31	
	<i>круглі</i>		28	
	<i>трикутні</i>		3	
57	Влаштування дорожньої розмітки вручну (осьова)	км	0,2783	
58	Ліквідація небажаної рослинності за допомогою аерозольного генератора	м2	2372	
59	Очищення бетонних поверхонь вручну (щіткою)	м2	127,66	
60	Планування укосів вручну	м2	7000	
	<u>Прогонова будова та опори</u>			
61	Очищення бетонних поверхонь вручну (щіткою)	м2	37,79	
62	Очищення від іржі суцільних поверхонь, балок, прогонових будов	м2	42,02	
63	Очищення від іржі арматурних решіток	м2	0,97	
64	Фарбування металевих поверхонь	м2	42,99	
65	Гідрофобізація бетонних поверхонь	м2	326,667	
66	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження до 100 мм та площі, що ремонтується до 0,1 м2	1 місце	97	
67	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження до 100 мм та площі, що ремонтується до 0,3 м2	1 місце	4	
68	Закладання тріщин шириною до 3 мм	м.п	127,95	
69	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів	м2	612,279	
70	Ремонт бутової кладки	м3	15,907	
71	Очищення від бруду елементів моста вручну	м2	583,54	
72	Приготування цементного розчину вручну	м3	13,152	
73	Укладання цементної суміші невеликими обсягами	м3	13,0222	
	<u>Зимове утримання</u>			
74	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього типу	км	250	
75	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км	250	
76	Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	250	

77	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т	м3	100	
78	Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та піщані ґрунти, протиожеледні матеріали) одноковшевим навантажувачем місткістю ковша 1 м3	м3	100	
79	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 80 км	т	140	
80	Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну	т	140	

Склав

Інженер I категорії відділу ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки руху



Т.Л. Григоренко

Перевірив

Заступник начальника відділу якості, технічного контролю, будівництва, реконструкції, капітального ремонту



О.В. Тельнов