

ЗАТВЕРДЖЕНО

Школа І-ІІІ ступенів №147 Деснянського району
міста Києва

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Поточний ремонт приміщень (найпростіше укріття) в Школі І-ІІІ ступенів №147 Деснянського району міста Києва за адресою: 02166, м.Київ, Проспект Лісовий 17 В

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	4,2	
2	Улаштування бетонних східців до 5 м3	м3	1,3	
3	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,1	
4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,2	
	Стеля			
5	Забивання міжплиточних швів герметиком акриловим	м	97,2	
6	Антисептування водними сумішами стін (антигрибковим розчином)	м2	127	
7	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	127	
8	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	127	
9	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	м2	1,27	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	127	
	Стіни			
11	Заповнення прорізів з газобетонних блоків 100x200x600	м2	3	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	74,9	
13	Грунтування поверхні	м2	74,9	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементною сумішю, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	32,1	
15	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементною штукатурною сумішшю по каменю та бетону	м2	74,9	
16	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін штукатурною сумішшю, до товщ. 30 мм	м2	74,9	
1	2	3	4	5
17	Антисептування водними сумішами стін (антигрибковим розчином)	м2	107	
18	Улаштування гідроізоляції з суміші Cerezit CR-66	м2	3	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3	

20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	104
21	Нанесення декоративного фактурного штукатурного розчину	м2	104
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Укоси	м2	104
23	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	0,9
24	Грунтування поверхні	м2	0,9
25	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	0,9
26	Антисептування водними сумішами укосів (антигрибковим розчином)	м2	0,9
27	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,9
28	Нанесення декоративного фактурного штукатурного розчину	м2	0,9
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Дверні прорізи	м2	0,9
30	Знімання наличників	м	20
31	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
32	Знімання дверних полотен	м2	2,1
33	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-8	блок	1
34	Установлення металевих протипожежних (не стандартні) дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9
35	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6
36	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10
37	Установлення замків дверних урізних Перила	шт	1
38	Установлення металевих огорож з поручнями Інші роботи	м	1
39	Навантаження сміття вручну	т	5,17
40	Перевезення сміття до 30 км	т	5,17

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]