

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал», в особі директора Павленко Тетяни Євгенівни, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, та
Замовник: Івано-Франківська селища рада в особі селищного голови Перун Ірини Михайлівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», погодивши усі істотні умови, за результатами проведеного тендеру, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується у відповідності до умов даного Договору виконати роботи з *«Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.» (код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)*, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх.
- 1.2. Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, а також державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.
- 1.3. Кількість та обсяги робіт - 1 робота, згідно із проектно-кошторисною документацією.
- 1.4. Підписання цього договору сторонами свідчить про те, що Замовник надав Підряднику усю необхідну документацію, відповідно до якої Підрядник зобов'язується виконати роботи.

2.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

- 2.1. При виконанні робіт Підрядник використовує свої матеріали. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів, Підрядник зобов'язаний негайно замінити такі матеріали за свій рахунок, або відшкодувати завдані Замовнику збитки підтверджені належними документами.
- 2.2. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт по даному Договору допускається лише зі згоди Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов'язань Підрядника за цим договором.
- 2.3. Підписанням даного договору сторони підтверджують, що Замовник належним чином передав Підряднику майданчик для виконання робіт та всю документацію, необхідну для виконання послуг за цим Договором.
- 2.4. Приймання – передача робіт за цим Договором здійснюється за актом приймання – передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідкою форми КБ-3. Після завершення виконання робіт Підрядник передає Замовнику два примірники Акту приймання – передачі виконаних робіт. Замовник протягом 3-х робочих днів з моменту отримання Акту приймання – передачі перевіряє обсяги виконаних робіт, їх якість та відповідність умовам договору та підписує Акт приймання – передачі, після чого повертає один екземпляр Акту Підряднику або надає Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання Акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах. Вказані недоліки підлягають усуненню Підрядником за його рахунок протягом 3 календарних днів з моменту отримання письмової відмови Замовника. Акт приймання – передачі при цьому підписується негайно після усунення відповідних недоліків Підрядником.
- 2.5. У разі не підписання Замовником акту приймання – передачі виконаних робіт чи не подання мотивованої письмової відмови від підписання Акту з вказівкою на недоліки в строк 3 днів з моменту отримання акту приймання – передачі, такий акт приймання-передачі виконаних робіт вважаються підписаним а роботи підлягають оплаті.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору) не пізніше 31.12.2024р. (або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань).

- 3.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
 - порушення умов фінансування;
 - інших обставин за взаємною згодою сторін.

ЗАМОВНИК:





3.3. Місце виконання робіт: по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області, 81077

3.4. При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури, випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт, пов'язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.

4.ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.Ціна цього Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає: **26 718 993,49грн. (Двадцять шість мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч дев'ясот дев'яносто три гривні 49 копійок) в тому числі ПДВ 4 453 165,58грн.**

Вид договірної ціни – тверда. Розрахунок договірної ціни, складений відповідно до пропозиції Виконавця є невід'ємною частиною цього договору.

4.1.1. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2023 році становить :**9 259 890,40грн. (Дев'ять мільйонів двісті п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто гривень 40 копійок) в тому числі ПДВ 1 543 315,07грн.**

4.1.2. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором в наступних бюджетних періодах становить **17 459 103,09 грн. (Сімнадцять мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч сто три гривні 09 копійок) в тому числі ПДВ 2 909 850,52грн.**

4.2. Ціна пропозиції залишається незмінною, крім випадків, передбачених «Настановою з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та випадків, визначених чинним законодавством.

4.3. Порядок здійснення оплати: згідно бюджетного законодавства.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються поетапно у безготівковій формі по факту виконання робіт на підставі наданих Підрядником актів приймання-передачі виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та довідок (Ф. КБ-3) з відстрочкою платежу до 15 календарних днів з дня підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

4.5. Платіжні (фінансові) зобов'язання Замовника за договором щодо оплати вартості виконаних робіт виникають лише при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань та за умови надходження коштів для оплати цих робіт на казначейський рахунок Замовника.

5.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Підрядник зобов'язаний:

5.1.1. Своїми силами і засобами виконати роботи у відповідності з умовами даного Договору, вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм та правил, в обсязі та у термін, передбачений цим Договором;

5.1.2. Передати Замовнику належно виконані роботи;

5.1.3. Використовувати для виконання робіт якісні матеріально-технічні ресурси, які забезпечені відповідними технічними паспортами та сертифікатами;

5.1.4. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, Підрядник зобов'язаний негайно (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) замінити такі матеріали за свій рахунок;

5.1.5. Забезпечити представнику Замовника усі належні умови для здійснення контролю (технічного та авторського нагляду) за виконанням робіт, в тому числі надавати на вимогу представника Замовника усі необхідні документи та пояснення щодо виконання окремих видів робіт;

5.1.6. Ліквідувати недоробки і недоліки, що виникли з його вини і виявлені в ході приймання виконаних робіт;

5.1.7. Власними силами та засобами, за свій рахунок усунути недоліки у виконаних роботах, виявлені протягом гарантійного терміну, передбаченого даним Договором;

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. Прийняти роботи, належно виконані Підрядником та підписати акт приймання – передачі протягом 3-х робочих днів з моменту його отримання й повернути один екземпляр Підряднику або надати Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах;

5.2.2. Проводити розрахунки за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

5.2.3. Забезпечити працівникам Підрядника безперешкодний доступ на Об'єкт.

5.3. Права Підрядника:

5.3.1. Отримати оплату за виконані роботи;

5.3.2. Залучати для виконання окремих видів робіт субпідрядні організації (тілця) за згодою Замовника);

ЗАМОВНИК



5.3.3. Зупинити виконання робіт у випадку відсутності чи затримки фінансування.

5.3.4. Ініціювати внесення змін у Договір або достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його у строк за 15 календарних днів.

5.4. Права Замовника:

5.4.1. Отримати від Підрядника належно виконані роботи згідно цього Договору;

5.4.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у технічному завданні та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

5.4.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

5.4.4. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не виконав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

5.4.5. Достроково розірвати Договір у разі виявлення недоліків виконаних робіт, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, а також невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів з дати прийняття рішення про необхідність розірвання Договору.

5.4.6. Контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від кошторису та переробляти неякісно виконані роботи;

5.4.7. Замовник має право у будь – який час перевірити хід і якість надання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;

5.4.8. У випадку виявлення фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, державним нормам та правилам, вимагати від Підрядника негайної (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) заміни таких матеріалів за його рахунок;

5.4.9 Зменшувати обсяг та номенклатуру товарів або виконання робіт (надання послуг), та зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків.

5.4.10. Вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків у виконаних роботах, виявлених протягом гарантійного терміну, передбаченого цим Договором чи законом.

6. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

6.1. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи за цим Договором відповідають діючим будівельним нормам, правилам з охорони праці. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк на дані роботи становить **10 років**. Гарантійний строк на матеріали та обладнання відповідає гарантійному терміну виробника даної продукції. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання сторонами кінцевого Акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у виконаних роботах, Замовник, протягом 5 робочих днів після їх виявлення, повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта, де має бути зазначено порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 робочих днів після складання.

6.4. Підрядник протягом 5 робочих днів з моменту підписання акту Сторонами, власними та/або залученими силами й засобами (за власний рахунок) зобов'язується усунути всі недоробки та недоліки, виявлені та зафіксовані Замовником. Вказаний термін може бути продовжений за згодою Замовника лише у випадку, якщо усунення недоліків з технічних причин потребує значного часу.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

7.1. Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, контролює якість, кількість і комплектність ресурсів, що поставляються відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, що засвідчують їх якість. Підрядник відповідає за їх якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією до Договору.

7.2. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт.

ЗАМОВНИК



8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов'язань винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором.
- 8.2. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.
- 8.3. У разі невиконання або несвочасного виконання своїх зобов'язань за Договором при закупівлі робіт за державні кошти Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), від ціни невиконаних робіт на об'єкті з дня отримання бюджетних коштів.
- 8.4. При не надходженні або невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника для сплати за виконані роботи, штрафні санкції до Замовника не застосовуються.
- 8.5. Сплата санкцій і відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
- 8.6. Під час проведення робіт за даним Договором Підрядник самостійно несе відповідальність за дотримання правил та норм з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.

9. ФОРС-МАЖОР

- 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов'язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню цього Договору. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими необхідними і достатніми заходами. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов'язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін з моменту їх виникнення, підтверджуючи це відповідними документами. Несвочасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилається на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою компетентного органу.
- Строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.
- У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
- 10.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його повноважними представниками Сторін та діє до **31.12.2024 року або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.**
- 10.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
- 10.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги як докази у спорі між сторонами.
- 10.5. Умови даного Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням додаткової угоди.
- 10.6. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.
- 10.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
- 10.8. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в судовому порядку.
- 10.9. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:
- 10.9.1. Прострочення Підрядником виконання робіт на строк більше ніж 30 календарних днів (крім випадків відсутності фінансування чи інших форс-мажорних обставин);
- 10.9.2. З підстав, передбачених п. 5.4.4, 5.4.5. цього Договору. Істотними порушеннями для умов цього договору будуть вважатися - систематичні (три і більше разів) порушення Підрядником умов цього Договору;
- 10.10. Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:
- ЗАМОВНИК: _____ ПІДРЯДНИК: _____



10.10.1. Систематичного (три і більше разів) порушення Замовником умов цього Договору, повідомивши у строк передбачений у п. 5.3.4. цього Договору;

10.10.2. Затримки здійснення Замовником розрахунків за виконані роботи відповідно до п.4.2 цього договору більш як на 30 календарних днів, враховуючи п. 4.4.

10.11. У випадку припинення дії цього Договору розрахунки проводяться за фактично виконаний обсяг робіт, з врахуванням заподіяних збитків та штрафних санкцій, нарахованих згідно з умовами даного Договору та чинного законодавства.

10.12. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку за наявності на це визначених цим Договором підстав відбувається шляхом направлення Стороною, яка має повноваження його розірвати, письмового повідомлення іншій Стороні про розірвання цього Договору з відповідним належним обґрунтуванням. Цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з дати, вказаної у письмовому повідомленні про його розірвання.

10.13. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

Додатки:

Додаток №1 – «Договірна ціна».

Додаток № 2 – «Календарний графік виконання робіт».

Додаток № 3 – «Календарний план-графік фінансування робіт».

11.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

«Замовник»	«Виконавець»
Івано – Франківська селищна рада 81070, Львівська області, Яворівський район, смт. Івано – Франкове, площа Ринок, 1 ЄДРПОУ 34106981 МФО 820172 р/р UA 828201720344291020100032047 в ДКСУ м. Київ Селищний голова  I. М. Перун	Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал» 79005, м. Львів, вул. Саксаганського, буд.14, кв.4Б, тел.(032)260-20-30 ЄДРПОУ 40266233 р/р UA90 325365 000000 2600701862196 в ПАТ «КРЕДІОБАНК» МФО 325365 ел.пошта: veltkapital@gmail.com  Директор  Є. Павленко



Замовник Івано-Франківська селищна рада
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво «Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.» (код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 травня 2023 р.


№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиrobничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми		19764,17712	19764,17712	-	-
2	Розрахунок N1		219,94238	219,94238	-	-
3	Розрахунок N2		16963,55869	16963,55869	-	-
4	Розрахунок N3		2580,67605	2580,67605	-	-
5	Розрахунок N4		140,62832	140,62832	-	-
6	Розрахунок N5		-	-	-	-
7	Розрахунок N6		-	-	-	-
8	Розрахунок N7		-	-	-	-
9	Розрахунок N8		-	-	-	-
10	Розрахунок N9		-	-	-	-
11	Розрахунок N10		-	-	-	-
12	Разом		19904,80544	19904,80544	-	-
13	Прибуток		26,59744	26,59744	-	-
14	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		13,52471	-	-	13,52471

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1		2		3		4		5		6	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		398,09611		398,09611		-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		1922,80421		1922,80421		-	
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)		Разом (ч.ч 1-10)		22265,82791		22252,30320		13,52471	
12		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		-		-		-	
		Разом договірної ціни крім ПДВ		Разом договірної ціни крім ПДВ		22265,82791		22252,30320		13,52471	
		Податок на додану вартість		Податок на додану вартість		4453,16558		-		4453,16558	
		Всього договірної ціни		Всього договірної ціни		26718,99349		-		4453,16558	
		в т.ч. зворотні суми:		в т.ч. зворотні суми:							



Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підприємства
підприємства
Павленко Т.Є.

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральної с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.» (код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)

1052023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральної с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.
Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральної с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.19904,80544 тис. грн.
3,47679 тис.люд.год.
302,31494 тис. грн.
2,9 розрядКошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робітОснова:
креслення (специфікації) №

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ ч.ч..	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Демонтажні роботи													
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,31525	49101,54	35245,50	64580,80	18224,16	46356,64	191,6200	252,03		
2	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	2,63	13856,04	-	27363,31	4929,36	22433,95	25,9200	68,17		
3	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	6,7069	10404,30	8530,02	22086,83	1042,72	21044,11	2,1500	14,42		
4	СЗ11-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	670,69	1874,28	3137,68	44506,99	-	44506,99	0,0990	66,4		
5	КР18-3-1	Розпушення асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	15,686	3293,15	40698,40	643692,11	5297,01	638395,10	4,6700	73,25		
					155,47	-			-	-	-		
					66,36	9,82			6586,18				
					337,69	-			-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					802230,04	29493,25	772736,79		407,87
		Разом будівельні роботи, грн.					802230,04		6586,18		66,4
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					36079,43				
		Загальновиборничих витрат, грн.					21127,68				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					56,91				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					7906,01				
		Всього будівельні роботи, грн.					823357,72				
		-----					823357,72				
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. дорожній одяг проїзної частини тип 1									
6	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебених сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	156,86	25780,07	3178,61	4043861,78	91885,45	498596,76	7,5100	1178,02
7	КР18-22-4 К=2	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 10см)	100м2	-156,86	3698,65	48,68	-580170,24	-	-7635,94	-	-
8	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів емульсія ЕКШ-60	1м	13,01938	31696,28	732,91	412665,91	-	9542,03	-	-
9	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	15,686	30608,29	28469,31	480121,64	30121,83	446569,60	21,4200	335,99
10	КР18-44-4 К=2	На кожні 5 мм зміння товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3 (до 6см)	1000 м2	15,686	3807,20	3386,93	59719,74	5906,25	53127,38	4,2000	65,88
11	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон цільний] (дорожній)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марки І	Т	2258,784	4420,00	-	9983825,28	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					14400024,11	127913,53	1000199,83		1579,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разом будівельні роботи, грн.						14400024,11				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						13271910,75				
	всього заробітна плата, грн.						127913,53				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						72088,15				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						189,59				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						26336,79				
	Всього будівельні роботи, грн.						14472112,26				

	Всього по розділу 2										
	Розділ 3. Дорожній одяг проїзної частини тип 2										
12	КР18-18-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита 400 мм	100м2	25,08	4877,94	4610,39	122338,74	6710,15	115628,59	3,7000	92,8
13	С311-4	Перевезення ґрунту до 4 км	т	1705,44	49,57	8,53	84538,66	-	84538,66	0,0860	146,67
14	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	5,69	82805,49	10744,79	471163,24	11014,13	61137,86	26,0000	147,94
15	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебених сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	25,08	25780,07	3178,61	646564,16	14691,36	79719,54	7,5100	188,35
16	КР18-22-4 К=8	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	100м2	25,08	14794,58	194,71	371048,07	-	4883,33	-	-
17	КР18-58-1	Розпльовання в'язучих матеріалів емульсія ЕКШ-60	1т	2,08164	31696,28	732,91	65980,24	-	1525,65	-	-
18	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьким при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	2,508	30608,29	28469,31	76765,59	4816,11	71401,03	21,4200	53,72
19	КР18-44-4 К=2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3	1000 м2	2,508	3807,20	376,53	9548,46	944,34	8494,42	4,2000	10,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марки І	Т	361,152	4420,00	-	1596291, 84	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3444239, 00	38176,09	427329,08 14547,40		493,34 146,67
		Разом будівельні роботи, грн.					3444239, 00				
		в тому числі:					2978733, 83				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52723,49				
		всього заробітна плата, грн.					29387,37				
		Загальновиборничих витрат, грн.					76,8				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.					10662,87				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					3473626, 37				
		Всього будівельні роботи, грн.					3473626, 37				

		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. З'їзди та примикання - 540 м2									
21	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 400 мм	100м2	5,4	4877,94 267,55	4610,39	26340,88	1444,77	24896,11	3,7000	19,98
22	C311-4	Перевезення ґрунту до 4 км	Т	367,2	49,57 8,53	49,57 8,53	18202,10	2090,56	18202,10 3132,22	0,0860	31,58
23	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,08	82805,49	10744,79	89429,93	3163,21	11604,37	26,0000	28,08
24	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	5,4	1935,70 25780,07	3178,61	139212,38		17164,49	7,5100	40,55
25	КР18-22-4 к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	100м2	5,4	14794,58	194,71	79890,73		1051,43		
26	КР18-58-1 ЕКШ-60	Розливання в'язучих матеріалів емульсія	1т	0,4482	31696,28	732,91	14206,27		328,49		

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)											
5											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладаликом при ширині смуги до 3,5 м [євкнського шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,54	30608,29 1920,30	28469,31	16528,48	1036,96	15373,43	21,4200	11,57
28	КР18-44-4 К=2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3 суміші асфальтобетонні гарячі і теплі	1000 м2	0,54	3807,20 376,53	3386,93	2055,89	203,33	1828,94	4,2000	2,27
29	С1421-9835 варіант 1	[асфальтобетон цільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марки І	т	77,76	4420,00	-	343699,20	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							729565,86	7938,83	90449,36 3132,22		102,45 31,58
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							729565,86				
-----							735726,53				
Всього по розділу 4											
Розділ 5. Водовідведення (прочистка кюветів)			100 м3	5,356	13459,81 389,93	13063,01	72090,74	2088,47	69965,48	5,2900	28,33
30	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	т	910,52	37,34 7,34	37,34	33998,82	-	33998,82	0,0740	67,38
31	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	100 м3	16,2	10177,30 157,00	10020,30	164872,26	2543,40	162328,86	2,1300	34,51
32	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2									
Разом прями витрати по розділу 5							270961,82	4631,87	266293,16 6683,22		62,84 67,38
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							270961,82				
-----							36,79				

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11315,09 6108,69 15,63 2167,55 277070,51				
		Всього по розділу 5					277070,51				
		Розділ 6. Облаштування дороги									
33	KP18-56-4	Розмітка проїжджої частини емаллю перерівною лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:1	км лінії	2,688	10413,39 455,76	2694,02	27991,19	1225,08	7241,53	5,7400	15,43
34	KP18-56-1	Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м	км лінії	1,36	6785,59 455,76	2694,02	9228,40	619,83	3663,87	5,7400	7,81
35	K527-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	7,56	2075,56 312,79	975,55	15691,23	2364,69	7375,16	3,8900	29,41
36	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,19	338134,07 39890,56	28354,06	64245,47	7579,21	5387,27	502,4000	95,46
		Разом прямі витрати по розділу 6					117156,29	11788,81	23667,83		148,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117156,29 81699,65 11788,81 5755,76 15,24 2117,39 122912,05				
		Всього по розділу 6					122912,05				2794,5
		Разом прямі витрати по кошторису					19764177,12	219942,38	2580676,05		312,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19764177,12		30949,02		

7

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16963558,69 250891,40 140628,32 370,26 51423,54 19904805,44				
		Всього по кошторису					19904805,44				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3476,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					302314,94				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	20,31	<u>1025,68</u> 20831,56				Оренда
8	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	59,370385	<u>568,78</u> 33768,69				Оренда
9	+КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	481,53148	<u>710,8</u> 342272,58				Оренда
10	+КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	27,699497	<u>745,2</u> 20641,67				Оренда
11	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	19,76364	<u>895,68</u> 17701,90				Оренда
12	+КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	8,2410866	<u>1347,38</u> 11103,88				Оренда
13	+КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	115,5748275	<u>1509,33</u> 174440,55				Оренда
14	+КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	6,096	<u>35,18</u> 214,46				Оренда
15	+КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	20,31	<u>120,03</u> 2437,81				Оренда
16	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	324,47288	<u>711,21</u> 230768,36				Оренда
17	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	287,19222	<u>838,48</u> 240804,93				Оренда
18	+КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	79,23906	<u>1359,65</u> 107737,39				Оренда
19	+КБМ212-1400	Машини маркірувальні	маш. год	6,39584	<u>454,03</u> 2903,90				Оренда

3

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	75,63552	1182,07 89406,48				Оренда
21	+КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	79,99418	4202,48 336173,94				Оренда
22	+КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	73,25362	7831,12 573657,89				Оренда
23	+КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,2813	1631,04 5351,93				Оренда
24	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	т	118,74077	9,76 1158,91				Оренда
25	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	910,52	37,34 33998,82				
26	С311-4	Перевезення ґрунту до 4 км	т	2072,64	49,57 102740,76				
27	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	670,69	66,36 44506,99				
		Разом по розділу II	грн.		2410928,09				
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
		Киркувальник	маш. год	6,3646					
28	КБМ270-150				41650,64 379,85		40461,18 369,01	372,78 3,40	816,68 30 км. 7,44
29	+С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,00912					
30	+С111-233	Ґрунтовка ПЗ-0211	т	0,0036765	279153,66 1026,31		273123,64 1004,14	556,42 2,05	5473,6 30 км. 20,12
31	+С111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0010678	48364,9 51,64		46860,15 50,04	556,42 0,59	948,33 30 км. 1,01

Програмний комплекс АБК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0006422	26267,54 16,87	25120,88 16,13	631,61 0,41	515,05 0,33	30 км.
33	+C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,001512	49683,97 75,12	48078,16 72,69	631,61 0,95	974,2 1,48	30 км.
34	+C111-1672-1	Емаль	т	0,3690496	80083,91 29554,93	77882,03 28742,33	631,61 233,10	1570,27 579,50	30 км.
35	&C111-1901-10 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-60	т	16,0156966	30061,52 481456,18	28920,67 463184,68	551,41 8831,22	589,44 9440,28	30 км.
36	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,5845	8410,96 4916,21	8000,00 4676,00	246,04 143,81	164,92 96,40	30 км.
37	+C142-10-2	Вода	м3	326,093	-	-	-	-	-
38	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,021424	1718,09 36,81	1039,50 22,27	644,9 13,82	33,69 0,72	30 км.
39	&C1421-9647-1	Суміш щебенево-піщана С-5	м3	2759,5192	1448,4 3996887,61	1420,00 3918517,26	-	28,4 78370,35	-
40	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марки І	т	2697,696	4420 11923816,32	4420,00 11923816,32	-	-	-
41	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	744,7	637,5 474746,25	625,00 465437,50	-	12,5 9308,75	-
42	+C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0189	41829,78 790,58	40453,17 764,56	556,42 10,52	820,19 15,50	30 км.
43	&C10000-4	Стояки металеві	шт	19	1008,59 19163,21	980,10 18621,90	8,71 165,49	19,78 375,82	30 км.

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)		5			14			
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13
44	&C10000-5	Щитки металеві	шт	19	1612,69 30641,11	1574,10 29907,90	6,97 132,43	31,62 600,78
		Разом по розділу III	грн.		16963559,00	16855202,73	9537,79	98818,48
		<u>Довідкові дані</u>	т	670,69				
		Будівельне сміття						

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 травня" 2023 р.
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальноновиробничі витрати на будову

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.»(код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах,	Трудоміст- кість в за- гальноно- виробничих витратах,	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах,	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	III блок. Кошти на покриття реши- стей загально- виробничих витрат,	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності,	Всього загально- виробничих витрат,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.	3106,53	370,26	51423,54	250891,40	66508,01	22696,77	0,00	140628,32
Разом:		3106,53	370,26	51423,54	250891,40	66508,01	22696,77	0,00	140628,32

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток №2 до договору №85
 від 22.05.2023р.

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.» (код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Календарний графік виконання робіт																				
		2023												2024						
№ п/п	Найменування	Трав	Черв	Лип	Серп	Верес	Жовт	Листо	Груд	Січе	Лют	Берез	Квіт	Трав	Лип	Серпе	Верес	Жовт	Лито	Груде
		ень	ень	ень	ень	ень	ень	пад	ень	нь	ий	ень	ень	ень	ень	ень	нь	ень	ень	пад
1	Демонтажні роботи																			
2	Дорожній одяг проїздної частини тип1																			
3	Дорожній одяг проїздної частини тип2																			
4	З'їзди та примикання																			
5	Водовідведення (прочистка кюветів)																			
6	Облаштування дороги																			

Замовник: Івано-Франківська селища рада

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт-Матіа» Т.Павленко/



Зогаток №3 до розробки
№85 88 22.05.2013р.

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.»(код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Календарний план-графік фінансування робіт

№ п/п	Найменування	Викона- вець	Вартість грн	2023				2024			
				2 кв		3 кв		4 кв		1 кв	
1	«Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.» (код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)	ТЗОВ "Вельт Капітал"	26718993,49	3086630,13	3086630,13	3086630,13	4364775,77	4364775,77	4364775,77	4364775,77	4364775,78



Замовник: Івано-Франківська селища рада

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал» Т.Павленко/