

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

А.Ю.Сидорчук

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20 ____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укріття у житловому будинку за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 45 у Солом'янському районі м. Києва.
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: _____

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укріття у житловому будинку за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 45 у Солом'янському районі м. Києва.			
	Демонтажні роботи			
1	Знімання дверних полотен	м2	9	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
3	Знімання закслених віконних рам	м2	1,5	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від штукатурки що відлущилась	м2	156	
6	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	12	
7	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	20	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від штукатурки, що відлущилась	м2	104,2	
9	Демонтаж схованої електропроводки	м	400	
10	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,15	
11	Демонтаж змішувачів	шт	1	
12	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
13	Знімання унітазів, пісуарів	шт	1	
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8	
15	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8	
16	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,1875	
17	Розбирання каркасних перегородок, обшитих гіпсокартонними листами	м2	12,5	
	СТЕЛЯ			
18	Протравлення стель протигрибковими засобами	м2	104,2	
19	Грунтування стель ґрунтовкою	м2	104,2	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	104,2	
	СТІНИ			
21	Протравлення стін протигрибковими засобами	м2	156	
22	Грунтування стін ґрунтовкою	м2	156	

1	2	3	4	5
23	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін сумішшю Cerezit CR 65	м2	156	
24	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	6	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	156	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30	
	ПІДЛОГА			
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	30	
28	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50 мм	м2	30	
29	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,53	
30	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	30	
31	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	30	
32	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (до 9 мм)	м2	30	
33	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	30	
34	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	м2	104,2	
35	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	м2	104,2	
36	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	6	
37	Герметизація горизонтальних швів каучуковим герметиком	м	6	
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8	
	ВІКОННИ ТА ДВЕРНІ ОТВОРИ			
39	Монтаж сендвіч панелі	м2	1,8	
40	Установлення дверей протипожежних	м2	3,8	
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
42	Установлення дверних доводчиків	шт	2	
	ВІДКОСИ			
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8	
	Інженерні мережі			
	""Каналізація""			
44	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
45	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм	шт	1	
46	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
47	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж діаметром 50 мм	шт	1	
48	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм	м	1	
	"" Водопостачання, Опалення""			
49	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
50	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
51	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
52	Установлення змішувачів	шт	1	

1	2	3	4	5
	""ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ""			
53	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
54	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
55	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	100	
56	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	100	
57	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
58	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
59	Установлення вимикачів неутопленого типу	шт	6	
60	Установлення штепсельних розеток неутопленого	шт	10	
61	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	14	
	Вхідна група			
62	Установка поручня	м	6	
	Пандус металевий складний			
63	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,04	
64	Монтаж пандуса складного для осіб з обмеженими можливостями	т	0,12	
	Інші роботи			
65	Навантаження сміття вручну	т	4,7435	
66	Перевезення сміття до 30 км	т	4,7435	

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Василь ВОЄВІДКО

