Додаток 1
до Договору № 61-1607
від 16 вересня 2022 р.

Замовник Акціонерне товариство «Укрпошта» Київська міська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва організації)

Підрядник Приватне підприємство «Торговий дім «Юніверсал Трейдінг Компані»»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 09112, вул. Привокзальна, 32а, м. Біла Церква, Київська обл. (ремонт внутрішнього водопостачання)**, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах станом на 17 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	1,29992	1,29992	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,55888	0,55888	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,74059	0,74059	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00045	0,00045	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	0,29953	0,29953	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1,59945	1,59945	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,16290	0,16290	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,04098	-	0,04098
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	1,80333	1,76235	0,04098
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	1,80333	1,76235	0,04098
12		Податок на додану вартість	0,36067	-	0,36067
		Всього договірна ціна	2,16400		

Керівник підприємства (організації)-замовника

Керівник генеральної підрядної організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Акціонерне товариство "Укрпошта"
(назва організації, що затверджує)
Начальник ЦУНМІ
В.А. Іванов
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"16" 05 2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 09112, вул. Привокзальна, 32а, м. Біла Церква, Київська обл. (ремонт внутрішнього водопостачання), що здійснюється в 2022 році

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Труба водопостачання			
1	Спускання води із системи	м	2	
2	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром до 25 мм	м	2	
3	Ремонт водопроводу діаметром труб до 25 мм	м	1,5	
4	Установлення вентилів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	1	
5	Заповнення системи водою з оглядом	м	2	

Склав _____ В.І. Сокол
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Сокол
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 09112, вул. Привокзальна, 32а, м. Біла Церква, Київська обл. (ремонт внутрішнього водопостачання)
9112

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Виконання аварійного ремонту внутрішнього водопроводу ВПЗ 09112

ЦПЗ м. Біла Церква

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,59945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00724 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,65017 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Труба водопостачання									
1	РН15-46-3	Спускання води із системи	100м	0,02	31,19 31,19	- -	0,62	0,62	- -	0,4320 -	0,01 -
2	РН15-15-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром до 25 мм	100м	0,02	4438,54 4411,21	22,50 19,68	88,77	88,22	0,45 0,39	51,7020 0,2238	1,03 -
3	*РН15-6-1*	*Ремонт водопроводу діаметром труб до 32 мм*	*100м*	*0,015*	*12674,71* *12535,79*	- -	*190,12*	*188,04*	- -	*140,5200* -	*2,11* -
4	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	1,5	49,14 -	- -	73,71	-	- -	- -	- -
5	С113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	47,47 -	- -	94,94	-	- -	- -	- -
6	С113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	1	167,55 -	- -	167,55	-	- -	- -	- -
7	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	10,79 -	- -	21,58	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С113-1720-1	Коліно установочне 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20х1/2" мм	шт	1	93,72 -	- -	93,72	-	- -	- -	- -
9	*РН15-20-1*	*Установлення вентилів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,01*	*27717,22* *27717,22*	- -	*277,17*	*277,17*	- -	*332,5800* -	*3,33* -
10	С1630-644 варіант 1	Крани кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	286,91 -	- -	286,91	-	- -	- -	- -
11	*РН15-46-2*	*Заповнення системи водою з оглядом*	*100м*	*0,02*	*241,69* *241,69*	- -	*4,83*	*4,83*	- -	*3,3480* -	*0,07* -
		Разом прямі витрати по кошторису					1299,92	558,88	0,45 0,39		6,55 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1299,92				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					740,59				
		всього заробітна плата, грн.					559,27				
		Загальновиробничі витрати, грн.					299,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90,90				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1599,45**				
		Всього по кошторису					**1599,45**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7,24**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**650,17**				

Склав _____ В.І. Сокол

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 09112, вул. Привокзальна, 32а, м. Біла Церква, Київська обл. (ремонт внутрішнього водопостачання)

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6,55	85,42				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
3.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,69	131,74				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7,24					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
4	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,004032	111,6 0,45				
		Разом по розділу II	**грн.**		**0,45**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,002					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
5	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,033936					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	СН270-106	Аларат для газового зварювання і різання	маш. год	0,188328					
7	СН270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,042					
8	СН270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,07452					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
9	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000009	42044,33 0,38	40663,51 0,37	556,42 0,01	824,4 -	30 км.
10	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0045	225,46 1,01	220,46 0,99	0,58 -	4,42 0,02	30 км.
11	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0045	50,68 0,23	49,12 0,22	0,57 -	0,99 0,01	30 км.
12	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	1,5	49,14 73,71	48,02 72,03	0,16 0,24	0,96 1,44	30 км.
13	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	10,79 21,58	10,50 21,00	0,08 0,16	0,21 0,42	30 км.
14	&С113-1720-1	Коліно установочне 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20х1/2" мм	шт	1	93,72 93,72	91,80 91,80	0,08 0,08	1,84 1,84	30 км.
15	+С113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	47,47 94,94	46,30 92,60	0,24 0,48	0,93 1,86	30 км.
16	+С113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	1	167,55 167,55	164,18 164,18	0,08 0,08	3,29 3,29	30 км.
17	С142-10-2	Вода	м3	0,0024	42,1 0,10	42,10 0,10	- -	- -	
18	+С1630-644 варіант 1	Крани кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	286,91 286,91	280,87 280,87	0,41 0,41	5,63 5,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
19	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0278	3,4755 0,10	3,4755 0,10			
20	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0037	97,10 0,36	97,10 0,36			
		Разом	грн.		0,46	0,46			
		Разом по розділу III	**грн.**		**740,59**	**724,62**	**1,46**	**14,50**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,03					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,00477					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 серпня" 2022 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ В.І. Сокол
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2,16400 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 09112, вул. Привокзальна, 32а, м. Біла Церква, Київська обл.
(ремонт внутрішнього водопостачання)

Складений в поточних цінах станом на 17 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	ЦПЗ м. Біла Церква	1,59945	-	-	1,59945
		Разом по главі 2:	1,59945	-	-	1,59945
		Разом по главах 1-7:	1,59945	-	-	1,59945
		Разом по главах 1-8:	1,59945	-	-	1,59945
		Разом по главах 1-9:	1,59945	-	-	1,59945
		Разом по главах 1-12:	1,59945	-	-	1,59945
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	0,16290	-	-	0,16290
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,04098	0,04098
		Разом	1,76235	-	0,04098	1,80333
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	0,36067	0,36067
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1,76235	-	0,40165	2,16400

Керівник проектної організації _____ В.І. Сокол

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____