

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Вараштепловодоканал" ВМР

(назва організації, що затверджує)

Директор

Роман САУШКІН

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"15" червня 2022 __ р.

Дефектний акт

Відновлення покриття після виконання аварійних робіт (м-н Будівельників, в районі ж/б. №35)

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт _____

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 2	100 м3	0,04	
2	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,0325	
3	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,03	
4	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (факт 14 см)	100м2	0,325	
5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-0,325	

Склав

Інженер КП "Благоустрій" ВМР

В.КОНДРАТЮК

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Відновлення покриття після виконання
аварійних робіт (м-н Будівельників, в районі
ж/б. №35)
найменування об'єкта будівництва

Локальний кошторис № 02-01-01/2-1-1 з розрахунком договірної ціни

на Відновлення покриття після виконання аварійних робіт (м-н Будівельників, в районі ж/б. №35)
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта
інженерно-транспортної інфраструктури)

Замовник: КП "Вараштепловодоканал" Вараської міської ради

Кошторисна вартість	19,704	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,027	тис. люд. год
Кошторисна заробітна плата	1,892	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Підрядник: КП "Благоустрій" ВМР

Складений в поточних цінах

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.г.	
					всього	експлуатації машин	всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
	Н38	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат		0,4123							
	Н39	Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальновиробничих витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації		0,7821							
1	РН1-8-10	Розробка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 2	100 м3	0,04	<u>5 705.89</u> 130,31	<u>5 575.58</u> 1 419,85	228	5	<u>223</u> 57	<u>2.13</u> 17,99	<u>0.09</u> 0,72
2	РН1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,0325	<u>15 849.38</u> 15 849,38		515	515		<u>240.47</u>	<u>7.82</u>
3	РН1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,03	<u>7 806.40</u> 1 389,38	<u>6 417.02</u> 1 719,24	234	42	<u>192</u> 52	<u>21.08</u> 23,66	<u>0.63</u> 0,71

4	РН18-34-1-И2	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (факт 14 см)	100м2	0,325	62 337,19 3 687,19		20260	1198		54,52	17,72
5	РН18-34-2-И2 К витр = [6]	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-0,325	17 980,49 385,49		-5844	-125		5,70	-1,85
		Прямі витрати в т.ч.:					15393	1635			24,41 1,43
		Заробітна плата					1635				
		Вартість матеріальних ресурсів					13343				
		Вартість експлуатації машин і механізмів в т.ч.:					415				
		Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів					109				
		Загальновиробничі витрати в т.ч.					715				
		Витрати труда в загальновиробничих витратах									1,29
		Заробітна плата в загальновиробничих витратах					148				
		Разом					16108				
		Кошторисний прибуток (П), 7,65 * 27,13					207				
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 3,89 * 27,13					105				
		Разом					16420				
		Податок на додану вартість (ПДВ 20%)					3284				
		Всього					19704				
Кошторисна трудомісткість, люд.-год.							27,13				
Кошторисна заробітна плата, грн.							1 892				

Керівник підприємства (організації) -
замовника

Директор

Роман САУШКІН

Керівник генеральної підрядної
організації

Директор

Юрій СЕРГІЙЧУК

Інженер:

Дейнека

Замовник КП "Вараштепловодоканал" Вараської міської ради

Підрядник КП "Благоустрій" ВМР

Відновлення покриття після виконання аварійних робіт (м-н Будівельників, в районі ж/б. №35)

Відомість ресурсів до локального кошторису 02-01-01/2-1-1

№ Ч.ч	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн	транспортна складова, грн	заготівельно складські витрати, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.-год	24,41	67,01			
2		Середній розряд робіт, які виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	3	Витрати праці робочих, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	люд.-год	1,43	75,82			
4		Середній розряд ланки робітників, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год	1,29	114,22			
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год	27,13				
7		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
II. Будівельні машини та механізми								
8	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,6171	311,96			
9	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	0,5536	402,86			
10	СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	0,6171				
Загалом вартість експлуатації машин і механізмів							416	
III. Будівельні матеріали, вироби та комплекти								
11	С1424-11616-И 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,641	2 875,00	2 875,00		
Загалом вартість матеріалів, виробів і конструкцій							13343	

Склав

Старший майстер

А.КАРАБАН

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Замовник КП "Вараштепловодоканал" Вараської міської ради

Підрядник КП "Благоустрій" ВМР

Відновлення покриття після виконання аварійних робіт (м-н Будівельників, в районі ж/б. №35)

Розрахунок загальновиробничих витрат до Локального кошторису 02-01-01/2-1-1

№ з/п	Обґрунтування	Нормативна трудомісткість в прямих витратах (робочих будівельників і робочих обсл. машини)	Усереднені коеф. переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат робочих, заробітна плата котрих враховується в заг. вир. витратах	Трудомісткість в заг. вир. витратах	Усереднена вартість люд.-г. робітників, зарплата котрих враховується в заг. вир. витратах	I Блок Зарплата в заг. вир. витратах	Зарплата в прямих витратах	II Блок Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Усереднені показники визначення коштів на покриття решти статей заг. вир. витрат	III Блок Кошти на покриття решти статей заг. вир. витрат	Загальна маса заг. вир. витрат
		люд.-г.		люд.-г. гр.3 x гр.4	грн.	грн. гр.5 x гр.6	грн.	грн. (гр.7 + гр.8 x Н124) x Н18 / 100	грн./люд.-г	грн. гр.3 x гр.10	грн. гр.7+ гр.9+ гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН1-8-10 Загальнобудівельні	0,8	0,049	0,04	115,31	5	62	14	5,85	5	24
2	РН1-7-5 Загальнобудівельні	7,82	0,049	0,39	115,31	45	515	122	5,85	46	213
3	РН1-14-1 Загальнобудівельні	1,34	0,049	0,07	115,31	8	94	22	5,85	8	38
4	РН18-34-1 Загальнобудівельні	17,72	0,049	0,88	115,31	101	1198	286	5,85	104	491
5	РН18-34-2 Загальнобудівельні	-1,85	0,049	-0,09	115,31	-11	-125	-29	5,85	-11	-51
	Загалом	25,83	-	1,29	-	148	1744	415	-	152	715

Загалом загальновиробничих витрат: 715 грн.

Примітка: При розрахунку загальновиробничих витрат були враховані такі коефіцієнти:

- Знижувальний коефіцієнт для розрахунку загальновиробничих витрат при будівництві госпспособом (Н17) - 1
- Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством (без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми) (Н18) - 22
- Процент до кошторисної зарплати для відрахувань по другому блоку загальновиробничих витрат з урахуванням коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм (Н21) - 0
- Коефіцієнт до заробітної плати, передбаченої у загальновиробничих витратах (Н30) - 1
- Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат (Н38) - 0,4123
- Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальновиробничих витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації (Н39) - 0,7821
- Відсоток відрахувань на єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н116) - 0
- Коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску (Н124) - 1

Склав Н.ДЕЙНЕКА

Перевірив _____