

Відомість обсягів робіт

«Реконструкція приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій території та протизсувні роботи на вул. Шовковичній, 39/1» (8 поверх)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення. 8 поверх</u> <u>8-й поверх відм. +23.100</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u> <u>СТІНИ</u>			
1	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1.5	
2	Розбирання цегляних стін	м3	6.55	
3	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	8.13	
4	Демонтаж перегородок із скляних блоків	м2	6	
5	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	438.19	
6	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	90	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	867.38	
8	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін товщ. 23 мм	м2	3276.54	
	<u>ПЕРЕГОРОДКИ</u>			
9	Розбирання цегляних перегородок	м3	35.389152	
10	Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	33.03	
	<u>УКОСИ</u>			
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	211.75	
	<u>ПРОРІЗИ</u>			
12	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	м2	158.5	
13	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	23.58	
14	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	102.7	
	<u>ПІДЛОГИ</u>			
15	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	622.76	

16	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	600.52	
17	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка 77 мм)	м2	1398.1	

1	2	3	4	5
18	Демонтаж бетонних мозаїчних покриттів площею понад 10 м2	м2	174.82	
19	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	616.01	
20	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	23.22	
	<u>СТЕПІ</u>			
21	Розбирання чистої підшивки стель /пластикові панелі/	м2	30.06	
22	Розбирання поштукатуреної підшивки стель /розбирання підшивки стель з гіпсокартону/	м2	53.24	
23	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	53.24	
24	Демонтаж каркасу із металевих конструкцій (арматура, кутик)	м2	211.16	
25	Відбивання штукатурки з поверхонь стелі товщ. 40 мм	м2	211.16	
26	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	209	
	<u>Розділ 2. Стеля. Тип 1</u>			
27	Промивання поверхонь стель внутрішніх приміщень	м2	16.68	
28	Грунтування стель	м2	16.68	
29	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клеї покриттів і перекриттів низу	м3	0.834	
30	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	16.68	
	<u>Розділ 3. Стеля. Тип 2</u>			
31	Промивання поверхонь стель внутрішніх приміщень	м2	28.84	
32	Поліпшене фарбування стель силіконовою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28.84	
	<u>Розділ 4. Стеля. Тип 3</u>			
33	Промивання поверхонь стель внутрішніх приміщень	м2	1100.27	
34	Грунтування стель	м2	1100.27	
35	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1100.27	
36	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1100.27	
	<u>Розділ 5. Стеля. Тип 4</u>			
37	Промивання поверхонь стель внутрішніх приміщень	м2	239.7	
38	Грунтування стель	м2	239.7	
39	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	239.7	
40	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	239.7	
	<u>Розділ 6. Стеля. Тип 5</u>			
41	Грунтування стель	м2	55.96	
42	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	55.96	
43	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	55.96	
44	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	55.96	
45	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	55.96	

46	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55.96	
----	--	----	-------	--

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Перегородки</u>			
47	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	419.2	
48	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	280	
49	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	41.2	
	<u>Зашивання прорізів над дверима ДБ-3л та ДБ-3</u>			
50	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	1.6	
	<u>ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ СТІН</u>			
51	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	75.11	
52	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (другий шар)	м2	75.11	
	<u>ВЕНТШАХТИ</u>			
53	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	46.94	
	<u>ЦЕГЛЯНІ ПЕРЕГОРОДКИ</u>			
54	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	22.34	
55	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	26.88	
	<u>ЦЕГЛЯНІ СТІНИ</u>			
56	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	21.94	
57	Гідроізоляція стін цегляних, горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	13.22	
	<u>ПОСИЛЕННЯ ПРОРІЗІВ</u>			
58	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0.55422	
59	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7.05	
	<u>ЗАКЛАДАННЯ ПРОРІЗІВ</u>			
60	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	5.5945	
	<u>Розділ 8. Стіни. Тип 6</u>			
61	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	573.37	

62	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (к=2)	м2	573.37	
63	Обклеювання склополотном стін в один шар	м2	573.37	

1	2	3	4	5
64	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	573.37	
65	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	573.37	
66	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 9. Стіни. Тип 7</u>	м2	573.37	
67	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Розділ 10. Стіни. Тип 8</u>	м2	363.34	
68	Грунтування стін адгезійною грунтовкою	м2	2263.12	
69	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	2263.12	
70	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	2263.12	
71	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2263.12	
72	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (к=2)	м2	2263.12	
73	Обклеювання склополотном стін в один шар	м2	2263.12	
74	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2263.12	
75	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2263.12	
76	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 11. Стіни. Тип 9</u>	м2	2263.12	
77	Грунтування стін адгезійною грунтовкою	м2	648.75	
78	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	648.75	
79	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Гідроізоляція стін</u>	м2	648.75	
80	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CR 66 в один шар товщиною 2 мм <u>Розділ 12. Стіни. Тип 10</u>	м2	232.08	
81	Утеплення стін будівлі мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином <u>Розділ 13. Укоси. Тип 11</u>	м2	42.89	
82	Грунтування укосів адгезійною грунтовкою	м2	17.29	

83	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	17.29	
84	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	17.29	

1	2	3	4	5
85	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Розділ 14. Укоси. Тип 12</u>	м2	17.29	
86	Грунтування укосів	м2	85.01	
87	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	85.01	
88	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85.01	
89	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	85.01	
90	Обклеювання склополотном стін в один шар	м2	85.01	
91	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85.01	
92	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	85.01	
93	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 15. Укоси. Тип 13</u>	м2	85.01	
94	Грунтування укосів адгезійною грунтовкою	м2	149.03	
95	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	149.03	
96	Установлення перфорованих алюмінієвих кутиків	м	666.57	
97	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	149.03	
98	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	149.03	
99	Обклеювання склополотном стін в один шар	м2	149.03	
100	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	149.03	
101	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	149.03	
102	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 16. Укоси. Тип 14</u>	м2	149.03	
103	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Розділ 17. Підлоги. Тип I</u>	м2	9.47	
104	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	78.03	
105	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (κ=11)	м2	78.03	
106	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	78.03	

107	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші <u>Розділ 18. Підлоги. Тип II</u>	м2	3.607	
-----	--	----	-------	--

1	2	3	4	5
108	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	196.14	
109	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар (із заведенням на стіни 36,72 м2)	м2	232.86	
110	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	196.14	
111	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	196.14	
112	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (κ=5)	м2	196.14	
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	196.14	
	<u>Розділ 19. Підлоги. Тип III</u>			
114	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1164.63	
115	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (κ=12)	м2	1164.63	
116	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	1164.63	
117	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з врахуванням завороту лінолеуму на галтелі - 75,66 м2)	м2	1240.29	
118	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель НК 25/25)	м	945.74	
119	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (профіль завершальний EL 3.5)	м	945.74	
	<u>Розділ 20. Підлоги. Тип IV</u>			
120	Грунтування підлог адгезійною грунтовкою	м2	34.78	
121	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	34.78	
122	Установлення алюмінієвих порогів у покриттях	м	32.1	
	<u>Розділ 21. Вікна</u>			
123	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 алюмінієвими в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14.355	
124	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	101.01	
125	Установлення віконних зливів	м	8.9	
126	Обклеювання вікон пароізоляційною стрічкою	м	35	
127	Обклеювання вікон гідроізоляційною стрічкою	м	35	
	<u>Розділ 22. Двері</u>			
128	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками алюмінієвими площею до 2 м2 у кам'яних стінах	м2	22.932	
129	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками алюмінієвими площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах	м2	167.916	
130	Монтаж доводчиків дверних	шт	2	
131	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками алюмінієвими площею більше 3 м2 у кам'яних стінах	м2	24.129	
132	Монтаж доводчиків дверних	шт	2	
133	Установлення і кріплення наличників пластикових	м	458.6	
134	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками алюмінієвими площею більше 3 м2 у кам'яних стінах (перегородки)	м2	23.55	
135	Установлення металевих дверних блоків протипожежних	м2	21.945	
136	Установлення металевих дверних блоків	м2	0.72	

137	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	57.22	
138	Монтаж доводчиків дверних	шт	10	
139	Установлення металевих розсувних дверних блоків	м2	5.082	

1	2	3	4	5
140	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	2	
141	Монтаж привода розсувних дверей	шт	2	
	<u>Розділ 23. Захисні системи для стін та кутів</u>			
142	Установлення відбійної дошки типу WG 201	м	422.24	
143	Установлення відбійника-поручня типу DC-140	м	208.36	
144	Улаштування відбійника захисного вінілового типу WG 204	м	208.36	
145	Установлення кутиків-відбійників типу CG 76	м	195	
146	Установлення кутиків-відбійників із нержавіючої сталі	м	132	
	<u>Розділ 24. Інші витрати</u>			
147	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	434.974424	
148	Навантаження сміття вручну	т	108.743606	
149	Перевезення сміття до 30 км	т	543.71803	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Електромонтажні роботи. 8 поверх</u>			
	<u>Розділ 1. 8 поверх</u>			
150	Монтаж світильників, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	154	
151	Монтаж світильників, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	61	
152	Монтаж світильників, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	40	
153	Монтаж світильників, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	41	
154	Монтаж світильників, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	32	
155	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
156	Монтаж опромінювача бактерицидного	шт	32	
157	Монтаж світильників, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	23	
158	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	42	
159	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	59	
160	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	90	
161	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	518	
162	Монтаж розетки телевізійної	шт	65	
163	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	шт	645	
164	Рамка зі штифтами на гвинтах у нарізних отворах	рамка	206	
165	Установлення люків висувних з розетками	шт	10	
166	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	3594	
167	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	3142	
168	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	510	

169	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	1050	
170	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	500	

1	2	3	4	5
171	Монтаж щитів силових	шафа	3	
172	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	7	
173	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	шт	3	
174	Установлення вимикачів автоматичних диференційних на струм до 25 А	шт	209	
175	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
176	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Водопостачання та каналізацію. 8 поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
	<u>8 поверх</u>			
177	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	73	
178	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	17	
179	Демонтаж біде	к-т	4	
180	Демонтаж ванн чавунних	к-т	2	
181	Демонтаж піддонів душових чавунних	к-т	8	
182	Демонтаж кабін душових	к-т	8	
183	Демонтаж змішувачів до ванн, піддонів та душових кабін	шт	18	
184	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	180	
185	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	72	
186	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	28	
	<u>Розділ 2. Система В1,Т3,Т4 (реконструкція стояків)</u>			
	<u>8 поверх</u>			
187	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2.2	
188	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	19.4	
189	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30.9	
190	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12.8	
191	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	5.3	
192	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1.1	
	<u>Розділ 3. Система В1,Т3,Т4 (розводка по санвузлам)</u>			
	<u>8 поверх</u>			

193	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	340.4	
-----	---	---	-------	--

1	2	3	4	5
194	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	306	
195	Установлення змішувачів для душу	шт	29	
196	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	29	
197	Установлення змішувачів (крани поливу)	шт	2	
198	Установлення змішувачів для ванн мийних ВМ-1	шт	4	
199	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	28	
200	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2 (4 см x 15 см)	м	90.7	
<u>Розділ 4. Система В2</u>				
<u>8 поверх</u>				
201	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених емальованих труб діаметром 50 мм	м	17.2	
202	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	4.96	
203	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм (відводи)	м	0.8	
204	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	22.69	
205	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
206	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	м2	4	
207	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	6	
208	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	6	
209	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	6	
<u>Розділ 5. Система К1 (реконструкція стояків)</u>				
<u>8 поверх</u>				
210	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	1.435	
211	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	98.103	
212	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	25	
213	Пробивання круглих отворів діаметром 60 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	25	
214	При пробиванні круглих отворів діаметром 60 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8	шт	25	
<u>Розділ 6. Система К1 (розводка по санвузлам)</u>				
<u>8 поверх</u>				
215	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32 мм	м	77.038	
216	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	121.711	
217	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	112.777	

218	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	29	
219	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	48	

1	2	3	4	5
220	Установлення трапів діаметром 50 мм (душові канали)	компл.	25	
221	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	5	
222	Установлення піддонів душових	компл.	4	
223	Установлення шторок скляних для душу	шт	4	
224	Установлення карнизів для душу	шт	25	
225	Установлення мийок на одне відділення	компл.	6	
226	Установлення ванн сталєних ВМ-1	компл.	4	
227	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
228	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	14.9	
229	Установлення муфт протипожежних	шт	50	
230	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см ² (5 см х 5 см)	м	26	
231	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см ² (8 см х 8 см)	м	23	
232	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см ² (15 см х 15 см)	м	21	
233	При пробиванні в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу понад 100 см ² додавати на кожні 20 см ² (κ=6,25)	м	21	
	<u>Розділ 7. Поручні для МГН</u>			
234	Установлення поручнів для МГН	шт	150	
235	Установлення відкидних стільців для душової кімнати	шт	25	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення. 8 поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
	<u>8 поверх</u>			
236	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	58	
237	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	199	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
	<u>8 поверх</u>			
238	Установлення радіаторів сталєних	кВт	66.122	
239	Установлення кранів	комплект	102	
240	Установлення сушарок для рушників із водогазопровідних труб	шт	8	
241	Установлення кранів	комплект	16	
242	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см ² (5 см х 5 см х 500 см)	м	255	
243	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см ² (8 см х 30 см х 50 см)	м	25.5	
244	При пробиванні в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу понад 100 см ² додавати на кожні 20 см ² (8 см х 30 см х 50 см) (κ=7)	м	25.5	
245	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	452.1	
246	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6.4	

247	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	426	
248	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	51	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Вентиляцію. 8 поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
	<u>8 поверх</u>			
249	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	59	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
	<u>8 поверх</u>			
	<u>П81</u>			
250	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
251	Установлення шумоглушників вентиляційних 750х350 мм	шт	1	
252	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	
253	Установлення пленум-боксів	шт	12	
254	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
255	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	16	
256	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	88.7	
257	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	15.8	
258	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	58.8	
259	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	2.9	
260	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм прямокутного перерізу	м2	10.8	
261	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2	12.3	
262	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	12.8	
263	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	28.8	
264	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм прямокутного перерізу	м2	9.6	
265	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканіні або металевій сітці	м2	140.3	
266	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканіні або металевій сітці	м2	36.2	
	<u>П82</u>			
267	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
268	Установлення шумоглушників вентиляційних 800х300 мм	шт	1	
269	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	
270	Установлення пленум-боксів	шт	11	

271	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
272	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	13	

1	2	3	4	5
273	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	81.5	
274	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	14.5	
275	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	68.8	
276	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	5.9	
277	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм прямокутного перерізу	м2	13.3	
278	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2	4.2	
279	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	14.8	
280	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	22.5	
281	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм прямокутного перерізу	м2	7.5	
282	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	102.8	
283	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	21.2	
	<u>B86.1-B86.12</u>			
284	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	12	
285	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	3.6	
286	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	9	
287	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	12	
288	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	12	
289	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	49.4	
290	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	26.6	
291	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	25.4	
292	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм прямокутного перерізу	м2	13.6	
	<u>B87</u>			
293	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
294	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.3	
295	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
296	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
297	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	
298	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	15.9	
299	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	8.6	

	<u>B89.1-B89.7</u>				
300	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		7	

1	2	3	4	5
301	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	7	
302	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	26	
303	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	14	
	<u>B88</u>			
304	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
305	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.28	
306	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
307	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	
308	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
309	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	6.5	
310	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	3.5	
	<u>B90</u>			
311	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
312	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.34	
313	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
314	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
315	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	
316	Установлення шумоглушників вентиляційних 300x200 мм	шт	1	
317	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	3.4	
318	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм прямокутного перерізу	м2	1.8	
319	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2	8.5	
320	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм прямокутного перерізу	м2	4.5	
321	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	6.8	
322	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	3.7	
	<u>B91</u>			
323	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
324	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.3	
325	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
326	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
327	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	9.8	

328	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм прямокутного перерізу	м2	5.2	
	<u>B92</u>			

1	2	3	4	5
329	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
330	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.3	
331	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
332	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	
333	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
334	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	6.8	
335	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	3.7	
	<u>B93.1-B93.11</u>			
336	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	11	
337	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	3.3	
338	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	9	
339	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	11	
340	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	11	
341	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	46.8	
342	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	25.2	
343	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	29.3	
344	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм прямокутного перерізу	м2	15.7	
	<u>B94</u>			
345	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
346	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.33	
347	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром 200 мм	шт	1	
348	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
349	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
350	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	
351	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	12.3	
352	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	6.2	
	<u>B95</u>			
353	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
354	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.28	
355	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром 100 мм	шт	1	
356	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
357	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	

358	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
359	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	6.2	

1	2	3	4	5
360	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу <u>B96</u>	м2	3.3	
361	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
362	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.34	
363	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
364	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
365	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	
366	Установлення шумоглушників вентиляційних 300х200 мм	шт	1	
367	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	3.3	
368	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм прямокутного перерізу	м2	1.7	
369	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2	12.3	
370	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм прямокутного перерізу	м2	6.7	
371	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5.2	
372	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу <u>B97</u>	м2	2.8	
373	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
374	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.3	
375	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
376	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
377	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	
378	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	7.2	
379	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу <u>B98</u>	м2	3.8	
380	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
381	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.28	
382	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
383	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	
384	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
385	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	7.2	
386	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу <u>B99</u>	м2	3.8	

387	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
388	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.3	

1	2	3	4	5
389	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
390	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
391	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	
392	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	16.6	
393	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	8.9	
	<u>B100</u>			
394	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
395	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.28	
396	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
397	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
398	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
399	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	4.9	
400	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	2.6	
	<u>B101</u>			
401	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
402	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.28	
403	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
404	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
405	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
406	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5.9	
407	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	3.1	
	<u>B102</u>			
408	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
409	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
410	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	4.2	
411	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	2.3	
	<u>B103-B104</u>			
412	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
413	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
414	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	8.5	
415	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	4.5	

	<u>B105</u>				
416	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		1	

1	2	3	4	5
417	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0.28	
418	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
419	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
420	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
421	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	4.6	
422	Прокладання фасонних частин до повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	м2	2.4	
	<u>Розділ 3. Автоматизація вентсистем</u>			
	<u>8 поверх</u>			
	<u>П81</u>			
423	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
424	Монтаж контролера	шт	1	
425	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [частотний регулятор, термостат від замерзання, пресостат - 2 шт., датчики температури -3 шт., клапан триходовий]	шт	8	
426	Монтаж привода	шт	1	
427	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	157	
428	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	32	
429	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	12	
430	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	32	
431	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	12	
432	Прокладання лотків	м	4	
433	Прокладання коробів пластикових	м	4	
	<u>П82</u>			
434	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
435	Монтаж контролера	шт	1	
436	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [частотний регулятор, термостат від замерзання, пресостат - 2 шт., датчики температури -3 шт., клапан трьохходовий]	шт	8	
437	Монтаж привода	шт	1	
438	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	157	
439	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	32	
440	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	12	
441	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	32	
442	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	12	
443	Прокладання лотків	м	4	

444	Прокладання коробів пластикових	м	4	
	<u>Розділ 4. Кондиціонування</u>			

1	2	3	4	5
	<u>8 поверх</u>			
	<u>К5-К6</u>			
445	Установлення зовнішніх блоків	блок	2	
446	Установлення внутрішніх блоків	шт	42	
447	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	42	
448	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	12	
449	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	40	
450	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	570	
451	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	67.4	
452	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	м	73.6	
453	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	170.72	
454	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	707.5	
	<u>Розділ 5. Холодопостачання</u>			
	<u>8 поверх</u>			
	<u>ХП81</u>			
455	Установлення зовнішніх блоків	блок	1	
456	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
457	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	
458	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	2	
459	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	18	
460	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	м	18	
461	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	14	
462	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	36	
	<u>ХП82</u>			
463	Установлення зовнішніх блоків	блок	1	
464	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
465	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	
466	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	2	
467	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	18	
468	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	18	

469	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	14	
-----	--	---	----	--

1	2	3	4	5
470	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляційне устаткування. 8 поверх</u> <u>Розділ 1. Вентиляція</u> <u>8 поверх</u>	м	36	
471	Припливна установка Aerostar GREENSTR 4 (П81)	шт	1	
472	Припливна установка Aerostar GREENSTR 4 (П82)	шт	1	
473	Шафа автоматики для припливної установки П81	шт	1	
474	Шафа автоматики для припливної установки П82 <u>Розділ 2. Кондиціонування</u> <u>8 поверх</u> <u>K5-K6</u>	шт	1	
475	Зовнішній блок CHV6-400NMХ	шт	2	
476	Внутрішній блок настінного типу CHV-5SW22NK2	шт	36	
477	Внутрішній блок настінного типу CHV-5SW28NK2	шт	4	
478	Внутрішній блок настінного типу CHV-5SW36NK2 <u>Розділ 3. Холодопостачання</u> <u>8 поверх</u> <u>ХП81</u>	шт	2	
479	Зовнішній блок CHV-5S280SNMX2 <u>ХП82</u>	шт	1	
480	Зовнішній блок CHV-5S335SNMX2 <u>Локальний кошторис 02-01-07 на ПНР систем вентиляції</u> <u>Розділ 1. Вентиляція та кондиціонування</u> <u>8 поверх</u>	шт	1	
481	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 30	вен.мер.	4	
482	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	47	
483	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 <u>Розділ 2. Автоматика вентсистем</u> <u>8 поверх</u>	установ.	2	
484	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	2	
485	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 2 шт	комплект	2	
486	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	

	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Системи зв'язку</u> <u>(телефон,інтернет)</u>				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 1. 8-й поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Шафа комутаційна</u>			
487	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900x600x500 мм	шт	1	
488	Монтаж модуля вентиляторного на 2 вентилятора, для шаф	шт	1	
489	Установлення термостата для вентиляторів і вентиляторних модулів	шт	1	
490	Менеджмент кабеля 1U с кришкою для шафи або стійки, метал	шт	1	
491	Монтаж фільтра мережевого, 220В з вимикачем, 8 розеток, 19" SPP8 NETS	шт	1	
492	Крос абонентських ліній (Монтаж патч-панелі 24 порти UTP 0.5U кат. 5Е 19 "з менеджментом кабелю ззаду)	стрейф	5	
493	Крос абонентських ліній (Монтаж патч-панелі 25 порти UTP кат. 5Е 19 "з менеджментом кабелю ззаду)	стрейф	1	
494	Розетка штепсельна триполюсна (Розетка, cat. 5е 2*RJ45,)	шт	45	
495	Розетка штепсельна триполюсна (Розетка, cat. 5е, 1*RJ45)	шт	23	
	<u>Розділ 2. Кабелі сигнальні</u>			
496	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	7240	
497	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру (Монтаж патч-корду RJ-45 U/UTP, кат. 5е), кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	232	
	<u>Розділ 3. Активне обладнання мережі</u>			
498	Комутатор службового зв'язку	шт	3	
499	Прилади, що устанавливаються на конструкціях, маса до 5 кг (точка доступу)	шт	6	
500	Монтаж джерела безперебійного живлення	ящик	1	
	<u>Розділ 4. Обладнання та матеріали</u>			
	<u>Розділ 5. Кабелі сигнальні</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Придбання устаткування. Системи зв'язку (телефон, інтернет)</u>			
501	Комутатор TP-Link TL-SG на 48 портів	шт	2	
502	Комутатор DS-3E0109P	шт	1	
503	Точка доступа EAP245	шт	6	
504	ДБЖ APC Smart-UPS SRT 3000VA RM SRT3000RMXLI	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на ПНР Системи зв'язку (телефон, інтернет)</u>			
	<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи. 8 поверх</u>			
505	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5.	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Система відеоспостереження</u>			
	<u>Відділ 1. 8-й поверх</u>			

		<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>				
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
506	Монтаж цифрового відеореєстратора	пристрій	1	
507	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (жорсткі диски)	шт	2	
508	Апаратура телевізійна (Монтаж IP відеокамери)	комплект	16	
509	Монтаж комутатора	шт	1	
510	Крос абонентських ліній (Монтаж патч-панелі 24 порти UTP 0.5U кат. 5Е 19 "з менеджментом кабелю ззаду)	стрейф	1	
	<u>Розділ 2. Кабелі сигнальні</u>			
511	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	700	
512	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру (Монтаж патч-корду RJ-45 U/UTP, кат. 5е), кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	16	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на Придбання устаткування. Система відеоспостереження</u>			
513	Цифровий відеореєстратор DS-7616NI-K2/16P	шт.	1	
514	IP відеокамера Hikvision внутрішня купольна	шт	16	
515	Комутатор Рое 24-й портовий	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на ПНР Система відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи. 8 поверх</u>			
516	Налагоджування IP відеокамери внутрішньої купольної Hikvision	шт	16	
517	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на Система контролю доступу</u>			
	<u>Відділ 1. 8-й поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Монтаж обладнання</u>			
518	Монтаж кнопки виходу	шт	7	
519	Монтаж замка електромагнітного (замок електромагнітний, модуль релейний для розблокування дверей)	шт	1	
520	Монтаж відеодомофону	шт	2	
521	Монтаж відеопанелі	шт	3	
	<u>Розділ 2. Кабелі сигнальні</u>			
522	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	360	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на Придбання устаткування. Система контролю доступу</u>			
523	Кнопка виходу Yli Electronic ISK-841A	шт	7	
524	Замок електромагнітний YM-280(LED)-DS YLI	шт	1	
525	Модуль релейний для розблокування дверей	шт	1	
526	Відеодомофон ARNY	шт	2	
527	Відеопанель AVP-NG420 ARNY	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на ПНР Система контролю доступу</u>			
	<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи. 8 поверх</u>			

528	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
-----	---	---------	---	--

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на Система часофікації</u>			
	<u>Розділ 1. 8 поверх</u>			
529	Монтаж годинної станції	шт	1	
530	Монтаж електрогодинників	шт	10	
531	Установлення антени GPS	шт	1	
532	Установлення конвертера інтерфейсів	шт	1	
533	Монтаж джерела безперебійного живлення	ящик	1	
534	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	400	
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на Придбання устаткування. Система часофікації</u>			
535	Годинна станція GRAN CLOCK-O-01 GPS	шт	1	
536	Антенa GPS 5 м	шт	1	
537	Конвертер інтерфейсів для підключення до ПК	шт	1	
538	ДБЖ RPT-2000AP Schuko	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-019 на ПНР Система часофікації</u>			
	<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи. 8 поверх</u>			
539	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на Радіофікація, телебачення</u>			
	<u>Відділ 1. Телебачення</u>			
	<u>Розділ 1. 8-й поверх</u>			
540	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
541	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	4	
542	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	5	
543	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
544	Установлення підсилювача антенного	шт	1	
545	Коробка абонентська, коробка сигнальна УСС, приєднуючий абонентський пристрій, фільтр телевізійний діапазонний, атенюатор телевізійний	шт	1	
546	Розетка штепсельна триполюсна (Розетка телевізійна)	шт	23	
547	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	400	
	<u>Відділ 2. Радіомовлення</u>			
	<u>Розділ 1. 8-й поверх</u>			
548	Розетка штепсельна триполюсна (Розетка радіо)	шт	36	
549	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	490	
	<u>Локальний кошторис 02-01-021 на ПНР Радіофікація, телебачення</u>			
550	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-022 на Охоронна сигналізація</u>			

551	Монтаж тривожної кнопки ІРТС	шт	7	
552	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	320	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 на ПНР Охоронна сигналізація</u>			
	<u>Розділ 1. 8 поверх</u>			
553	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення <u>Локальний кошторис 02-01-024 на Система пожежної сигналізації</u>	система	1	
	<u>Відділ 1. 8-й поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи. Система пожежної сигналізації</u>			
554	Пристрій проміжний на 1 промінь (Виносний пристрій індикації, Сповіщувач пожежний ручний адресний)	шт	30	
555	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	6	
556	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	173	
557	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-01-025 на ПНР СПС</u>	м	1530	
	<u>Відділ 1. 8-й Поверх</u>			
558	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] <u>Локальний кошторис 02-01-026 на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей</u>	ділянка	1	
	<u>Відділ 1. 8-й поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
559	Монтаж модуля виклику	шт	6	
560	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (Акустичні системи)	шт	69	
561	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Оповіщувачі світлові)	шт	16	
562	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показником напруги (коробки вогнестійкі)	шт	49	
563	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-01-027 на Придбання устаткування. Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей</u>	м	1650	
564	Акустична система 1 Вт для монтажу в підвісну стелю ТУ У 31.6-20800889-005:2007 ЗАС100ПП-К	шт	50	
565	Акустична система 3 Вт для монтажу в підвісну стелю ТУ У 31.6-20800889-005:2007 ЗАС100ПП-К	шт	10	
566	Акустична система 6 Вт для монтажу в підвісну стелю ТУ У 31.6-20800889-005:2007 6/ЗАС100ПП-К	шт	9	
567	Модуль виклику ВМ01-А <u>Локальний кошторис 02-01-028 на ПНР СОП</u>	шт	6	

		<u>Відділ 1. 8-й поверх</u>				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
568	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] <u>Локальний кошторис 02-01-029 на Диспетчеризація систем протипожежного захисту</u> <u>Відділ 1. 8-й поверх</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	ділянка	2	
569	Встановлення пристрою комутаційного	шт	38	
570	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (кнопка)	шт	12	
571	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	6	
572	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
573	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показником напруги (коробки вогнестійкі)	шт	77	
574	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 2. Монтажні роботи. Автоматизація ЩМУ</u>	м	2130	
575	Встановлення пристрою комутаційного	шт	12	
576	Встановлення реле перепаду тиску	шт	6	
577	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показником напруги (коробки вогнестійкі)	шт	2	
578	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	460	
579	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм <u>Локальний кошторис 02-01-030 на Придбання устаткування. Диспетчеризація систем протипожежного захисту</u> <u>Розділ 1. 8 поверх</u>	шт	6	
580	Блок комутації адресний БКА-220	шт	12	
581	Блок узгодження адресний БСА	комплект	26	
582	Кнопка пуску системи (біла)	шт	6	
583	Кнопка пуску системи (червона)	шт	6	
584	Датчик СОМК 1-7є	шт	6	
585	Автоматичний вимикач 16А <u>Розділ 2. Автоматизація ЩМУ</u>	шт	4	
586	Блок комутації адресний БКА-220	шт	6	
587	Блок узгодження адресний БСА	комплект	6	
588	Реле перепаду тиску	комплект	6	
589	Щит місцевого управління вентиляторами	комплект	4	
590	Щит місцевого управління ліхтарем <u>Локальний кошторис 02-01-031 на ПНР Диспетчеризація систем протипожежного захисту</u>	комплект	2	
591	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5 (ПУ-П, ПУ-П,ППКП-П, ПИУ)	система	1	

	<u>Локальний кошторис 02-01-032 на Система палатної сигналізації</u>				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. 8 поверх</u>			
592	Пульт або табло, кількість сигналів до 30	шт	2	
593	Пульт або табло, кількість сигналів до 20	шт	23	
594	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	88	
595	Монтаж інформаційної лампи	шт	23	
596	Крос абонентських ліній (Монтаж патч-панелі 24 порти UTP 0.5U кат. 5Е 19 "з менеджментом кабелю ззаду)	стрейф	1	
597	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	
598	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	3190	
	<u>Локальний кошторис 02-01-033 на Придбання устаткування. Система палатної сигналізації</u>			
599	Інформаційна Панель ZKR	шт	2	
600	Кімнатний термінал блок управління палатою ZKR	шт	23	
601	Коммутатор 24 портів РОЕ	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-034 на ПНР Система палатної сигналізації.</u>			
602	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
603	Клавіатура, панель контролю і налагодження	шт	2	