

снт. Івано-Франкове

Договір № 44

"03" 10 2022 р.

Івано-Франківська селищна рада, який надалі іменується "Замовник", в особі Селищного голови Перун І.М., що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та Фізична особа підприємець Горностай Назарій Єгорович (надалі Виконавець) в особі Горностай Назарія Єгоровича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП №2 404 000 0000 030625 від 21.08.2019 року, яке надалі іменується "Підрядник", з іншої сторони, які надалі разом іменуються Сторонами, керуючись Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022, зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України №259/2022 від 18.04.2022 та №341/2022 від 17.05.2022), Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» зі змінами, уклали цей Договір про наступне (далі – Договір):

I. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2022 році виконати Замовникові роботи а Замовник – прийняти і оплатити за виконані роботи: **ДК 021:2015:45 000 000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт. Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.**

1.2. Оплата та вартість робіт здійснюється згідно умов Договору.

1.3. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації.

1.4. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.5. Умови Договору не повинні змінюватися після підписання договору підряду, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків і узгодженого зменшення Сторонами ціни договору.

1.6. Зобов'язання за Договором виникають між Сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених бюджетом Івано-Франківської селищної ради на 2022 рік.

II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи та передати їх Замовнику, з дотриманням вимог чинного законодавства та проектно-кошторисної документації.

2.2. Якість робіт повинна відповідати чинним державним нормам та стандартам.

III. Ціна договору

3.1. Вартість робіт визначається Договірною ціною, що є невід'ємною частиною до Договору і складає **1 127 357,14 грн (Один мільйон сто двадцять сім тисяч триста п'ятдесят сім грн 14 коп)**, без ПДВ.

3.2. Договірна ціна є твердою. Договірна ціна визначається на основі проектно-кошторисної документації, встановлюється незмінною на весь обсяг виконання робіт і не уточнюється, за винятком випадків визначених чинним законодавством України.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. До початку робіт Підряднику перераховується аванс у розмірі 30% від загальної вартості робіт зазначеного в п 3.1. цього договору на придбання матеріалів протягом 30 банківських днів .

4.2. Фінансування робіт за цим Договором здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Івано-Франківської селищної ради.

В разі неотримання (зміни) повністю або частково бюджетного призначення щодо фінансування зобов'язань Замовником за цим договором, Замовник повинен за можливості

негайно письмово повідомити про це Підрядника, після чого Сторони повинні внести відповідні зміни до Договору, скоригувавши обсяги і вартість робіт.

4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 «Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Підрядника на підставі підписаних Сторонами акту виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки вартості виконаних робіт та витрат (форма КБ-3).

4.4. Оплата здійснюється у строк 10 (десять) календарних днів з дати підписання Замовником Акту КБ-2в та Довідки КБ-3, за умови наявності відповідних коштів на рахунках Замовника.

4.5. Згідно зі статтею 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення

V. Виконання робіт

5.1. Строк виконання робіт: жовтень-листопад 2022 року.

5.2. Місце виконання робіт: вул. Центральна, буд.220, с. Мальчиці, Яворівський район, Львівська область

5.3. По факту завершення надання послуги з поточного ремонту та на підтвердження вартості виконаних робіт Підрядник складає та належним чином оформлює акт виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідку про вартість виконаних робіт та витрати за формою № КБ-3 (надалі, відповідно, - КБ-2в та КБ-3), рахунок, сертифікати відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час надання послуги з поточного ремонту, та передає їх Замовнику.

5.4. У разі виявлення завищень за результатами роботи уповноваженої спеціалізованої організації щодо контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі надання послуги, надлишково перераховані кошти Підрядник повертає на розрахунковий рахунок Замовника, та/або в дохідну частину відповідного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства.

VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за виконані роботи.

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з документами встановленої форми.

6.1.3. Забезпечити доступ Підряднику до місця надання послуги.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк до 3-х календарних днів.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Підрядник повинен мати у своєму розпорядженні достатньо кваліфікованих працівників, техніки та обладнання для того, щоб виконати роботи власними потужностями.

6.3.4. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка передбачена чинним законодавством.

6.3.5. Підрядник відповідає за дотриманням правил охорони праці, правил техніки безпеки та норм протипожежної безпеки підпорядкованими йому працівниками під час виконання робіт, передбачених даним договором.

6.3.6. Протягом 3 (трьох) календарних днів після закінчення робіт забезпечити звільнення від сміття, невикористаних матеріалів, допоміжних споруд тощо, місця надання послуги, вказаного в п. 5.2 цього Договору.

6.4. Підрядник здає завершений і готовий до експлуатації об'єкт робочій комісії, яку призначає Замовник після одержання повідомлення від Підрядника про готовність об'єкта до здачі. Для прийняття об'єкта Підрядник передає робочій комісії всю визначену

Договором документацію. Виявлені робочою комісією в процесі прийняття об'єкта вади в роботах, що виникли з вини Підрядника, Підрядник усуває за свій рахунок у визначені в акті прийняття терміни.

6.4.1. У разі виявлення в процесі прийняття об'єкта вад у роботах, усунути які неможливо і наявність яких погіршує показники об'єкта порівняно з дефектним актом, Замовник має право не приймати об'єкт в експлуатацію і вимагати від Підрядника компенсації збитків, або скоротити кінцевий розрахунок на розмір збитків, заподіяних необхідністю виправлення робіт і затримкою введення об'єкта в експлуатацію.

6.5. Підрядник має право:

6.5.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.5.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк до 3-х календарних днів.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі затримки виконання робіт або несвоєчасного виконання робіт, що підтверджується актом, складеного відповідно до вимог чинного законодавства Замовником, Підрядник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт за кожний день затримки.

7.3. Замовник відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦКУ не несе відповідальності за відсутність замовленого фінансування з місцевого бюджету Івано-Франківської селищної ради та не проведення платежів банком, якщо ним були вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов'язань по Договору.

VIII. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань згідно чинного Договору, якщо це невиконання виявилось наслідком непереборної сили, які виникли після укладення Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли не передбачити, ні попередити розумними засобами (форс-мажор).

8.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторона, яка не може виконати зобов'язання за даним Договором, повинна сповістити іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання цих обставин, з підтвердженням, виданим Торгово-промисловою палатою України.

8.3. Початок форс-мажорних обставин збільшує термін виконання Договору на період їхньої дії.

IX. Вирішення спорів

9.1. Спори і розбіжності, що виникають між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються між ними шляхом ведення переговорів.

9.2. У випадку, якщо Сторони не досягли згоди шляхом ведення переговорів, спори і розбіжності передаються на розгляд до господарського суду відповідно до вимог законодавства України.

9.3. Спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, передаються на розгляд господарського суду за умови додержання порядку їх досудового (претензійного) врегулювання.

X. Строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 21 листопада 2022 року включно (до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022)), а в частині виконання бюджетних зобов'язань - до повного їх виконання відповідною Стороною.

10.2. Строк дії цього Договору може бути продовжений за згодою Сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022).

10.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час його дії.

10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Виконання робіт має бути проведено відповідно до вимог чинних нормативних актів.

11.2. У разі затримки початку робіт з незалежних від Підрядника обставин сторони погоджують зміни до Договору, в яких обумовлюють нову дату початку робіт. Такими обставинами є: стихійні лиха, пожежі, військові події, народні заворушення, масові або локальні безпорядки, дії державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

11.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договорі та проектно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить 12 місяців.

11.4. Підрядник гарантує досягнення об'єктом робіт визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного терміну.

11.5. У разі, коли Підрядник розпочав та закінчив роботи у терміни, передбачені у договорі, але при прийнятті робіт(об'єкта) замовником виявлені недоліки цих робіт, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки за свій рахунок у терміни, погоджені із Замовником.

11.6. У разі порушення термінів усунення недоліків Підрядник зобов'язаний сплатити замовнику штраф у розмірі 0,5% від суми договору. Сплата штрафу не звільняє Підрядника від обов'язку усунути недоліки робіт.

11.7. У разі виявлення протягом гарантійного терміну недоліків замовник повинен повідомити про них Підрядника у письмовій формі протягом 20 днів після їх виявлення.

11.8. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

В інших випадках Підрядник зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни, погоджені із Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні можливості Підрядника.

Підрядник зобов'язується також сплатити штраф у розмірі 1% від суми договору у випадку неусунення недоліків протягом вказаного Замовником терміну.

Підрядник зобов'язаний компенсувати всі витрати, пов'язані з виконанням приписів чи інших актів контролюючих органів.

11.9. У випадку невиконання або неналежного виконання Підрядником зобов'язань за цим Договором (будь-які дії, бездіяльність чи рішення Підрядника, що дають підстави Замовнику вважати його зобов'язання за цим Договором невиконаним чи виконаним неналежним чином), Замовник має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом направлення Підряднику повідомлення про таку відмову.

11.10. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши письмове повідомлення Підряднику у разі, якщо Підрядник за своєї вини:

- не розпочав виконання робіт після отримання всіх дозвільних документів на виконання робіт протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
- виконав роботи з істотними недоліками, невідповідністю проектно-кошторисній документації і не забезпечив їх безоплатне усунення у визначений Замовником строк;
- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

11.11. Договір вважається розірваним з дня одержання Підрядником повідомлення про таке рішення відповідно до умов Договору.

11.12. У разі розірвання Договору за обставинами, визначеними у п.п. 11.9. Договору, Підрядник повинен відшкодувати Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору за порушення договірних зобов'язань.

11.13. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

11.14. Зміни або доповнення до цього Договору вносяться за ініціативою будь-якої Сторони шляхом укладення додаткової угоди з дотриманням вимог ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі", яка є невід'ємною частиною Договору.

11.15. Істотні умови договору (предмет, ціна, строки) про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених цим Договором.

11.16. Зміни та доповнення до цього Договору здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" (зі змінами

XII. Додатки до договору

- Додаток №1. Договірна ціна, дефектний акт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загально-виробничих витрат.

XIV. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін.

Замовник:

Івано-Франківська селищна рада

Юр. адреса: 81070, Львівська область, смт.

Івано-Франкове, пл. Ринок,1,

ЄДРПОУ 34106981,

Р\РUA448201720344290024000032047

в ДКСУ м. Київ МФО 820172

Підрядник:

ФОП Горностай Назарій Єгорович

Адреса: Україна, с.Оброшине

Вул. Шкільна, 1

р/р UA26 305299 00000

26009021013025 в

ПАТ "Приватбанк"

МФО 305299

ІПН 3161821119

Селищний голова



Фізична особа підприємець

Н.Є.Горностай

Календарний графік

виконання робіт по об'єкту ДК 021:2015:45 000 000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт. Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.


№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання
1	2	3
1.	Демонтажні та підготовчі роботи	Жовтень, 22р.
2.	Сантехнічні, електромонтажні роботи, спецроботи.	Жовтень, 22р.
3.	Оздоблювальні роботи	Жовтень-листопад, 22р.
4.	Завершення оздоблювальних робіт	Листопад, 22р.

ЗАМОВНИК:
Івано-Франківська селищна рада

ПІДРЯДНИК:
ФОП Горностай Назарій Єгорович

Селищний голова



 Горностай Н.Є

Замовник: Івано-Франківська селищна рада

(назва організації)

Підрядник: Фізична особа підприємця Горностай Назарій Єгорович

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА № 4

на будівництво Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття)
Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: "тверда"

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на 5 вересня 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Прямі витрати	949,204	949,204	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	240,425	240,425	
		Вартість матеріальних ресурсів	702,218	702,218	
		Вартість експлуатації будівельних машин	6,561	6,561	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	127,415	127,415	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	1 076,619	1 076,619	
4	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	18,510	18,510	
5	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)	9,681		9,681
6		Разом	1 104,810	1 095,129	9,681
7		Єдиний податок - 2 %	22,54714		22,54714
		Всього договірна ціна	1 127,35714	1 095,12900	32,22814

Підрядник

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на Загально-будівельні роботи. Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 531,391 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 1,72938 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 195,237 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 5 вересня 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Прорізи									
		Розділ № 1.1 Двері									
1	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	17 360,28	-	174	174	-	184,3700	1,84
					17 360,28	-					
2	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,02	4 088,22	-	82	82	-	44,6800	0,89
					4 088,22	-					
3	ЕН10-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (металеві дверні блоки EI60)	100м2	0,03	1 340 834,66	-	40 225	512	-	160,6205	4,82
					17 059,50	-					
4	ЕН10-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (металеві дверні блоки)	100м2	0,1	590 834,66	-	59 083	1 706	-	160,6205	16,06
					17 059,50	-					
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					99 564	2 474			23,61
		Розділ № 1.2 Вікна									
5	ЕН10-20-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0075	602 658,55	-	4 520	148	-	171,9250	1,29
					19 718,08	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1551-14-СП-1	Свердла металеві, діаметр 10 мм (додається вартість ресурсу) Обсяг = (0,0075 * 0,00525) * 1,00317	шт	0,000039	100,00						
7	ЕН10-25-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,015	42 545,62	-	638	55	-	36,2480	0,54
					3 666,12	-					
8	ЕН10-25-4 K149=1,15; K150=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,015	26 058,24	-	391	48	-	31,3950	0,47
					3 175,29	-					
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					5 549	251			2,30
		Разом прямих витрат по розділу № 1					105 113	2 725			25,91
		Розділ № 2 Підлоги									
9	РН7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,6348	5 037,08	21,84	3 198	3 184	14	50,8800	32,30
					5 015,24	8,83			6	0,0690	0,04
10	РН7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,6348	4 023,40	-	2 554	571	-	9,2900	5,90
					899,48	-					
11	РН7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	6,348	2 922,48	-	18 552	4 017	-	6,4200	40,75
					632,82	-					
12	РН7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6348	34 829,74	-	22 110	2 359	-	33,3900	21,20
					3 715,64	-					
13	РН7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,6348	11 474,10	-	7 284	4 022	-	64,2700	40,80
					6 335,09	-					
14	РН7-17-9 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщини 50 мм)	100м2	0,6348	8 980,60	-	5 701	811	-	12,9600	8,23
					1 277,47	-					
15	РН7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	63,48	27,81	-	1 765	1 624	-	0,2300	14,60
					25,59	-					
16	РН12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,6348	12 448,91	-	7 903	5 823	-	87,3900	55,48
					9 173,33	-					
		Разом прямих витрат по розділу № 2					69 067	22 411	14		219,26
									6		0,04
		Розділ № 3 Стіни									
17	РН11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,45	5 469,97	-	13 401	13 401	-	60,9400	149,30
					5 469,97	-					
18	РН3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	3,0	10 936,84	-	32 811	20 349	-	64,6200	193,86
					6 783,16	-					
19	РН12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,45	866,44	-	2 123	1 779	-	8,0900	19,82
					726,16	-					
20	РН11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,45	18 713,69	-	45 849	35 236	-	127,3300	311,96
					14 381,92	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ЕН15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,45	8 086,00 5 057,45	-	19 811	12 391	-	45,4480	111,35
22	ЕН15-56-4 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стіт розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,45	1 884,31 1 339,87	-	4 617	3 283	-	12,0405	29,50
23	ЕН15-179-5 K149=1,15; K150=1,15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємulsionними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,45	19 846,23 4 600,47	-	48 623	11 271	-	43,8265	107,37
Разом прямих витрат по розділу № 3							167 235	97 710	923,16		
Розділ № 4 Стелі											
24	РН11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,6348	7 971,65 6 239,65	-	5 060	3 961	-	60,9400	38,68
25	ЕН15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6998	11 635,22 8 062,24	-	8 142	5 642	-	72,4500	50,70
26	ЕН15-179-6 K149=1,15; K150=1,15	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємulsionними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6998	21 877,02 5 178,69	-	15 310	3 624	-	49,3350	34,52
Разом прямих витрат по розділу № 4							28 512	13 227	123,90		
Розділ № 5 Вхідна група											
27	РН2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	3,0	890,73 857,56	33,17 13,41	2 672	2 573	99	8,7000	26,10
28	ЕН6-1-22 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів бетону, залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,015	670 274,75 53 732,17	826,49 181,79	10 054	806	40 12 3	0,1048 524,7795 1,7119	0,31 7,87 0,03
29	Е29-160-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,0175	1 231 071,86 731 948,65	-	21 544	12 809	-	6 577,5400	115,11
30	РН3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із	100 м3	0,0275	410 706,42	-	11 294	2 535	-	889,5400	24,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пегли			92 191,93	-					
31	ЕН6-22-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3 залізобетону в ділі	0,0125	864 830,70	468,68	10 810	1 437	6	1 109,4855	13,87
					114 987,08	104,89			1	1,0644	0,01
32	РН8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,12	57 083,57	-	6 850	433	-	33,1800	3,98
					3 607,00	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 5					63 224	20 593	117		191,39
									44		0,35
		Розділ № 6 Інші роботи									
33	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	25,96	146,31	-	3 798	3 798	-	1,6300	42,31
					146,31	-			-	-	-
34	СЗ14-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	25,96	177,89	177,89	4 618	-	4 618	-	-
					-	27,57			716	0,2240	5,82
		Разом прямих витрат по розділу № 6					8 418	3 798	4 618		42,31
									716		5,82
		Разом прямих витрат по кошторису					441 567	160 464	4 749		1 525,93
									766		6,21
		Разом прямі витрати				грн.	441 567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	276 354				
		вартість ЕММ				грн.	4 749				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		766			
		заробітна плата робітників				грн.		160 464			
		всього заробітна плата				грн.		161 230			
		Загальновиробничі витрати				грн.	89 824				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					197,24
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		34 007			
		Всього по кошторису				грн.	531 391				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 729,38
		Кошторисна заробітна плата				грн.		195 237			

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

Електротехнічні роботи. Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) на Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 36,065 тис. грн.
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 0,13530 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 14,952 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 5 вересня 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Електричне освітлення									
1	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах (3х1,5мм2)	100м проводу	0,75	6 326,01	-	4 745	2 328	-	30,3200	22,74
					3 104,46	-			-		
2	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах (3х2,5мм2)	100м проводу	0,25	6 969,76	-	1 742	776	-	30,3200	7,58
					3 104,46	-			-		
3	РН17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	19 746,64	-	987	174	-	35,2600	1,76
					3 475,58	-			-		
4	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	22 250,89	-	1 113	175	-	35,4100	1,77
					3 490,36	-			-		
5	РН17-11-8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100шт	0,15	90 738,55	-	13 611	5 022	-	307,9900	46,20
					33 481,59	-			-		
6	РН17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,07	32 672,94	-	2 287	1 194	-	156,8400	10,98
					17 050,08	-			-		
		Разом прямих витрат по розділу № 1					24 485	9 669			91,03
		Розділ № 2 Щит груповий									
7	РН17-14-1	Установлення щитків	1 шт	1,0	1 481,98	1,02	1 482	323	1	2,9700	2,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні			322,87	0,22			-	0,0020	-
8	РН17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	56 872,68	-	1 137	462	-	217,5600	4,35
					23 107,05	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2						2 619	785	1	7,32
		Розділ № 3 Інші роботи									
9	РН20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,0	2 503,41	-	2 503	2 302	-	24,0000	24,00
					2 301,84	-			-	-	-
10	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,25	146,31	-	37	37	-	1,6300	0,41
					146,31	-			-	-	-
11	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,25	177,89	177,89	44	-	44	-	-
					-	27,57			7	0,2240	0,06
		Разом прямих витрат по розділу № 3						2 584	2 339	44	24,41
									7		0,06
		Разом прямих витрат по кошторису						29 688	12 793	45	122,76
									7		0,06
		Разом прямі витрати				грн.	29 688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	16 850				
		вартість ЕММ				грн.	45				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		7			
		заробітна плата робітників				грн.		12 793			
		всього заробітна плата				грн.		12 800			
		Загальновиробничі витрати				грн.	6 377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					12,48
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 152			
		Всього по кошторису				грн.	36 065				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					135,30
		Кошторисна заробітна плата				грн.		14 952			

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на Опалення та вентиляція. Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	224,293 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09559 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	10,950 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 5 вересня 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Опалення											
1	РН15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	0,12	20 773,14	-	2 493	767	-	56,5900	6,79
					6 391,84	-			-	-	-
2	РН15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт радіаторів	0,075	593 688,70	-	44 527	866	-	111,4600	8,36
			в		11 551,71	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							47 020	1 633	15,15		
Розділ № 2 Вентиляція											
3	РН15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 т до 0,05 т	1 вентилятор	6,0	27 813,09	-	166 879	5 629	-	8,4300	50,58
					938,09	-			-	-	-
4	РН15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	6,0	803,93	-	4 824	1 300	-	2,0900	12,54
					216,61	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2							171 703	6 929	63,12		
Розділ № 3 Інші роботи											
5	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,12	2 362,11	-	283	283	-	22,2400	2,67
					2 362,11	-			-	-	-
6	РН20-33-4	Забивання борозен в	100м	0,12	2 503,41	-	300	276	-	24,0000	2,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм			2 301,84	-					
7	РН20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,6	364,40	-	219	219	-	3,8700	2,32
					364,40	-			-	-	-
8	РН20-25-25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,6	27,31	-	16	16	-	0,2900	0,17
					27,31	-			-	-	-
9	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,045	146,31	-	7	7	-	1,6300	0,07
					146,31	-			-	-	-
10	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,045	177,89	177,89	8	-	8	-	-
					-	27,57			1	0,2240	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 3					833	801	8		8,11
									1		0,01
		Разом прямих витрат по кошторису					219 556	9 363	8		86,38
									1		0,01
		Разом прямі витрати				грн.	219 556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	210 185				
		вартість ЕММ				грн.	8				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1			
		заробітна плата робітників				грн.		9 363			
		всього заробітна плата				грн.		9 364			
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					9,20
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 586			
		Всього по кошторису				грн.	224 293				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					95,59
		Кошторисна заробітна плата				грн.		10 950			

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на Водопровід та каналізація. Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 210,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33283 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 37,200 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 5 вересня 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Водопровід											
1	РН15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопр оводу	0,12	38 436,03	-	4 612	767	-	56,5900	6,79
					6 391,84	-					
2	РН15-38-3	Установлення металевих баків для води масою 1 т	1 бак	2,0	24 802,48	-	49 605	9 840	-	45,2600	90,52
					4 920,21	-					
3	РН15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єдна ння	1,0	130,53	-	131	99	-	0,8600	0,86
					98,63	-					
Разом прямих витрат по розділу № 1							54 348	10 706			98,17
Розділ № 2 Каналізація											
4	РН15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	0,18	31 697,03	-	5 705	1 359	-	65,8200	11,85
					7 548,90	-					
5	РН15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопр оводу	0,09	50 503,51	-	4 545	652	-	63,1900	5,69
					7 247,26	-					
6	E23-17-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2	10м3	0,3	115 509,58	-	34 653	2 710	-	88,2165	26,46
					9 032,49	-					
7	E18-13-1 K149=1,15;	Установлення насосів відцентрових з	шт	1,0	19 186,49	8,67	19 186	2 635	9	24,5180	24,52
									2	0,0170	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K150=1,15	електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т			2 634,70	1,89					
		Разом прямих витрат по розділу № 2					64 089	7 356	9		68,52
									2		0,02
		Розділ № 3 Локальна очисна споруда									
8	PH1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,235	7 896,54 479,32	7 417,22 2 279,97	1 856	113	1 743 536	5,3400 19,3180	1,25 4,54
9	PH2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0025	84 492,84 49 881,35	-	211	125	-	506,0500	1,27
10	ЕН6-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,0025	241 226,42 16 318,40	-	603	41	-	173,3050	0,43
11	ЕН6-1-16 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,0025	706 082,67 29 367,66	775,16 171,79	1 765	73	2	286,8215 1,6727	0,72
12	PH16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	1 м3 конструк цій колодязя	4,5	9 539,31 1 776,09	-	42 927	7 992	-	16,9200	76,14
13	E23-20-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування фільтруючої щебеневі основи під мулові площадки і поля фільтрації	100м3	0,09	90 958,49 6 827,24	-	8 186	614	-	76,0610	6,85
14	E23-22-3 K149=1,15; K150=1,15	Укладання на мулових площадках труб азбестоцементних дренажних діаметром 200 мм	100м	0,03	43 682,39 2 610,17	-	1 310	78	-	25,1850	0,76
15	PH16-40-1	Улаштування піданої основи під трубопроводи	1 м3 основи	0,15	501,20 156,31	-	75	23	-	1,6600	0,25
16	PH15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопр оводу	0,06	116 672,26 7 247,26	-	7 000	435	-	63,1900	3,79
17	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1	15 564,38 15 564,38	-	1 556	1 556	-	173,4000	17,34
18	PH1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,05	19 270,44 19 270,44	-	964	964	-	195,5000	9,78
		Разом прямих витрат по розділу № 3					66 453	12 014	1 745 536		118,58 4,54
		Розділ № 4 Санітарно-технічне приладдя									
19	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням	10 комплекс	0,1	37 408,59	-	3 741	461	-	41,8700	4,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	PH15-32-4	бачком Установлення умивальників одиночних без підведення води	т/в 10 комплек тів	0,1	4 607,37 59 806,89 3 001,22	- - -	5 981	300	- - -	26,9700	2,70
		Разом прямих витрат по розділу № 4					9 722	761			6,89
		Розділ № 5 Інші роботи									
21	PH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,12	2 362,11 2 362,11	- -	283	283	- -	22,2400	2,67
22	PH20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,12	2 503,41 2 301,84	- -	300	276	- -	24,0000	2,88
23	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,03	146,31 146,31	- -	4	4	- -	1,6300	0,05
24	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,03	177,89 - 27,57	177,89 - -	5	-	5 1	- 0,2240	- 0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 5					592	563	5 1		5,60 0,01
		Разом прямих витрат по кошторису					195 204	31 400	1 759 539		297,76 4,57
		Разом прямі витрати					грн.	195 204			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій					грн.	162 046			
		вартість ЕММ					грн.	1 759			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	539			
		заробітна плата робітників					грн.	31 400			
		всього заробітна плата					грн.	31 939			
		Загальновиробничі витрати					грн.	15 775			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г				30,50
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	5 261			
		Всього по кошторису					грн.	210 979			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				332,83
		Кошторисна заробітна плата					грн.	37 200			

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

на Системи оповіщення. Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 73,891 тис. грн.
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 0,21503 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 29,327 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 5 вересня 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Система оповіщення											
1	M10-348-2	Монтаж моноблока настільного типу мовного оповіщення	шт	1,0	2 676,81	-	2 677	2 528	-	22,7200	22,72
					2 528,28	-					
2	170312-6042	Моноблок настільного типу мовленого сповіщення ВЕЛЕЗш-120-200	шт	1,0	8 460,00	-	8 460				
3	M10-348-2	Монтаж комплексу переговорного для системи оповіщення	шт	1,0	2 676,81	-	2 677	2 528	-	22,7200	22,72
					2 528,28	-					
4	1601-2237	Комплекс переговорний для системи сповіщення КПО-5 (8517)	комплект	1,0	9 687,50	-	9 688				
5	M10-386-7	Монтаж пульта мікрофонного	шт	1,0	407,09	-	407	336	-	3,2000	3,20
					335,90	-					
6	290220-1286	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1,0	9 062,50	-	9 063				
7	M10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	3,0	407,09	-	1 221	1 008	-	3,2000	9,60
					335,90	-					
8	1601-2354	Гучномовець для настінного монтажу 6Вт (6АС100ПН)	комплект	3,0	937,50	-	2 813				
9	E21-12-2 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	7 716,35	-	4 630	2 404	-	37,7200	22,63
					4 006,24	-					
10	M8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 (Кабель "ВИТИ-ПАРА")	100 м	1,2	837,70	-	1 005	626	-	4,8000	5,76
					521,81	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C157-294-2	Кабель "ВИТИ ПАРА" 2X2X0,8 (КОВВнг-FRHF 180/E30)	м/п	120,0	22,1875		2 663				
12	M8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 (Кабель вогнетривкий)	100 м	0,3	837,70	-	251	157	-	4,8000	1,44
					521,81	-			-		
13	C157-294-1	Кабель вогнетривкий 2x1,5 RE (N)HXH-FE180/E30	м/п	30,0	27,1875		816				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					46 371	9 587			88,07
		Розділ № 2 Пусконаладжувальні роботи									
14	П2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	6,0	305,78	-	1 835	1 835	-	2,0000	12,00
					305,78	-			-		
15	П2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1,0	14 983,22	-	14 983	14 983	-	98,0000	98,00
					14 983,22	-			-		
		Разом прямих витрат по розділу № 2					16 818	16 818			110,00
		Разом прямих витрат по кошторису					63 189	26 405			198,07
		Разом прямі витрати					грн.	63 189			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій					грн.	36 784			
		заробітна плата робітників					грн.	26 405			
		всього заробітна плата					грн.	26 405			
		Загальновиробничі витрати					грн.	10 702			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г				16,96
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	2 922			
		Всього по кошторису					грн.	73 891			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				215,03
		Кошторисна заробітна плата					грн.	29 327			

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Договірної ціни № 4

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 934,48	105,23	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	186,42	107,50	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,70	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	4,95	118,7879	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,40	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	110,00	152,8909	-	-	-
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	5,90	122,8814	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	266,38	172,4153	-	-	-
10		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 508,13	114,6934	-	-	-
11		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	3,4921	499,14	-	-	-
					1 743	-	-	-
2	CH233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш-г	17,91006	6,33	-	-	-
					113	-	-	-
3	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,20001375	57,24	-	-	-
					11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	1,8091875	10,19 18	-	-	-
5	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	26,285	177,89 4 676	-	-	-
		Разом:	грн.	-	6 562	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,19				
2	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	0,6				
3	CH211-101	Бадлі, місткість 2 м3	маш-г	0,921869				
4	CH270-117	Вібратори глибинні	маш-г	0,260187				
5	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-г	6,200513				
6	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	9,245287				
7	CH270-115	Дрилі електричні	маш-г	7,950901				
8	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	2,405892				
9	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	1,824				
10	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-г	0,3036				
11	CH270-224	Пальник газопламеневий	маш-г	1,0464				
12	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-г	14,694489				
13	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	0,28152				
14	CH270-144	Трамбівки електричні	маш-г	0,457056				
15	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	25,226821				
16	CH270-119	Шуруповерти	маш-г	0,178882				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	63	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-10	Азбест хризотіловий, марка К-6-45	т	0,0039	62 957,11 246	62 957,1125 246	-	-
2	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	97 509,20 215	97 509,20 215	-	-
3	C124-22	Арматура	т	0,215	56 250,00 12 094	56 250,00 12 094	-	-
4	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0161	494,89 8	494,8875 8	-	-
5	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,395	189,59 75	189,5875 75	-	-
6	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,015	28 041,66 421	28 041,6625 421	-	-
7	C1630-11-1	Бак для води (1000 л)	шт	2,0	19 850,00 39 700	19 850,00 39 700	-	-
8	C123-10-2	Блоки віконні металопластикові	м2	0,75	5 625,00 4 219	5 625,00 4 219	-	-

Г	2	3	4	5	6	7	8	9
9	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00127	84 172,27	84 172,275	-	-
					107	107	-	-
10	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,000203	5 463,75	5 463,75	-	-
					1	1	-	-
11	5	Будівельне сміття	т	26,0364	-	-	-	-
12	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,001475	7 482,64	7 482,6375	-	-
					11	11	-	-
13	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000024	41 334,86	41 334,8625	-	-
					-	-	-	-
14	C130-59	Вентилятор (рекуператор)	шт	6,0	26 875,00	26 875,00	-	-
					161 250	161 250	-	-
15	C1547-16-1	Вимикач автоматичний 25А	шт	2,0	312,50	312,50	-	-
					625	625	-	-
16	C1547-6-1	Вимикач одноклавішний	шт	5,0	150,00	150,00	-	-
					750	750	-	-
17	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,05025	8 808,04	8 808,0375	-	-
					443	443	-	-
18	C1110-177-1	Втулки ізолюючі	шт	2,0	0,26	0,25	-	0,01
					1	1	-	-
19	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	6,0	1 056,75	1 056,75	-	-
					6 341	6 341	-	-
20	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0248166	5 265,63	5 265,625	-	-
					131	131	-	-
21	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0003	85 569,45	85 569,45	-	-
					26	26	-	-
22	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,44055	334,65	334,65	-	-
					147	147	-	-
23	C1110-14	Глухарі	100шт	0,044	1 966,25	1 966,25	-	-
					87	87	-	-
24	C126-1031	Грати жалюзійні	шт	6,0	562,50	562,50	-	-
					3 375	3 375	-	-
25	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,057845	79 687,50	79 687,50	-	-
					4 610	4 610	-	-
26	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	45,420116	134,51	134,5125	-	-
					6 110	6 110	-	-
27	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	82,99	82,9875	-	-
					50	50	-	-
28	1601-2354	Гучномовець для настінного монтажу 6Вт (6АС100ПН)	комплект	3,0	937,50	937,50	-	-
					2 813	2 813	-	-
29	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	202,6362	240,00	240,00	-	-
					48 633	48 633	-	-
30	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,006348	9 500,00	9 500,00	-	-
					60	60	-	-
31	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000034	9 500,00	9 500,00	-	-
					-	-	-	-
32	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000328	9 500,00	9 500,00	-	-
					3	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,177	12 854,16	12 854,1625	-	-
					2 275	2 275	-	-
34	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,06875	10 067,67	10 067,675	-	-
					692	692	-	-
35	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0072	10 013,38	10 013,375	-	-
					72	72	-	-
36	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,418525	9 500,00	9 500,00	-	-
					3 976	3 976	-	-
37	C123-385-2	Дошки підвіконні пластикові	м/п	1,53	343,75	343,75	-	-
					526	526	-	-
38	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000031	48 759,72	48 759,725	-	-
					2	2	-	-
39	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0006925	64 237,16	64 237,1625	-	-
					44	44	-	-
40	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000514	30 914,92	30 914,925	-	-
					16	16	-	-
41	C111-1851-6	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	12,0	0,26	0,25	-	0,01
					3	3	-	-
42	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,972	252,84	252,8375	-	-
					246	246	-	-
43	C1545-44	Дюбель-шпиль ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,102	253,01	253,0125	-	-
					26	26	-	-
44	C111-1851-10	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	3,7875	4,38	4,375	-	-
					17	17	-	-
45	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00051	92 113,05	92 113,05	-	-
					47	47	-	-
46	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00039	100 380,95	100 380,95	-	-
					39	39	-	-
47	C111-1865	Закріпки металеві	кг	4,875	189,88	189,875	-	-
					926	926	-	-
48	C111-1631	Замаска захисна	кг	0,6	200,60	200,60	-	-
					120	120	-	-
49	C111-1800-2	Зливи із оцинкованої сталі	м/п	1,5555	125,00	125,00	-	-
					194	194	-	-
50	C1415-8020	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м, внутрішній діаметр 700 мм	м	0,018	2 401,72	2 401,725	-	-
					43	43	-	-
51	C157-294-2	Кабель "ВИТИ ПАРА" 2Х2Х0,8 (КОВВнг-FRHF 180/Е30)	м/п	120,0	22,19	22,1875	-	-
					2 663	2 663	-	-
52	C157-294-1	Кабель вогнетривкий 2х1,5 RE (N)HXH-FE180/Е30	м/п	30,0	27,19	27,1875	-	-
					816	816	-	-
53	C111-311	Каболка	т	0,01127	187 500,00	187 500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0003	2 113 94 434,02	2 113 94 434,025	-	-
55	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0254	28 48,31	28 48,3125	-	-
56	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	1 298 533,81	1 298 533,8125	-	-
57	1601-2237	Комплекс переговорний для системи сповіщення КПО-5 (8517)	комплект	1,0	24 9 687,50	24 9 687,50	-	-
58	C1415-8006	Конструкції збірні	м3	4,5	9 688 5 713,91	9 688 5 713,9125	-	-
59	C111-1722-1	Короба		60,6	25 713 31,25	25 713 31,25	-	-
60	C1512-1-2	Коробка монтажна	шт	5,0	1 894 12,50	1 894 12,50	-	-
61	C1512-1-1	Коробко розподільча	шт	9,0	63 12,50	63 12,50	-	-
62	C1630-1910	Крани кульові муфтові МВР діам. 15 мм	шт	6,03	113 285,94	113 285,9375	-	-
63	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	3,315	1 724 125,88	1 724 125,875	-	-
64	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00245	417 140 277,77	417 140 277,775	-	-
65	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00004	344 179 403,42	344 179 403,425	-	-
66	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	7 61 666,66	7 61 666,6625	-	-
67	C1633-86ВД- I	Лампи люмінесцентні	шт	60,0	36 50,00	36 50,00	-	-
68	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2,0	3 000 2 675,35	3 000 2 675,35	-	-
69	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000017	5 351 60 480,53	5 351 60 480,525	-	-
70	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,184092	1 86 219,46	1 86 219,4625	-	-
71	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,012696	15 872 20 138,89	15 872 20 138,8875	-	-
72	C111-860-1	Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів	м2	13,8	256 218,75	256 218,75	-	-
73	C111-861-1	Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів	м2	13,56	3 019 187,50	3 019 187,50	-	-
74	C123-216-1	Металеві дверні блоки	м2	10,0	2 542 5 625,00	2 542 5 625,00	-	-
75	C123-216-1	Металеві дверні блоки (ЕІ-60)	м2	3,0	56 250 13 125,00	56 250 13 125,00	-	-
76	170312-6042	Моноблок настільного типу мовленого сповіщення ВЕЛЕЗш- 120-200	шт	1,0	39 375 8 460,00	39 375 8 460,00	-	-
77	C1630-1168	Насос фекальний (продуктивність-30л/хв)	шт	1,0	8 460 15 625,00	8 460 15 625,00	-	-
78	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,06	15 625 305,63	15 625 305,625	-	-
79	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,12	18 136 535,14	18 136 535,1375	-	-
80	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00736368	16 384 26 209,01	16 384 26 209,0125	-	-
					193	193	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1584	123,61	123,6125	-	-
82	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00092125	20	20	-	-
83	C1550-38-1	Піна монтажна	л	0,48945	65 277,78	65 277,775	-	-
84	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,04788	60	60	-	-
85	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,0027	275,00	275,00	-	-
86	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,507454	135	135	-	-
87	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,102	313,54	313,5375	-	-
88	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1,0	956	956	-	-
89	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	58 475,70	58 475,70	-	-
90	C1415-7974	Плити покриттів та перекриттів ребристі із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	0,153	158	158	-	-
91	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000525	274,29	274,2875	-	-
92	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,3825	1 511	1 511	-	-
93	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,135888	312,93	312,925	-	-
94	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00006	32	32	-	-
95	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,02	96,99	96,9875	-	-
96	C157-302-1	Проводи ППВ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м/п	77,25	97	97	-	-
97	C157-304-1	Проводи ППВ, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м/п	25,75	161,63	161,625	-	-
98	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	13	13	-	-
99	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,16	5 183,18	5 183,175	-	-
100	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,3825	793	793	-	-
101	290220-1286	Пульет мікрофонний ПМН-12	шт	1,0	63 416,66	63 416,6625	-	-
102	C130-558	Радіатори сталеві панельні	кВт	7,5	33	33	-	-
103	C1512-14-2	Розетка штепсельна двохосна	шт	5,0	1 066,05	1 066,05	-	-
104	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,054	408	408	-	-
105	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0018	3 691,76	3 691,7625	-	-
106	C1425-11684	Розчин готовий кладковий	м3	3,23748	502	502	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		важкий цементний, марка М150			8 150	8 150	-	-
107	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,383	1 800,00	1 800,00	-	-
108	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,39365	2 325,84	2 325,8375	-	-
109	C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,12	1 800,00	1 800,00	-	-
110	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,16226	1 832,49	1 832,4875	-	-
111	C1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,075775	1 497,17	1 497,175	-	-
112	C111-1757	Рядно	м2	2,023	42,71	42,7125	-	-
113	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	15,248872	156,21	156,2125	-	-
114	C1547-4-4	Світильник 4x18 на штитах	шт	15,0	290,00	290,00	-	-
115	C1551-14-СП-1	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,000079	100,00	100,00	-	-
116	C1632-102-2	Силіконовий герметик	л	0,1125	525,00	525,00	-	-
117	C1545-243-1	Скоби	10шт	27,5	2,50	2,50	-	-
118	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2,0	169,32	169,325	-	-
119	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,0	65,49	65,4875	-	-
120	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0030706	14 533,38	14 533,375	-	-
121	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,001	43 335,94	43 335,9375	-	-
122	C1633-87ВД-1	Стартер для люмінесцентних ламп	шт	60,0	18,75	18,75	-	-
123	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,00325	6 405,80	6 405,80	-	-
124	C112-17	Стояки рудникові з круглого неокореного лісу хвойних порід, довжина 2,5-3,9 м	м3	0,10185	8 705,55	8 705,55	-	-
125	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,189	92,10	92,10	-	-
126	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,075	421,50	421,50	-	-
127	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,12	296,30	296,30	-	-
128	C147-1-12	Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм	100кг	0,0258	5 625,00	5 625,00	-	-
129	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка І	т	0,024	4 596,88	4 596,875	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [M150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,901	2 100,00	2 100,00	-	-
					6 092	6 092	-	-
131	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,26875	2 100,00	2 100,00	-	-
					2 664	2 664	-	-
132	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,03	2 100,00	2 100,00	-	-
					4 263	4 263	-	-
133	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,8625	2 100,00	2 100,00	-	-
					8 111	8 111	-	-
134	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [M50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,255	2 100,00	2 100,00	-	-
					536	536	-	-
135	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [M50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,114	2 100,00	2 100,00	-	-
					239	239	-	-
136	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,47496	2 100,00	2 100,00	-	-
					13 597	13 597	-	-
137	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,042875	479,21	479,2125	-	-
					21	21	-	-
138	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	11,57	25,04	25,0375	-	-
					290	290	-	-
139	C113-699	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 200 мм	м	3,024	407,46	407,4625	-	-
					1 232	1 232	-	-
140	C113-1451-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,2 мм	м	9,0	251,31	251,3125	-	-
					2 262	2 262	-	-
141	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	24,0	91,92	91,925	-	-
					2 206	2 206	-	-
142	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0016095	230 659,73	230 659,725	-	-
					371	371	-	-
143	C130-1199-1	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м/п	18,0	150,00	150,00	-	-
					2 700	2 700	-	-
144	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,2	105,99	105,9875	-	-
					21	21	-	-
145	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,36	379,23	379,225	-	-
					137	137	-	-
146	C130-644	Умивальник одиночний з металевою тумбою	комплект	1,0	5 625,00	5 625,00	-	-
					5 625	5 625	-	-
147	C130-901	Унітаз з сидінням, із	шт	1,0	2 800,00	2 800,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		бриднаним бачком			2 800	2 800	-	-
148	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003985	52 595,89	52 595,8875	-	-
					21	21	-	-
149	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,01587	86 916,26	86 916,2625	-	-
					1 379	1 379	-	-
150	C113-1799-1	Фасонні та з'єднувальні частини до труб поліетиленових діам.20 мм	шт	18,0	68,75	68,75	-	-
					1 238	1 238	-	-
151	C113-746-2	Фасонні частини до труб з поліетилену для внутрішньої каналізації діам.110 мм	шт	4,5	312,50	312,50	-	-
					1 406	1 406	-	-
152	C113-746-1	Фасонні частини до труб з поліетилену для внутрішньої каналізації діам.50 мм	шт	9,0	150,00	150,00	-	-
					1 350	1 350	-	-
153	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1,0	244,01	244,0125	-	-
					244	244	-	-
154	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1,0	273,00	273,00	-	-
					273	273	-	-
155	C113-1885-1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	6,0	75,00	75,00	-	-
					450	450	-	-
156	C113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	24,0	16,43	16,425	-	-
					394	394	-	-
157	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	9,0	32,96	32,9625	-	-
					297	297	-	-
158	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0013125	53 150,18	53 150,175	-	-
					70	70	-	-
159	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,00034025	51 441,90	51 441,90	-	-
					18	18	-	-
160	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000294	66 763,89	66 763,8875	-	-
					20	20	-	-
161	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,001715	63 460,45	63 460,45	-	-
					109	109	-	-
162	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0005369	60 949,99	60 949,9875	-	-
					33	33	-	-
163	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,000273	94 108,39	94 108,3875	-	-
					26	26	-	-
164	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,638	6 701,39	6 701,3875	-	-
					17 678	17 678	-	-
165	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0503781	8 694,45	8 694,45	-	-
					438	438	-	-
166	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,47247	8 694,45	8 694,45	-	-
					4 108	4 108	-	-
167	C1545-291	Шпилька	комплект	14,28	73,20	73,20	-	-
					1 045	1 045	-	-
168	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003375	56 684,03	56 684,025	-	-
					19	19	-	-
169	C111-1849-2	Шурупи самонарізні	шт	5,295	0,26	0,25	-	0,01
					1	1	-	-
170	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	9,45	801,25	801,25	-	-
					7 572	7 572	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	3,23748	612,54	612,5375	-	-
					1 983	1 983	-	-
172	C1421-9450	Щебінь кам'яний	м3	0,15	1 193,53	1 193,525	-	-
					179	179	-	-
173	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,78325	439,48	439,475	-	-
					784	784	-	-
174	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,009	607,14	607,1375	-	-
					5	5	-	-
175	C1514-3-1	Щитки освітлювальні групові	комплект	1,0	937,50	937,50	-	-
					938	938	-	-
		Разом:	грн.	-	702 155	702 154	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 508,13	287 666	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	6 562	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	702 218	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Дизельне паливо	кг	14,597	65,69	958,8608		
		Електроенергія	квт.г.	41,3157	-	-		
		Дрова	м3	0,2887	119,13	34,3937		
		Мастильні матеріали	кг	1,3496	91,20	123,0483		
		Гідравлічна рідина	кг	0,161	97,10	15,6302		


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2022 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до договірної ціни № 1

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 5 вересня 2022 р.


№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витрагах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Загально-будівельні роботи										
	Розділ № 1	Прорізи										
	Розділ № 1.1	Двері										
1	РН6-13-1	0,01	184,3700	0,12	22,1244	172,45	3 815,35	17 360,28	4 658,64	7,48	1 379,09	9 853,08
			1,84		0,22		38	174	47		14	99
2	РН6-14-1	0,02	44,6800	0,12	5,3616	172,45	924,61	4 088,22	1 102,82	7,48	334,21	2 361,64
			0,89		0,11		18	82	22		7	47
3	ЕН10-26-1	0,03	160,6205	0,12	19,2745	172,45	3 323,88	17 059,50	4 484,34	7,48	1 201,44	9 009,66
			4,82		0,58		100	512	134		36	270
4	ЕН10-26-1	0,1	160,6205	0,12	19,2745	172,45	3 323,88	17 059,50	4 484,34	7,48	1 201,44	9 009,66
			16,06		1,93		332	1 706	449		120	901
		Разом	23,61		2,84		488	2 474	652		177	1 317
	Розділ № 1.2	Вікна										
5	ЕН10-20-2	0,0075	171,9250	0,12	20,6310	172,45	3 557,82	19 718,08	5 120,70	7,48	1 286,00	9 964,52
			1,29		0,15		27	148	38		10	75
7	ЕН10-25-3	0,015	36,2480	0,12	4,3498	172,45	750,12	3 666,12	971,57	7,48	271,14	1 992,83
			0,54		0,07		11	55	15		4	30
8	ЕН10-25-4	0,015	31,3950	0,12	3,7674	172,45	649,69	3 175,29	841,50	7,48	234,83	1 726,02
			0,47		0,06		10	48	12		4	26
		Разом	2,30		0,28		48	251	65		18	131
		Разом	25,91		3,12		536	2 725	717		195	1 448
	Розділ № 2	Підлоги										
9	РН7-2-8	0,6348	50,9490	0,12	6,1139	172,45	1 054,34	5 024,07	1 337,25	7,48	381,10	2 772,69
			32,34		3,88		669	3 190	849		242	1 760
10	РН7-13-2	0,6348	9,2900	0,12	1,1148	172,45	192,25	899,46	240,18	7,48	69,49	501,92
			5,90		0,71		122	571	153		44	319
11	РН7-16-4	6,348	6,4200	0,12	0,7704	172,45	132,86	632,82	168,45	7,48	48,02	349,33
			40,75		4,89		843	4 017	1 070		305	2 218
12	РН7-18-3	0,6348	33,3900	0,12	4,0068	172,45	690,97	3 715,64	969,45	7,48	249,76	1 910,18
			21,20		2,54		439	2 359	615		159	1 213
13	РН7-17-2	0,6348	64,2700	0,12	7,7124	172,45	1 330,00	6 335,09	1 686,32	7,48	480,74	3 497,06
			40,80		4,90		844	4 022	1 071		305	2 220
14	РН7-17-9	0,6348	12,9600	0,12	1,5552	172,45	268,19	1 277,47	340,05	7,48	96,94	705,18
			8,23		0,99		170	811	216		62	448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-002	Електротехнічні роботи										
	Розділ № 1	Електричне освітлення										
1	PH17-5-3	0,75	30,3200	0,097	2,9410	172,45	507,18	3 104,46	794,56	7,66	232,25	1 533,99
			22,74		2,21		380	2 328	596		174	1 150
2	PH17-5-3	0,25	30,3200	0,097	2,9410	172,45	507,18	3 104,46	794,56	7,66	232,25	1 533,99
			7,58		0,74		127	776	198		58	383
3	PH17-12-2	0,05	35,2600	0,097	3,4202	172,45	589,82	3 475,58	894,39	7,66	270,09	1 754,30
			1,76		0,17		29	174	45		14	88
4	PH17-12-11	0,05	35,4100	0,097	3,4348	172,45	592,33	3 490,36	898,19	7,66	271,24	1 761,76
			1,77		0,17		30	175	44		14	88
5	PH17-11-8	0,15	307,9900	0,097	29,8750	172,45	5 151,95	33 481,59	8 499,38	7,66	2 359,20	16 010,53
			46,20		4,48		773	5 022	1 275		354	2 402
6	PH17-11-1	0,07	156,8400	0,097	15,2135	172,45	2 623,56	17 050,08	4 328,20	7,66	1 201,39	8 153,15
			10,98		1,06		184	1 194	303		84	571
		Разом	91,03		8,83		1 523	9 669	2 461		698	4 682
	Розділ № 2	Щит груповий										
7	PH17-14-1	1,0	2,9720	0,097	0,2883	172,45	49,71	323,09	82,02	7,66	22,77	154,50
			2,97		0,29		50	323	82		23	155
8	PH17-12-7	0,02	217,5600	0,097	21,1033	172,45	3 639,27	23 107,05	5 884,19	7,66	1 666,51	11 189,97
			4,35		0,42		73	462	118		33	224
		Разом	7,32		0,71		123	785	200		56	379
	Розділ № 3	Інші роботи										
9	PH20-33-4	1,0	24,0000	0,12	2,8800	172,45	496,66	2 301,84	615,67	7,48	179,52	1 291,85
			24,00		2,88		497	2 302	616		180	1 292
10	PH20-40-1	0,25	1,6300	0,12	0,1956	172,45	33,73	146,31	39,61	7,48	12,19	85,53
			0,41		0,05		8	37	10		3	21
11	C314-15-1	0,25	0,2240	0,12	0,0269	172,45	4,64	27,57	7,09	7,48	1,88	13,41
			0,06		0,01		1	7	2		-	3
		Разом	24,47		2,94		508	2 346	627		183	1 316
	Разом по кошторису		122,82		12,48		2 152	12 800	3 288		937	6 377
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 152,00 + 12 800,00) * 0,000000											
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 152,00 + 12 800,00) * 0,000000 * 0,220000											
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											6 377
	02-001-003	Опалення та вентиляція										
	Розділ № 1	Опалення										
1	PH15-19-1	0,12	56,5900	0,105	5,9420	172,45	1 024,69	6 391,84	1 631,64	8,7	492,33	3 148,66
			6,79		0,71		123	767	196		59	378
2	PH15-90-2	0,075	111,4600	0,105	11,7033	172,45	2 018,23	11 551,71	2 985,39	8,7	969,70	5 973,32
			8,36		0,88		151	866	224		73	448
		Разом	15,15		1,59		274	1 633	420		132	826
	Розділ № 2	Вентиляція										
3	PH15-129-2	6,0	8,4300	0,105	0,8852	172,45	152,64	938,09	239,96	8,7	73,34	465,94
			50,58		5,31		916	5 629	1 440		440	2 796
4	PH15-122-1	6,0	2,0900	0,105	0,2195	172,45	37,84	216,61	55,98	8,7	18,18	112,00
			12,54		1,32		227	1 300	336		109	672
		Разом	63,12		6,63		1 143	6 929	1 776		549	3 468
	Розділ № 3	Інші роботи										
5	PH20-28-1	0,12	22,2400	0,12	2,6688	172,45	460,23	2 362,11	620,91	7,48	166,36	1 247,50
			2,67		0,32		55	283	75		20	150
6	PH20-33-4	0,12	24,0000	0,12	2,8800	172,45	496,66	2 301,84	615,67	7,48	179,52	1 291,85
			2,88		0,36		60	276	73		22	155
7	PH20-25-9	0,6	3,8700	0,12	0,4644	172,45	80,09	364,40	97,79	7,48	28,95	206,83
			2,32		0,28		48	219	59		17	124
8	PH20-25-25	0,6	0,2900	0,12	0,0348	172,45	6,00	27,31	7,33	7,48	2,17	15,50
			0,17		0,02		4	16	4		1	9

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	PH20-40-1	0,045	1,6300	0,12	0,1956	172,45	33,73	146,31	39,61	7,48	12,19	85,53
			0,07		0,01		2	7	1		1	4
10	C314-15-1	0,045	0,2240	0,12	0,0269	172,45	4,64	27,57	7,09	7,48	1,68	13,41
			0,01		-		-	1	-		1	1
		Разом	8,12		0,98		169	802	212		62	443
	Разом по кошторису		86,39		9,20		1 586	9 364	2 408		743	4 737
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 586,00 + 9 364,00) * 0,000000											-
	Кошти на салату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 586,00 + 9 364,00) * 0,000000 * 0,220000											-
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											4 737
	02-001-004	Водопровід та каналізація										
	Розділ № 1	Водопровід										
1	PH15-19-1	0,12	56,5900	0,105	5,9420	172,45	1 024,69	6 391,84	1 631,64	8,7	492,33	3 148,66
			6,79		0,71		123	767	196		59	378
2	PH15-38-3	2,0	45,2600	0,105	4,7523	172,45	819,53	4 920,21	1 262,74	8,7	393,76	2 476,03
			90,52		9,50		1 639	9 840	2 525		788	4 952
3	PH15-16-2	1,0	0,8600	0,105	0,0903	172,45	15,57	98,63	25,12	8,7	7,48	48,17
			0,86		0,09		16	99	25		7	48
	Разом		98,17		10,30		1 778	10 706	2 746		864	5 378
	Розділ № 2	Каналізація										
4	PH15-18-1	0,18	65,8200	0,105	6,9111	172,45	1 191,82	7 548,90	1 922,96	8,7	572,63	3 687,41
			11,85		1,24		215	1 359	346		103	664
5	PH15-18-2	0,09	63,1900	0,105	6,6350	172,45	1 144,20	7 247,26	1 846,12	8,7	549,75	3 540,07
			5,69		0,60		103	652	167		49	319
6	E23-17-2	0,3	88,2165	0,094	8,2924	172,45	1 430,02	9 032,49	2 301,75	6,99	616,63	4 348,40
			26,46		2,49		429	2 710	691		185	1 305
7	E18-13-1	1,0	24,5350	0,079	1,9383	172,45	334,25	2 636,59	653,58	6,26	153,59	1 141,42
			24,54		1,94		334	2 637	653		154	1 141
	Разом		68,54		6,27		1 081	7 358	1 857		491	3 429
	Розділ № 3	Локальна очисна споруда										
8	PH1-5-2	0,235	24,6580	0,12	2,9590	172,45	510,27	2 759,29	719,30	7,48	184,44	1 414,01
			5,79		0,70		120	649	169		43	332
9	PH2-12-1	0,0025	506,0500	0,12	60,7260	172,45	10 472,20	49 881,35	13 277,78	7,48	3 785,25	27 535,23
			1,27		0,15		26	125	34		9	69
10	EH6-1-1	0,0025	173,3050	0,12	20,7966	172,45	3 586,37	16 318,40	4 379,05	7,48	1 296,32	9 261,74
			0,43		0,05		9	41	11		3	23
11	EH6-1-16	0,0025	288,4942	0,12	34,6193	172,45	5 970,10	29 539,44	7 812,10	7,48	2 157,94	15 940,14
			0,72		0,09		15	73	20		5	40
12	PH16-46-5	4,5	16,9200	0,094	1,5905	172,45	274,28	1 776,09	451,08	6,99	118,27	843,63
			76,14		7,16		1 234	7 992	2 030		532	3 796
13	E23-20-2	0,09	76,0610	0,094	7,1497	172,45	1 232,97	6 827,24	1 773,25	6,99	531,67	3 537,89
			6,85		0,64		111	614	159		48	318
14	E23-22-3	0,03	25,1850	0,094	2,3674	172,45	408,26	2 610,17	664,05	6,99	176,04	1 248,35
			0,76		0,07		12	78	20		5	37
15	PH16-40-1	0,15	1,6600	0,094	0,1560	172,45	26,91	156,31	40,31	6,99	11,60	78,82
			0,25		0,02		4	23	6		2	12
16	PH15-18-2	0,06	63,1900	0,105	6,6350	172,45	1 144,20	7 247,26	1 846,12	8,7	549,75	3 540,07
			3,79		0,40		69	435	110		33	212
17	PH1-20-1	0,1	173,4000	0,12	20,8080	172,45	3 588,34	15 564,38	4 213,60	7,48	1 297,03	9 098,97
			17,34		2,08		369	1 556	421		130	910
18	PH1-7-4	0,05	195,5000	0,12	23,4600	172,45	4 045,68	19 270,44	5 129,55	7,48	1 462,34	10 637,57
			9,78		1,17		202	964	257		73	532
	Разом		123,12		12,53		2 161	12 550	3 237		883	6 281
	Розділ № 4	Санітарно-технічне приладдя										
19	PH15-34-1	0,1	41,8700	0,105	4,3964	172,45	758,15	4 607,37	1 180,41	8,7	364,27	2 302,83
			4,19		0,44		76	461	118		36	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	PH15-32-4	0,1	26,9700	0,106	2,8319	172,45	488,35	3 001,22	767,71	8,7	234,64	1 490,70
			2,70		0,28		49	300	77		23	149
		Разом	6,89		0,72		125	761	195		59	379
	Розділ № 5	Інші роботи										
21	PH20-28-1	0,12	22,2400	0,12	2,6688	172,45	460,23	2 362,11	620,91	7,48	166,36	1 247,50
			2,67		0,32		55	283	75		20	150
22	PH20-33-4	0,12	24,0000	0,12	2,8800	172,45	496,66	2 301,84	615,67	7,48	179,52	1 291,85
			2,88		0,35		60	276	73		22	155
23	PH20-40-1	0,03	1,6300	0,12	0,1956	172,45	33,73	146,31	39,61	7,48	12,19	85,53
			0,05		0,01		1	4	2		-	3
24	C314-15-1	0,03	0,2240	0,12	0,0269	172,45	4,64	27,57	7,09	7,48	1,68	13,41
			0,01		-		-	1	-		-	-
		Разом	5,61		0,68		116	564	150		42	308
	Разом по кошторису		302,33		30,50		5 261	31 939	8 185		2 329	15 775
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (5 261,00 + 31 939,00) * 0,000000											-
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (5 261,00 + 31 939,00) * 0,000000 * 0,220000											-
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											15 775
	02-001-005	Системи оповіщення										
	Розділ № 1	Система оповіщення										
1	M10-348-2	1,0	22,7200	0,077	1,7494	172,45	301,69	2 528,28	622,59	6,17	140,18	1 064,46
			22,72		1,75		302	2 528	622		140	1 064
3	M10-348-2	1,0	22,7200	0,077	1,7494	172,45	301,69	2 528,28	622,59	6,17	140,18	1 064,46
			22,72		1,75		302	2 528	622		140	1 064
5	M10-386-7	1,0	3,2000	0,077	0,2464	172,45	42,49	335,90	83,25	6,17	19,74	145,48
			3,20		0,25		42	336	83		20	145
7	M10-386-7	3,0	3,2000	0,077	0,2464	172,45	42,49	335,90	83,25	6,17	19,74	145,48
			9,60		0,74		127	1 008	250		59	436
9	E21-12-2	0,6	37,7200	0,097	3,6588	172,45	630,97	4 006,24	1 020,19	7,66	288,94	1 940,10
			22,63		2,20		379	2 404	612		173	1 164
10	M8-399-1	1,2	4,8000	0,097	0,4656	172,45	80,29	521,81	132,46	7,66	36,77	249,52
			5,76		0,56		96	626	159		44	299
12	M8-399-1	0,3	4,8000	0,097	0,4656	172,45	80,29	521,81	132,46	7,66	36,77	249,52
			1,44		0,14		24	157	40		11	75
		Разом	88,07		7,39		1 272	9 587	2 388		587	4 247
	Розділ № 2	Пусконаладжувальні роботи										
14	П2-6-1	6,0	2,0000	0,087	0,1740	172,45	30,01	305,78	73,87	6,74	13,48	117,36
			12,00		1,04		180	1 835	443		81	704
15	П2-16-9	1,0	98,0000	0,087	8,5260	172,45	1 470,31	14 983,22	3 619,78	6,74	660,52	5 750,61
			98,00		8,53		1 470	14 983	3 620		661	5 751
		Разом	110,00		9,57		1 650	16 818	4 063		742	6 455
	Разом по кошторису		198,07		16,96		2 922	26 405	6 451		1 329	10 702
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 922,00 + 26 405,00) * 0,000000											-
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 922,00 + 26 405,00) * 0,000000 * 0,220000											-
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											10 702
	Разом (договірна ціна)		2 241,75		266,38		45 928	241 738	63 285		18 202	127 415
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											-
	Всього загальновиробничі витрати (договірна ціна)											127 415

Склад



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття)
Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття)
на будівництво Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 1 076,619 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,50813 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 287,666 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 5 вересня 2022 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Загально-будівельні роботи	531,391		531,391	1,72938	195,237	
2	02-001-002	Електротехнічні роботи	36,065		36,065	0,13530	14,952	
3	02-001-003	Опалення та вентиляція	224,293		224,293	0,09559	10,950	
4	02-001-004	Водопровід та каналізація	210,979		210,979	0,33283	37,200	
5	02-001-005	Системи оповіщення	73,891		73,891	0,21503	29,327	
		Всього по кошторису	1 076,619		1 076,619	2,50813	287,666	

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування будови)

РОЗРАХУНОК № 1-1
прямих витрат і загальновиробничих витрат
до договірної ціни № 1

Складений в поточних цінах станом на 5 вересня 2022 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-001-001 - Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 1 Прорізи									
		Розділ № 1.1 Двері									
1	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	17 360,28	-	174	174	-	184,3700	1,84
1					17 360,28	-					
2	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,02	4 088,22	-	82	82	-	44,6800	0,89
2					4 088,22	-					
3	ЕН10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (металеві дверні блоки EI60)	100м2	0,03	1 340 834,66	-	40 225	512	-	160,6205	4,82
3	K149=1,15; K150=1,15				17 059,50	-					
4	ЕН10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (металеві дверні блоки)	100м2	0,1	590 834,66	-	59 083	1 706	-	160,6205	16,06
4	K149=1,15; K150=1,15				17 059,50	-					
Разом прямих витрат по розділу № 1.1							99 564	2 474		23,61	
		Розділ № 1.2 Вікна									
5	ЕН10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0075	602 658,55	-	4 520	148	-	171,9250	1,29
5	K149=1,15; K150=1,15				19 718,08	-					
6	C1551-14-СП-1	Свердла металеві, діаметр 10 мм (додається вартість ресурсу) Обсяг = (0,0075 * 0,00525) * 1,00317	шт	0,000039	100,00	-	-	-	-	-	-
7	ЕН10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,015	42 545,62	-	638	55	-	36,2480	0,54
7	K149=1,15; K150=1,15				3 666,12	-					
8	ЕН10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,015	26 058,24	-	391	48	-	31,3950	0,47
8	K149=1,15;					-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K150=1,15				3 175,29						
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							5 549	251	2,30		
Разом прямих витрат по розділу № 1							105 113	2 725	25,91		
Розділ № 2 Підлоги											
9	РН7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,6348	5 037,08	21,84	3 198	3 184	14	50,8800	32,30
9					5 015,24	8,83			6	0,0690	0,04
10	РН7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,6348	4 023,40	-	2 554	571	-	9,2900	5,90
10					899,46	-			-	-	-
11	РН7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	6,348	2 922,48	-	18 552	4 017	-	6,4200	40,75
11					632,82	-			-	-	-
12	РН7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6348	34 829,74	-	22 110	2 359	-	33,3900	21,20
12					3 715,64	-			-	-	-
13	РН7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,6348	11 474,10	-	7 284	4 022	-	64,2700	40,80
13					6 335,09	-			-	-	-
14	РН7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщини 50 мм)	100м2	0,6348	8 980,60	-	5 701	811	-	12,9600	8,23
14	K0=6				1 277,47	-			-	-	-
15	РН7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	63,48	27,81	-	1 765	1 624	-	0,2300	14,60
15					25,59	-			-	-	-
16	РН12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,6348	12 448,91	-	7 903	5 823	-	87,3900	55,48
16					9 173,33	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2							69 067	22 411	14	219,26	
									6	0,04	
Розділ № 3 Стіни											
17	РН11-50-1	Відбивання штукатурки по пеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,45	5 469,97	-	13 401	13 401	-	60,9400	149,30
17					5 469,97	-			-	-	-
18	РН3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	3,0	10 936,84	-	32 811	20 349	-	64,6200	193,86
18					6 783,16	-			-	-	-
19	РН12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,45	866,44	-	2 123	1 779	-	8,0900	19,82
19					726,16	-			-	-	-
20	РН11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,45	18 713,69	-	45 849	35 236	-	127,3300	311,96
20					14 381,92	-			-	-	-
21	ЕН15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,45	8 086,00	-	19 811	12 391	-	45,4480	111,35
21	K149=1,15; K150=1,15				5 057,45	-			-	-	-
22	ЕН15-56-4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу	100 м2	2,45	1 884,31	-	4 617	3 283	-	12,0405	29,50
22	K149=1,15;					-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K150=1,15	"сатенгіпс", на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати			1 339,87						
23	ЕН15-179-5	Поліпшене фарбування стін	100м2	2,45	19 846,23	-	48 623	11 271	-	43,8265	107,37
23	K149=1,15; K150=1,15	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			4 600,47						

Разом прямих витрат по розділу № 3

167 235 97 710

923,16

Розділ № 4 Стелі

24	РН11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,6348	7 971,65	-	5 060	3 961	-	60,9400	38,68
24					6 239,65						
25	ЕН15-56-5	Безпішане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6998	11 635,22	-	8 142	5 642	-	72,4500	50,70
25	K149=1,15; K150=1,15				8 062,24						
26	ЕН15-179-6	Поліпшене фарбування стель	100м2	0,6998	21 877,02	-	15 310	3 624	-	49,3350	34,52
26	K149=1,15; K150=1,15	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			5 178,69						

Разом прямих витрат по розділу № 4

28 512 13 227

123,90

Розділ № 5 Вхідна група

27	РН2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	3,0	890,73	33,17	2 672	2 573	99	8,7000	26,10
27					857,56	13,41			40	0,1048	0,31
28	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,015	670 274,75	826,49	10 054	806	12	524,7795	7,87
28	K149=1,15; K150=1,15		бетону, бутобетону і залізобетону в ділі		53 732,17	181,79			3	1,7119	0,03
29	E29-160-1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,0175	1 231 071,86	-	21 544	12 809	-	6 577,5400	115,11
29	K149=1,15; K150=1,15				731 948,65						
30	РН3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0275	410 706,42	-	11 294	2 535	-	889,5400	24,46
30					92 191,93						
31	ЕН6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	0,0125	864 830,70	468,68	10 810	1 437	6	1 109,4855	13,87
31	K149=1,15; K150=1,15		залізобетону в ділі		114 987,08	104,89			1	1,0644	0,01
32	РН8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,12	57 083,57	-	6 850	433	-	33,1800	3,98
32					3 607,00						

Разом прямих витрат по розділу № 5

63 224 20 593

117

191,39

44

0,35

Розділ № 6 Інші роботи

33	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	25,96	146,31	-	3 798	3 798	-	1,6300	42,31
33					146,31						
34	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до	т	25,96	177,89	177,89	4 618	-	4 618	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34		15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)				27,57			716	0,2240	5,82
Разом прямих витрат по розділу № 6							8 416	3 798	4 618		42,31
									716		5,82
Разом прямих витрат по кошторису							441 567	160 464	4 749		1 525,93
									766		6,21
02-001-002 - Електротехнічні роботи											
Розділ № 1 Електричне освітлення											
35	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах (3х1,5мм2)	100м проводу	0,75	6 326,01	-	4 745	2 328	-	30,3200	22,74
1					3 104,46	-			-		-
36	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах (3х2,5мм2)	100м проводу	0,25	6 969,76	-	1 742	776	-	30,3200	7,58
2					3 104,46	-			-		-
37	РН17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	19 746,64	-	987	174	-	35,2600	1,76
3					3 475,58	-			-		-
38	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	22 250,89	-	1 113	175	-	35,4100	1,77
4					3 490,36	-			-		-
39	РН17-11-8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100шт	0,15	90 738,55	-	13 611	5 022	-	307,9900	46,20
5					33 481,59	-			-		-
40	РН17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на шпирях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,07	32 672,94	-	2 287	1 194	-	156,8400	10,98
6					17 050,08	-			-		-
Разом прямих витрат по розділу № 1							24 485	9 669			91,03
Розділ № 2 Щит груповий											
41	РН17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	1,0	1 481,98	1,02	1 482	323	1	2,9700	2,97
7					322,87	0,22			-	0,0020	-
42	РН17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	56 872,68	-	1 137	462	-	217,5600	4,35
8					23 107,05	-			-		-
Разом прямих витрат по розділу № 2							2 619	785	1		7,32
Розділ № 3 Інші роботи											
43	РН20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,0	2 503,41	-	2 503	2 302	-	24,0000	24,00
9					2 301,84	-			-		-
44	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,25	146,31	-	37	37	-	1,6300	0,41
10					146,31	-			-		-
45	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,25	177,89	177,89	44	-	44	-	-
11					-	27,57			7	0,2240	0,06
Разом прямих витрат по розділу № 3							2 584	2 339	44		24,41
									7		0,06
Разом прямих витрат по кошторису							29 688	12 793	45		122,76
									7		0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-001-003 - Опалення та вентиляція									
		Розділ № 1 Опалення									
46	PH15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	0,12	20 773,14	-	2 493	767	-	56,5900	6,79
1					6 391,84	-			-		
47	PH15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт радіаторів	0,075	593 688,70	-	44 527	866	-	111,4600	8,36
2					11 551,71	-			-		
Разом прямих витрат по розділу № 1							47 020	1 633			15,15
		Розділ № 2 Вентиляція									
48	PH15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 т до 0,05 т	1 вентилятор	6,0	27 813,09	-	166 879	5 629	-	8,4300	50,58
3					938,09	-			-		
49	PH15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	6,0	803,93	-	4 824	1 300	-	2,0900	12,54
4					216,61	-			-		
Разом прямих витрат по розділу № 2							171 703	6 929			63,12
		Розділ № 3 Інші роботи									
50	PH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,12	2 362,11	-	283	283	-	22,2400	2,67
5					2 362,11	-			-		
51	PH20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,12	2 503,41	-	300	276	-	24,0000	2,88
6					2 301,84	-			-		
52	PH20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,6	364,40	-	219	219	-	3,8700	2,32
7					364,40	-			-		
53	PH20-25-25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,6	27,31	-	16	16	-	0,2900	0,17
8					27,31	-			-		
54	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,045	146,31	-	7	7	-	1,6300	0,07
9					146,31	-			-		
55	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,045	177,89	177,89	8	-	8	-	-
10					-	27,57			1	0,2240	0,01
Разом прямих витрат по розділу № 3							833	801	8		8,11
									1		0,01
Разом прямих витрат по кошторису							219 556	9 363	8		86,38
									1		0,01
		02-001-004 - Водопровід та каналізація									
		Розділ № 1 Водопровід									
56	PH15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	0,12	38 436,03	-	4 612	767	-	56,5900	6,79
1					6 391,84	-			-		
57	PH15-38-3	Установлення металевих баків для води масою 1 т	1 бак	2,0	24 802,48	-	49 605	9 840	-	45,2600	90,52
2					4 920,21	-			-		
58	PH15-16-2	Під'єднання нових ділянок	1	1,0	130,53	-	131	99	-	0,8600	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	під єднання		98,63	-	-	-	-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							54 348	10 706	98,17		
		Розділ № 2 Каналізація									
59	RH15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,18	31 697,03	-	5 705	1 359	-	65,8200	11,85
4					7 548,90	-	-	-	-	-	-
60	RH15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	0,09	50 503,51	-	4 545	652	-	63,1900	5,69
5					7 247,26	-	-	-	-	-	-
61	E23-17-2	Улаштування монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2	10м3	0,3	115 509,58	-	34 653	2 710	-	88,2165	26,46
6	K149=1,15; K150=1,15				9 032,49	-	-	-	-	-	-
62	E18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1,0	19 186,49	8,67	19 186	2 635	9	24,5180	24,52
7	K149=1,15; K150=1,15				2 634,70	1,89	-	-	2	0,0170	0,02
Разом прямих витрат по розділу № 2							64 089	7 356	9	68,52	
									2	0,02	
		Розділ № 3 Локальна очисна споруда									
63	RH1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,235	7 896,54	7 417,22	1 856	113	1 743	5,3400	1,25
8					479,32	2 279,97	-	-	536	19,3180	4,54
64	RH2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0025	84 492,84	-	211	125	-	506,0500	1,27
9					49 681,35	-	-	-	-	-	-
65	EH6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0025	241 226,42	-	603	41	-	173,3050	0,43
10	K149=1,15; K150=1,15				16 318,40	-	-	-	-	-	-
66	EH6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0025	706 082,67	775,16	1 765	73	2	286,8215	0,72
11	K149=1,15; K150=1,15				29 367,65	171,79	-	-	-	1,6727	-
67	RH16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	1 м3 конструкцій колодязя	4,5	9 539,31	-	42 927	7 992	-	16,9200	76,14
12					1 776,09	-	-	-	-	-	-
68	E23-20-2	Улаштування фільтруючої щебеневі основи під мулові площадки і поля фільтрації	100м3	0,09	90 958,49	-	8 186	614	-	76,0610	6,85
13	K149=1,15; K150=1,15				6 827,24	-	-	-	-	-	-
69	E23-22-3	Укладання на мулових площадках труб азбестоцементних дренажних діаметром 200 мм	100м	0,03	43 682,39	-	1 310	78	-	25,1850	0,76
4	K149=1,15; K150=1,15				2 610,17	-	-	-	-	-	-
0	RH16-40-1	Улаштування піщаної основи під	1 м3	0,15	501,20	-	75	23	-	1,6600	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		трубопроводи	основи		156,31	-					
71	PH15-18-2	Прокладання трубопроводу	100м	0,06	116 672,26	-	7 000	435	-	63,1900	3,79
16		каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	трубопр оводу		7 247,26	-					
72	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту I	100 м3	0,1	15 564,38	-	1 556	1 556	-	173,4000	17,34
17					15 564,38	-					
73	PH1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту I	1000 м2	0,05	19 270,44	-	964	964	-	195,5000	9,78
18					19 270,44	-					

Разом прямих витрат по розділу № 3

66 453

2014

1 745

118,58

536

4.54

Розділ № 4 Санітарно-технічне приладдя

74	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	0,1	37 408,59	-	3 741	461	-	41,8700	4,19
19					4 607,37	-			-	-	-
75	PH15-32-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10 комплектів	0,1	59 806,89	-	5 981	300	-	26,9700	2,70
20					3 001,22	-			-	-	-

Разом прямих витрат по розділу № 4

9 722

761

6.89

Розділ № 5 Інші роботи

76	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,12	2 362,11	-	283	283	-	22,2400	2,67
21					2 362,11	-			-	-	-
77	РН20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,12	2 503,41	-	300	276	-	24,0000	2,88
22					2 301,84	-			-	-	-
78	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,03	146,31	-	4	4	-	1,6300	0,05
23					146,31	-			-	-	-
79	СЗ14-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,03	177,89	177,89	5	-	5	-	-
24					-	27,57			1	0,2240	0,01

Разом прямих витрат по розділу № 5

592

563

5

5.60

1

0,01

Разом прямых витрат по кошторису

195 204

1 400

1 759

297.76

539

4.57

02-001-005 - Системи оповіщення

Розділ № 1 Система оповіщення

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 29
до Настанови (пункт 5.1)

Івано-

Франківська селищна рада

(підпис організації, що затверджує)

(підпис, підпис, підпис, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт підвального поверху для облаштування приміщення цивільного захисту (укриття) Мальчицького адмінбудинку Івано-Франківської селищної ради.

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загально-будівельні роботи			
	Прорізи			
	Двері			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання дверних полотен	м2	2	
3	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (металеві дверні блоки EI60)	м2	3	
4	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (металеві дверні блоки)	м2	10	
	Вікна			
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,75	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,5	
7	Установлення віконних зливів	м	1,5	
	Підлоги			
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	63,48	
9	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	63,48	
10	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	6,348	
11	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	63,48	
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	63,48	
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщини 50 мм)	м2	63,48	
14	Залізнення цементних покриттів	м2	63,48	
15	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	м2	63,48	
	Стіни			
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	245	
17	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	30	
18	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	245	
19	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	245	
20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	245	

1	2	3	4	5
21	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	245	
22	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	245	
	Стелі			
23	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	63,48	
24	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	69,98	
25	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	69,98	
	Вхідна група			
26	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	3	
27	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,5	
28	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	1,75	
29	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	2,75	
30	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорої площадки до 6 м	м3 залізобетону в ділі	1,25	
31	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	12	
	Інші роботи			
32	Навантаження сміття вручну	т	25,96	
33	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	25,96	
	Електротехнічні роботи			
	Електричне освітлення			
34	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах (3x1,5мм2)	м проводу	75	
35	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах (3x2,5мм2)	м проводу	25	
36	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
37	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
38	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	15	
39	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	7	
	Щит груповий			
40	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
41	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
	Інші роботи			
42	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	100	
43	Навантаження сміття вручну	т	0,25	
44	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,25	
	Опалення та вентиляція			
	Опалення			

1	2	3	4	5
45	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	12	
46	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	7,5	
	Вентиляція			
47	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 т до 0,05 т	вентилятор	6	
48	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	6	
	Інші роботи			
49	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	12	
50	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	12	
51	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	
52	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	6	
53	Навантаження сміття вручну	т	0,045	
54	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,045	
	Водопрівід та каналізація			
	Водопрівід			
55	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	12	
56	Установлення металевих баків для води масою 1 т	бак	2	
57	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	під'єднання	1	
	Каналізація			
58	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	18	
59	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	9	
60	Улаштування монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м ²	м ³	3	
61	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
	Локальна очисна споруда			
62	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м ³	23,5	
63	Улаштування основи під фундаменти	м ³	0,25	
64	Улаштування бетонної підготовки	м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,25	
65	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,25	
66	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м ³ конструкцій колодязя	4,5	
67	Улаштування фільтруючої щебеневі основи під мулові площадки і поля фільтрації	м ³	9	
68	Укладання на мулових площадках труб азбестоцементних дренажних діаметром 200 мм	м	3	
69	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³ основи	0,15	

1	2	3	4	5
70	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	6	
71	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту I	м3	10	
72	Планування площ ручним способом, група ґрунту I	м2	50	
	Санітарно-технічне приладдя			
73	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	комплектів	1	
74	Установлення умивальників одиночних без підведення води	комплектів	1	
	Інші роботи			
75	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	12	
76	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	12	
77	Навантаження сміття вручну	т	0,03	
78	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,03	
	Системи оповіщення			
	Система оповіщення			
79	Монтаж моноблока настільного типу мовного оповіщення	шт	1	
80	Монтаж комплексу переговорного для системи оповіщення	шт	1	
81	Монтаж пульта мікрофонного	шт	1	
82	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	3	
83	Прокладання коробів пластикових	м	60	
84	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 (Кабель "ВИТИ-ПАРА")	м	120	
85	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 (Кабель вогнетривкий)	м	30	
	Пусконаладжувальні роботи			
86	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	6	
87	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	Система	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]