

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Ташанської сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 04 " 2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	***Прилад приймально-контрольний пожежний:			
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Пристрій проміжний на 1 промінь [модуль цифрового автодозвону]	шт	1	
3	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
4	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (сповіщувач димовий та тепловий)	шт	18	
5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі (сповіщувач ручний, без урахування резерву)	шт	3	
6	Монтаж аварійного світильника	шт	1	
7	Світильник аварійного освітлення HL306L	шт	1	
8	Монтаж запобіжника (ПЗІП)	шт	1	
9	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (ДЖМІЛЬ, ОСЗ-12)	шт	5	
10	Монтаж транспаранта світлового [табло] (ОС-1, ОС-6.4)	шт	4	
11	Прокладання коробів пластикових	м	200	
12	Короб ПВХ 25x40	м	50,5	
13	Короб ПВХ 16x16	м	151,5	
14	Дюбель з забивним саморізом 6 x 40 мм	шт.	300	
15	Дюбель з забивним саморізом 6 x 60 мм	шт.	100	
16	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	200	
17	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	235	
18	Кабель 1x2x0,8 J-Y(St)Ylg	м	306	
19	Кабель 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	91,8	
20	Кабель вогнестійкий NXH FE 180/E30 3x1,5	м	51	
21	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	5	
22	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою d25 мм та кріпленням	м	5,1	
23	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	5	

1	2	3	4	5
24	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	
25	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	
26	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	
27	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	18	
28	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	9	

Склав

Пастушенко

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

Пастушенко

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

