

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Ташанської сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Опорядження

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи =====Аркуш 4=====			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1769	
2	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	669	
3	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70 мм	м2	669	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2	
5	Пробивання прорізів у цегляних перегородках вручну	м3	0,197	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
7	Знімання дверних полотен	м2	4,515	
8	Розбирання монолітних бетонних сходинок	м3	0,013	
9	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	86,6	
10	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	43,92	
11	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	30,26	
12	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	3,392	
13	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	12,496	
	Розділ №2. Поручні для санвузлів =====Аркуш 6=====			
14	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
15	Поручень для прямих 600 мм ф32 мм PV-01	шт	1	
16	Поручень напольний відкидний 700x1000 мм О32 мм PSU-02	шт	1	
17	Установлення дзеркала, тримача паперу, дозатору тощо	шт	3	
	Розділ №3. Перегородки			

1	2	3	4	5
	=====Аркуш 8=====			
18	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	33,33333333	
19	Кутик 50х5 L=1250 мм	шт	4	
20	Кутик 50х5 L=1150 мм	шт	4	
21	Кутик 50х5 L=950 мм	шт	6	
22	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли Фундамент під перегородки	м3	1,1	
23	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,42	
24	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,039	
25	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,039	
26	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	2,53	
	Розділ №4. Заповнення дверних прорізів =====Аркуш 8=====			
27	Монтаж металевих та протипожежних дверей	м2	4,4075	
28	Дюбель 10х100мм	шт	16	
29	Двері зовнішні, металеві, одностулкові, утеплені, протипожежні EI30D3M1 Д.Д.Од.П.2.05-0,9П/Д1-Б-Б-А	шт	1	
30	Двері зовнішні, металеві, одностулкові, утеплені, протипожежні EI30 D3M2 Д.Д.Од.П.2.05-1,25П/Д1-Б-Б-А	шт	1	
31	Забивання щілин металевих дверей монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10,35	
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	29,11	
33	Двері внутрішні, металопластикові, одностулкові, глухі	м2	29,11	
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,715	
35	Двері внутрішні, металопластикові, одностулкові, глухі Розділ №5. Стеля =====Аркуш 7=====	м2	4,715	
	Приміщення № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16			
36	Антисептування поверхонь протигрибовими сумішами	м2	669,91	
37	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	66,32109	
38	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	669,91	
39	Шпаклівка Knauf SatenGips гіпсова 25 кг	кг	1004,865	
40	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	669,91	
41	Шпаклівка Knauf SatenGips гіпсова 25 кг	кг	334,955	
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	669,91	
43	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	100,4865	
44	Фарба інтер'єрна матова акрилова Ceresit IN 50 Basic	кг	401,946	
	Розділ №6. Стіни =====Аркуш 7=====			
	Приміщення № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16			
45	Антисептування поверхонь протигрибовими сумішами	м2	1151,55	
46	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	114,00345	
47	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	1151,55	
48	Штукатурка Ceresit цементно-вапняна	кг	39152,7	

1	2	3	4	5
49	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1151,55	
50	Шпаклівка Knauf SatenGips гіпсова 25 кг	кг	1151,55	
51	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1151,55	
52	Шпаклівка Knauf SatenGips гіпсова 25 кг	кг	575,775	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1151,55	
54	Грунтовка глибокого проникнення	л	172,7325	
55	Фарба інтер'єрна матова акрилова Ceresit IN 50 Basic	кг	690,93	
	Розділ №7. Відкоси =====Аркуш 7=====			
56	Антисептування поверхонь протигрибовими сумішами	м2	26,5	
57	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	2,6235	
58	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	26,5	
59	Штукатурка Ceresit цементно-вапняна	кг	901	
60	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	26,5	
61	Шпаклівка Knauf SatenGips гіпсова 25 кг	кг	26,5	
62	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	26,5	
63	Шпаклівка Knauf SatenGips гіпсова 25 кг	кг	13,25	
64	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,5	
65	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,975	
66	Фарба інтер'єрна матова акрилова Ceresit IN 50 Basic	кг	15,9	
	Розділ №8. Підлога Тип П-1			
67	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	312,4	
68	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	312,4	
69	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70 мм	м2	312,4	
70	Стяжка цементна СЦ-5	кг	41549,2	
71	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	312,4	
72	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	312,4	
73	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	94	
	Тип П-2			
74	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	357	
75	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	357	
76	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70 мм	м2	357	
77	Стяжка цементна СЦ-5	кг	47481	
78	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	357	
	Сходовий марш			
79	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,2	

1	2	3	4	5
80	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,75	
	Розділ №9. Вхід і підвал			
81	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,039	
82	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,96	
83	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	13	
84	Улаштування адгезійного захисту шаром Ceresit CD30 основ товщиною 5 мм	м2	7	
85	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (товщ. 2,5мм)	м2	-7	
86	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	0,693	
87	Антикорозійна і адгезійна суміш CERESIT CD-30	кг	35	
88	Улаштування відновлювальної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7	
89	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 10мм)	м2	-7	
90	Полимерцементна ремонтна суміш Ceresit cd 22	кг	280	
91	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4	
92	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	11	
93	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	13,5	
94	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	13,5	
95	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	8	
96	Пристінний профіль 200мм (відлив)	м	8,8	
97	Саморіз покрівельний	шт	32	
98	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	14	
99	Саморіз покрівельний	шт	112	
100	Профнастил покрівельний ПК20	м2	15,4	
101	Улаштування сходового профілю і тактильних накладок на шурпах	м	19,2	
102	Сходовий профіль з протиковзкою вставкою-50мм L=1200мм	м	16,968	
103	Тактильна накладка на сходи жовтого кольору L=1200мм	м	2,424	
104	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,244352	
105	Труба 60х60мм, t=3мм	т	0,12446126	
106	Труба 40х20мм, t=2мм	т	0,0675444	
107	Ст. 160х5мм	т	0,00516	
108	Ст. L50х50х5	т	0,03112512	
109	Арматура А240С ф6мм	т	0,00117648	
110	Труба 50х50мм, t=3мм	т	0,022704	
111	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,244352	
112	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (два шари)	м2	6,1	
113	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (два шари)	м2	6,1	
	Розділ №10. Інші роботи			
114	Навантаження сміття вручну	т	60,96172	

1	2	3	4	5
115	Перевезення сміття до 30 км	т	60,96172	

Склав

Пастушенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Пастушенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

