

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
та будівництва Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

А.Ю.Сидорчук

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) в середній загальноосвітній школі № 26
за адресою: просп. Любомира Гузара, 32 у Солом'янському районі м. Києва (підготовка об'єктів до
опалювального сезону та заходи з енергозбереження)

Умови виконання робіт Застосовано коефіцієнт $K=1,2$ до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт згідно з Кошторисними нормами України "Настанова з визначення вартості будівництва", додаток Б, таблиця Б1-"Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів".

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ХВП - підвал			
	Виконання ремонтно- будівельних робіт в приміщеннях висотою до 1 м Н15=1,35			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	18,36	
2	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	18,36	
3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	6,12	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	70,2	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	70,2	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	12,96	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12,96	
8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 40 мм	шт	1	
9	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 25 мм	шт	3	
10	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
	Розділ №2. ХВП - укриття			
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	49,68	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	49,68	
	Розділ №3. ГВП - підвал			
13	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	43,2	

1	2	3	4	5
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	43,2	
15	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
16	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	8,64	
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8,64	
18	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 32 мм	шт	1	
19	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 20 мм	шт	3	
Розділ №4. Каналізація				
20	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	7	
21	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7	
22	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	11	
23	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	11	

Склав

Воєвідко В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]