Відомість основних комплектів робочих креслень

Позначення	Найменування	Примітки
ГТ	Генеральний план та транспорт	
ЕМ	Електричні мережі	
АБ	Архітектурно-будівельні рішення (диспетчерський пункт)	
ВК	Водопровід та каналізація (диспетчерський пункт)	
ОР	Організація дорожнього руху	

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення	Найменування	Примітка
	Документи, на які посилаються	
ДСТУ 3760:2006	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови.	
	Рекомендації по використанню арматурного прокату по ДСТУ 3760:2006 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження.	
	Документи, які додаються	
	—————— // ——————	

Відомість креслень основного комплекту АБ

Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	План М 1:50, Фасад 1-2, розріз 1-1, М 1:50	
3	План М 1:50, Експлікація дверей, вікон. Експлікація підлог	
4	План покрівлі М 1:50. Специфікація матеріалів водостічної системи. Відомість витрати матеріалів. Відомість декоративних планок	
5	Відомість оздоблення приміщень. Склад зовнішніх стін. Типова схема влаштування гіпсокартонної перегородки "Knauf" з двошаровою обшивкою на металевому каркасі	
6	Фундаментна плита Фп-1. Розріз 1-1.	
7	Схема розміщення металевого каркасу	

1. Місце розташування будівлі диспетчерського пункту дивись креслення генплану ГТ арк.2, за відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги що відповідає абсолютній відмітці 216,68.
2. Даний комплек креслень розглядати разом з комплектами креслення розділів ЕМ, ВК.
3. Будівельні роботи виконувати згідно вимогам:
- ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 "Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій;
- ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення"
- ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення".
- СНиП 3.04.03-85 - "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Технічні рішення, які прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних, санітарно - гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм та правил і забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні заходів, що передбачені робочими кресленнями.

Зміни	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата
ГІП		Соловов			03.20
Розробив		Лучинський			03.20
Перевірив		Костінов			03.20
Н.контр.		Соловов			03.20

С- 1914-АБ

Будівництво тролейбусної лінії по вул .Героїв Пожежних в м.Житомирі (районМальованки).

Диспечерський пункт

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	1	7

Загальні дані

ТОВ "Спецбуддорпроект" м. Київ

Формат А3