

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ЗАВДАННЯ)

Роботи з будівництва об'єкту з розробленням проектної документації
«Реконструкція (розчистка) русла частини р. Барабой з метою покращення екологічної
водогосподарської обстановки та захисту від підтоплення населених пунктів
Дальницької сільської територіальної громади (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км
11+700 - км 23+000)» (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція)

I етап – розробка проектної документації. Підстави для виконання: Водний кодекс України, Закони України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Про охорону навколишнього природного середовища», Рішення Дальницької сільської ради Овідіопольського району Одеської області про затвердження програми «Охорони навколишнього природного середовища Дальницької сільської територіальної громади на 2021-2023 роки» від 22.12.2020 р. № 40-VIII.

ЗАВДАННЯ

на розробку проектної документації

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	«Реконструкція (розчистка) русла частини р. Барабой з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки та захисту від підтоплення населених пунктів Дальницької сільської територіальної громади (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000)» 00000, Україна, Одеська область, ділянки км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000 р. Барабой
2	Підстава для проектування	Договір, укладений за результатами закупівлі
3	Вид будівництва	Реконструкція
4	Дані про інвестора	Відсутні
5	Дані про замовника	Дальницька сільська рада Одеського району Одеської області Місцезнаходження: 67842, с. Дальник, вул. Дружби, 126, Одеського району Одеської області
6	Джерело фінансування	Кошти місцевого бюджету
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.	Не потрібні
8	Дані про генерального проектувальника	Визначається за результатами закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року із змінами (далі – Закон), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з

		дня його припинення або скасування» №1178 від 12.10.2022 р.
9	Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії	Одна стадія: «Робочий проєкт» (РП) (затверджується)
10	Інженерні вишукування	Виконати відповідно до ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, обстеження штучних споруд.
11	Дані про особливі умови будівництва	Відсутні. Уточнюються інженерними вишукуваннями
12	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта	Проектом передбачити реконструкцію (розчистку) русла частини р. Барабой (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000) (відповідно до матеріалів обстежень).
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	В одну чергу. Проектом передбачити 2 пускових комплекси: І - Розчистка русла р. Барабой на ділянці ПК 63+00 – ПК 92+00 (уточнюється проектом); ІІ - Розчистка русла р. Барабой на ділянці ПК 117+00 – ПК 230+00 (уточнюється проектом);
14	Визначення класу (наслідків) відповідальності	Відповідно до ДСТУ 8855:2019 Клас (наслідків) відповідальності – СС2
15	Вказівки про необхідність:	
	розроблення індивідуальних технічних умов;	Відсутні
	розроблення окремих проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	Відсутні
	попередні узгодження проєктних рішень;	Узгоджуються з Замовником
	виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер'єрів, їх зміст та форма	Відсутні
	виконання науково-дослідних і дослідницько-експериментальних робіт у процесі будівництва та проєктування, науково-технічного супроводу;	Відсутні
	технічного захисту інформації	Відсутні
16	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Загальна протяжність розчистки русла.- 14,2 км, в тому числі: І пусковий комплекс – 2,9 км; ІІ пусковий комплекс – 11,3 км.
17	Вимоги до благоустрою	Проектом передбачити відновлення благоустрою
18	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Відповідно до діючих норм та правил.
19	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».	Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

20	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Відсутні
21	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Відсутні
22	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Згідно ДБН А.3.2-2- 2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».
23	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Відсутні
24	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту	Відсутні
25	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Відсутні
26	Призначення нежитлових поверхів	-
27	Перелік будинків та споруд, що проєктуються у складі комплексу	-
28	Додаткові вимоги	Проходження та оплату експертизи проєкту здійснити генпроектувальнику; Проект надається Замовнику у 4-ьох примірниках в паперовому та в електронному вигляді (кошторисну документацію в електронному вигляді, графічні та текстові матеріали в PDF); Розрахунки проєктно-кошторисної документації здійснюються у відповідності до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та з урахуванням змін №2 до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва». Врахувати вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення. У кошторисній документації передбачити: - витрати на утримання служби Замовника (з урахуванням витрат на технічний нагляд); - витрати на розробку проєктної документації; - витрати на проведення авторського нагляду; - витрати пов'язані з проведенням експертизи; - кошти на покриття ризиків; - кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами; - виконання будівельних робіт у літній період; - перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом; - відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва; - перебазування машин та механізмів; - тощо

Ціна пропозиції визначається Учасником відповідно до вимог національних стандартів, а саме: «Настанова з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних

робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281;- «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281. До вартості включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі. Розмір цих відрахувань визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними законодавчими та нормативними документами. Підрядник повинен виконати обсяг проектних робіт згідно з завданням на проектування, Кошторисних норм України - «НАСТАНОВА з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» (далі КНУ НАСТАНОВА), з дотриманням вимог чинних нормативних документів, КНУ тощо: - розробити проектну документацію. В складі тендерної пропозиції учасник надає сформовану відповідно до завдання Замовника, кошторисних норм України - «НАСТАНОВА з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» договірну ціну на I етап. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися) про, що Учасник надає гарантійний лист в складі тендерної пропозиції. Виконання робіт проводити відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», (Наказ Мінрегіону «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» № 281 від 01.11.2021 року).

II етап

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт: «Реконструкція (розчистка) русла частини р. Барабой з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки та захисту від підтоплення населених пунктів Дальницької сільської територіальної громади (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000)» (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
Реконструкція (розчистка) русла частини р. Барабой з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки та захисту від підтоплення населених пунктів Дальницької сільської територіальної громади (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000) (1 пусковий комплекс ПК 63+00 – ПК 92+00, L=2900 м)			
1	Викошування очерету в руслі річки вручну	га	8,15
2	Викошування очерету тракторною косаркою	га	2,85
3	Згрібання і збирання очерету	га	11
4	Перевезення очерету на відстань 80 км	т	211,2
5	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /із під води при глибині води до 4м/	м3	29700
6	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що	м3	7430

	сильно налипає на зуби і стінки ковша/		
7	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	37130
Відновлення покриття проїзду з асфальтобетону			
8	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (hсер=0,05)	м3	12
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	19,2
10	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 80 км	т	19,2
11	Емульсія бітумна, дорожня (0,7 л/м2)	т	0,168
12	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем	м2	240
13	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1, АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 50/70	т	29,184
Відновлення покриття тротуару з асфальтобетону			
14	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (hсер=0,04)	м3	1,2
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	1,92
16	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 80 км	т	1,92
17	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С7 за товщини шару 12 см	м2	30
18	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Г, марка 1) за товщини 4 см	м2	30
Відновлення покриття тротуару з плитки			
19	Демонтаж покриття з фігурних елементів мощення тротуарів, шириною до 2 м	м2	10
20	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	1
21	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 80 км	т	1
22	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (h=0,04) з використанням готової піщано-цементної суміші (h=0,05) тротуарів, шириною до 2 м	м2	10
Влаштування поребриків			
23	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу	м	45
Ремонт узбіччя			
	- Перевезення ґрунту для досипки узбіччя з кар'єру, резерву тощо -		
24	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	м3	12
25	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 80 км	т	20,4
26	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см, до 8 проходів	м3	12
27	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	м3	6
28	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С7, товщина 10 см	м2	60
Тимчасовий проїзд			
29	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	900
30	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером, за товщини шару 25 см	м2	900
Майданчик для розміщення будівельних машин			
31	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до	м2	100

	100 м при глибині корита до 250 мм		
32	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером, за товщини шару 25 см	м2	100
Майданчик для миття коліс			
33	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	24
34	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (hсер=0,10)	м3	2,4
35	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 ПАГ-18	м3	4,32
36	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	4,32
Реконструкція (розчистка) русла частини р. Барабой з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки та захисту від підтоплення населених пунктів Дальницької сільської територіальної громади (на ділянках км 6+300 - км 9+200, км 11+700 - км 23+000) (2 пусковий комплекс ПК 117+00 – ПК 230+00, L=11300 м)			
37	Викошування очерету в руслі річки вручну	га	20,4
38	Викошування очерету тракторною косаркою	га	6,4
39	Згрібання і збирання очерету	га	26,8
40	Перевезення очерету на відстань 80 км	т	514,56
41	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачів/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /із під води при глибині води до 4м/	м3	62200
42	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачів/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	15550
43	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	77750
Штучні споруди			
--- ПК 127 ---			
44	Демонтаж водопропускних металевих труб діаметром 1,5 м	м	5,8
--- ПК 175 - ф0,5 м---			
45	Улаштування щебених подушок під труби	м3	2
46	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	1,6
47	Блок труби залізобетонний ЗК 1.100, Dвн=500 мм, L=1000 мм	шт	10
48	Спорудження оголовків одноочкових круглих труб отвором 0,5 м	м3	1,312
49	Портальна стінка Ст 8, 1500x1850x350 мм	шт	2
50	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	м2	25,4
51	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової бітумною мастикою	м2	5
--- ПК 175 - 3,5x1,0---			
52	Улаштування щебених подушок під труби	м3	3,64
53	Укладання ланок одноочкових і двоочкових прямокутних залізобетонних водопропускних труб отвором 4 м при висоті насипу на залізницях до 9 м, на автомобільних дорогах до 10 м	м3	3,6
54	Блок труби залізобетонний 3,5x(1,0*0,7)x5,2 м	шт	3
55	Спорудження вхідних і вихідних оголовків одноочкових і двоочкових прямокутних труб отвором до 3-4 м	м3	4,6

56	Портальна стінка	шт	2
57	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	м2	78,2
58	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової бітумною мастикою	м2	14,6
--- ПК 177 ---			
59	Демонтаж водопропускних труб з гофрованого металу діаметром 1,0 м /тричкових/	м	9,5
60	Улаштування щебених подушок під труби	м3	6
61	Укладання ланок тричкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 3х1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	4,8
62	Блок труби залізобетонний ЗК 1.100, Dвн=500 мм, L=1000 мм	шт	30
63	Спорудження оголовків одночкових круглих труб отвором 0,5 м	м3	3,936
64	Портальна стінка Ст 8, 1500х1850х350 мм	шт	6
65	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	м2	76,2
66	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової бітумною мастикою	м2	15
Відновлення покриття проїзду з асфальтобетону над трубами			
67	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (hсер=0,07)	м3	44,1
68	Розбирання існуючого шару основи (hсер=0,18)	м3	113,4
69	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	269,01
70	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 80 км	т	269,01
71	Улаштування вирівнюючого шару із щебенево-піщаної суміші С7 асфальтоукладальником (hсер=0,18)	м3	113,4
72	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 7 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	м2	630
73	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1, АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 50/70	т	107,1
Відновлення покриття проїзду з ЩПС над трубами			
74	Улаштування вирівнюючого шару із щебенево-піщаної суміші С7 асфальтоукладальником (hсер=0,15)	м3	45
Ямковий ремонт проїзду			
75	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	300
76	Емульсія бітумна, дорожня (0,7 л/м2)	т	0,21
77	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1, АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 50/70	т	35,7
Тимчасовий проїзд			
78	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	900
79	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером, за товщини шару 25 см	м2	900
Майданчик для розміщення будівельних машин			
80	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	100
81	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером, за товщини шару 25 см	м2	100
Майданчик для миття коліс			
82	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	24
83	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	2,4

	(hcep=0,10)		
84	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит ПАГ-18 площею понад 3 м2	м3	4,32
85	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	4,32

Розрахунок (складання) договірної ціни тендерної пропозиції учасником по другому етапі виконується та надається по формі додатку 30 до Настанови та розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту будівництва, та поточних цін на них та з урахуванням пункту 4.40 цієї Настанови. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих національних стандартів України з ціноутворення у будівництві, про що скласти довідку у довільній формі. До договірної ціни надаються розрахунки, які є її складовими, зокрема: договірну ціну та пояснювальну записку до неї; відомість обсягів робіт; об'єктні та локальні кошториси; протокол узгодження цін на матеріали; підсумкову відомість ресурсів; ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів враховані для розрахунку вартості машино-години; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; розрахунок розподілу трудовитрат за видами робіт для об'єкта будівництва; розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін) та/або розрахунки вартості машино-години власної будівельної техніки (якщо є в наявності будівельної організації) та/або вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності); розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебезування підрядної організації та інші; розрахунок прибутку та адміністративних витрат. У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) окремим розділом враховуються також кошти на покриття витрат, пов'язаних з придбанням та доставкою на об'єкт будівництва устаткування, меблів та інвентарю, забезпечення яким покладається на учасника процедури закупівлі (підрядника). У разі, якщо у ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) окремим розділом не враховуються кошти на покриття витрат, пов'язаних з придбанням та доставкою на об'єкт будівництва устаткування, меблів та інвентарю, забезпечення яким покладається на учасника процедури закупівлі (підрядника) в складі тендерної пропозиції надається лист пояснення з посиланням на нормативно – правові підстави щодо невиконання даної вимоги тендерної документації. Документальне підтвердження учасником належного поводження з відходами (сміття) відповідно до вимог, визначених чинним законодавством у сфері поводження з відходами, зокрема, Законом України «Про відходи» та даним додатком №3 до тендерної документації здійснюється шляхом надання в складі пропозиції гарантійного листа про те, що учасник гарантує забезпечення поводження з відходами та подальшим укладанням договору щодо послуг на вивезення побутових відходів з урахуванням перевезення сміття 80 км. Така вимога встановлюється у зв'язку з тим, що в процесі виконання робіт (надання послуг) утворюються відходи (сміття), що потребуватиме передбачених законодавством дій щодо поводження з такими відходами (сміттям). **При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт необхідно використовувати норми згідно Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», зокрема згідно затверджених кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».**