

ДОГОВІР № 340
про закупівлю послуг

с-ще Солоницівка

« 16 » квітня 2024 року

Солоницівська селищна рада, в особі першого заступника селищного голови Дригваль Світлани Анатоліївни, що діє на підставі Закону України «Про Місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і **Фізична особа-підприємець Нестеренко Павло Єгорович**, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 2010350000000480296 від 10.01.2024 р (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом іменовані – Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, зазначені в п. 1.2. даного Договору, в строки, на умовах та в порядку, передбаченому цим Договором, а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Найменування послуги: **ДК 021:2015 50230000-6 - послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНІЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області).**

Кількість послуг: 1 послуга.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути змінені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Бюджетні зобов'язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних призначень, які затверджені на 2024 рік.

1.5. Джерело фінансування: місцевий бюджет.

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець зобов'язується надати передбачені предметом Договору послуги, якість яких відповідає умовам даного Договору, а в разі їх відсутності або неповноти – вимогам нормативних документів, що регламентують якість надання послуг, зазначених у предметі даного Договору.

2.2. Гарантійний строк на надані послуги, прямо передбачені даним Договором, становить 1 (один) рік.

Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття Замовником наданих послуг за Договором.

2.3. Протягом гарантійного строку Замовник має право пред'являти Виконавцеві вимоги, пов'язані з порушенням останнім умов цього Договору, дефектами, недоліками, виявленими наданих послугах.

2.4. Замовник здійснює контроль за відповідністю якості, обсягів і ціни наданих послуг державним стандартам.

2.5. Якщо після приймання наданих послуг, Замовник виявив відхилення від умов Договору або інші дефекти наданих послуг, у тому числі такі, що були умисно приховані Виконавцем, він зобов'язаний повідомити про це Виконавця.

2.6. Виконавець несе відповідальність за неякісно надані послуги, виявлених протягом гарантійного строку.

2.7. Виявлені недоліки впродовж гарантійного строку ліквідуються за власні кошти Виконавця.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **363 993,00 грн.** (триста шістдесят три тисячі дев'яност дев'яносто три гривні 00 копійок), без ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін та у

випадках, передбачених п. 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами.

3.3. Ціна Договору встановлюється в національній валюті України - гривні.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за надані послуги здійснюються у безготівковій формі на підставі актів виконаних робіт (наданих послуг), що підписуються обома сторонами на умовах відтермінування платежу протягом 30 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих послуг. Неякісно надані послуги оплаті не підлягають.

Замовник відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦКУ не несе відповідальності за відсутність замовленого фінансування з міського бюджету та не проведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов'язань по Договору.

4.2. Розрахунки за надані послуги здійснюються Замовником за умови надходження фінансування з міського бюджету на оплату цих послуг.

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Строк надання послуг: **до 31.12.2024 року.**

5.2. Місце надання послуг: Україна, відповідно до документації.

5.3. Об'єми послуг можуть зменшуватися залежно від виробничої необхідності та не зобов'язують Замовника замовляти послуги в повному обсязі.

5.4. Виконавець при наданні послуг повинен застосовувати заходи із захисту довкілля.

5.5. Датою закінчення наданих послуг Виконавцем вважається дата їх прийняття Замовником, в порядку передбаченому розділом 6 цього Договору.

5.6. Строки надання послуг за цим Договором, визначаються Додатком 2 до Договору «Графіком надання послуг та фінансування» (далі - Графік), який оформлюється у вигляді додатку і є невід'ємною частиною цього Договору. У межах строків надання послуг, зазначених у Графіку, послуги виконуються на загальних умовах.

5.7. При виникненні необхідності внесення зміни до раніше узгоджених Сторонами строків надання послуг, Сторона, що ініціює таку зміну, повідомляє про це іншу Сторону протягом 3-х днів з моменту виникнення відповідних обставин. При досягненні Сторонами згоди щодо такої зміни, Сторонами укладається додаткова угода до цього Договору, якою затверджуються зміни до Графіку або нова редакція Графіка або додатковий Графік надання послуг.

5.8. Замовник має право, яке вважається узгодженим Виконавцем, приймати рішення про призупинення, поновлення, продовження термінів надання послуг, які доводяться до відома і мають обов'язкову силу для Виконавця.

VI. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Приймання послуг, наданих Виконавцем, оформлюється актом приймання-передачі наданих послуг (форми КБ-2), підписаним уповноваженими представниками Сторін.

6.2. По завершенню надання послуг, протягом 3 (трьох) робочих днів, Виконавець готує акт приймання-передачі наданих послуг (форми КБ-2) і надає його Замовнику. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів перевіряє достовірність акту в частині фактично наданих послуг, та підписує його не пізніше ніж через 5 (п'ять) робочих днів, або направляє мотивоване заперечення проти такого підписання.

6.3. При виявленні в процесі здачі-приймання послуг недоробок або недоліків, на недоробки або недоліки Замовником складається дефектний акт із визначенням строків їх усунення. Вартість послуг над недоробками або недоліками не відшкодовується.

VII. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник зобов'язується:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

7.1.2. Приймати надані послуги згідно з актами наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками обох сторін;

7.1.3. Перевіряти та підписувати подані Виконавцем акти наданих послуг, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5-ти робочих днів з дня одержання.

7.2. Виконання зобов'язань Замовника за Договором забезпечується об'ємом фінансування на поточний рік.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю наданих послуг, дотриманням вимог національним стандартам України, нормам і правилам, термінів їх виконання, використанням Виконавцем матеріалів, а також станом охорони праці та промислової безпеки, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Виконавця та/або залученого ним субпідрядника. Виявлені під час перевірок відступу від законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці підлягають усуненню.

7.2.2. Вимагати від Виконавця усунення недоліків, що виникають з його вини або вини залученого ним субпідрядника. У разі не усунення недоліків у встановлений Замовником термін, призупинити надання послуг Виконавцем за цим Договором до моменту усунення недоліків.

7.2.3. Вносити в процесі надання послуг зміни і доповнення в документацію з подальшим коригуванням.

7.2.4. Перевіряти правильність ведення Виконавцем всієї документації, яка передбачена діючими нормами і правилами, вимагати її своєчасного та якісного заповнення;

7.2.5. Вимагати від Виконавця усунення від надання послуг будь-яких працівників, які, на думку Замовника, некомпетентні, або халатно виконують свої обов'язки.

7.2.6. Якщо Виконавець відступив від умов Договору, що погіршило якість послуг, або допустив інші недоліки, що підтверджується відповідними документами, за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків Виконавцем, або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування Виконавцем витрат на виправлення недоліків іншою організацією.

7.2.7. Відмовитися від даного Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав надання послуг або надає їх невчасно з порушенням строків, за умови, що затримка відбулась не з вини Замовника.

7.2.8. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 5 (п'ять) робочих днів.

7.3. Виконавець має право:

7.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов цього Договору;

7.3.2. Залучати до виконання послуг по даному Договору третіх осіб (субпідрядників) з письмовим погодженням Замовника. При цьому, Виконавець несе відповідальність перед Замовником за якість наданих послуг, та інші дії третіх осіб, у тому числі, які завдали шкоди предмету Договору.

7.4. Виконавець зобов'язується:

7.4.1. Забезпечити надання послуг у строки, згідно наданих планів робіт Замовником;

7.4.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

7.4.3. При виявленні Замовником недоліків, Виконавець зобов'язаний ліквідувати їх за свій рахунок.

7.4.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

7.4.5. Забезпечити надання послуг, якість та технологія виконання яких відповідає вимогам Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та діючим нормативним документам, що стосуються порядку та якості надання послуг.

7.4.6. Виконавець повинен забезпечити безпеку руху транспорту і пішоходів відповідно до вимог діючих на час надання послуг нормативних документів.

7.4.7. Забезпечити повне, якісне і своєчасне складання документації, передбаченої даним Договором, та визначити осіб, відповідальних за її ведення.

7.4.8. Виконувати всі обов'язки щодо усунення недоліків відповідно до розділу 6 цього Договору, та оформлення дефектного акту.

7.4.9. Виконавець зобов'язаний виконувати всі вказівки Замовника щодо надання послуг, за умови, якщо дотримання ним цих вказівок не загрожує якості послуг.

7.4.10. Відшкодувати, відповідно до чинного законодавства України та цього Договору, завдані Замовнику збитки, якщо Виконавець не доведе, що збитки завдані не з його вини.

7.4.10. Забезпечити можливість термінового аварійного відключення мереж зовнішнього освітлення. В разі потреби протягом години виїхати на місце для усунення аварійної ситуації (дорожньо-транспортна пригода, стихійне лихо та інші аварійні ситуації).

7.4.11. Забезпечити роботу мереж зовнішнього освітлення згідно графіка погодженого з Замовником.

VIII. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Інформація про послуги, що надаються Замовнику за даним Договором, про їх результати, відомості, що наведені у цьому Договорі, а також інші відомості, що стали (стануть) відомі Виконавцю про діяльність, систему безпеки Замовника у процесі виконання даного Договору, носить конфіденційний характер.

8.2. Конфіденційність у розумінні цього Договору означає неприпустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди іншої Сторони. Дія цього пункту не поширюється на випадки обов'язкового надання (розголошення) такої інформації відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Виконавець зобов'язується не розголошувати третім особам та не використовувати інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору та/або з інших причин, на шкоду Замовнику.

8.4. Замовник на свій розсуд має право використовувати результати наданих послуг за цим Договором як у своїй господарській діяльності так і передавати їх третім особам.

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

9.2. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від ціни Договору за кожний день прострочення. Нарахування пені здійснюється протягом всього строку порушення зобов'язання.

Якщо прострочення виконання зобов'язань перевищує 30 календарних днів, Виконавець додатково сплачує штраф у розмірі 7,0% від ціни Договору.

9.3. За порушення умов цього Договору щодо якості наданих послуг, Виконавець сплачує штраф у розмірі 20% від ціни неякісно наданих послуг.

9.4. У випадку, якщо невиконання або неналежне виконання умов цього Договору завдало збитків Замовнику, то Виконавець відшкодовує збитки Замовнику в повному обсязі.

9.5. Застосування санкцій за цим Договором до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором про надання послуг, не звільняє таку Сторону від виконання своїх обов'язків за Договором.

9.6. Сторони дійшли згоди, що, в разі порушення Виконавцем зобов'язань за цим Договором, Замовник може в односторонньому порядку застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 236 Господарського кодексу України, а саме: відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Виконавцем. При цьому, дана оперативно-господарська санкція згідно з ч. 3 ст. 235 Господарського кодексу України застосовується незалежно від вини Виконавця, а також не є жодною дискримінацією Виконавця та/або дискримінаційною умовою по відношенню до нього у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі".

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

10.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

XI. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

XII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до **31.12.2024 р.**, в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами взаємних зобов'язань.

12.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони Договору), що мають однакову юридичну силу.

12.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

12.4. Дострокове розірвання Договору можливе за взаємною письмовою згодою Сторін, що оформлюється шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору, крім випадків, передбачених пунктами 12.5. та 12.6. цього Договору.

12.5. У випадку невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором (будь-які дії, бездіяльність чи рішення Виконавця, що дають підстави Замовнику вважати його зобов'язання за цим Договором невиконаним чи виконаним неналежним чином), Замовник має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом направлення Виконавцю повідомлення про таку відмову.

12.6. Сторони дійшли згоди, що одностороння відмова Замовника від Договору породжує правові наслідки, передбачені ч. 3 ст. 651 Цивільного кодексу України, та прирівнюється до розірвання Договору.

12.7. Строк дії Договору та строк виконання Виконавцем зобов'язань згідно з умовами Договору, може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в пункті 3.1 Договору.

XIII. ІНШІ УМОВИ

13.1. Зміна Договору здійснюється шляхом внесення до нього змін або доповнень за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору з моменту її підписання Сторонами та скріплення

печатками Сторін (за наявності).

13.2. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог п. 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами, а саме:

Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону;

9) зменшення обсягів закупівлі та / або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації”, якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

XIV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Додаток 1 «Протокол погодження ціни»
2. Додаток 2 «Графік надання послуг»
3. Додаток 3 «ДИСЛОКАЦІЯ СИСТЕМ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ СОЛОНІЦЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

XV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Солоницівська селищна рада

Юридична адреса 62370, Харківська обл.,
Харківський р-н, с-ще Солоницівка,
вул. Визволителів, 6
Р/р UA 308201720344270035000044468
в ДКСУ м. Київ,
Код ЄДРПОУ 04398821

Перший заступник селищного голови



Дригваль С.А.

ВИКОНАВЕЦЬ

Платник єдиного податку на 3 групі по ставці 5%

ФОП Нестеренко Павло Єгорович

Юридична адреса: 63450, Харківська обл.,
Чугуївський район, с. Таранівка,
вул. Скринянська, будинок 6
UA36 351533 00000 26003025908846
в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
ПІН 3134708756,
тел. (099) 22-951-22

М.П.



Нестеренко П.Є.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

Ми, що нижче підписались:

від «Замовника» - **Солоницівська селищна рада**, в особі першого заступника селищного голови Дригваль С.А., що діє на підставі Закону України «Про Місцеве самоврядування в Україні»

від «Виконавця» - **Фізична особа-підприсмець Нестеренко Павло Єгорович**, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 2010350000000480296 від 10.01.2024 р., засвідчуємо, що Сторонами досягнута домовленість про договірну ціну на 2024 рік по процедурі закупівлі – відкриті торги з особливостями за кодом ДК 021:201550230000-6 - послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНІЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області), що надаються за цим Договором, яка становить **363 993,00 грн.** (триста шістдесят три тисячі дев'яност дев'яносто три гривні 00 копійок), без ПДВ.

ЗАМОВНИК

Солоницівська селищна рада

Перший заступник селищного голови



Дригваль С.А.

М.П.

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Нестеренко Павло Єгорович

М.П.



Нестеренко П.Є.

Графік надання послуг

за кодом ДК 021:2015 50230000-6 - послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНІЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області)

№ з/п	Найменування послуг	Початок виконання послуг	Завершення виконання послуг	Вартість грн.
1	Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНІЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області	квітень 2024 р.	грудень 2024 р.	363 993,00 грн.
	<i>вартість</i>			363 993,00 грн.

ЗАМОВНИК

Солоницівська селищна рада

Перший заступник селищного голови



Дригваль С.А.

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Нестеренко Павло Єгорович

М.П.



Нестеренко П.Є.

ДИСЛОКАЦІЯ СИСТЕМ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ СОЛОНІЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Тип	Назва	Орієнтовна протяжність, км
Вуличне освітлення	Харківська обл., Харківський район, с-ще Солоницівка, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Бузкова, вул. Залізничників, пров. Травневий, пров. Бузковий	12,946
Вуличне освітлення	Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкова, вул. Пролетарська, вул. Гіївка	1,35
Вуличне освітлення	Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Горянський, пров. Карпівський	10,30
Вуличне освітлення	Харківська обл., Харківський район, с. Протопопівка, вул. Центральна	3,0
Вуличне освітлення	Харківська обл., Харківський район, с. В'язове, вул. Дубова, вул. Шкільна	2,0

ЗАМОВНИК

Солоницівська селищна рада



Перший заступник селищного голови

Дригваль С.А.

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Нестеренко Павло Єгорович

М.П. Нестеренко П.Є.

Свідомості
(назва організації, що затверджує)

ашшцеє
кафе

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 363,993 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2024р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНИЦЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-01	Харківська обл., Харківський район, с-ще Солонищівка, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Бузкова, вул. Залізничників, пров. Травневий, пров. Бузковий	211,277	-	-	211,277
2	02-02	Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкова, вул. Пролетарська, вул. Гілка	28,237	-	-	28,237
3	02-03	Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Гірнянський, пров. Карпівський	67,072	-	-	67,072
4	02-04	Харківська обл., Харківський район, с. Протопопівка, вул. Центральна	10,777	-	-	10,777
5	02-05	Харківська обл., Харківський район, с. В'язове, вул. Дубова, вул. Шкільна	16,772	-	-	16,772

Замовник Солонницька селищна рада
(назва організації)

Підрядник ФОП Нестеренко П.Є.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

		Вартість, тис. грн.		
		у тому числі:		
		всього	будівельних робіт	інших витрат
№ ч.ч	Об'єднання	Найменування витрат		
Розділ I. Будівельні роботи				
1	Прямі витрати, у тому числі	294,39100	294,39100	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата	68,98800	68,98800	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів	179,22600	179,22600	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	46,17700	46,17700	-
	Розрахунок N4 Загальновиборничі витрати	39,74400	39,74400	-
2	Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
3	Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4	Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5	Розрахунок N8 Інші сукупні витрати	-	-	-
6	Разом	334,13500	334,13500	-
7	Прибуток	7,37800	7,37800	-
8	Розрахунок N9 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	4,28000	-	4,28000
9	Розрахунок N10 Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N11 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	345,79300	341,51300	4,28000
11	Розрахунок N12 Разом (ч.ч 1-10)	18,20000	-	18,20000
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	363,99300	341,51300	22,48000
	Всього по Розділу I	363,99300	341,51300	22,48000
Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар				
	Всього договірна ціна (р. I + р. II)	363,99300		

Керівник підприємства
(організації), замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Підприємство
Підприємство

Підприємство
Підприємство

Підприємство
Підприємство

Підприємство
Підприємство

Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

Будівництво розташоване на території Солонцівської селищної ради Харківської області.
Колгоспна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм: СОУ НEE 40.1-00130044-834.20...;
 - Ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. СОУ НEE 40.1-00130044-834.20...;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пускала і допоміжні роботи. КНУ РЕКНп;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
- Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | |
|--|--------------------|
| При складанні розрахунків інших витрат прийняти такі нарахування. | |
| 1. Показник для визначення розміру коштирного прибутку (див. графу 8 Розрахунку прибутку), Настасіова [4, 38] | 6,48 грн./люд. год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Розрахунку адміністративних витрат), Настасіова [4, 39] | 3,76 грн./люд. год |

Загальна кошторисна трудомісткість

Загальна копійчаста заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості.
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 год та розряді робіт 3,8

люди, год та розряди робіт 3, 8
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд. год
та розряді робіт 4

та розряді робіт 4
Тарифна сітка для робіт, що виконуються, з ремонту і технічного обслуговування електричних мереж [Мінпаліверенерго] при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4

Всього договірних ціна:

У тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

УТОМУ ЧИСЛІ:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

Примітка:

- Примітка:
1. Дані про структуру кофторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склад:

Перебірив:

Dr. Stephen D. F.

параметри:
генератор 178

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	У тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда пускалагоджувального персоналу Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год розряд люд.год люд.год розряд	687,12 4,0 216 121,86 3,8	69,27 99,00 73,89 				
6.1			люд.год	113,18	104,22				
	Разом кошторисна трудомісткість			1138,16					
	Середній розряд робіт			розряд	4,5				
7	КБМ201-11-П1	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобіль вантажопасажирський, вантажопідйомність до 3 т	маш. год	13,94584	331,11 4617,61				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 КБМ203-1001	Автогідроїдмачі, висота підйому 12 м	маш. год	79,75	$\frac{521,11}{41558,52}$					
Разом по розділу II		грн.		46176,13					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
9 &C153-21-1	Кабель АВВГ-П 0,660 кV 2х2,5	м	203	$\frac{9}{1827,00}$					
10 &C157-403-1 варіант 1	Провід СІПТ-4 2х16	м	2030	$\frac{40}{81200,00}$					
11 &C157-403-1 варіант 2	Провід СІПТ-4 1х16	м	654	$\frac{20}{13080,00}$					
12 &C157-403-1 варіант 3	Провід СІПТ-4 2х16 замовника	м	235	$\frac{20,00}{13080,00}$					
13 &C157-403-1 варіант 4	Провід СІПТ-4 1х16 замовника	м	1005	$\frac{20,00}{13080,00}$					
14 +C1547-1 варіант 2	Лампи замовника	шт	5	$\frac{870}{38280,00}$					
15 &C1549-1 варіант 1	Світильник ДКУ_LED_Eta_M_50W_5000K_ECO	шт	44	$\frac{870}{38280,00}$					
16 &C1549-1 варіант 2	Світильник замовника	шт	101	$\frac{870}{38280,00}$					
17 &C1549-2 варіант 1	Кронштейн КС-5.50.30.350 (труба 50 мм)	шт	68	$\frac{350}{23800,00}$					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	8С1549-2 варіант 2	Кронштейн КСХ-1 – (Швеллер с кроком по центру)	шт	35	$\frac{210}{7350,00}$	$\frac{210,00}{7350,00}$	-	-	-
19	8С1549-2 варіант 3	Кронштейн КСХ-1 – (Швеллер с кроком по центру) замовника	шт	10	-	-	-	-	-
20	8С1549-4	ЗПА(м) затискач проколюючий (6-95, 1,5-16)	шт	190	$\frac{35}{6650,00}$	$\frac{35,00}{6650,00}$	-	-	-
21	8С1549-5	ЗА 1. 1 - затискач анкерний 2 х (16-25)	шт	153	$\frac{25}{3825,00}$	$\frac{25,00}{3825,00}$	-	-	-
22	8С1549-6	Астрономічний таймер РЕВ-225	шт	2	$\frac{1571,5}{3143,00}$	$\frac{1571,50}{3143,00}$	-	-	-
23	8С1549-11 варіант 8	Модульний автоматичний вимикач е. тмб. stand 45, 1, С32, 1р, 32А, С, 4, 5 кА	шт	1	$\frac{70}{70,00}$	$\frac{70,00}{70,00}$	-	-	-
Разом по розділу III			грн.		179225,00	179225,00			
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
Маслильні матеріали			кг	24,043					
Гідравлічна рідина			кг	4,785					
Бензин			л	627,714					

Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошт торисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ "&" визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

 Медведчук Н.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Медведчук Н.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3 8 5 1)
Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

250 ДЦ ОК 02-01

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

Харківська обл., Харківський район, с-ще Солоницівка, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Бузкова, вул. Залізничників, пров. Травневий, пров. Бузковий

Кошторисна вартість об'єкта 211,277 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56999 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,768 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

№ і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
		будівельних робіт	установка, меблів та інвентарю	всього			
1	Харківська обл., Харківський район, с-ще Солоницівка, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Бузкова, вул. Залізничників, пров. Травневий, пров. Бузковий	211,277	-	211,277	0,56999	44,768	-
	Всього:	211,277	-	211,277	0,56999	44,768	-

Склад  [підпис: (ініціали, прізвище)] Матфеєв П. Д.

Перевірив  [підпис: (ініціали, прізвище)] Матфеєв П. Д.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла,
вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Горнянський, пров. Карлівський

Кошторисна вартість об'єкта 67,072 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22885 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,780 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

№ і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1 02-03-01	на Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Горнянський, пров. Карлівський	67,072	-	67,072	0,22885	17,78	-
	Всього:	67,072	-	67,072	0,22885	17,78	-

Склад

 [підпис, (ініціали, прізвище)]
Vashchenko P. G.

Перевіряв

 [підпис, (ініціали, прізвище)]
Vashchenko P. G.

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

250_ДЦ_ОК_02-02

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкова, вул. Пролетарська, вул. Гіівка

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

28,237 тис.грн.
0,20310 тис.люд.год.
15,743 тис.грн.

№ кошторисів ч і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
		Будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01 на Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкова, вул. Пролетарська, вул. Гіівка	28,237	-	28,237	0,20310	15,743	-
	Всього:	28,237	-	28,237	0,20310	15,743	-

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевіряв


[підпис, (ініціали, прізвище)]

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3 8 5 1)
Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

250_ДЦ_ОК_02-04

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

Харківська обл., Харківський район, с. Протопопівка, вул. Центральна

Кошторисна вартість об'єкта 10,777 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05480 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,599 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

№ ч. кошторис- них роз- рахунків	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомі- сткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-04-01	на Харківська обл., Харківський район, с. Протопопівка, вул. Центральна	10,777	-	10,777	0,05480	4,599	-
-	-	Всього:	10,777	-	10,777	0,05480	4,599	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Медведєв І.Б.

Перевіряв

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Медведєв І.Б.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

Харківська обл., Харківський район, с. В'язове, вул. Дубова, вул. Шкільна

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

16,772 тис.грн.
0,08142 тис.люд.год.
6,899 тис.грн.

№ і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на Харківська обл., Харківський район, с. В'язове, вул. Дубова, вул. Шкільна	16,772	-	16,772	0,08142	6,899	-
		Всього:	16,772	-	16,772	0,08142	6,899	-

Склад


[Підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевіряв


[Підпис, (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на на будівельні роботи №02-02-01 з розрахунками одиничної вартості

Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкава, вул. Пролетарська, вул. Гіівка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

28 237 тис. грн.
0,2031 тис. люд.год.
15,743 тис. грн.
4,3 розряд

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТР1-7-1-2	Роботи на трасі ЛП напругою 0,38-20 кВ. Обрізання крони дерева вручну. Обрізання крони дерева вручну з діаметром стовбура до 150 мм	дерево	2	22,87 22,87	-	46	46	-	0,6000	1,2
Розрахунок одиничної вартості											
Заробітна плата				0,3			ТР1-7-1-2			33,08	9,92
Електромонтер 2 розряду				0,3						43,14	12,94
Електромонтер 3 розряду				0,3						1,2360	9,89
2	КБЗ3-115-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	8	93,34 93,34	-	747	747	-	-	-
Розрахунок одиничної вартості							КБЗ3-115-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТР1-9-1-1	Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 4	км	1,35	<u>34,51</u> 34,51	-	47	47	-	<u>0,8000</u> -	93,34
		Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПЛ. Періодичний піший обхід ПЛ у сприятливу погоду									<u>1,08</u> -
		Розрахунок	одичної	вартості							
		Заробітна плата		0,8						43,14	34,51
		Електромонтер 3 розряду									
4	КБЗ3-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	30	<u>442,18</u> 155,57	<u>286,61</u> 53,55	13265	4667	<u>8598</u> 1607	<u>2,0600</u> 0,7260	<u>61,8</u> 21,78
		Розрахунок	одичної	вартості							
		Заробітна плата		2,06						75,52	155,57
		Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми	маш.год	0,55		<u>521,11</u> 97,37			<u>286,61</u> 53,55		<u>53,55</u> 286,61
		Автогідроліймачі, висота підйому 12 м							<u>53,55</u>		
		Разом машин та механізмів									
5 & С1549-1	Світильник замовника		шт	30	-	-	-	-	-	-	-
6 & С1549-2	Кронштейн КСХ-1 – (Швеллер с крюком по центру) замовника		шт	10	-	-	-	-	-	-	-
7 КБЗ3-108-2	Підвішування проводів ІІ провод при 20 опорах на 1 км лінії для ВЛ 0,38 кВ вв'язку		км	1,069	<u>3529,20</u> 2814,00	<u>715,20</u> 191,94	3773	3008	<u>765</u> 205	<u>39,0400</u> 2,5704	<u>41,73</u> 2,75
		Розрахунок	одичної	вартості							
		Заробітна плата		39,04						72,08	2814,00
		Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 3,6									
КБМ201-11- П1	Машини та механізми Автомобіль вантажопідйомності до 3 т		маш.год	2,16		<u>331,11</u> 88,86			<u>715,20</u> 191,94		<u>2,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							715,20 191,94		
8 & С157-403-1 варіант 4	Провід СІПт-4 1х16 замовника	м	1005	-	-	-	-	-	-	-	-
9 & С157-403-1 варіант 3	Провід СІПт-4 2х16 замовника	м	64	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ТР1-10-18-1	Профилактический осмотр и ремонт шкафа управления уличным освещением	шкафа	1	220,67 220,67	-	-	221	221	-	5,4000	5,4
	Розрахунок одиначної вартості			2,7			ТР1-10-18-1			33,08	89,32
	Електромонтер 2 розряду			2,7						48,65	131,36
	Електромонтер 4 розряду			2,7						2,2000	6,6
11 ТР1-8-3-1	Профилактическое обслуживание повітряних ліній. Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках. Ремонт світильника	шт	3	94,91 94,91	-	-	285	285	-	-	-
	Розрахунок одиначної вартості						ТР1-8-3-1			43,14	94,91
	Електромонтер 3 розряду			2,2						0,7600	3,8
12 С1547-1 варіант 2	Лампи замовника	шт	5	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ТР1-8-5-2	Профилактическое обслуживание повітряних ліній. Заміна ламп зовнішнього освітлення. Заміна ламп зовнішнього освітлення з люмінесцентними лампами	лампа	5	23,96 23,96	-	-	120	120	-	-	-
	Розрахунок одиначної вартості						ТР1-8-5-2			29,96	11,38
	Електромонтер 1 розряду			0,38						33,08	12,57
	Електромонтер 2 розряду			0,38						-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КП2-11-7	Таймер інтервального, елемент введення- виводу сигналів часу	шт	1	2673,00 2673,00	-	2673	2673	-	27,0000	27
		Розрахунок	обиднової				КП2-11-7				
		Провідний інженер		2,7						99	267,30
		Інженер 1 категорії		5,4						99	534,60
		Інженер 2 категорії		8,1						99	801,90
		Інженер 3 категорії		8,1						99	801,90
		Слюсар 6 розряду		2,7						99	267,30
		Разом прями витрати по кошторису					21177	11814	9363 1812		158,5 24,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21177				
		Всього по кошторису					28237				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					203,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15743				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

250 ALL NK10B_02-01-01

2

Травневий, пров. Бузковий

Кошторисна вартість	211,277 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56999 тис. люд. год
Кошторисна заробітна плата	44,768 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,5 розряд

№ ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТР1-7-1-2	Роботи на трасі ПЛД напругою 0,38-20 кВ. Обрізання крони дерева вручну. Обрізання крони дерева вручну з діаметром стовбура до 150 мм	дерево	8	22,87 22,87	-	183	183	-	0,6000	4,8	
		Р о з р а х у н о к о д и н и ц н о ї в а р т о с т і					ТР1-7-1-2					
		З а р о б і т н а п л а т а		0,3						33,08	9,92	
		Електромонтер 2 розряду										
		Електромонтер 3 розряду		0,3						43,14	12,94	
		(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	31	93,34 93,34	-	2894	2894	-	1,2360	38,32	
		Р о з р а х у н о к о д и н и ц н о ї в а р т о с т і					КБЗ3-115-1					
		З а р о б і т н а п л а т а										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Витрати труда робітників - монтажників Середній розрід робіт 4		км	1,236	34,51 34,51	-	447	447	-	0,8000	93,34
3	Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПД. Періодичний піший обхід ПД у сприятливу погоду	ТР1-9-1-1	одичної	0,8	-	-	-	-	-	-	10,36
4	З а р о б і т н а п л а т а Електромонтер 3 розряду	розрахунок	шт	64	442,18 155,57	286,61 53,55	28300	9956	18344 3427	2,0600 0,7260	131,84 46,46
4	Установлення світильників з лампами розжарювання	розрахунок	шт	2,06	-	-	КБЗ3-115-1	-	-	75,52	155,57
	З а р о б і т н а п л а т а Витрати труда робітників - монтажників Середній розрід робіт 4		шт	0,55	521,11 97,37	-	-	-	286,61 53,55 286,61 53,55	-	-
КБМ203-1001	М а ш и н н а м е х а н і з м и Автомобіліст, висота підйому 12 м Разом машин та механізмів	маш год	шт	19	870,00	-	16530	-	-	-	-
5 & С1549-1	Світильник ДКУ_LED	шт	шт	45	-	-	-	-	-	-	-
6 & С1549-1	Ета_М_50W_5000К_ЕСО	шт	шт	27	350,00	-	9450	-	-	-	-
7 & С1549-2	Світильник замовника	шт	шт	35	210,00	-	7350	-	-	-	-
8 & С1549-2	Кронштейн КСХ-1 - (Швеллер с крюком по центру)	шт	шт	1,01	472,13	-	477	477	-	6,4000	6,46
9 КМ8-400-1	Провід перерізом до 6 мм2, що прокладається по перфорованих профілях	100 м	одичної	6,4	472,13	-	КМ8-400-1	-	-	73,77	472,13
	З а р о б і т н а п л а т а Витрати труда робітників - монтажників Середній розрід робіт 3,8	розрахунок	шт	6,4	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 & С153-21-1	Кабель АВВГ-П 0,660 kV 2х2,5		м	101	9,00	-	909	-	-	-	-
11 КБЗ3-108-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвищення провідів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії для ВЛ 0, 38 кВ вручну		км	0,11	1688,40	-	186	186	-	23.4240	2,58
	Розрахунок за робіт на планта Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 3,6	Розрахунок одиницьної вартості		23,424			КБЗ3-108-2			72,08	1688,40
12 КБЗ3-108-2	Підвищення провідів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії для ВЛ 0,38 кВ вручну		км	2,855	3529,20	715,20	10076	8034	2042	39,0400	111,46
	за робіт на планта Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 3,6	Розрахунок одиницьної вартості		2,855	2814,00	191,94	КБЗ3-108-2		548	2,5704	7,34
	КБМ201-11- П1	Машини та механізми Автомобіль вантажопідйомності до 3 т Разом машин та механізмів	маш.год	2,16		331,11 88,86			715,20 191,94 715,20 191,94	72,08	2814,00
13 & С157-403- 1	Провід СІПт-4 1х16		м	654	20,00	-	13080	-	-	-	-
14 & С157-403- 1	Провід СІПт-4 2х16		м	2030	40,00	-	81200	-	-	-	-
15 & С157-403- 1	Провід СІПт-4 2х16 замовника		м	171	-	-	-	-	-	-	-
16 & С1549-4	ЗІПД(м) затискач проколюючий (6-95, 1,5-16)		шт	107	35,00	-	3745	-	-	-	-
17 & С1549-5	ЗД 1.1 - затискач анкерний 2 х (16-25)		шт	153	25,00	-	3825	-	-	-	-
18 КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А		шт	1	214,77 211,46	3,31 0,89	215	211	4 1	2,8000 0,0119	2,8 0,01
	Розрахунок одиницьної вартості						КМ8-526-2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 4		2,8						75,52	211,46
	КЕМ201-11- П1	М а ш и н н а м е х а н і з м и Автомобіль вантажопасажиравий, до 3 т вантажопідйомність до 3 т Разом машин та механізмів	маш гоо	0,01		331,11 88,86			3,31 0,89 3,31 0,89		
19 & С1549-11 варіант 8	Модульний автоматичний вимикач е.тсб, stand 45,1 С32, 1р, 32А, С, 4,5 кА		шт	1	70,00	-	70	-	-	-	-
20 ТР1-10-18-1	Профілактичний огляд та ремонт шкафа управління уличним освітленням		шкафа	3	220,67 220,67	-	662	662	-	5,4000	16,2
	Р о з р а х у н о к З а р о б і т н а п л а т а		о д и н и ч н о ї	в а р т о с т і			ТР1-10-18-1				
	Електромонтер 2 розряду			2,7						33,08	89,32
	Електромонтер 4 розряду			2,7						48,65	131,36
21 ТР1-8-3-1	Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна пускорегулювальної апаратури в освітлювачах. Ремонт освітлювача		шт	12	94,91 94,91	-	1139	1139	-	2,2000	26,4
	Р о з р а х у н о к З а р о б і т н а п л а т а		о д и н и ч н о ї	в а р т о с т і			ТР1-8-3-1				
	Електромонтер 3 розряду			2,2						43,14	94,91
22 КТ2-11-7	Таймер інтервального, елемент введення- виводу сигналів часу		шт	4	2673,00 2673,00	-	10692	10692	-	27,0000	108
	Р о з р а х у н о к З а р о б і т н а п л а т а		о д и н и ч н о ї	в а р т о с т і			КТ2-11-7				
	Провідний інженер			2,7						99	267,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інженер 1 категорії			5,4						99	534,60
	Інженер 2 категорії			8,1						99	801,90
	Інженер 3 категорії			8,1						99	801,90
	Слюсар 6 розряду			2,7						99	267,30
	Разом прями витрати по кошторису						191430	34881	20390 3976		459,22 53,81
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиrobничі витрати, грн. трудоmіcткість в загальновиrobничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						191430 136159 38857 19847 56,96 5911 211277				
	Всього по кошторису						211277				
	Кошторисна трудоmіcткість, люд.год.						569,99				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						44768				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.Б.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.Б.

Локальний кошторис на на будівельні роботи №02-03-01 з розрахунками одиничної вартості

Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Горняський, пров. Карпівський

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

67,072 тис. грн.
0,22885 тис.люд.год.
17,780 тис. грн.
4,3 розряд

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	33	93,34 93,34	-	3080	3080	-	1,2360	40,79
Розрахунок одиничної вартості											
2	ТР1-9-1-1	З а р о б і т н а п л а т а Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 4	км	10,3	34,51 34,51	-	355	355	-	0,8000	8,24
Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПЛ. Періодичний піший обхід ПЛУ сприятливу погоду											
Розрахунок одиничної вартості											
3	КБ33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	38	478,60 155,57	323,03 63,33	18187	5912	12275 2407	2,0600 0,8569	78,28 32,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиначної вартості									
		Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 4		2,06			КБ33-115-1				
	КБМ201-11-П1	Машина та механізми	маш год	0,11		331,11			36,42	75,52	155,57
	КБМ203-1001	Автомобіль вантажопасажиrowsький, вантажопідйомність до 3 т	маш год	0,55		88,86			9,77		
		Автотранспортом, висота підйому 12 м				521,11			286,61		
		Разом машин та механізмів				97,37			53,55		
									323,03		
									63,33		
4 & С1549-1	Світильник ДКУ LED	шт	23		870,00	-	20010	-	-	-	-
5 & С1549-1	Ета_М_50W_5000K_ЕСО	шт	15		-	-	-	-	-	-	-
6 & С1549-2	Світильник замовника	шт	30		350,00	-	10500	-	-	-	-
7 КМ8-400-1	Кронштейн КС-5-50-30-350 (труба 50 мм)	шт	100	0,76	472,13	-	359	359	-	-	-
	Провід перерізом до 6 мм ² , що прокладається по перфорованих профілях	100 м			472,13	-			-	-	-
		Розрахунок одиначної вартості					КМ8-400-1				
	Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 3,8			6,4							
8 & С153-21-1	Кабель АВВГ-П 0,660 kV 2х2,5	м	76		9,00	-	684	-	-	73,77	472,13
9 & С1549-4	ЗПД(М) затискач проколюючий (6-95,1,5-16)	шт	76		35,00	-	2660	-	-	-	-
10 ТР1-10-18-1	Профлактический осмотр и ремонт шкафа управління уличным освещением	шкафа	1		220,67	-	221	221	-	-	-
					220,67	-			-	-	-
	Розрахунок одиначної вартості						ТР1-10-18-1				
	Електромонтер 2 розряду			2,7							
	Електромонтер 4 розряду			2,7						33,08	89,32
11 ТР1-8-3-1	Профлактическое обслуживание воздушных линий. Замена пускорегулирующей аппаратуры в светильниках. Ремонт светильника	шт	4		94,91	-	380	-	-	48,65	131,36
					94,91	-	380	-	-	2,2000	8,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок	одичної	вартості			ТР1-8-3-1				
		Заробітна плата									
		Електромонтер 3 розряду	шт	2,2	2673,00	-	2673	2673	-	27,0000	94,91
12	КТ2-11-7	Таймер інтервальний, елемент введення-виводу сигналів часу	шт	1	2673,00	-	2673	2673	-	27,0000	27
		Розрахунок	одичної	вартості			КТ2-11-7				
		Заробітна плата									
		Проейдний інженер		2,7							
		Інженер 1 категорії		5,4							267,30
		Інженер 2 категорії		8,1							534,60
		Інженер 3 категорії		8,1							801,90
		Слюсар 6 розряду		2,7							801,90
		Разом прямі витрати по кошторису					59109	12980	12275	173,37	267,30
		Разом будівельні роботи, грн.					59109		2407		32,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33854				
		всього заробітна плата, грн.					15387				
		Загальновиборничі витрати, грн.					7963				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					22,92				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2393				
		Всього будівельні роботи, грн.					67072				
		Всього по кошторису					67072				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					228,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17780				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Васильченко П.Б.

Перепішив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Васильченко П.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ201-11-П1 КБМ203-1001	Машина та механізм Автомобіль вантажоласажирський, вантажолінійності до 3 т Автомобіліїмачі, висота підйому 12 м Разом машин та механізмів	маш.год маш.год	0,06 0,55			<u>331,11</u> 88,86 <u>521,11</u> 97,37			<u>19,87</u> 5,33 <u>286,61</u> 53,55 <u>306,48</u> 58,89		
4 & C1549-1 варіант 1 5 & C1549-1 варіант 2 6 & C1549-2 варіант 1 7 КМ8-400-1	Світильник ДКУ_LED Ета_M_50W_5000K_ECO Світильник замовника Кронштейн КС-5.50.30.350 (труба 50 мм) Провід перерізом до 6 мм ² , що прокладається по перфорованих профілях	шт шт шт 100 м	2 1 2 0,06		<u>870,00</u> - <u>350,00</u> <u>472,13</u> 472,13	- - - -	1740 - 700 28	- - - 28	- - - -	- - - <u>6,4000</u> -	- - - 0,38 -
8 & C153-21-1 9 TP1-8-3-1	Заробітна плата Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 3,8 Кабель АВВГ-П 0,660 kV 2x2,5 Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна пускорегулювальної апаратури в освітлювачах. Ремонт освітлювача	м шт	6,4 3		<u>9,00</u> <u>94,91</u> 94,91	- - -	54 285	- 285	- -	- <u>2,2000</u> -	- 6,6 -
10 КМ8-526-1	Розрахунок Заробітна плата Електромонтер 3 розряду Монтаж таймера	шт	2,2 1		<u>120,83</u> 120,83	- -	121	121	- -	<u>1,6000</u> -	1,6
11 & C1549-6 12 КП2-11-7	Розрахунок Заробітна плата Витрати труда робітників - монтажників Середній розряд робіт 4 Астрономічний таймер РЕВ-225 Таймер інтервальный, елемент введення- виводу сигналів часу	шт шт шт	1,6 1 1		<u>1571,50</u> <u>2673,00</u> 2673,00	- - -	1572 2673	- 2673	- -	- <u>27,0000</u> -	- 27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12
		Р о з р а х у н о к					КП2-11-7				
		З а р о б і т н а									
		Провідний інженер		2,7						99	267,30
		Інженер 1 категорії		5,4						99	534,60
		Інженер 2 категорії		8,1						99	801,90
		Інженер 3 категорії		8,1						99	801,90
		Слюсар 6 розряду		2,7						99	267,30
		Разом прямі витрати по кошторису					8850	3865	919 177		46,63 2,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8850				
		Всього по кошторису					10777				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					54,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4599				


Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


 Wezelawus D. S.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


 Wezelawus D. S.

Локальний кошторис на на будівельні роботи №02-02-01 з розрахунками одиничної вартості

Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкава, вул. Пролетарська, вул. Гілка

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт
 28,237 тис. грн.
 0,2031 тис.люд.год.
 15,743 тис. грн.
 4,3 розряд

№ ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТР1-7-1-2	Роботи на трасі ПЛ напругою 0,38-20 кВ. Обрізання крони дерева вручну. Обрізання крони дерева вручну з діаметром стовбура до 150 мм	дерево	2	22,87 22,87	-	46	46	-	0,6000	1,2
Розрахунок одиничної вартості											
		З а р о б і т н а п л а т а		0,3						33,08	9,92
		Електромонтер 2 розряду		0,3						43,14	12,94
		Електромонтер 3 розряду		0,3						43,14	12,94
2	КБЗ3-115-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	8	93,34 93,34	-	747	747	-	1,2360	9,89
Розрахунок одиничної вартості											
		З а р о б і т н а п л а т а					КБЗ3-115-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							715,20 191,94		
8 & С157-403- 1 варіант 4	Провід СІПт-4 1х16 замовника	М	1005	-	-	-	-	-	-	-	-
9 & С157-403- 1 варіант 3	Провід СІПт-4 2х16 замовника	М	64	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ТР1-10-18-1	Профилактический осмотр и ремонт шкафа управления уличным освещением	шкафа	1	220,67 220,67	-	-	221	221	-	5,4000	5,4
	Розрахунок одиначної вартості						ТР1-10-18-1				
	З а р о б і т н а п л а т а			2,7						33,08	89,32
	Електромонтер 2 розряду										
	Електромонтер 4 розряду			2,7						48,65	131,36
11 ТР1-8-3-1	Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках. Ремонт світильника	шт	3	94,91 94,91	-	-	285	285	-	2,2000	6,6
	Розрахунок одиначної вартості						ТР1-8-3-1				
	З а р о б і т н а п л а т а			2,2						43,14	94,91
	Електромонтер 3 розряду										
12 С1547-1 варіант 2	Лампи замовника	шт	5	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ТР1-8-5-2	Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна ламп зовнішнього освітлення. Заміна ламп зовнішнього освітлення з люмінесцентними лампами	лампа	5	23,96 23,96	-	-	120	120	-	0,7600	3,8
	Розрахунок одиначної вартості						ТР1-8-5-2				
	З а р о б і т н а п л а т а			0,38						29,96	11,38
	Електромонтер 1 розряду										
	Електромонтер 2 розряду			0,38						33,08	12,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 КІП2-11-7	Таймер інтервального, елемент введення- виводу сигналів часу	Розрахунок	шт	1	2673,00	-	2673	2673	-	27,0000	27
	Провідний інженер	одиничної			2673,00	-			-	-	-
	Інженер 1 категорії	вартості									
	Інженер 2 категорії										
	Інженер 3 категорії										
	Слюсар 6 розряду										
	Разом прямі витрати по кошторису						21177	11814	9363		158,5
	Разом будівельні роботи, грн.						21177		1812		24,53
	в тому числі:										
	всього заробітна плата, грн.						13626				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						7060				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						20,07				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						2117				
	Всього будівельні роботи, грн.						28237				
	Всього по кошторису						28237				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						203,1				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						15743				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на на будівельні роботи №02-05-01 з розрахунками одиничної вартості

Харківська обл., Харківський район, с. В'язове, вул. Дубова, вул. Шкільна

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБЗ3-115-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	9	93,34 93,34	-	840	840	-	1,2360	11,12		
Розрахунок одиничної вартості													
	З а р о б і т н а п л а т а			1,236						75,52	93,34		
	Витрати труда робітників - монтажників												
	Середній розряд робіт 4									0,8000	1,6		
2	ТР1-9-1-1	Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПЛ. Періодичний піший обхід ПЛУ сприятливу погоду	км	2	34,51 34,51	-	69	69	-	-	-		
Розрахунок одиничної вартості													
	З а р о б і т н а п л а т а			0,8						43,14	34,51		
	Електромонтер 3 розряду												
3	КБЗ3-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	10	478,60 155,57	323,03 63,33	4786	1556	3230 633	2,0600 0,8569	20,6 8,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12
11 & С1549-6	Астрономічний таймер РЕВ-225		шт	1	1571,50	-	1572	-	-	-	-
12 КТ2-11-7	Таймер інтервального, елемент введення- виводу сигналів часу		шт	1	2673,00	-	2673	2673	-	27,0000	27
	Розрахунок одиниць вартості						КТ2-11-7				
	Провідний інженер			2,7						99	267,30
	Інженер 1 категорії			5,4						99	534,60
	Інженер 2 категорії			8,1						99	801,90
	Інженер 3 категорії			8,1						99	801,90
	Слюсар 6 розряду			2,7						99	267,30
	Разом прями витрати по кошторису						13825	5448	3230 633		65,4 8,57
	Разом будівельні роботи, грн.						13825				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5147				
	всього заробітна плата, грн.						6081				
	Загальноовиробничі витрати, грн.						2947				
	трудоємність в загальноовиробничих витратах, люд.год.						7,45				
	заробітна плата в загальноовиробничих витратах, грн.						818				
	Всього будівельні роботи, грн.						16772				
	Всього по кошторису						16772				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						81,42				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						6899				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-05-01
 на Харківська обл., Харківський район, с. В'язове, вул.. Дубова, вул. Шкільна**

Номер пози- ції Л.К.	Шифр і номер позичі нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коєфіцієнти переходу від норма- тивно-роз- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загальноно- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальноно- виробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загальноно- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загальноно- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальноно- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загальноно- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноно- виробничих витрат	Загальноно- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ33-115-1	9	1.2360 11.12 0.8000	0.097	0.1199 1.08 0.1920	117.03	14.03 126 12.42	93.34 840 34.51	23.62 213 10.32	7.66	9.47 85 1.44	47.12 424 24.18
2	ТР1-9-1-1	2	1.6 2.9169	0.24	0.38 0.2829	64.71	24 33.11	69 218.90	21 55.44	1.8	3 22.34	48 110.89
3	КБ33-115-1	10	29.17 6.4000	0.097	2.83 0.6208	117.03	331 72.65	2189 472.13	555 119.85	7.66	223 49.02	1109 241.52
6	КМ8-400-1	0,2	1.28	0.097	0.12	117.03	15	94	23	7.66	10	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТР1-8-3-1	1	2,2000 2,2	0,24	0,5280 0,53	64,71	34,17 35	94,91 95	28,40 28	1,8	3,96 4	66,53 67
10	КМ8-526-1	1	1,6000 1,6	0,097	0,1552 0,16	117,03	18,16 18	120,83 121	30,58 31	7,66	12,26 12	61,00 61
12	КТ2-11-7	1	27,0000 27	0,087	2,3490 2,35	114,31	268,51 269	2673,00 2673	647,13 647	6,74	181,98 182	1097,62 1098
Разом:			73,97		7,45		818	6081	1518		519	2855

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 =$$

$$=(818 + 6081 * 1) * 0,0078 = 54 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнозавибувничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 =$$

$$=(818 + 6081 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 12 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 =$$

$$=(818 + 6081 * 1) * 0,003739 = 26 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнозавибувничі витрати: 2855 + 54 + 12 + 26 = 2947 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТР1-8-3-1	3	2,2000 6,6	0,24	0,5280 1,58	64,71	34,17 103	94,91 285	28,40 85	1,8	3,96 12	66,53 200
10	КМ8-526-1	1	1,6000 1,6	0,097	0,1552 0,16	117,03	18,16 18	120,83 121	30,58 31	7,66	12,26 12	61,00 61
12	КТ2-11-7	1	27,0000 27	0,087	2,3490 2,35	114,31	268,51 269	2673,00 2673	647,13 647	6,74	181,98 182	1097,62 1098
Разом:			49,02		5,78		557	4042	1011		298	1866

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(557 + 4042 * 1) * 0,0078 = **36 грн.**

де:

Н124

- коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21

- відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(557 + 4042 * 1) * 0,0078 * 0,22 = **8 грн.**

де:

Н18

- відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(557 + 4042 * 1) * 0,003739 = **17 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 1866 + 36 + 8 + 17 = 1927 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-01

на Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Горняський, пров. Карпівський

Номер пози-ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що переда-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-роз-рахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що переда-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальнови-робничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ33-115-1	33	1,2360 40,79 0,8000	0,097	0,1199 3,96 0,1920	117,03	14,03 463 12,42	93,34 3080 34,51	23,62 779 10,32	7,66	9,47 313 1,44	47,12 1555 24,18
2	ТР1-9-1-1	10,3	8,24	0,24	1,98	64,71	128	355	106	1,8	15	249
3	КБ33-115-1	38	2,9169 110,84 6,4000	0,097	0,2829 10,75 0,6208	117,03	33,11 1258 72,65	218,90 8319 472,13	55,44 2107 119,85	7,66	22,34 849 49,02	110,89 4214 241,52
7	КМ8-400-1	0,76	4,86	0,097	0,47	117,03	55	359	92	7,66	37	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТР1-10-18-1	1	5,4000 5,4	0,24	1,2960 1,3	64,71	83,86 84	220,67 221	67,00 67	1,8	9,72 10	160,58 161
11	ТР1-8-3-1	4	2,2000 8,8	0,24	0,5280 2,11	64,71	34,17 136	94,91 380	28,40 114	1,8	3,96 16	66,53 266
12	КТ2-11-7	1	27,0000 27	0,087	2,3490 2,35	114,31	268,51 269	2673,00 2673	647,13 647	6,74	181,98 182	1097,62 1098
Разом:			205,93		22,92		2393	15387	3912		1422	7727

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (2393 + 15387 * 1) * 0,0078 = 139 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (2393 + 15387 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 31 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (2393 + 15387 * 1) * 0,003739 = 66 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 7727 + 139 + 31 + 66 = 7963 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Харківська обл., Харківський район, с-ще Солонцівка, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Бузкова,
вул. Залізничників, пров. Травневий, пров. Бузковий

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТР1-7-1-2	8	0,6000 4,8	0,24	0,1440 1,15	64,71	9,32 74	22,87 183	7,08 57	1,8	1,08 9	17,48 140
2	КБ33-115-1	31	1,2360 38,32	0,097	0,1199 3,72	117,03	14,03 435	93,34 2894	23,62 732	7,66	9,47 294	47,12 1461
3	ТР1-9-1-1	12,946	0,8000 10,36	0,24	0,1920 2,49	64,71	12,42 160	34,51 447	10,32 134	1,8	1,44 19	24,18 313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ33-115-1	64	2,7860 178,3	0,097	0,2702 17,3	117,03	31,63 2024	209,12 13383	52,97 3390	7,66	21,34 1366	105,94 6780
9	КМ8-400-1	1,01	6,4000 6,46	0,097	0,6208 0,63	117,03	72,65 73	472,13 477	119,85 121	7,66	49,02 50	241,52 244
11	КБ33-108-2	0,11	23,4240 2,58	0,097	2,2721 0,25	117,03	265,91 29	1688,40 186	429,95 47	7,66	179,43 20	875,29 96
12	КБ33-108-2	2,855	41,6104 118,8	0,097	4,0362 11,52	117,03	472,36 1349	3005,94 8582	765,23 2184	7,66	318,74 910	1556,33 4443
18	КМ8-526-2	1	2,8119 2,81	0,097	0,2728 0,27	117,03	31,92 32	212,35 212	53,74 53	7,66	21,54 22	107,20 107
20	ТР1-10-18-1	3	5,4000 16,2	0,24	1,2960 3,89	64,71	83,86 252	220,67 662	67,00 201	1,8	9,72 29	160,58 482
21	ТР1-8-3-1	12	2,2000 26,4	0,24	0,5280 6,34	64,71	34,17 409	94,91 1139	28,40 341	1,8	3,96 48	66,53 798
22	КТ2-11-7	4	27,0000 108	0,087	2,3490 9,4	114,31	268,51 1074	2673,00 10692	647,13 2588	6,74	181,98 728	1097,62 4390
Разом:			513,03		56,96		5911	38857	9848		3495	19254

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(5911 + 38857 * 1) * 0,0078 = **349 грн.**

де:

Н124

- коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21

- відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(5911 + 38857 * 1) * 0,0078 * 0,22 = **77 грн.**

де:

Н18

- відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(5911 + 38857 * 1) * 0,003739 = **167 грн.**

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: $19254 + 349 + 77 + 167 = 19847$ грн.

Склад

 Масленко Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Масленко Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01
на Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкава, вул. Пролетарська, вул. Гіівка**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позичі нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-роз- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людини- години пра- ці, цінників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТР1-7-1-2	2	0,6000 1,2	0,24	0,1440 0,29	64,71	9,32 19	22,87 46	7,08 14	1,8	1,08 2	17,48 35
2	КБ33-115-1	8	1,2360 9,89	0,097	0,1199 0,96	117,03	14,03 112	93,34 747	23,62 189	7,66	9,47 76	47,12 377
3	ТР1-9-1-1	1,35	0,8000 1,08	0,24	0,1920 0,26	64,71	12,42 17	34,51 47	10,32 14	1,8	1,44 2	24,18 33
4	КБ33-115-1	30	2,7860 83,58	0,097	0,2702 8,11	117,03	31,63 949	209,12 6274	52,97 1589	7,66	21,34 640	105,94 3178
7	КБ33-108-2	1,069	41,6104 44,48	0,097	4,0362 4,31	117,03	472,36 505	3005,94 3213	765,23 818	7,66	318,74 341	1556,33 1664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТР1-10-18-1	1	5,4000 5,4	0,24	1,2960 1,3	64,71	83,86 84	220,67 221	67,00 67	1,8	9,72 10	160,58 161
11	ТР1-8-3-1	3	2,2000 6,6	0,24	0,5280 1,58	64,71	34,17 103	94,91 285	28,40 85	1,8	3,96 12	66,53 200
13	ТР1-8-5-2	5	0,7600 3,8	0,24	0,1824 0,91	64,71	11,80 59	23,96 120	7,87 39	1,8	1,37 7	21,04 105
14	КТ2-11-7	1	27,0000 27	0,087	2,3490 2,35	114,31	268,51 269	2673,00 2673	647,13 647	6,74	181,98 182	1097,62 1098
Разом:			183,03		20,07		2117	13626	3462		1272	6851

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (2117 + 13626 * 1) * 0,0078 = 123 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (2117 + 13626 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 27 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (2117 + 13626 * 1) * 0,003739 = 59 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 6851 + 123 + 27 + 59 = 7060 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Загальновиборничі витрати на будову
Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- борничих витратах,	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах,	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	III блок. Кошти на покриття реши статей загально- виборничих витрат,	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності,	Всього загально- виборничих витрат,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	с-ще Солоничівка, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Букова, вул. Загізничників, пров. Травневий, пров. Бузовий Харківська обл., Харківський район, с. Полвова, вул. Волошкова, вул. Пролетарська, вул. Гілка Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров Горняський, пров. Карлівський Харківська обл., Харківський район, с. Протополівка, вул. Центральна Харківська обл., Харківський район, с. Вязове, вул.. Дубова, вул. Шкільна	513,03	56,96	5911	38857	9848	3495	593	19847
02-02		183,03	20,07	2117	13626	3462	1272	209	7060
02-03		205,93	22,92	2393	15387	3912	1422	236	7963
02-04		49,02	5,78	557	4042	1011	298	61	1927
02-05		73,97	7,45	818	6081	1518	519	92	2947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		1024,98	113,18	11796	77993	19751	7006	1191	39744

Склав

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиборничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Харківська обл., Харківський район, с-ще Солоничівка, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Бузкова, вул. Залізничників, пров. Травневий, пров. Бузовий	34,88100	136,15900	-	20,39000	3,97600	38,85700	19,84700
02-02	Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкова, вул. Пролетарська, вул. Півка	11,81400	-	-	9,36300	1,81200	13,62600	7,06000
02-03	Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Горняський, пров. Карпівський	12,98000	33,85400	-	12,27500	2,40700	15,38700	7,96300
02-04	Харківська обл., Харківський район, с. Протопопівка, вул. Центральна	3,86500	4,06600	-	0,91900	0,17700	4,04200	1,92700
02-05	Харківська обл., Харківський район, с. В'язове, вул. Дубова, вул. Шкільна	5,44800	5,14700	-	3,23000	0,63300	6,08100	2,94700
	Разом: будівельні роботи	68,98800	179,22600	-	46,17700	9,00500	77,99300	39,74400

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні Дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73=1,13816;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3 8 5 1)

П731Д=1,13816;

п 1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.
П736 - П57 = 0,11318 - 0 = 0,11318;

п 1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис. люд.год.
П11Е=0;

п 1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.
П731И=0;

п 1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21=294,391;

п 1.7. Загальновиборні витрати - всього, тис. грн.
П774=39,744;

п 1.8. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П713=0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.
= п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1,13816 - 0,11318 + 0 = 1,02498;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.
= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1,13816 - 1,13816 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт.
= п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (1,02498 - 0) = 0;

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	с-ще Солоницька, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Бузкова, вул. Залізничників, пров. Травневий, пров. Бузковий (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкава, вул. Пролетарська, вул. Гілка (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,40503	0,04756	-	-	0,45259	7,65	3,46231
02-02		0,10800 0,15603	0,00940 0,01772	- -	- -	0,11740 0,17375	1,99 7,65	0,23363 1,32919
		0,02700	0,00235	-	-	0,02935	1,99	0,05841

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-03	Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Горнянський, пров. Карпівський (без пусконаладжувальних робіт)	0,17893	0,02057	-	-	0,19950	7,65	1,52618
02-04	Харківська обл., Харківський район, с. Протополівка, вул. Центральна (без пусконаладжувальних робіт)	0,02700 0,02202	0,00235 0,00343	- -	- -	0,02935 0,02545	1,99 7,65	0,05841 0,19469
02-05	Харківська обл., Харківський район, с. В'язове, вул. Дубова, вул. Шкільна (без пусконаладжувальних робіт)	0,02700 0,04697	0,00235 0,00510	- -	- -	0,02935 0,05207	1,99 7,65	0,05841 0,39834
Разом:		1,02498	0,11318	-	-	1,13816	6,48238	7,37798

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:

$$= 7,37798 \times \text{ИНП}130 = 7,37798 \times 1 = 7,378;$$

п.2.5. Сумарна вартість прямих і загальновиrobничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \text{п}1.6 + \text{п}1.7 - \text{п}1.8 = 294,391 + 39,744 - 0 = 334,135;$$

п.2.6. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиrobничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п}2.5 \times 0,15 = 334,135 \times 0,15 = 50,12025;$$

п.2.7. Слівидношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п}2.4 : \text{п}2.6 = 7,378 : 50,12025 = 0,14720597;$$

п.2.8. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п}2.7) = \text{Ц}(0,14720597) = 0;$$

п.2.9. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п}2.4 \times \text{W}(\text{п}2.8) + \text{п}2.6 \times \text{V}(\text{п}2.8) = 7,378 \times \text{W}(0) + 50,12025 \times \text{V}(0) = 7,378;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.**1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\text{П}73=1,13816;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\text{П}73\text{Д}=1,13816;$$

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3 8 5 1)

- 4 -

250 ДЦ ДЦ

п. 1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люди.год.:
 $P736 - P57 = 0,11318 - 0 = 0,11318$;

п. 1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис. люди.год.:
 $P11E = 0$;

п. 1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люди.год.:
 $P731I = 0$;

2. Розрахунок

п. 2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис. люди.год.:
 $= p1.2 - p1.3 + p1.5 = 1,13816 - 0,11318 + 0 = 1,02498$;

п. 2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис. люди.год.:
 $= p1.1 - p1.2 - p1.4 = 1,13816 - 1,13816 - 0 = 0$;

п. 2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
 $= p2.2 : (p2.1 - p1.5) = 0 : (1,02498 - 0) = 0$;

Код	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис. люди.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис. люди.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис. люди.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис. люди.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість, тис. люди.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адміністративних витрат, грн./люди.год.	Адміністративні витрати, тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	с-ще Солонийківка, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Бузькова, вул. Запільничків, пров. Травневий, пров. Бузьковий (без пусконаладжувальних робіт)	0,40503	0,04756	-	-	0,45259	3,89	1,76058
02-02	пусконаладжувальні роботи Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкова, вул. Пролетарська, вул. Літка (без пусконаладжувальних робіт)	0,10800 0,15603	0,00940 0,01772	-	-	0,11740 0,17375	3,26 3,89	0,38272 0,67589
02-03	пусконаладжувальні роботи Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Горнянський, пров. Карпівський (без пусконаладжувальних робіт)	0,02700 0,17893	0,00235 0,02057	-	-	0,02935 0,19950	3,26 3,89	0,09568 0,77606
	пусконаладжувальні роботи	0,02700	0,00235	-	-	0,02935	3,26	0,09568

5 Програмний комплекс АВК -5 (3 8 5 1)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-04	Харківська обл., Харківський район, с. Протопопівка, вул. Центральна (без пусконаладжувальних робіт)	0,02202	0,00343	-	-	0,02545	3,89	0,09900
02-05	пусконаладжувальні роботи	0,02700	0,00235	-	-	0,02935	3,26	0,09568
	Харківська обл., Харківський район, с. Вязове, вул. Дубова, вул. Шкільна (без пусконаладжувальних робіт)	0,04697	0,00510	-	-	0,05207	3,89	0,20255
	пусконаладжувальні роботи	0,02700	0,00235	-	-	0,02935	3,26	0,09568
Разом:		1,02498	0,11318	-	-	1,13816	3,76003	4,27952

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$4,27952 \times \text{ИНП}147 = 4,27952 \times 1 = 4,28;$$

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.13.1. Єдиний податок за ставкою 5%:

$$= 18,2;$$

п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

2.

$$= 18,2;$$

Розрахунок № 14. Витрати підприємця, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підприємця, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підприємця, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНІЩІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

Харківська обл., Харківський район, с-ще Солоніщівка, вул. Сумський Шлях, вул. Травнева, вул. Шевченка, вул. Бузкова, вул. Залізничників, пров. Травневий, пров. Бузковий

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Роботи на трасі ПЛ напругою 0,38-20 кВ. Обрізання крони дерева вручну. Обрізання крони дерева вручну з діаметром стовбура до 150 мм	дерево	8	
2	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	31	
3	Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПЛ.	км	12,946	
4	Періодичний піший обхід ПЛ у сприятливу погоду	шт	64	
5	Установлення світильників з лампами розжарювання	м	101	
6	Провід перерізом до 6 мм ² , що прокладається по перфорованих профілях	км	0,11	
7	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	2,855	
8	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	шт	1	
9	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
10	Профілактичний огляд і ремонт шкафа управління вуличним освітленням	шкафа	3	
11	Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках. Ремонт світильника	шт	12	
12	Таймер інтервальний, елемент введення-виводу сигналів часу	шт	4	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНІЩІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

Харківська обл., Харківський район, с-ще Вільшани, вул. Царська, вул. Семена Ковалевського, вул. Садова, вул. Миколаївська, вул. Світла, вул. Сонячна, вул. Гончаренко, вул. Валківська, вул. Григорішина, вул. Казакевича, пров. Горянський, пров. Карпівський

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	33	
2	Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПЛ.	км	10,3	
3	Періодичний піший обхід ПЛ у сприятливу погоду	шт	38	
4	Установлення світильників з лампами розжарювання	м	76	
5	Провід перерізом до 6 мм ² , що прокладається по перфорованих профілях	шафа	1	
6	Профілактичний огляд і ремонт шкафа управління вуличним освітленням	шт	4	
7	Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках. Ремонт світильника	шт	1	
	Таймер інтервальний, елемент введення-виводу сигналів часу	шт		

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНІЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

Харківська обл., Харківський район, с. Польова, вул. Волошкова, вул. Пролетарська, вул. Гіївка

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Роботи на трасі ПЛ напругою 0,38-20 кВ. Обрізання крони дерева вручну. Обрізання крони дерева вручну з діаметром стовбура до 150 мм	дерево	2	
2	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	8	
3	Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПЛ.	км	1,35	
4	Періодичний піший обхід ПЛ у сприятливу погоду	шт	30	
5	Установлення світильників з лампами розжарювання	км	1,069	
6	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	шафа	1	
7	Профілактичний огляд і ремонт шкафа управління вуличним освітленням	шт	3	
8	Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках. Ремонт світильника	лампа	5	
9	Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна ламп зовнішнього освітлення. Заміна ламп зовнішнього освітлення з люмінесцентними лампами	шт	1	
	Таймер інтервальний, елемент введення-виводу сигналів часу			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"16"

квітня

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНІЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

Харківська обл., Харківський район, с. Протополівка, вул. Центральна

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	2	
2	Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПЛ.	км	3	
3	Періодичний піший обхід ПЛ у сприятливу погоду	шт	3	
4	Установлення світильників з лампами розжарювання	м	6	
5	Провід перерізом до 6 мм ² , що прокладається по перфорованих профілях	шт	3	
6	Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках. Ремонт світильника	шт	1	
7	Монтаж таймера	шт	1	
	Таймер інтервальний, елемент введення-виводу сигналів часу	шт		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Послуги з відновлення мережі вуличного освітлення СОЛОНЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Харківської області

Харківська обл., Харківський район, с. В'язове, вул. Дубова, вул. Шкільна

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	9	
2	Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПЛ.	км	2	
3	Періодичний піший обхід ПЛ у сприятливу погоду	шт	10	
4	Установлення світильників з лампами розжарювання	м	20	
5	Провід перерізом до 6 мм ² , що прокладається по перфорованих профілях	шт	1	
6	Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках. Ремонт світильника	шт	1	
7	Монтаж таймера	шт	1	
	Таймер інтервальний, елемент введення-виводу сигналів часу	шт	1	

Склад

Телешко Олександр С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Телешко Олександр С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]