ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Деснянського району м. Києва

(назва організації, що затверджує)

Директор_____Л.І.ТРУШКІНА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"12" серпня 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт підвального приміщення Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Деснянського району м. Києва, вул.ДРАЙЗЕРА,19.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	КОРИДОР			
	СТІНИ			
1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, товщина шару 20 мм	м2	12,2	
2	Грунтування стін	м2	244,5	
3	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	244,5	
	САНВУЗЕЛ та ДУШОВА			
	СТЕЛЯ			
4	Грунтування стелі	м2	21,3	
5	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,3	
	СТІНИ			
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, товщина шару 20 мм	м2	9,87	
7	Грунтування стін	м2	98,7	
8	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	98,7	
	БОЙЛЕРНА			
	СТІНИ			
9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, товщина шару 20 мм	м2	6,78	
10	Грунтування стін	м2	137,5	
11	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	137,5	
	ІНШІ РОБОТИ			
12	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	8,5	
13	Грунтування стін (укосів)	м2	8,5	

1	2	3	4	5
14	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,5	
15	Просте фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10%	м2	55,6	
16	Фарбування в/е сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	19,5	
17	Фарбування в/е сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь [Пожежних ящиків]	м2	6,4	
18	Фарбування в/е сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	4,7	
19	Навантаження сміття вручну	т	1,55	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	1,55	

Склав Шевцов С.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]