

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № 80-24

м. Хмельницький

«08» 04 2024

Головний сервісний центр МВС, в особі начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС) Іщенко Миколи Володимировича, який діє на підставі Положення про регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС), затвердженого наказом ГСЦ МВС від 27 квітня 2020 року № 25 та Довіреності (ГСЦ МВС) від 25.10.2023 №31/07-07/27 (надалі – **Замовник**), з однієї сторони та товариство з обмеженою відповідальністю «БК МЕГАБУДСЕРВІС» (надалі – **Виконавець**), в особі директора Долинного Сергія Павловича, що діє на підставі статуту з іншої сторони, далі за текстом разом – **«Сторони»**, а кожна окремо – **«Сторона»**, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами уклали цей договір (далі за текстом – **«Договір»**) про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами та засобами провести **поточний ремонт санвузла адміністративної будівлі РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1 – за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**, в обумовлений Договором строк, а Замовник зобов'язується прийняти якісно надані Послуги згідно з Актом наданих послуг за формою КБ-2в (далі – Акт наданих послуг) та Довідки про вартість виконаних послуг за формою КБ-3 (далі – Довідка) на умовах цього Договору та оплатити їх.

1.2. Обсяг Послуг, їх зміст та загальна вартість зазначаються Сторонами у Договірній ціні (Додаток № 1), узгодженій Сторонами на підставі Зведеного кошторисного розрахунку вартості (Додаток № 2), що є невід'ємними частинами цього Договору.

1.3. Обсяг закупівлі Послуг може бути зменшено залежно від потреб та реального фінансування видатків Замовника шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди.

II. Якість Послуг

2.1. Виконавець повинен надати Послуги, якість яких відповідає державним стандартам, технічним умовам, будівельним нормам та чинному законодавству щодо показників якості такого виду Послуг, вихідним даним, наданих Замовником та умовам цього Договору.

2.2. Виконавець гарантує належну якість використаних в процесі надання Послуг власних матеріальних ресурсів, конструкцій, устаткування і систем, відповідність їх державним стандартам.

2.3. Приймання результату наданих Послуг за якістю здійснюється Замовником при підписанні Акту наданих послуг за формою КБ-2в.

2.4. Усі недоліки, виявлені в процесі приймання результатів наданих Послуг, усуваються Виконавцем в узгоджені із Замовником строки за власний рахунок Виконавця.

2.5. Гарантійний строк експлуатації Замовником результату наданих Послуг становить 36 (тридцять шість) календарних місяців.

2.6. Гарантійний строк починає свій перебіг від дня підписання Замовником Акту наданих послуг за формою КБ-2в (далі – Акт).

2.7. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків наданих Послуг з вини Виконавця, Замовник надсилає письмове повідомлення про виявлення цих недоліків. За результатами обстеження сторони складають дефектний акт.

2.8. Гарантійний строк збільшується пропорційно періоду, протягом якого Виконавець здійснював усунення недоліків.

2.9. Протягом гарантійного строку, встановленого п. 2.5. Договору, Виконавець в обумовлені Замовником строки за свій рахунок усуває недоліки (дефекти), що виявилися в процесі експлуатації результатів наданих Послуг.

III. Сума Договору

3.1. Загальна сума цього Договору (договірна ціна Послуг) визначена на підставі Договірної ціни (Додаток № 1) і Зведеного кошторисного розрахунку (Додаток № 2), що є невід'ємними частинами цього Договору, та складає: 389731,04грн. (триста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять одна гривня 04 копійок) без ПДВ.

3.2. Договірна ціна Послуг, передбачених цим Договором, є твердою, розрахована згідно Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженій наказом Мінрегіону № 281 від 01.11.2021 року

3.3. Загальний обсяг закупівлі Послуг за цим Договором може бути зменшений в залежності від реальних потреб Замовника.

3.4. Загальна сума Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від реального фінансування Замовника на зазначені цілі шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.5. Зміна суми Договору в сторону збільшення не допускається.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за фактично надані Послуги проводяться у національній валюті України (гривні) в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі, протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання уповноваженими представниками Сторін Акту та Довідки.

4.2. Замовник має право повернути Акти та інші документи, що передбачені цим Договором, на доопрацювання Виконавцю, без здійснення оплати у разі неналежного їх оформлення (відсутності підписів, печаток тощо).

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за цим Договором здійснюються протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.4. Усі платіжні документи за даним Договором сформовані з дотриманням усіх вимог законодавства України, що ставляться до змісту і форми таких документів.

V. Порядок надання Послуг

Місце надання послуг: **РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області - вул. Західно-Окружна, 11/1, м. Хмельницький, 29018.**

5.1 Виконавець зобов'язується надати Послуги, що є предметом цього Договору, власними силами та засобами з використанням власних матеріалів та обладнання у порядку, визначеному Договором та законодавством України, відповідно до Календарного графіку (Додаток № 5 до Договору), але не пізніше 1 червня 2024 року.

5.2 Виконавець приступає до надання Послуг протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання від Замовника листа про термін доступу до будівлі.

5.3 Під час надання Послуг у будівлі та приміщеннях Замовника Виконавець зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, що діють у Замовника, пожежної безпеки та охорони праці.

5.4 Відповідальність за безпеку надання Послуг, дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочих місцях несе Виконавець, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу власного персоналу перед початком надання Послуг, що є предметом цього Договору.

5.5 У разі виявлення допущених Виконавцем відступів від умов цього Договору або інших недоліків в Послугах, використання неякісного/несертифікованого обладнання, устаткування або матеріалів Виконавця, яке використовується для надання Послуг, уповноваженими представниками Сторін складається Акт виявлених недоліків із зазначенням обставин, за яких вони були виявлені, та узгодженого Сторонами строку їх усунення.

5.6 Виявлені недоліки усуваються Виконавцем у строк, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту виявлених недоліків.

5.7 Усунення всіх виявлених недоліків відповідно до Акту виявлених недоліків здійснюється Виконавцем власними силами, засобами та за власні кошти.

5.8 На підставі фактично наданих обсягів Послуг згідно з Календарним графіком (Додаток № 5) Виконавець зобов'язаний надати Акт та Довідку не пізніше 1 робочого дня Замовнику для перевірки та оплати.

5.9 Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання від Виконавця підписаних з його сторони примірників Актів, перевіряє фактичний обсяг наданих Послуг. У випадку, якщо з закінченням зазначеного строку (з урахуванням строків доставки листа засобами поштового відправлення) від Замовника не надійшло письмових зауважень до Актів на адресу Виконавця, такі Послуги вважаються Замовником прийнятими без зауважень, а Акти – підписаними.

5.10 У разі виявлення недоліків у наданих Послугах, Виконавець після їх усунення в порядку, передбаченому цим Договором, повторно надсилає Акт та Довідку Замовнику, які останній розглядає та підписує в порядку, визначеному п. 5.12. цього Договору.

5.11 Сторони (або уповноважені ними представники) зобов'язуються своєчасно підписувати та направляти одна одній відповідні письмові повідомлення, необхідну документацію, Акти та Довідки.

5.12 Виконавець, закінчивши надавати Послуги за цим Договором, зобов'язаний у строк до 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Замовника оформлених примірників Акту та Довідки, вивести всі матеріали, комплектуючі та устаткування, що йому належать і використовувалися ним під час надання Послуг за цим Договором.

5.13 Сторони домовились, що для оперативного обміну інформацією щодо належного виконання умов цього Договору ними будуть визначені уповноважені представники.

5.14 Сторони зобов'язуються своєчасно повідомляти одна одну про обставини, що можуть вплинути на виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1 Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання цього Договору надати Виконавцю доступ до будівлі.

6.1.2 Приймати належним чином надані Послуги за Актом та Довідкою.

6.1.3 У разі необхідності передати Виконавцю дозвільну документацію, яка необхідна для надання Послуг за цим Договором.

6.1.4 Своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані Послуги

6.1.5 Виконувати належним чином інші зобов'язання передбачені Договором та законодавством України.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір, у тому числі у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.2.2. Контролювати надання Послуг Виконавцем щодо якості, кількості та дотримання строків їх надання на умовах цього Договору.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі наданих Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реальних потреб і реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Вимагати від Виконавця усунення недоліків наданих Послуг, виявлених до підписання Акту і Довідки, відповідно до оформленого уповноваженими представниками Сторін Акту виявлених недоліків, а щодо недоліків, які неможливо було виявити під час звичайного приймання Послуг та які були виявлені після підписання Замовником Акту і Довідки – протягом усього гарантійного строку, зазначеного в п.2.5. цього Договору.

6.2.5. Відмовитись від прийняття і оплати наданих Послуг неналежної якості.

6.2.6. Ініціювати проведення незалежної кваліфікованої експертизи у разі, коли Виконавець відмовляється від складання або підписання Акту виявлених недоліків. У такому випадку витрати на проведення кваліфікованої експертизи покладаються на Виконавця.

6.2.7. Реалізувати інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам цього Договору, нормам чинного законодавства і звичайно ставляться до Послуг такого роду.

6.3.3. Нести всі ризики та витрати, пов'язані з наданням Послуг, включаючи оплату податків, інших зборів і обов'язкових платежів.

6.3.4. Усувати виявлені недоліки наданих Послуг власними силами, засобами та за власний рахунок у порядку, передбаченому цим Договором.

6.3.5. Забезпечити усунення всіх недоліків протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту виявлених недоліків.

6.3.6. Своєчасно попередити Замовника про наявність незалежних від Виконавця обставин, що перешкоджають наданню Послуг, впродовж 1 (одного) робочого дня з моменту виникнення таких обставин.

6.3.7. Забезпечити явку свого представника для складання Акту виявлених недоліків у строк до 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання усних або письмових зауважень Замовника. У разі такої неможливості – оплатити витрати на проведення незалежної кваліфікованої експертизи щодо встановлення наявності у Послугах відповідних недоліків та відступів від умов цього Договору.

6.3.8. Виконувати належним чином інші зобов'язання передбачені законодавством та цим Договором.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника за 10 (десять) календарних днів.

6.4.3. Мати інші права передбачені чинним законодавством України.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором

7.2. За порушення умов зобов'язання щодо якості наданих Послуг Замовник має право вимагати, а Виконавець зобов'язується сплатити штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних Послуг.

7.3. За порушення строків надання Послуг Замовник має право вимагати, а Виконавець зобов'язується сплатити пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

7.4. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням обов'язків за цим Договором не звільняють Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором належним чином.

7.5. Виконавець несе відповідальність за збереження майна Замовника під час надання Послуг та зобов'язується відшкодувати вартість пошкодженого/знищеного майна з його вини майна в повному обсязі.

7.6. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов'язань по оплаті наданих Послуг у разі ненадходження коштів (та/або відсутності фінансування видатків) Державного бюджету на зазначені цілі.

7.7. Виконавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань щодо строків усунення недоліків Послуг, виявлених при/під час приймання наданих Послуг та /або усунення недоліків Послуг впродовж гарантійного строку. Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості невчасно наданих Послуг, за кожен день прострочення виконання зобов'язань.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись

ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами державної влади за місцем настання форс-мажорних обставин та/або торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 15 (п'ятнадцять) календарних днів, а Сторони шляхом переговорів придуть до висновку про неможливість подальшого виконання умов цього Договору, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір з обов'язковими взаєморозрахунками між Сторонами.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31 грудня 2024 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

XI. Інші умови

11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору вчиняються у письмовій формі та підписуються уповноваженими на це представниками Сторін.

11.2. З питань, що не врегульовані цим Договором, Сторона керується законами України.

11.3. Цей Договір укладений українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.4. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом 3 (трьох) робочих днів повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі, а у випадку неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення – нести ризики пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

11.5. Всі документи, на підставі яких виконується Договір (додаткові угоди, акти тощо) є невід'ємною частиною цього Договору.

11.6. Замовник є установою, яка створена органами державної влади та відповідно до п.п. 133.4.6 п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України є неприбутковою організацією..

11.7. Виконавець є платником єдиного податку III групи, ставка – 5%

ХІІ. Додатки до Договору

- 12.1. Невід'ємними частинами цього Договору є:
- 12.1.1. Додаток № 1 «Договірна ціна».
 - 12.1.2. Додаток № 2 «Зведений кошторисний розрахунок».
 - 12.1.3. Додаток № 3 «Локальний кошторис №2-1-1».
 - 12.1.4. Додаток № 4 «Дефектний акт».
 - 12.1.5 Додаток №5 «Календарний графік»

XIV. Місцезнаходження, реквізити, підписи сторін та місце реєстрації юридичної особи

ЗАМОВНИК:

Головний сервісний центр МВС
Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС
в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС)

Юридична адреса
29008, м. Хмельницький
вул. Західно-Окружна, 11/1
КОД ЄДРПОУ 43611928
№ р/р UA868201720343170001000161890,
UA058201720343161001200161890
Державна казначейська служба України
м. Київ



М.В. Іщенко

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «БК МЕГАБУДСЕРВІС»

Юридична адреса
31056, Хмельницька обл.
М. Красилів, вул. Ярослава Мудрого 19, к 27
ЄДРПОУ 42413056
UA113204780000026004924930834, МФО
320478, АБ «УКРГАЗБАНК»
Телефон 0973299235
mbudsv@gmail.com

Директор



В.Л. Дядиш А. Дядиш
О. Заскалюк О. Заскалюк



Замовник Головний сервісний центр МВС (далі - ГСЦ МВС), Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Хмельницькій області
(назва організації)

Підрядник ТОВ «БК МЕГАБУДСЕРВІС»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт санвузла адміністративної будівлі РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1 – за кодом ДК 021:2015–45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи , що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з


Складена в поточних цінах станом на 25 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	315,10606 102,52967 205,68633 6,89006 39,74211 - -	315,10606 102,52967 205,68633 6,89006 39,74211 - -	- - - - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	354,84817	354,84817	-

		235_ДЦ_ДЦ			
1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	10,20640	10,20640	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,18992	-	5,18992
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	370,24449 19,48655	365,05457 -	5,18992 19,48655
12	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову Разом по Розділу II	389,73104	365,05457	24,67647
13		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірної ціна (p.I + p.II) в т.ч. зворотні суми:	- - - 389,73104	-	-



М.В. Іщенко



С.П. Долинний

РСП ГСЦ МВС в Хмельницькій обл
(назва організації, що затверджує)



Затверджено (підпис)
Зведення кошторисних розрахунків в сумі 389,73104 тис. грн.
В тому числі зворотній об'єкт
Наказ № 48/1928
(посилання на документ, що затверджує)

М.В. Тученко

08 04 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт санвузла адміністративної будівлі РСП ГСЦ МВС в Хмельницькій області, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1 – за кодом ДК 021:2015–45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт санвузла адміністративної будівлі РСП ГСЦ МВС в Хмельницькій області, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1 – за кодом ДК 021:2015–45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи	354,84817	-	-	354,84817
Разом по главі 2:			354,84817	-	-	354,84817
Разом по главах 1-7:			354,84817	-	-	354,84817
Разом по главах 1-8:			354,84817	-	-	354,84817
Разом по главах 1-9:			354,84817	-	-	354,84817
Разом по главах 1-12:			354,84817	-	-	354,84817
Настанова [4.38]			10,20640	-	-	10,20640

Кошторисний прибуток (П)

Додаток 2
235_ДЦ_ЗКР

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	5,18992	5,18992
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	365,05457	-	5,18992	370,24449
		У тому числі:	-	-	19,48655	19,48655
		- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	19,48655	19,48655
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	365,05457	-	24,67647	389,73104



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Propagator

Поточний ремонт санвузла адміністративної будівлі РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1 – за кодом ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Кошторисна вартість	354,84817	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,33417	тис.люд. год.
Кошторисна заробітна плата	110,75446	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
												в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ10-28-1 K=1,15 K=0,8	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,051	8908,78 8908,78	-	454,35	454,35	-	108,3134	5,52	
2	КБ10-94-1 K=1,15 K=0,8	Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар	100м2	0,5535	19983,10 19983,10	-	11060,65	11060,65	-	245,7946	136,05	
3	КБ15-76-2 K=1,15 K=0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	100м2	0,162	1471,27 1471,27	-	238,35	238,35	-	18,5251	3	
4	КБ15-76-1 K=1,15 K=0,7	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,162	10736,92 10736,92	-	1739,38	1739,38	-	135,1917	21,9	
5	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	2097,79 2097,79	-	41,96	41,96	-	28,1280	0,56	
6	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,21	8306,12 8306,12	-	1744,29	1744,29	-	111,3720	23,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-25-2 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, чисто плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,549	86293,46 28684,64	-	47375,11	15747,87	-	352,8246	12
24	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0083	329677,02	4577,35	2736,32	208,96	37,99	370,7280	3,08
25	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,162	25176,14 6395,56 6384,64	4224,04	1036,08	1034,31	35,06	56,6370 85,6080	0,47 13,87
26	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,162	1159,87 1159,87	-	187,90	187,90	-	15,5520	2,52
27	КБ11-29-2 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,162	80219,09 18506,40	-	12995,49	2998,04	-	227,6310	36,88
28	КР2-14-1	Бетонування сходів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,026	284213,13 46854,11	-	7389,54	1218,21	-	612,3120	15,92
29	КБ15-26-1 K=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,8	1212,08 595,75	-	5817,98	2859,60	-	7,3278	35,17
30	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,3	50779,79 533,49	-	15233,94	160,05	-	6,3360	1,9
31	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях	100шт	0,03	13614,88 7036,41	3941,63 3581,98	408,45	211,09	118,25 107,46	78,8040 45,0996	2,36 1,35
32	КБ46-25-14	вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,04	16947,51 9034,72	5044,29 4584,03	677,90	361,39	201,77 183,36	101,1840 57,7162	4,05 2,37
33	КР15-19-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях	100шт	0,38	12520,60 5802,74	-	4757,83	2205,04	-	67,9080	25,81
34	КР15-22-1	вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100м	0,07	28018,48 5001,48	-	1961,29	350,10	-	59,4000	4,16
35	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100 шт	0,024	24335,44 6853,44	-	584,05	164,48	-	78,9840	1,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,08	653,98	-	52,32	52,32	-	9,1800	0,73
8	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	653,98	-	72,37	72,37	-	48,5160	0,97
9	KM8-526-1 к дем.=0,3	Демонтаж вимикача автоматичного	шт	28	3618,32	-	-	-	-	-	-
10	KP17-3-1	Демонтаж силового кабелю	100м	0,062	48,50	-	1358,00	1358,00	-	0,5760	16,13
11	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	1,374	1079,71	-	66,94	66,94	-	15,1560	0,94
12	KP15-18-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,162	1079,71	-	1483,52	1483,52	-	15,1560	20,82
13	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,16	1079,71	-	426,36	426,36	-	30,3312	4,91
14	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	4,16	2631,84	-	552,57	552,57	-	1,9560	8,14
15	K58-25-1 K=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,209	132,83	163,85	681,62	-	681,62	0,2240	0,93
16	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільтрочастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,064	14957,10	-	9744,50	3126,03	-	175,0392	36,58
17	K510-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0422	155935,33	-	9979,86	949,27	-	193,8360	12,41
18	K515-76-1 K=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,162	14832,33	-	22285,84	469,94	-	135,3918	5,71
19	K515-76-2 K=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	100м2	0,151	528100,55	-	-	-	-	-	-
20	KP20-18-7	Стіни	100м2	0,162	11135,98	-	-	-	-	-	-
21	KP11-2-11	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0182	34188,54	4577,35	5538,54	2484,83	-	193,1310	31,29
22	KP11-2-12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,5518	15338,46	4224,04	5156,14	277,70	-	23,1564	3,5
		Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	100м2	0,5518	1839,08	-	-	-	-	-	-
			100м3	0,0182	356437,68	-	6487,17	547,11	83,31	442,6560	8,06
			100м2	0,5518	30060,77	-	12888,81	12888,81	76,88	56,6370	1,03
			100м2	0,5518	23357,76	-	-	-	-	290,6640	160,39
			100м2	0,5518	23357,76	-	-	-	-	-	-
			100м2	0,5518	6173,58	-	3406,58	3406,58	-	76,8240	42,39
			100м2	0,5518	6173,58	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,6	38205,60	-	22923,36	3947,76	-	75.8280	45,5
37	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	6579,60 39937,63	-	11981,29	1114,88	-	44.1360	13,24
38	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-т	0,3	3716,25 34418,17	-	10325,45	1254,84	-	50.2440	15,07
39	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	4182,81 406,40 323,08	-	1219,20	969,24	-	4.0680	12,2
40	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	738,87 424,10	-	2955,48	1696,40	-	5.3400	21,36
41	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних апаратур масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (щит від монтажу)	шт	1	361,80 349,40	-	361,80	349,40	-	4.2480	4,25
42	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (24 вимикача - ввід монтажу)	100шт	0,25	21411,79 20979,75	-	5352,95	5244,94	-	261.0720	65,27
43	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,112	2144,65 2144,65	-	240,20	240,20	-	26.6880	2,99
44	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	100м	0,14	10739,87 6788,21	-	1503,58	950,35	-	81.5400	11,42
45	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2	100м	1,107	12449,48 7149,84	-	13781,57	7914,87	-	85.8840	95,07
46	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2	100м	0,054	16635,31 7401,59	-	898,31	399,69	-	88.9080	4,8
47	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,03	124188,30 36260,61	-	3725,65	1087,82	-	468.0600	14,04
48	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток	100шт	0,03	15230,05 3169,05	-	456,90	95,07	-	42.4920	1,27
49	KP17-12-2	Утопленого типу при схованій провідці	100шт	0,02	12858,63 3155,63	-	257,17	63,11	-	42.3120	0,85
50	KP20-27-1	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій провідці, 1-клавішних	100шт	0,01	793,83 793,83	-	7,94	7,94	-	10.6440	0,11
51	KP20-27-2	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	1197,46 1197,46	-	11,97	11,97	-	16.0560	0,16
52	KP20-27-3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	5316,06 5316,06	-	53,16	53,16	-	71.2800	0,71
53	KP15-129-1	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 130 мм	шт	1	1895,25 721,43	-	1895,25	721,43	-	8.5680	8,57
		Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т				-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54 КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²		ґрати	4	469,06 196,65	-	1876,24	786,60	-	2,5080	10,03
55 КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм		100м ²	0,026	161882,60 27645,45	-	4208,95	718,78	-	361,2840	9,39
56 КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2		100 м ³	0,072	16483,97 435,17	16048,80	1186,85	31,33	1155,52	6,4080	0,46
57 КР16-46-8	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах		м ³	2,44	13057,22 1430,51	1890,00	31859,62	3490,44	4611,60	18,0120	43,95
58 КР1-20-3	Засипання вручну траншей, пауз		100 м ³	0,012	116764,56 19256,56	-	1401,17	231,08	-	283,5600	3,4
	Разом прями витрати по кошторису						315106,06	102529,67	6890,06 489,54		1268,82 6,09
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						315106,06				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						205686,33				
	всього заробітна плата, грн.						103019,21				
	Загальновиробничі витрати, грн.						39742,11				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						59,26				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						7735,25				
	Всього будівельні роботи, грн.						354848,17				

	Всього по кошторису						354848,17				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						1334,17				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						110754,46				

Склав

Перевірив



Підпис (ініціали, прізвище)]

Підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 4

РАЙОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСЦ МВС в Хмельницькій області
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 (назва організації, що затверджує)
 Наталія В. Іванівна
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 "08" 2024р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт санвузла адміністративної будівлі РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1 – за кодом ДК 021:2015–45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,1	
2	Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар	м2	55,35	
3	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	16,2	
4	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	16,2	
5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21	
7	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
8	Демонтаж групових щитків	шт	2	
9	Демонтаж вимикача автоматичного	шт	28	
10	Демонтаж силового кабелю	м	6,2	
11	Демонтаж кабелю	м	137,4	
12	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	16,2	
13	Навантаження сміття вручну	т	4,16	
14	Перевезення сміття до 15 км	т	4,16	
15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	20,9	
16	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	6,4	
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,22	
	Стеля			
18	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,2	
19	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	15,1	
	Стіни			
20	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,82	

1	2	3	4	5
21	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	55,18	
22	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	55,18	
23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	54,9	
24	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,83	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,2	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	16,2	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,2	
28	Бетонування сходів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	2,6	
29	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,8	
30	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	3	
31	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	3	
32	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	4	
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
34	Установлення кранів	шт	7	
35	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2,4	
36	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	60	
37	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
38	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
39	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	
40	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	
41	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (щит від демонтажу)	шт	1	
42	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (24 вимикача - ввід демонтажу)	шт	25	
43	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	11,2	
44	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	14	
45	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2	м	110,7	
46	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2	м	5,4	
47	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	3	

1	2	3	4	5
48	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	3	
49	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
50	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
51	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
52	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 130 мм	шт	1	
53	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
54	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	4	
55	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ²	2,6	
56	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м ³	7,2	
57	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м ³	2,44	
58	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 3	м ³	1,2	

Склад

[посаба, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посаба, підпис (ініціали, прізвище)]

В П *Григор'я* А. Дзюга

Календарний графік надання послуг

№ з/п	Найменування послуг	Строк виконання (робочих днів)
	Розділ 1. Демонтажні роботи	3
	Розділ 2. Перегородки	4
	Розділ 3. Двері	2
	Розділ 4. Оздоблювальні роботи	12
	Розділ 5. Підлоги	3
	Розділ 6. Облаштування санвузла	1
	Розділ 7. Водопровід, каналізація	3
	Розділ 8. Електромонтажні роботи	3
	Розділ 9. Вентиляція	2
	Розділ 10. Септик	4
	ВСЬОГО	37

