

Додаток 29
до Настанови (пункт 5.1)

ЗАТВЕРДЖЕНО



Департамент житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)
В.о. директора Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради
Ю.В. Клейшмідт
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Гриньова, 48-А, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1.2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються

Обсяги робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Гриньова, 48-А, місто Харків			
	Ремонт підлога (п. 3)			
1	Розбирання позскіп, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	18,3	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	18,7	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання)	м2 покрівлі	2,11	
4	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	18,7	
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	18,7	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	18,7	
7	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	5,45	
8	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів (при улаштуванні примикань) до 250мм	м	-8,45	
9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозни до 16 см2 (виключати)	м-борозни	-8,45	
10	Улаштування рейок дерев'яних (виключати)	м палітусів	-8,45	
11	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	9,85	
	Інші роботи			
12	Гітування цементного розчину вручну марка 100	м3 розчину	0,5722	
13	Гітування цементного розчину вручну М 150	м3 розчину	0,0887	
14	Навантаження сміття вручну	т сміття	1,048	
15	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,048	

Склад
Начальник відділу обстеження та
планування КП "Житкомсервіс"
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.П. Купріянов

Перевіряє
Директор КП "Житкомсервіс"
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Г.О. Мальований